

Reconstructie Oranjelaan
Gemeente Roermond
2de Nota van Inlichtingen – Definitief



Reconstructie Oranjelaan

Gemeente Roermond

2^{de} Nota van Inlichtingen – Definitief

Colofon

Titel:	Reconstructie Oranjelaan te Roermond
Auteur:	C.F.M. Smets
Vrijgave:	G.W. Schel
Referentienr.:	23566-2023
Besteknr.:	16436-2023
Documentnr.:	180066_CDO_004_v1
Versie:	1.0
Datum:	23-11-2023
Status:	Definitief

Jens creëert ruimte

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
© Jens januari 2019

2DE NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek "Reconstructie Oranjelaan", met

Referentienr.: 23566-2023

Besteknr.: 16436-2023

Versie: d.d. 02-08-2023

1. ALGEMEEN

PAR**1.01 OPDRACHTGEVER****1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR**01 TEKENINGEN****02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN**

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
213040								Soortelijk gewicht is aangepast.					
213040	800299							Leveren Lavagesteente 16/32 Betreft: leveren materiaal t.b.v. bestekspostnr. 213010 Materiaal: Porodur Lava - sortering 16/32 - waterbergend vermogen: 48% - soortelijk gewicht (los gestort): ca. 1050 kg/m3 - milieukundig: schoon - CBR-waarde: >50% - verbrijzelingsfactor: 0,60 Leveren op plaats van verwerking	m3 ton	1.980,00	V	2.079,00	L
380110								Omschrijving is aangepast.					
380110	252299							Aanbrengen mantelbuis PVC Ø40 mm, inclusief grondwerk. Situering: t.h.v. nieuwe OV-masten, exacte locaties worden in het werk bepaald. Betreft: aanbrengen mantelbuizen volgens onderstaande bundelposten	m	260,00	V		
380111								Omschrijving is aangepast.					
380111	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: gemengde grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			260,00	I
		2											
			1										
				2									
					1								
						2							
380112								Omschrijving is aangepast.					
380112	252201							Aanbrengen PVC-buis Betreft: aanbrengen mantelbuis van PVC PVC-buis voorzien van trekkoord Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Buizen aan uiteinden afdoppen middels combi-kap Nominale middellijn 40 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m st			260,00	I L L
		2											
				1	3								
						1							
380113								Omschrijving is aangepast.					
380113	240121							Aanvullen sleuf. Betreft: aanvullen sleuf Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m			260,00	I
		2											
			1										
						1							
380210								Omschrijving is aangepast.					
380210	252299							Aanbrengen mantelbuis PVC Ø40 mm, inclusief grondwerk. Situering: t.h.v. nieuwe ANWB-bewegwijzering, exacte locaties worden in het werk bepaald Betreft: aanbrengen mantelbuizen volgens onderstaande bundelposten	m	20,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
380211								Omschrijving is aangepast.				
380211	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: gemengde grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		20,00	I
		2										
			1									
				2								
					1							
380212								Omschrijving is aangepast.				
380212	252201							Aanbrengen PVC-buis Betreft: aanbrengen mantelbuis van PVC PVC-buis voorzien van trekkoord Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Buizen aan uiteinden afdoppen middels combi-kap Nominale middellijn 40 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m		20,00	I
		2							m		20,00	L
					1	3			st		2,00	L
380213								Omschrijving is aangepast.				
380213	240121							Aanvullen sleuf. Betreft: aanvullen sleuf Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven 1 De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m		20,00	I
		2										
			1									
						1						