

Interieur		Vloeren					Plinten				Wanden				Plafonds						plafondhoogte (mm boven afgewerkte vloer)
		A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	M	M	N	O	P	Q	R			
		Coral Brush schoonloop kleur 5710 asphalt grey					MDF vloerplint kleur RAL 7016 antrazitgrau (12x55)				Tegels keramisch Mosa 15thirty Accent kleur wit (147x297x7)				Rockfon Fibril 600x600 mm, kleur wit (vrijhangend)				AANVULLINGEN/OPMERKINGEN		
		Marmoleum Real kleur 3137 slate grey					Sanitaire kit kleur passend bij tegelwerk				Sauswerk kleur RAL 9010 (Reinweiss)				Sauswerk kleur RAL 9010 (Reinweiss)						
		Tegels keramisch Mosa Terra Maestricht kleur 216 antraciet 146x296x													Rockfon Fibril 1200x600 mm, kleur wit (in bestaand ophangstelsysteem)						
		ESD vloer Remmers Epoxy ESD Color 3K kleur kiezelgrijs																			
nr.	ruimte																			nr.	
Gebouw B105																					
01	Montageruimte	A			D							L				P			a	01	
01A	Beproeversruimte				D							L				P				01A	
02	Wekruimte stoelen				D							L			O					02	2.350
03	Technische ruimte																			03	
04	PGU/kleedruimte		B				G					L			O					04	2.350
05	Doucheruimte			C				H			K				O					05	2.350
05A	Doucheruimte			C				H			K				O					05A	2.350
06	Toiletruimte Heren			C				H			K				O					06	2.350
06A	WC Heren			C				H			K				O					06A	2.350
06B	WC Heren			C				H			K				O					06B	2.350
07	Bureauruimte		B				G					L			O					07	2.350
08	Opslagruimte		B				G					L			O					08	2.350
09	Opslagruimte				D							L			O					09	2.350
10	Entree Hal	A										L			O				b	10	2.350
Gebouw B104																					
12	Diverse Bewerkingen																Q			12	
	Diverse lokalen																				

- a Loopschoon mat 1600x1800 mm gelegd over bestaand stalen vloerluik, tevens ESD-vrije zone
b Loopschoon mat 1600x2800 mm gelegd over gehele vloeroppervlak

Exterieur gebow B105

Toepassing	Materiaal	Kleur
Gevels werkplaats hoge deel	Cellenbeton geschilderd	Overeenkomstig gebouw B104
Gevels werkplaats lage deel	Cellenbeton met Strikolith en Peents Pearlcoat	Overeenkomstig gebouw B104
Buitentrapbordes	Beton geschilderd	RAL 7023 (Betongrau)
Buitentrap, balusters, leuning, balustrade	Staal	RAL 7016 (Antrazitgrau)
Buitenkozijnen met deuren bestaand	Staal	RAL 7016 (Antrazitgrau)
Buitenraamkozijnen nieuw	Aluminium	RAL 9010 (Reinweiss)
Buitenramen in nieuwe kozijnen	Aluminium	RAL 6005 (Moosgrün)
Omkasting rolluiken	Staal	RAL 7016 (Antrazitgrau)
Bedrijfsdeuren bestaand	Staal	RAL 7016 (Antrazitgrau)
Gevelroosters en ventilatiekanalen	Metaal	RAL 7016 (Antrazitgrau)
Dakbedekking	Bitumineus	Zwart met talklaag
Dakrandprofielen	Aluminium	RAL 7016 (Antrazitgrau)
Beglazing doorzichtig	Isolerend meerbladig glas	Neutraal
Schamppalen	Staal geschilderd	RAL 1016 (Schwefelgelb)