
Behoort bij: Besteknummer:

Toekomstbestendig maken Kruiswin 3 t/m 5

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
101	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
1010	<u>Voorbereidende landmeetkundige werkzaamheden</u>				
101010	Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein	EUR		N	
101020	Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool	EUR		N	
101030	Uitvoeren hoogtemetingen en vaststellen functietype huis- en kolkaansluitingen.	EUR		N	
101040	Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen	EUR		N	
101050	Uitzetten hoofdriool	EUR		N	
101060	Uitzetten erfgrenzen	EUR		N	
101070	Opnemen bestaande toestand particuliere terreinen en objecten.	EUR		N	
1011	<u>Schonen terrein</u>				
101110	Verwijderen veegvuil.	are	216,00	V	
101120	Verwijderen zwerfafval.	are	216,00	V	
102	GROENVOORZIENINGEN				
1021	<u>Toepassen boombescherming</u>				
102110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
102130	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
102140	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1022	<u>Opbreken groen</u>				
102210	Afsteken overgroeide kanten - fietspad	m	200,00	V	
102220	Verwijderen begroeiing.	are	2,00	V	
102230	Affrezen toplaag grasveld.	are	3,20	V	
103	STRAATMEUBILAIR				
1031	<u>Verwijderen (afzet)paaltjes</u>				
103110	Verwijderen houten afzetpaal	st	2,00	V	
103120	Verwijderen betonnen afzetpaal	st	24,00	V	
103130	Verwijderen kunststof afzetpaal	st	4,00	V	
1032	<u>Verwijderen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>				
103210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord - afv	st	15,00	V	
103220	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord - her	st	2,00	V	
103230	Verwijderen verkeersborden - afv	st	3,00	V	
103240	Verwijderen verkeersborden - her	st	5,00	V	
104	VERHARDINGEN				
1041	<u>Opbreken verharding - straatwerk - bss</u>				
104110	Opbreken bss df - > 3,0 m - afv.	m2	2.000,00	V	
104120	Opbreken bss df - > 3,0 m - afv.	m2	18.000,00	V	
104140	Opbreken bss kf 1,5 tot 3,0 m - afv.	m2	200,00	V	
104150	Opbreken bss kf 1,5 tot 3,0 m - afv.	m2	1.700,00	V	
1043	<u>Opbreken tegels</u>				
104310	Opbreken btgl 45 - achterpaden br tot 1,50m - verv	m2	1.650,00	V	
104320	Opbreken btgl 45 - achterpaden br tot 1,50m - afv	m2	200,00	V	
104330	Opbreken btgl 45 - trottoir br tot 3,00m - verv	m2	4.700,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104340	Opbreken btgl 45 - trottoir br tot 3,00m - afv	m2	500,00	V	
104350	Opbreken btgl 45 - trottoir gr dan 3,00m - verv	m2	550,00	V	
104360	Opbreken btgl 45 - trottoir gr dan 3,00m - afv	m2	70,00	V	
104370	Opbreken btgl 60 - inritten gr dan 3,00m - afv	m2	450,00	V	
104380	Opbreken btgl 60 - inritten gr dan 3,00m - verv	m2	50,00	V	
104390	Opbreken btgl 60 - fietspad gr dan 3,00m - afv	m2	60,00	V	
104400	Opbreken btgl 60 - fietspad gr dan 3,00m - verv	m2	700,00	V	
104410	Opbreken btgl 60 - fietspad gr dan 3,00m - afv	m2	60,00	V	
104420	Opbreken gitrtgl 60 - br gr dan 3,00m - afv	m2	3.000,00	V	
104430	Opbreken gitrtgl 60 - br gr dan 3,00m - verv	m2	500,00	V	
104440	Opbreken symbooltgl 60 dik - afv	m2	9,63	V	
104450	Opbreken goot van dubbelklinkers - afv	m	1.352,00	V	
1045	<u>Opbreken bitumineuze verharding</u>				
104510	Opstellen frees- en schollenplan conform CROW 210	EUR		N	
104520	Frezen teerhoudend asfalt - afv. dek en tussenlaag rijbaan	m2	4.900,00	V	
104530	Opbreken asfaltverharding teervrij d=150mm onderlaag afv. rijbaan	m2	4.900,00	V	
104540	Frezen teerhoudend asfalt - afv. deklaag rijbaan	m2	5.300,00	V	
104550	Opbreken asfaltverharding teervrij d=200mm - afv. rijbaan	m2	5.300,00	V	
104560	Opbreken asfaltverharding teervrij d=200mm - afv. fietspad	m2	700,00	V	
104570	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting - afv	m3	0,16	V	
1046	<u>Opbreken funderingslagen</u>				
104610	Verwijderen teervrije funderingslaag - gebonden staalslakken	m2	1.040,00	V	
1047	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
104710	Opbreken opsl. b. 60x200mm - afv	m	260,00	V	
104720	Opbreken opsl. b. 80x200mm - afv	m	50,00	V	
104730	Opbreken opsl. b. 100x200mm - afv	m	5.000,00	V	
104740	Opbreken trot. b. 130/150x250mm - afv	m	7.342,00	V	
104750	Opbreken geleideband 70/200x200mm - afv	m	10,00	V	
104760	Opbreken inritb. 450x180x500mm - afv	m	575,00	V	
104770	Opbreken stootbanden 200x200x1000mm - afv.	m	80,00	V	
105	MARKERINGEN				
1051	<u>Verwijderen wegmarkering op bitumineuze ondergrond</u>				
105110	Volledig verwijderen markering - 0,30-2,70	m2	0,18	V	
105120	Volledig verwijderen markering - blok 0,5x0,5	m2	10,50	V	
105130	Volledig verwijderen markering - haaiantand 0,5x0,5	m2	1,50	V	
105140	Volledig verwijderen markering - vlakmarkering	m2	7,50	V	
2	GRONDWERKEN				
200	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2000	<u>Graven van proefsleuven</u>				
200010	Graven proefsleuf - verificatie ontwerp	st	20,00	V	
2001	<u>Lokaliseren huis- en kolkaansluitingen</u>				
200110	Locatiemeting huisaansluiting nabij erfgrans	st	520,00	N	
200120	Graven proefsleuven t.b.v. controle huisaansluitingen	m	1.040,00	V	
200130	Vaststellen hoogte van huis- en kolkaansluitingen	EUR		N	
2002	<u>Toepassen voorzieningen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200210	Treffen voorzieningen inkalven (riolering)	m	1.950,00	V	
2003	<u>Aanbrengen bemaling</u>				
200310	Opstellen technisch bemalingsplan	EUR		N	
200320	Aanbrengen bronbemaling.	m	4.160,00	V	
200330	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
200340	Verwijderen bronbemaling.	m	4.160,00	V	
200350	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR		N	
200360	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
200370	Leveren en aanbrengen waarnemingsput.	st	30,00	V	
200380	Bemonstering water.	EUR		N	
2004	<u>Werkdrain</u>				
200410	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	4.160,00	V	
200420	Leveren en aanbrengen drain - werkdrain Ø100mm	m	4.160,00	V	
200430	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	4.160,00	V	
2005	<u>Maatregelen kabels en leidingen</u>				
200510	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen voor k&l	EUR		N	
201	GROND ONTGRAVEN				
2010	<u>Grond ontgraven uit wegcunet</u>				
201010	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 300mm hoofdweg	m3	4.050,00	V	
201020	Grond ontgraven uit wegcunet parkeervak d= 300mm RainAway	m3	298,00	V	
201030	Grond ontgraven uit wegcunet parkeervak d= 400mm H2O	m3	1.753,00	V	
201040	Grond ontgraven uit wegcunet trottoir d= 300mm	m3	108,00	V	
201050	Grond ontgraven uit wegcunet rijbaan d= 1400mm hoofdweg	m3	20,00	V	
2012	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf - VWA/HWA riool</u>				
201210	Grond ontgraven HWA rioolsleuf d= 1,50m	m3	1.800,00	V	
201220	Grond ontgraven VWA rioolsleuf d= 1,60m	m3	800,00	V	
201230	Grond ontgraven HWA / VWA rioolsleuf d= 1,75m	m3	12.550,00	V	
201240	Grond ontgraven HWA rioolsleuf d= 1,50m	m3	1.100,00	V	
201250	Grond ontgraven VWA rioolsleuf d= 1,50m	m3	1.700,00	V	
201260	Grond ontgraven HWA / VWA rioolsleuf d= 1,75m	m3	1.875,00	V	
201270	Grond ontgraven VWA rioolsleuf d= 1,50m	m3	1.800,00	V	
201280	Grond ontgraven HWA rioolsleuf d= 1,50m	m3	1.600,00	V	
201290	Grond ontgraven HWA / VWA rioolsleuf d= 1,75m	m3	1.400,00	V	
201300	Grond ontgraven HWA / VWA rioolsleuf d= 1,50m	m3	380,00	V	
2014	<u>Grond ontgraven uit terrein</u>				
201410	Grond ontgraven uit terrein - WADI	m3	650,00	V	
201420	Grond ontgraven uit terrein - SWALE	m3	50,00	V	
2015	<u>Grond ontgraven uit plantvakken</u>				
201510	Grond ontgraven uit plantvakken dik 0,95m	m3	620,00	V	
203	GROND VERVOEREN NAAR/VERWERKEN/ONTGRAVEN EN VERVOEREN UIT DEPOT				
2031	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
203110	Grond vervoeren naar depot, altijd toepasbaar	m3	31.746,00	V	
203120	Grond vervoeren naar depot, altijd toepasbaar	m3	488,00	V	
203130	Grond vervoeren naar depot, altijd toepasbaar	m3	700,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2032	<u>Grond verwerken in depot</u>				
203210	Grond verwerken in depot klasse altijd toepasbaar	m3	31.746,00	V	
203220	Grond verwerken in depot klei klasse toepasbaar	m3	488,00	V	
203230	Grond verwerken in depot zand zw hum klasse toepasbaar	m3	700,00	V	
2033	<u>Partijkeuringen af te voeren grond</u>				
203310	Bemonstering boorgat (geroerde monsters).	st	10,00	V	
2034	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
203410	Grond ontgraven uit depot - zand	m3	31.746,00	V	
203420	Grond ontgraven uit depot - klei	m3	488,00	V	
203430	Grond ontgraven uit depot - zand zwak humeus	m3	700,00	V	
2035	<u>Grond vervoeren</u>				
203510	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	150,00	V	
203520	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	21.369,00	V	
2036	<u>Grond afvoeren - schoon</u>				
203610	Grond afvoeren - zand - klasse toepasbaar	m3	10.377,00	V	
203620	Grond afvoeren - klei - klasse toepasbaar	m3	488,00	V	
203630	Grond afvoeren - zand zw humeus - klasse toepasbaar	m3	550,00	V	
203640	Grond afvoeren - zand - klasse niet toepasbaar / industrie	m3	20,00	V	
204	GROND VERWERKEN				
2040	<u>Grond verwerken in wegcunet</u>				
204010	Grond verwerken in cunet trottoir 1,80m	m3	108,00	V	
204020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	108,00	V	
2041	<u>Grond verwerken in rioolsleuf - DWA/HWA riool</u>				
204110	Aanvullen sleuf HWA riool d=1,50m	m3	1.750,00	V	
204120	Aanvullen sleuf VWA riool	m3	660,00	V	
204130	Aanvullen sleuf HWA / VWA riool	m3	12.550,00	V	
204140	Aanvullen sleuf HWA riool d=1,50m	m3	1.030,00	V	
204150	Aanvullen sleuf VWA riool	m3	1.630,00	V	
204160	Aanvullen sleuf HWA / VWA riool dubbele sleuf	m3	1.875,00	V	
204170	Aanvullen sleuf - bestaand riool	m3	3.400,00	V	
204180	Aanvullen sleuf - bestaand riool - gecombineerd	m3	1.325,00	V	
204190	Aanvullen sleuf HWA riool	m3	760,00	V	
204200	Uitvoeren proctorproeven	EUR		N	
2043	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
204310	Grond verwerken in terrein - ophoging	m3	150,00	V	
2044	<u>Grond verwerken in plantvakken</u>				
204410	Grond verwerken in plantvakken - drainzand 0,15m dik	m3	100,00	V	
204420	Grond verwerken in plantvakken - bomengrond 0,80m dik	m3	340,00	V	
204430	Grond verwerken in plantvakken - bomenzand 0,80m dik	m3	100,00	V	
204440	Grond verwerken in plantvakken - teelgrond 1,00m dik	m3	120,00	V	
205	LEVEREN GROND				
2050	<u>Leveren grond</u>				
205010	Leveren grond - draineerzand	m3	3.819,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
205020	Leveren grond - bomengrond	m3	340,00	V	
205030	Leveren grond - bomenzand	m3	100,00	V	
205040	Leveren grond -teelgrond gebiedsklasse A1+B1+C1	m3	120,00	V	
206	VERDICHTEN D.M.V. BEMALING				
2061	<u>Verdichting door inwateren</u>				
206110	Inwateren rioolsleuf	EUR		N	
3	LEIDINGWERKEN				
300	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3001	<u>Reinigen bestaande rioleringen onder hoge druk</u>				
300100	Opstellen en aanleveren reinigingsplan	EUR		N	
300110	Best. VWA riool reinigen (beton 300)	m	2.210,00	V	
300120	Best. HWA riool reinigen (beton 300/500)	m	1.630,00	V	
300130	Best. HWA riool reinigen (beton 600/700)	m	310,00	V	
300140	Best. VWA riool reinigen (PVC200)	m	34,00	V	
300150	Best. VWA / HWA riool reinigen (PVC315)	m	3.640,00	V	
300160	Best. HWA riool reinigen (PVC400)	m	200,00	V	
300170	Best. Rioolput reinigen.	st	261,00	V	
300180	Reinigen best. kolken.	st	465,00	V	
300190	Rioolslib vervoeren.	ton	174,70	V	
300200	Kolkvuil/slib vervoeren.	ton	18,36	V	
3003	<u>Toepassen tijdelijke afsluitingen in riool</u>				
300310	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3004	<u>Verwijderen rioolbuizen - beton</u>				
300410	Verwijderen betonbuis Ø300mm VWA	m	2.210,00	V	
300420	Verwijderen betonbuis Ø300mm HWA	m	1.500,00	V	
300430	Verwijderen betonbuis Ø400mm VWA	m	445,00	V	
300450	Verwijderen betonbuis Ø500mm HWA	m	130,00	V	
300460	Verwijderen betonbuis Ø600mm HWA	m	240,00	V	
300470	Verwijderen betonbuis Ø700mm HWA	m	70,00	V	
3005	<u>Verwijderen rioolbuizen - kunststof</u>				
300510	Verwijderen kunststofbuis PVC200 HWA	m	34,00	V	
300520	Verwijderen kunststofbuis PVC315 VWA / HWA	m	3.640,00	V	
300530	Verwijderen kunststofbuis PVC400 HWA	m	200,00	V	
300540	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	7.050,00	V	
300550	Verwijderen kunststofbuis Ø125mm huisaansluitingen	m	5.200,00	V	
300560	Verwijderen kunststofbuis PVC125mm kolkaansluitingen	m	1.850,00	V	
300570	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap	st	625,00	V	
3006	<u>Verwijderen inspectieputten en putranden</u>				
300610	Verwijderen putrand met deksel.	st	261,00	V	
300620	Verwijderen inspectieput - beton	st	261,00	V	
300630	Verwijderen uitstroomvoorziening prefab beton	st	4,00	V	
3007	<u>Verwijderen straat- en trottoirkolken</u>				
300710	Verwijderen straatkolk - bet/gy	st	371,00	V	
300720	Verwijderen trottoirkolk - bet/gy	st	94,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301	AANLEG HWA / DT RIOOL				
3010	<u>Leidingwerk hoofdriool</u>				
301010	Waterpassen en vastleggen van gelegd riool en overhandigen aan directie	EUR		N	
301020	Leveren en aanbrengen PP buis 300mm HWA DT	m	2.350,00	V	
301030	Leveren en aanbrengen PP buis 400mm HWA DT	m	405,00	V	
301040	Leveren en aanbrengen PP buis 500mm HWA DT	m	1.625,00	V	
301050	Leveren en aanbrengen PP buis 600mm HWA DT	m	175,00	V	
301060	Leveren en aanbrengen PP buis 300mm	m	55,00	V	
301070	Leveren en aanbrengen PP buis 400mm	m	15,00	V	
301080	Leveren en aanbrengen PP buis 500mm	m	80,00	V	
3011	<u>Inspectieputten en kolken</u>				
301110	Leveren en aanbrengen put van kunststof Ø800	st	133,00	V	
301120	Leveren en aanbrengen put van kunststof Ø1000mm	st	10,00	V	
301130	Leveren en aanbrengen betonnen inspectieput 800x800mm	st	3,00	V	
301140	Leveren en aanbrengen putrand met deksel	st	146,00	V	
301150	Leveren en aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	131,00	V	
301160	Leveren en aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	308,00	V	
301170	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm 45° bocht	st	1.756,00	V	
301180	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø125mm grijs	m	439,00	V	
3012	<u>Uitstroomvoorzieningen</u>				
301210	Leveren en aanbrengen funderingspalen hout	st	24,00	V	
301220	Leveren en aanbrengen kespen van hout	st	12,00	V	
301230	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	1,00	V	
301240	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	4,00	V	
301250	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	1,00	V	
301260	Toepassen afdamming	st	6,00	V	
3013	<u>Huisaansluitingen (leidingwerk)</u>				
301310	Maken huisaansluitingen op hoofdriool - HWA - kunststof - enkel	st	413,00	V	
301320	Leveren en aanbrengen PVC 45° bochtstuk	st	826,00	V	
301330	Leveren en aanbrengen PVC- verloopstuk Ø160mm - Ø125mm	st	413,00	V	
301340	Leveren en aanbrengen huisaansluiting PVC	m	2.350,00	V	
301360	Aanbrengen PVC-hulpstuk - ontstoppingsstuk	st	560,00	V	
3014	<u>Kolkaansluitingen (leidingwerk)</u>				
301410	Maken aansluitingen op hoofdriool - HWA kolkaansluiting enkel	st	200,00	V	
301420	Maken aansluitingen op hoofdriool - HWA kolkaansluiting dubbel	st	92,00	V	
301430	Leveren en aanbrengen kolkaansluiting PVC	m	2.905,00	V	
301440	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk Ø160 - Ø125m	st	415,00	V	
301450	Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap PVCØ125mm	st	415,00	V	
3015	<u>Reinigen en inspecteren nieuw stelsel (HWA DT)</u>				
301510	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.350,00	V	
301520	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	405,00	V	
301530	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.625,00	V	
301540	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	175,00	V	
301550	Rioolslib vervoeren.	ton	32,19	V	
301570	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.555,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3016	Reinigen en inspecteren nieuw stelsel (HWA)				
301610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) Ø300mm	m	55,00	V	
301620	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) Ø400mm	m	15,00	V	
301630	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00	V	
301650	Rioolslib vervoeren.	ton	1,17	V	
301660	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00	V	
302	AANLEG VWA RIOLERING				
3020	<u>Leidingwerk hoofdriool</u>				
302010	Waterpassen en vastleggen van gelegd riool en overhandigen aan directie	EUR		N	
302020	Leveren en aanbrengen PVC-buis VWA Ø250mm	m	4.160,00	V	
302030	Leveren en aanbrengen PVC-buis VWA Ø315mm	m	100,00	V	
3021	<u>Inspectieputten</u>				
302110	Leveren en aanbrengen put van kunststof Ø800mm	st	110,00	V	
302120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	V	
302130	Lev+ aanbr. putrand met deksel. N352NBR 24hg	st	112,00	V	
3022	<u>Huisaansluitingen (leidingwerk)</u>				
302210	Maken aansluitingen op hoofdriool - VWA - PVC	st	560,00	V	
302220	Aanbrengen PVC-hulpstuk bochtstukken 45°	st	1.048,00	V	
302230	Aanbrengen PVC-hulpstuk verloopstukken Ø160mm - Ø125mm	st	560,00	V	
302240	Aanbrengen PVC-buis. Ø125mm bruin	m	2.700,00	V	
302250	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstukken Ø125mm	st	524,00	V	
302260	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø125mm grijs	st	524,00	V	
3024	Reinigen en inspecteren nieuw stelsel (DWA)				
302410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	4.160,00	V	
302420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	V	
302430	Rioolslib vervoeren.	ton	10,63	V	
302440	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.260,00	V	
3025	<u>Uitvoeren afstromingscontrole op hoofdriool</u>				
302510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - afstromingsinspectie	m	4.260,00	V	
304	AANLEG DRAINAGESYTEMEN				
3040	<u>Leidingwerk drainage</u>				
304010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage	m	2.100,00	V	
304020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage	m	400,00	V	
3041	<u>Drainageputten</u>				
304110	Aanbrengen put van kunststof GR 315mm	st	106,00	V	
304130	Leveren en aanbrengen slokop	st	12,00	V	
3043	<u>Controle werking drain</u>				
304310	Controle horizontale drainage	EUR		N	
305	MANTELBUIZEN				
3050	<u>Mantelbuizen OV</u>				
305010	Leveren en aanbrengen mantelbuis 110mm OV PVC	st	50,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	VERHARDINGEN				
400	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4000	<u>Afwerken zandbed</u>				
400010	Afwerken zandbed.	m2	10.674,00	V	
401	FUNDERINGSLAGEN				
4010	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
401010	Lev+ aanbrengen menggranulaat sort 0/31,5 dik 300mm	m2	5.635,00	V	
401020	Lev+ aanbrengen betongranulaat sort 4/31,5 dik 300mm	m2	4.382,00	V	
401030	Leveren en verwerken substraat in wegcunet parkeerplaats Rain(A)Way	m3	840,00	V	
401040	Aanbrengen inlage van kunststof - geolon PP80	m2	5.258,00	V	
401050	Uitvoeren waterdoorlaatbaarheidstest	st	40,00	V	
4011	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
401110	Aanbrengen straatlaag van straatzand 50mm dik	m2	25.082,00	V	
401120	Aanbrengen straatlaag van morene split 50mm dik	m2	2.166,00	V	
401130	Aanbrengen straatlaag van straatzand 50mm dik	m2	8.095,00	V	
402	KANTOPSLUITINGEN				
4020	<u>Aanbrengen kantopsluitingen - trottoirbanden</u>				
402010	Aanbrengen trot.banden 130/150x250mm - naast rijbaan zonder specie	m	5.108,00	V	
402020	Aanbrengen trot.banden 130/150x250mm - naast rijbaan met specie (groenvakken)	m	1.850,00	V	
402030	Leveren en aanbrengen trot.banden 180/200x250mm.	m	180,00	V	
402040	Aanbrengen trot.banden 400x350mm.	m	6,00	V	
402050	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250mm.	m	200,00	V	
402060	Pasmaken van betonbanden 130/150x250mm.	st	660,00	V	
4021	<u>Leveren kantopsluiting - trottoirbanden</u>				
402110	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	6.424,00	V	
402120	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	641,00	V	
402130	Leveren hulpstuk - tb hoekblok R=0,25 UW	st	135,00	V	
402140	Leveren hulpstuk - tb hoekblok R=0,45 IW	st	164,00	V	
402150	Leveren hulpstuk - tb eindverloopband	st	39,00	V	
402160	Leveren hulpstuk - verloopband tb 13/15 -> 15x25	st	45,00	V	
402170	Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm - KERB IT band	st	180,00	V	
402180	Leveren hulpstuk - verloopband tb 130/150x250 -> 180/200x250mm	st	12,00	V	
402190	Leveren rechte trottoirband 400x350mm WADI band	st	4,00	V	
402200	Leveren hulpstuk - verloopband tb 400x350 -> 180/200x250	st	2,00	V	
4024	<u>Aanbrengen kantopsluitingen - opsluitbanden</u>				
402410	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.	m	2.250,00	V	
402420	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm in specie en stampbeton	m	2.850,00	V	
402430	Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm.	m	610,00	V	
402440	Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm in specie	m	45,00	V	
402450	Pasmaken van betonbanden ob 100x200mm	st	225,00	V	
402460	Pasmaken van betonbanden ob 150x250mm	st	5,00	V	
4025	<u>Leveren kantopsluiting - opsluitbanden</u>				
402510	Leveren rechte opsluitband 100x200mm.	st	4.700,00	V	
402520	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm.	st	236,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402530	Leveren hulpstukken opsluitband 100x200	st	203,00	V	
402540	Leveren hulpstukken opsluitband 100x200	st	35,00	V	
402550	Leveren rechte opsluitband 150x250mm.	st	429,00	V	
402560	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	149,00	V	
4028	<u>Aanbrengen kantopsluiting - inritbanden</u>				
402810	Aanbrengen inritbanden van beton 750x200x500mm	m	10,00	V	
402820	Aanbrengen inritbanden van beton 450x200x500mm	m	542,00	V	
4029	<u>Leveren inritbanden</u>				
402910	Leveren inritbanden 750x200x500mm links	m	1,00	V	
402920	Leveren inritbanden 750x200x500mm rechts	m	1,00	V	
402930	Leveren inritbanden 750x200x500mm tussen	m	17,00	V	
402940	Leveren inritbanden 450x200x500mm links	m	52,50	V	
402950	Leveren inritbanden 450x200x500mm rechts	m	52,50	V	
402960	Leveren inritbanden 450x200x500mm tussen	m	437,00	V	
403	ELEMENTENVERHARDING				
4030	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
403010	Aanbr. betontegels 300x300x45mm, tot 3,00m trot.	m2	7.360,00	V	
403020	Aanbr. betontegels 300x300x60mm, tot 3,00m inrit	m2	735,00	V	
403030	Aanbrengen betontegels Rain(a)Way 300x300x120mm	m2	170,00	V	
403040	Aanbrengen betontegels Rain(a)Way 300x300x120mm	m2	2.550,00	V	
403050	Aanbr. betontegels 300x300x60mm, symbooltegel haaiantand	m2	2,36	V	
403060	Aanbr. betontegels symbooltegel 210x210x60mm rolcontainer	m2	4,77	V	
403070	Aanbr. betontegels symbooltegel 400x600x60mm staptegels	m2	270,00	V	
403080	Zagen van bestrating - betontegels d45mm	m	197,00	V	
4033	<u>Leveren betontegels</u>				
403300	Leveren betontegels 150x300x45mm	st	11.823,00	V	
403310	Leveren betontegels 300x300x45mm grijs	st	79.135,00	V	
403320	Leveren betontegels 300x300x60mm grijs	st	7.526,00	V	
403340	Leveren betontegels 150x300x60mm	st	1.181,00	V	
403350	Leveren betontegels 300x300x120mm Rain(A)way	st	29.920,00	V	
403360	Leveren betontegels 300x300x60mm haaiantand	st	26,00	V	
403370	Leveren betontegels 400x600x60mm staptegels	st	1.125,00	V	
403380	Leveren betontegels 210x210x60mm rolcontainertegel	st	105,00	V	
4034	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
403410	Aanbrengen bss KF KV rijbaan > 3,00 meter heidep.	m2	23.325,00	V	
403420	Aanbrengen bss KF EV plateau > 3,00 meter heidep.	m2	1.225,00	V	
403430	Aanbrengen bss KF BV optische 3,00 meter wit	m2	16,00	V	
403440	Aanbrengen bss KF HV taludmark. > 3,00 meter	m2	206,00	V	
403450	Aanbrengen bss KF HV perkje tot 1,50m heidep.	m2	40,00	V	
403460	Aanbrengen molgoot 3 streks KF	m	2.170,00	V	
403470	Aanbrengen H2O stenen parkeervak tot 3,00m br.	m2	1.710,00	V	
403480	Aanbrengen H2O stenen parkeervak < 3,00m br.	m2	2.110,00	V	
403490	Aanbrengen molgoot H2O stenen 3 streks KF	m	1.330,00	V	
403500	Aanbrengen bss mindervalide inritten DF - halfsteensverband	m2	55,00	V	
403510	Aanbrengen dubbelklinkers - rood	m2	1.150,00	V	
403520	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	V	
403610	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	750,00	V	
403620	Aanbrengen betonstraatstenen kf in HV - stroomlagen RainAway	m2	615,00	V	
403630	Aanbrengen betonstraatstenen kf in HV - stroomlagen plateaufiguratie	m2	22,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403640	Zagen van bestrating.	m	4.913,00	V	
4037	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
403700	Leveren bisschopsmutsen paars 550	st	22.485,00	V	
403710	Leveren betonstraatstenen KF standaard antraciet	st	7.931,00	V	
403720	Leveren betonstraatstenen KF paars 550	st	1.250.504,00	V	
403730	Leveren betonstraatstenen KF standaard grijs	st	32.472,00	V	
403740	Leveren betonstraatstenen KF licht grijs	st	1.162,00	V	
403750	Leveren betonstraatstenen KF wit	st	2.596,00	V	
403760	Leveren betonstraatstenen KF wit	st	2.772,00	V	
403770	Leveren betonstraatstenen H2O antraciet	st	209.499,00	V	
403780	Leveren betonstraatstenen H2O standaard wit 051	st	1.875,00	V	
403790	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker 210x210x80	st	27.773,00	V	
4038	<u>Aanbrengen overige bestrating</u>				
403810	Leveren en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120	m2	30,00	V	
403820	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	30,00	V	
403830	Zaaien.	are	1,00	V	
403840	Leveren en aanbrengen graskeiblokken 450x450x100mm antraciet	m2	20,00	V	
4039	<u>Aanhelen bestrating particulier</u>				
403910	Herstraten sierbestrating, particulier terrein	m2	4.500,00	V	
403920	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	EUR		N	
405	ASFALTVERHARDINGEN				
4050	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
405020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	280,00	V	
405030	Lev. + aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2	m2	280,00	V	
4051	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen</u>				
405110	Lev. + aanbr. onderlaag asfalt AC22 OL-A 80mm	ton	56,00	V	
405120	Lev. + aanbr. deklaag asfalt AC11 surf DL-A 40mm	ton	28,50	V	
4052	<u>Aanbrengen markering op bitumineuze ondergrond</u>				
405210	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	16,00	V	
405220	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	1,50	V	
5	GROENVOORZIENINGEN				
5005	<u>Aanbrengen wortelscherm</u>				
500510	Leveren en aanbrengen wortelscherm langs bestaande bomen	m	280,00	V	
6	STRAATMEUBILAIR EN KUNSTWERKEN				
600	WEGBEBAKENING				
6000	<u>Afzetpaaltjes</u>				
600010	Leveren + aanbrengen kunststof paal flexibel	st	2,00	V	
600020	Aanbrengen stalen afzetpaal	st	3,00	V	
6001	<u>Verkeersborden</u>				
600110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V	
600120	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	5,00	V	
600130	Aanbrengen verkeersborden	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
600140	Leveren en aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	4,00	V	
6005	<u>Op hoogte stellen opbouwgarrituur</u>				
600510	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	35,00	V	
601	AANBRENGEN RECREATIEVE STEIGER				
601010	Leveren en aanbrengen oplegging	st	1,00	V	
601020	Aanbrengen palen van kunststof-hout Onderdecks	st	6,00	V	
601030	Aanbrengen dwarsschoor.	m	15,00	V	
601040	Leveren en aanbrengen kespen van hout	st	4,00	V	
601050	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	14,00	V	
601060	Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.	m2	12,00	V	
601070	Leveren en aanbrengen leuningregel	st	1,00	V	
602	KUNSTSTOF BESCHOEIING				
6020	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
602010	Aanbrengen palen.	st	6,00	V	
602020	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	4,20	V	
602030	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	5,00	V	
603	OPENBARE VERLICHTING				
6030	<u>Storingswachtdienst</u>				
603010	Onderhoud OV-installatie	keer	1,00	V	
603020	Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst voor de duur van het gehele project. Omvang c	keer	1,00	V	
603030	Werkverantwoordelijke	keer	1,00	V	
603040	Communicatie	keer	1,00	V	
6031	<u>Corrigeren stand verlichtingsobject</u>				
603110	Corrigeren stand lichtmast lph <= 5 m.	st	92,00	V	
603120	Corrigeren stand lichtmast lph >5 m <= 7 m.	st	1,00	V	
603130	Corrigeren stand lichtmast lph >7 m <= 12 m.	st	3,00	V	
6032	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
603210	Leveren en aanbrengen verlichtingsobject paaltop 4,00m	st	11,00	V	
6033	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
603310	Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 5 m.	st	71,00	V	
603320	Verplaatsen verlichtingsobject lph >5 m <= 7 m.	st	5,00	V	
603330	Verplaatsen verlichtingsobject lph >7 m <= 12 m.	st	51,00	V	
6034	<u>Aanbrengen van objectnummer</u>				
603410	Aanbrengen objectnummer.	st	203,00	V	
6035	<u>Revisiewerk</u>				
603510	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	st	203,00	V	
6036	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
603610	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	450,00	V	
603620	Graven en aanvullen werkgat/-put - van 0,5 tot 1 m3	st	107,00	V	
603640	Herstellen verharding rond lichtmast.	st	180,00	V	
6037	<u>Kabelwerkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
603710	Leveren en aanbrengen EO-YMeKasz OV 4x2,5 mm2	m	750,00	V	
603720	Leveren en aanbrengen verbindingsmof	st	93,00	V	
603730	Aanbr. en lev. van splitsmof in energiegrondkabel.	st	10,00	V	
603740	Aanbreng. en lev.eindmof in energiegrondkabel, ls.	st	4,00	V	
7	VERKEERSMAATREGELEN				
703	BEREIKBAARHEID / TOEGANKELIJKHEID WERKTERREIN				
7030	<u>Toepassen rijplaten - bereikbaarheid</u>				
703010	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
703020	Instandhouden rijplaten	EUR		N	
703030	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
7031	<u>Toepassen rijplaten - bereikbaarheid</u>				
703110	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
703120	Instandhouden rijplaten	EUR		N	
703130	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
7032	<u>Toepassen loopschotten</u>				
703210	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
703220	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
703230	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
7033	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
703310	Opstellen verkeersplannen	EUR		N	
703320	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
703330	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
703340	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
703350	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR		N	
703360	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
703370	Verwijderen omleidingsroutes.	EUR		N	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
800	INRICHTING DEPOTS				
8000	<u>Depot</u>				
800010	Aanbrengen tijdelijke afrastering. - depot	EUR		N	
800020	Instandhouden tijdelijke afrastering - depot	EUR		N	
800030	Verwijderen tijdelijke afrastering - depot	EUR		N	
801	INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8010	<u>Inzetten van personeel</u>				
801010	Inzetten werknemer - vakman gww	uur	180,00	V	
801020	Inzetten werknemer - koppel stratenmakers	uur	180,00	V	
801030	Inzetten werknemer - koppel verkeersregelaars	uur	180,00	V	
8011	<u>Inzetten van materieel</u>				
801110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	180,00	V	
801120	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00	V	
801130	Inzetten wiellader.	uur	120,00	V	
801140	Inzetten tractor met kipper	uur	120,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802	OPEVERDOSSIER				
8020	<u>Revisie werkzaamheden</u>				
802010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
802020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
802030	Inmeten en verwerken huisaansluitingstekeningen	EUR		N	
802040	Opstellen opleverdossier	EUR		N	
803	COMMUNICATIE				
8030	<u>Communicatie omgeving</u>				
803010	Communiceren met derden.	EUR		N	
803020	Aanbieden afvalcontainers van aanwonenden.	EUR		N	
8031	<u>Coördinatie werken derden</u>				
803110	Coördinatie werken derden	EUR		N	
803120	Coördinatie werken derden	EUR		N	
803130	Communicatie derden - bouwapp	week	104,00	V	
8032	<u>Directiebehoeften</u>				
803210	Gebruik van directiekeet.	week	104,00	V	
8033	<u>Schoonhouden wegen</u>				
803310	Schoonhouden wegen	week	104,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910020	Inrichten werkterrein EUR,..	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein EUR,..	EUR		N	
910130	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase en verzorgen V&G uitvoeringscoördinatie.	EUR		N	
910140	Quickscan flora en fauna niveau 2	EUR		N	
910150	Aanvullende werkzaamheden ten gevolge van EMVI criteria: BLVC plan.	EUR		N	
910160	Aanvullende werkzaamheden ten gevolge van EMVI criteria: Duurzaamheid.	EUR		N	
910170	Opstellen planning/algemeen tijdsschema	EUR		N	
910190	Opstellen straatwerkplan	EUR		N	
910200	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
910220	Verzorgen en aanvraag vergunningen en meldingen	EUR		N	
910240		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost- kleine werkzaamheden en leveranties	EUR	75.000,00	V	
950020	Stelpost - overig vuil	EUR	2.000,00	V	
950030	Stelpost - rioolslib en kolkenvuil	EUR	3.000,00	V	
950040	Stelpost - legeskosten	EUR	3.000,00	V	
950050	Stelpost - tekortkomend straatwerk	EUR	5.000,00	V	
950060	Stelpost - bouwboard	EUR	4.000,00	V	
950070	Stelpost - openbare verlichting	EUR	9.000,00	V	
950080	Stelpost - directie controle gelegd riool.	EUR	2.500,00	V	
950090	Stelpost - inmeten hoofdriool geheel werk	EUR	2.500,00	V	
950100	Stelpost - beoordeling aangelegd riool.	EUR	2.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				