

Kruiswin 3 t/m 5 te Julianadorp

Besteknum 20205
Onderwerp Grondbalans
Status: Definitief bestek
Datum: 3-7-2023
Versie: 1
Opdrachtge gemeente Den Helder
Vrijgave: W. Timmer



bestekpost	omschrijving	klei [m3] naar depot	Zand matig humeus	zand [m3] klasse altijd toep.	Draineerzand	zand [m3] klasse niet toep	teelgrond	bomenzand	bomengrond
ONTGRAVEN	201010 grond uit wegcunet rijbaan			4050					
	201020 grond uit wegcunet rijbaan			298					
	201030 grond uit wegcunet rijbaan			1753					
	201040 grond uit wegcunet rijbaan	108							
	201050 grond uit wegcunet rijbaan					20			
	201210 Grond ontgraven uit sleuf			1800					
	201220 Grond ontgraven uit sleuf			800					
	201230 Grond ontgraven uit sleuf			12550					
	201240 Grond ontgraven uit sleuf			1100					
	201250 Grond ontgraven uit sleuf			1700					
	201260 Grond ontgraven uit sleuf			1875					
	201270 Grond ontgraven uit sleuf			1800					
	201280 Grond ontgraven uit sleuf			1600					
	201290 Grond ontgraven uit sleuf			1400					
	201300 Grond ontgraven uit sleuf	380							
	201410 Grond ontgraven uit terrein WADI		650						
	201420 Grond ontgraven uit terrein SWALE		50						
	201510 Grond ontgraven uit plantvakken			620					
	304011 Grond ontgraven uit sleuf (drain Ø160)			336					
	304021 Grond ontgraven uit sleuf (drain Ø160)			64					
ontgraven uit depot									
plaatsen in depot									
VERWERKEN	204010 Grond verwerken in cunet			-108					
	204110 Aanvullen sleuf			-1225	-525				
	204120 Aanvullen sleuf			-660					
	204130 Aanvullen sleuf			-10040	-2510				
	204140 Aanvullen sleuf			-721	-309				
	204150 Aanvullen sleuf			-1630					
	204160 Aanvullen sleuf			-1500	-375				
	204170 Aanvullen sleuf			-3400					
	204180 Aanvullen sleuf			-1325					
	204190 Aanvullen sleuf			-760					
	204310 Aanbrengen ophoging		-150						
	204410 Grond verwerken in plantvakken				-100				
	204420 Grond verwerken in plantvakken								-340
	204430 Grond verwerken in plantvakken								
	204440 Grond verwerken in plantvakken					-120	-100		
grond afvoeren	203610 Afvoeren grond								
	203620 Afvoeren grond								
	203630 Afvoeren grond								
	203640 Afvoeren grond								
	saldo [m3]	976	550	10377	-3819	20	120	100	340
	saldo in depot	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal ontgraven [m3]	488	700	31746	0	20	0	0	0
	totaal ontgraven uit depot [m3]	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal verwerken in depot	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal af te voeren [m3]	488	550	10377	0	0	0	0	0
	totaal verwerken [m3]	0	-150	-21369	-3819	0	-120	-100	-340