

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones
Besteknummer: 9.100.106 definitief

Delft, 07 juni 2023

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 04 Bijlagen
- Bijlage "03" vervalt er wordt vervangen door "03 NVI" d.d. 07-08-2023.
Bijlage "ID_01" vervalt en wordt vervangen door "ID_01 NVI" d.d. 02-08-2023.
Bijlage "ID_01.4 NVI Vraagspecificatie Eisen Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Delfland bijlage 4" d.d. 02-08-2023 wordt toegevoegd.
Bijlage "ID_03" vervalt en wordt vervangen door "ID_03 Wijz. A".
De gewijzigde bijlagen zijn bij deze nota van inlichtingen gevoegd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
013070			Bestekspost toevoegen			
013070	100199		Gebruik VISI-systematiek.	keer	20,00	F
			Betreft: gebruik VISI-systematiek volgens bepaling			
			01.23.01 van deel 3			
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een keer per			
			deelopdracht			
241010			Na regel 2 de tekst "Situering: watergangen met typische			
			waterdiepte van 1,0 tot 1,5 m en een minimale breedte			
			van 5 m" toevoegen			
241020			Na regel 2 de tekst "Situering: watergangen met typische			
			waterdiepte van 1,0 tot 1,5 m en een minimale breedte			
			van 5 m" toevoegen			
241030			Na regel 2 de tekst "Situering: watergangen met typische			
			waterdiepte van 1,0 tot 1,5 m en een minimale breedte			
			van 5 m" toevoegen			
241040			Na regel 2 de tekst "Situering: watergangen met typische			
			waterdiepte van 1,0 tot 1,5 m en een minimale breedte			
			van 5 m" toevoegen			
32			Beschoeiingen			
320010			In regel 3 de tekst: "naaldhout"			
			Wijzigen in de tekst: "hardhout; duurzaamheidsklasse 1;			
			sterkteklasse D50"			
320020			In regel 3 de tekst: "hardhout duurzaamheidsklasse 2"			
			Wijzigen in de tekst: "hardhout; duurzaamheidsklasse 1;			
			sterkteklasse D50"			
320030			In regel 3 de tekst: "hardhout duurzaamheidsklasse 2"			
			Wijzigen in de tekst: "hardhout; duurzaamheidsklasse 1;			
			sterkteklasse D50"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320040			In regel 5 de tekst: "hardhout duurzaamheidsklasse 2"			
			Wijzigen in de tekst: "hardhout; duurzaamheidsklasse 1;			
			sterkteklasse D50"			
33			Golfbrekers			
330010			In regel 7 de tekst: "hardhout duurzaamheidsklasse 2"			
			Wijzigen in de tekst: "Europees loofhout (Europees eiken,			
			kastanje) of Europees naaldhout (thermisch gemodificeerd			
			grenen/vuren); duurzaamheidsklasse 2"			
330020			In regel 7 de tekst: "hardhout duurzaamheidsklasse 2"			
			Wijzigen in de tekst: "Europees loofhout (Europees eiken,			
			kastanje) of Europees naaldhout (thermisch gemodificeerd			
			grenen/vuren); duurzaamheidsklasse 2"			
6150			<u>Waterplanten terrestrische zone</u>			
615010			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
615020			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
615030			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
615040			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
6160			<u>Waterplanten amfibische zone</u>			
616010			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
616020			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
616030			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
616040			In regel 3 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 5 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			
6170			<u>Waterplanten aquatische zone</u>			
617010			In regel 4 de tekst "wildverband" wijzigen in			
			"wildverband, gerekend met 5 st/m2"			
			In regel 6 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in			
			"bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
617020			In regel 4 de tekst "wildverband" wijzigen in "wildverband, gerekend met 5 st/m2" In regel 6 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in "bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"				
617030			In regel 4 de tekst "wildverband" wijzigen in "wildverband, gerekend met 5 st/m2" In regel 6 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in "bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"				
617040			In regel 4 de tekst "wildverband" wijzigen in "wildverband, gerekend met 5 st/m2" In regel 6 de tekst "bedekkingsgraad" wijzigen in "bedekkingsgraad klasse A, uitstekend"				
6180			<u>Submerse vegetatie</u>				
618010			Bestekspost toevoegen				
618010	511399	. .	Planten van ondergedoken waterplanten < 10 are. Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C 1.3.2 in bijlage ID_01 Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2 Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal 100 cm onder water Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619010	are are	100,00 F		100,00 L
618020			Bestekspost toevoegen				
618020	511399	. .	Planten van ondergedoken waterplanten 10 - 25 are. Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C 1.3.2 in bijlage ID_01 Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2 Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal 100 cm onder water Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619020	are are	100,00 F		100,00 L
618030			Bestekspost toevoegen				
618030	511399	. .	Planten van ondergedoken waterplanten 25 - 50 are. Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C 1.3.2 in bijlage ID_01 Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2 Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal 100 cm onder water Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619030	are are	250,00 F		250,00 L
618040			Bestekspost toevoegen				
618040	511399	. .	Planten van ondergedoken waterplanten, > 50 are Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C 1.3.2 in bijlage ID_01 Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2 Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal 100 cm onder water Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619040	are are	500,00 F		500,00 L
6191			<u>Maatregelen tegen vraat</u>				
619110			Na regel 8 de volgende tekst toevoegen: " in 2 rijen; Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens bestekspostnr. 619210"				
619120			Na regel 8 de volgende tekst toevoegen: " in 2 rijen; Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens bestekspostnr. 619220"				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
619130			Na regel 8 de volgende tekst toevoegen: " in 2 rijen; Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens bestekspostnr. 619230"			
619140			Na regel 8 de volgende tekst toevoegen: " in 2 rijen; Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens bestekspostnr. 619240"			
6192			<u>Maatregelen tegen vraat (breed)</u>			
619210			Bestekspost toevoegen			
619210	511899		Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming < 10 are. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bamboestokken met linten die vraat tegengaan van watervogels Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht volgens bestekspostnrs. 615010, 616010 en 617010 Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 m in 3 rijen Bamboestokken in het maaiveld Ø0,03 m, lengte 1,5 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld Bamboestokken in het water Ø0,03 m, lengte 3,0 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen Inclusief leveren en aanbrengen van bevestigingsmaterialen Periode van instandhouden in overleg met de directie	are	100,00	F
619220			Bestekspost toevoegen			
619220	511899		Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 10 - 25 are. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bamboestokken met linten die vraat tegengaan van watervogels Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht volgens bestekspostnrs. 615020, 616020 en 617020 Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 m in 3 rijen Bamboestokken in het maaiveld Ø0,03 m, lengte 1,5 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld Bamboestokken in het water Ø0,03 m, lengte 3,0 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen Inclusief leveren en aanbrengen van bevestigingsmaterialen Periode van instandhouden in overleg met de directie	are	100,00	F
619230			Bestekspost toevoegen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
619230	511899		Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 25 - 50 are. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bamboestokken met linten die vraat tegengaan van watervogels Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht volgens bestekspostnrs. 615030, 616030 en 617030 Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 m in 3 rijen Bamboestokken in het maaiveld Ø0,03 m, lengte 1,5 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld Bamboestokken in het water Ø0,03 m, lengte 3,0 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen Inclusief leveren en aanbrengen van bevestigingsmaterialen Periode van instandhouden in overleg met de directie	are	250,00	F
619240			Bestekspost toevoegen			
619240	511899		Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming > 50 are. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bamboestokken met linten die vraat tegengaan van watervogels Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht volgens bestekspostnrs. 615040, 616040 en 617040 Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 m in 3 rijen Bamboestokken in het maaiveld Ø0,03 m, lengte 1,5 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld Bamboestokken in het water Ø0,03 m, lengte 3,0 m in de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen Inclusief leveren en aanbrengen van bevestigingsmaterialen Periode van instandhouden in overleg met de directie	are	500,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

- 01 Algemeen en administratief**
- 01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**
- 01 10 01 Algemeen**
03 Het betreffende lid vervalt.
- 01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**
- 01 22 05 Ecologisch werkplan**
03 Het betreffende lid vervalt.

HFD PAR ART LID

01 23 01 Bepaling toevoegen: "Gebruik van de VISI-systematiek"

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
- 02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.