



Hoogheemraadschap van Delfland

**Bijlage 03 Proceseisen
Raamovereenkomst Natte
Ecologische Zones Delfland**

Colofon:	
Uitgegeven door:	Hoogheemraadschap van Delfland
Datum:	7 augustus 2023
Versie:	1.1 Nota van Inlichtingen
Status:	Definitief

NB: van toepassing op de gehele raamovereenkomst inclusief deelopdrachten in de vorm van een RAW-bestek

<i>Eis nr.</i>	<i>Omschrijving</i>
UV-130	De Aannemer dient zorg te dragen dat eventueel in het werkgebied aanwezige invasieve exoten niet verspreid worden.
UV-140	Aanwezigheid van de Grote Waternavel wordt binnen 1 werkdag na constatering bij de Opdrachtgever gemeld, waarna de Opdrachtgever deze grondig en volledig verwijderd.
BO-010	Het ontwikkelbeheer is gericht op het in standhouden van het aanlegprofiel van de NEZ (dat wil zeggen niet meer dan 10% van de lengte vertoont een afwijking ten opzichte van het aanlegprofiel) en op ontwikkeling van het vegetatiestreefbeeld. <i>Toelichting:</i> Het streefbeeld (zie bijlage 1 van de Vraagspecificatie Eisen) geeft aan welke % vegetatiebedekking per zone in de NVO is gewenst en welke en hoeveel doelsoorten er per zone voor moeten komen, om de gewenste ecologische bijdrage leveren.
BO-020	ON maakt voor de fase van ontwikkelbeheer een beheer- en onderhoudsplan, met daarin in ieder geval opgenomen de volgende punten: • Welke beheer en onderhoud activiteiten er jaarlijks worden ondernomen gericht op het in stand houden van het aanlegprofiel en ontwikkelen van de streefbeelden. • Te bereiken tussenresultaten in de ontwikkeling vegetatiestreefbeelden. • Een planning hoe, hoe vaak per jaar en wanneer er op de locatie getoetst of de ontwikkeling van vegetatiestreefbeelden volgens plan verloopt. • Verbetermaatregelen die ON kan nemen bij tegenvallende tussenresultaten om de streefbeelden alsnog tijdig te bereiken. <i>Toelichting:</i> De waarde van een NEZ staat of valt met goed beheer en onderhoud. Maatwerk in ontwikkelbeheer, gebaseerd op relatief intensieve monitoring is nodig om het streefbeeld te bereiken. Als een NEZ zich bevindt in stedelijk gebied is er bijvoorbeeld intensiever beheer nodig dan in landelijk gebied.
BO-030	Bij het beheer en onderhoud van de NEZ worden klachten over dieren en vissen die in het nauw komen door de werkzaamheden voorkomen. <i>Toelichting:</i> Bij de Opdrachtgever komen regelmatig klachten binnen dat dieren en vissen in het nauw komen door maaien. Voordat gemaaid wordt, moet nagedacht oever hoe dieren en vissen schuil- en ontsnappingsmogelijkheden wordt geboden.

- BO-040 Aanleveren tussenresultaten in de ontwikkeling aangeleverd door OG
- Toelichting: De verantwoordelijkheid voor oplevering van NEZ's die aan de streefbeelden voldoen met oevers die in stand zijn gebleven ligt bij de Opdrachtgeven. De Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting voor het bereiken van de resultaten.
- De minimale tussenresultaten die de opdrachtgever verwacht zijn:
- Na jaar 1 is minimaal het aangeplante bedekkingspercentage aanwezig. Dit is het bedekkingspercentage aan het eind van de realisatiefase.
 - Na jaar 2 is de trend positief, zodanig dat naar verwachting het bedekkingspercentage conform het streefbeeld behaald kan worden in jaar 3.
 - Na jaar 3 voldoet de NEZ aan het streefbeeld."
- BO-050 De Aannemer dient maaisel af te voeren.
- Toelichting:* Delfland maakt hoge kosten als maaisel met stroom mee bij ge-
maal terecht komt en alsnog afgevoerd moet worden. Dit is zeer ongewenst.
- BO-060 ON zorgt voor zodanig ontwikkelbeheer dat overheersing door riet, ongewenste
kruiden, ongewenste exoten, houtige gewassen, *Cirsium arvense* (akkerdistel)
en *Sonchus arvensis* (akkermelkdistel) worden voorkomen.
- Toelichting:* Uit evaluatie blijkt dat riet en andere hoge vegetatie bij veel na-
tuurvriendelijke oevers dominant worden. Dit wordt door agrariërs en recrean-
ten als negatief ervaren. Dit is streekeigen en moeilijk tegen te gaan. Maatwerk
in de aanleg en het nemen van beheermaatregelen is gewenst om vegetatie te
beïnvloeden.
- BO-070 De Aannemer onderhoudt de eventuele aangelegde (recreatieve) voorzieningen
tijdens de fase van 3 jaar ontwikkelbeheer, tenzij de opdrachtgever dit anders
heeft afgesproken.
- Toelichting:* De Opdrachtgever vermeldt dit bij deelopdrachten.
- BO-080 De Aannemer moet schade aan de NVO door vraat (oa. ganzen, karpers, vee),
vertrapping, recreatie-activiteiten, golfslag en overige (illegale) handelingen
voorkomen.
- Toelichting:* Met name in de ontwikkelfase is vraat een groot risico.
- BO-090 Overdracht aan Delfland vindt plaats na circa 3 jaar ontwikkelbeheer, mits:
- het vegetatiestreefbeeld is ontwikkeld, waarbij een natuurlijk successie sta-
dium van de doelsoorten is bereikt en;
 - het aanlegprofiel van de NVO in stand is gebleven, dat wil zeggen niet meer
dan 10% van de lengte vertoont een afwijking ten opzichte van het aanleg-
profiel. Voor de verdeling van de verantwoordelijkheden van ON en OG
wordt verwezen naar de UAV 2012 artikel 11.
- Toelichting:* Zie voor streefbeelden Bijlage 1 en 2. Zie voor profielen Bijlage 3
van de Vraagspecificatie Eisen.

- BO-100 Overdracht wat betreft de vegetatiestreefbeelden/doelsoorten kan alleen plaatsvinden in de periode mei-september.
- Toelichting:* In de herfst en winter is niet te zien wat zich heeft ontwikkeld. De fysieke ingreep/ in stand blijven van het oeverprofiel is wel het hele jaar door te beoordelen. Oplevering kan daarom eventueel in twee fasen plaatsvinden.
- BO-110 Ongewenste kruiden, ongewenste exoten, houtige gewassen en soorten genoemd in de distelverordening zijn bij overdracht afwezig.
- BO-150 ON meet de gerealiseerde NEZ's in conform de inmeetinstructie.
- Toelichting:* De Meetinstructie is bij de aanbestedingsdocumenten opgenomen als bijlage 04.

DO-030 De Aannemer dient de prijsaanbieding in een offerte op te bouwen met eenheidsprijzen uit het door de Aannemer voor de inschrijving op de Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Delfland ingediende prijzenboek.