

BIJLAGE 3: PARAMETERBLAD ONTWERP CIPP LINER

	Symbool	Dimensie	ARZ II
Headergegevens			
- Leidingidentificatie	(-)	(-)	zie bijlage 4
- Van put	(-)	(-)	
- Maaiveld Van put	MV	[NAP]	
- Bodemhoogte Van put	bob	[NAP]	
- Naar put	(-)	(-)	
- Maaiveld Naar put	MV	[NAP]	
- Bodemhoogte Naar put	bob	[NAP]	
Gegevens van de bestaande buis			
- Profiel/vorm	(-)	[-]	zie besteksposten
- Materiaal	(-)	[-]	
- Nominale diameter/breedte	DN / B	[mm]	
- Hoogte	H	[mm]	
- Wanddikte klokstand 12 (boven)	t (= t ₁₂)	[mm]	conform nieuwe buis
- Wanddikte klokstand 03 (zijwand)	t (= t ₀₃)	[mm]	
- Aantasting klasse 1-3	BAF	[-]	aanwezig
- Klasse 4 = 50% wanddikte rekenen	BAF	[-]	n.v.t.
- klasse 5 = delen wand ontbreekt	BAF	[-]	n.v.t.
- Buislengte	L _R	[m]	
- Excentriciteit draaipunt schaaldelen (tov wanddikte) klokstand 12	e _{GS} /t	[-]	
- Excentriciteit draaipunt schaaldelen (tov wanddikte) klokstand 03	e _{GK} /t	[-]	
- Materiaal	(-)	[-]	zie besteksposten
- E-modulus (beton)	L _R	[N/mm ²]	25.000
- Druksterkte (beton)	σ _d	[N/mm ²]	
- Buigtreksterkte (beton)	σ _{bZ}	[N/mm ²]	
- E-modulus (pvc)	L _R	[N/mm ²]	2.500
- Druksterkte (pvc)	σ _d	[N/mm ²]	
- Buigtreksterkte (pvc)	σ _{bZ}	[N/mm ²]	
- E-modulus (gres)	L _R	[N/mm ²]	50.000
- Druksterkte (gres)	σ _d	[N/mm ²]	
- Buigtreksterkte (gres)	σ _{bZ}	[N/mm ²]	
- E-modulus (asbestcement)	L _R	[N/mm ²]	23.000
- Druksterkte (asbestcement)	σ _d	[N/mm ²]	
- Buigtreksterkte (asbestcement)	σ _{bZ}	[N/mm ²]	
Imperfecties			
Ronde profielen			
- Plaatselijke vervorming (rond)	W _v	[%]	2
- Locatie van de plaatselijke vervorming (rond)	ϕ _v	[°]	180
- Breedte van de plaatselijke vervorming (rond)	2ϕ ₁	[°]	40
- Mate van ovalisatie (rond)	W _{GR,v}	[%]	3
- Constante ringspleet (rond)	W _s	[%]	0,5
- Symmetrisch rekenen (rond)	(j/n)	[-]	n
Ei-vormige profielen			
- Plaatselijke vervorming (ei-progiel)	W _v	[%]	0,8
- Locatie van de plaatselijke vervorming (ei-progiel)	ϕ _v	[°]	108,4
- Breedte van de plaatselijke vervorming (ei-progiel)	2ϕ ₁	[°]	30
- Mate van ovalisatie (ei-progiel)	W _{GR,v}	[%]	3
- Constante ringspleet (ei-progiel)	W _s	[%]	0,5
- Symmetrisch rekenen (ei-progiel)	(j/n)	[-]	n
Gegevens grondwater			
- Minimale grondwaterstand	GWS _{min}	[NAP]	onbekend
- Maximale grondwaterstand	GWS _{max}	[NAP]	onbekend
- Rekenwaarde grondwaterdruk (hoogste waarde)	H _{W,So}	[m]	zie besteksposten
Overige gegevens			
- Systeemstijfheid	V _{RB}	[-]	1,0 x 10 ⁻⁶