
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST: Heijmans Vastgoed BV

OPDRACHTGEVER: Heijmans Vastgoed BV

PROJECT: Vijfsluizen Vlaardingen, Woonrijp maken Fase 2

BESTEK: Besteknr. ARC-2023-038

PROJECTNUMMER: E07061.002253

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot vrijdag 22 september 2023 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald:

Er zijn schriftelijke vragen gesteld en er zijn wijzigingen vanuit de opdrachtgever. Voor een overzicht van de vragen zie bijlage bij deze NVI.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

TEKENINGEN

Tekeningen Arcadis

Tekeningnr. 3221 tot en met 3242 zijn vervallen en worden vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde tekeningen.

Tekeningen Ruijzenaars Landscape:

- NL.Vla.01_Details DOIP_D16
- NL.Vla.01_Details DOIP_D19

Zijn vervallen

BIJLAGE(N)

Bijlage 36 en 39 is gewijzigd en worden vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde gewijzigde bijlagen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 28 september 2023

Bijlage(n):

- gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.1, 2.2 en 3;
- gewijzigde inschrijvingsstaat;
- gewijzigde tekeningen;
- gewijzigde bijlagen;
- vragen en antwoorden.

01 Tekeningen

Wijziging:

Tekeningen Arcadis

Gewijzigd:

- 3221 tot en met 3242

Tekeningen Ruijzenaars Landscape:

Vervallen:

- NL.Vla.01_Details DOIP_D16
- NL.Vla.01_Details DOIP_D19

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen van projectnr. E07061.002253:

Arcadis

Tek.nr.	Omschrijving	Datum	Versie
3211	Functievrij maken terrein, blad 1	15-09-2023	3.0
3221	Nieuwe situatie woonrijp maken, ondergronds, blad 1	29-09-2023	3.0
3222	Nieuwe situatie woonrijp maken, ondergronds, blad 2	29-09-2023	3.0
3223	Nieuwe situatie woonrijp maken, ondergronds, blad 3	29-09-2023	3.0
3224	Nieuwe situatie woonrijp maken, ondergronds, blad 4	29-09-2023	3.0
3231	Nieuwe situatie woonrijp maken, bovengronds, blad 1	29-09-2023	3.0
3232	Nieuwe situatie woonrijp maken, bovengronds, blad 2	29-09-2023	3.0
3233	Nieuwe situatie woonrijp maken, bovengronds, blad 3	29-09-2023	3.0
3234	Nieuwe situatie woonrijp maken, bovengronds, blad 4	29-09-2023	3.0
3241	Woonrijp maken, profielen, blad 1	29-09-2023	3.0
3242	Woonrijp maken, profielen, blad 2	29-09-2023	3.0

Ruijzenaars Landscape

NL.Vla.01_Details DOIP_D01, 02, 03, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 20 en 21	20-03-2023
NL.Vla.01_Details DOIP_D12, 18	12-06-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G01, 03, 04, 05, 06, 07, 08b, 09, 17	22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G14, 16, 18	12-06-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G15	19-06-2023
NL.Vla.01_BP-F2-KLIM_Beplantingsplan Klimplanten - Fase 2	26-06-2023
NL.Vla.01_DO-OV2-F2 (1t/m3) Aanduiding groeiplaatsen	13-09-2023
NL.Vla.01_Details DOIP_D17	12-09-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G13	12-09-2023
NL.Vla.01_BP-F2 (1t/m3)_Beplantingsplan - Fase 2	12-09-2023
NL.Vla.01_BP-F2-D8[1t/m2]_Beplantingsplan detail plantvak 8 - Fase 2	12-09-2023
NL.Vla.01_Details DOIP_D22_L-wanden vijverhof	12-09-2023
NL.Vla.01_Profielen DOIP_5.4	12-09-2023

04 Bijlagen

Wijziging:

- bijlage 36 NL.Vla.01 Groen Beheerplan is gewijzigd.
- bijlage 39NL.Vla.01 Materialenstaat DOIP_fase 2 is gewijzigd.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 01 Model bankgarantie (conform de Standaard);
- 02 SUV (Standaard Uitvoeringseisen Vlaardingen), Excel, versie 2.02, 7-11-2019 (gemeente Vlaardingen);
- 03 Standaard Uitvoeringseisen Vlaardingen april 2015, versie 25-09-2017 (gemeente Vlaardingen);
- 04 Bomenposter 'Werken rond bomen';
- 05 Ontheffing Flora&Fauna;
- 06 Mitigatieplan gewone- & ruige dwergvleermuis Vijfsluizen, Vlaardingen, 28 januari 2020 (Regelink);
- 07 Soortgericht onderzoek Vijfsluizen, Vlaardingen, 24 januari 2020 (Regelink);
- 08 Verkennend (water)bodem- en nader bodemonderzoek, locatie Voormalig Sportpark Vijfsluizen vlaardingen, 29 mei 2020, versie 01 (Heijmans);
- 09 Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden Heijmans, 1 mei 2020;
- 10 V&G-plan (ontwerpfase) (Arcadis);
- 11 Tekening OVL vijfsluizen;
- 12 Masttekeningen (1382-11-G7, 2664-11-G7, 2694-18-VO);
- 13 Eenmalige verklaring E-veiligheid;
- 14 Model inleverstaat revisiegegevens;
- 15 20200219 ontwikkelfasering Park Vijfsluizen;
- 16 Ontwikkelfasering woningen Fase 2 (Heijmans);
- 17 G3_Bloemrijk grasland natte grond;
- 18 Oevermengsel op maat;
- 19 O2_Onderbegroeiing halfschaduw;
- 20 O3_Onderbegroeiing bosplantsoen;
- 21 O1_Bosrand onderbegroeiing op maat;
- 22 N3_Bijenmengsel zware grond;
- 23 W1_Wadi - lichte grond;
- 24 M5_Nectar onder het maaimes;
- 25 Zaadmengsel Staygreen 1 Berm;
- 26 EuroGrass-MaaIMinder;
- 27 M6_Bloeiende voegen;
- 28 Specificatie Actimin BT;
- 29 Productblad 6Vigro schimmelhumus;
- 30 Productblad Vigro wormhumus;
- 31 Productspecificatie Leonardiet granulaat;
- 32 Principe opbouw verhardingen 19-7-2023;
- 33 Principe opbouw grondverbetering 19-7-2023;
- 34 Beplantingslijst;
- 35 Grondbalans;
- 36 NL.Vla.01 Groen Beheerplan 2023-05-30 (Ruijzenaars Landscapes/K2 Kim Kogelman);
- 37 Tekening bordesmuur 20195086_UO_D-101_2023-03-09;
- 38 Berekening bordesmuur GdV-20195086-B05;
- 39 NL.Vla.01 Materialenstaat DOIP_fase 2;
- 40 Opwaarderingsadvies_grondwal_Vijfsluizen_incl_bijlagen.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141020			Bestekspost toegevoegd			
141020	510103		Maaien gewas.	are	20,00	V
			Situering: binnen projectgebied			
			Betreft het maaien van gewas met Japanse			
			Duizenknoop			
			Werkzaamheden moeten plaatsvinden overeenkomstig			
			het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2			
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.1.	Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm			
		.1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een			
			inrichting			
			het maaisel dient zorgvuldig en zonder mors van de			
			werklocatie te worden verwijderd en afgevoerd			
232010			Besteksomschrijving gewijzigd			
232010	220201		Grond vervoeren.	m3	1.290,00	V
			Betreft: te mengen zand			
			Grondsoort: zand in zandbed (uit voorbelasting)			
		2.	Zand vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans			
		.2.	Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer			
			vervoersafstand ca. 10 km enkele reis			
232020			Besteksomschrijving gewijzigd			
232020	220201		Grond vervoeren.	m3	5.161,00	V
			Betreft: te verbeteren gebiedseigen grond			
			Grondsoort: klei			
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans			
		.2.	Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer			
			vervoersafstand ca. 10 km enkele reis			
233010			Besteksomschrijving gewijzigd			
233010	220201		Grond vervoeren.	m3	2.035,00	V
			Betreft: overtollig zand			
			Grondsoort: zand in zandbed (uit voorbelasting)			
		2.	Zand vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans			
		.2.	Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer			
			vervoersafstand ca. 10 km enkele reis			
233020			Besteksomschrijving gewijzigd			
233020	220201		Grond vervoeren.	m3	39,00	V
			Betreft: overtollige klei			
			Grondsoort: klei			
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans			
		.2.	Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer			
			vervoersafstand ca. 10 km enkele reis			
234010			Besteksomschrijving gewijzigd			
234010	220201		Grond vervoeren.	m3	7.105,00	V
			Betreft: gemengde grond, vervoeren uit depot naar			
			plaats van verwerking			
			locatie depot ter keuze aannemer vervoersafstand ca. 10			
			km enkele reis			
			Grondsoort: divers, conform bestekspostgroep 2110			
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 225010			
		.1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. 225010			
235			Bestekspost toegevoegd			
			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
235			Grondonderzoek				
235010			Bestekspost toegevoegd				
235010	220199		Verrichten milieukundig AP04 onderzoeken	EUR		N	
			Betreft het verrichten van AP04 bodemonderzoeken				
			conform het Besluit Bodemkwaliteit op de vrijkomende				
			grond die vervoerd dient te worden naar tijdelijk depot				
			volgens bestekspostgroep. 232 en 233				
342010			Resultaatsverplichting gewijzigd				
342010	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	24,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr. 3221 t/m 3224				
			Betreft: het aanbrengen van van putafdekking met				
			vierkante rand op putten RWA en DWA geplaatst in BRM				
			verwijderen van tijdelijke stalen putafdekking				
		1.	Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een inrichting	st			24,00 L
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Type 3223-240 Vepromax Cross grip (TBS Soest) of				
			gelijkwaardig				
			Putrand met opschrift:				
			- "schoon water" : 11 st				
			- "vuil water" : 13 st				
			Aanduiding stroomrichting in de deksel				
		.2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st			48,00 L
342020			Resultaatsverplichting gewijzigd				
342020	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr. 3221 t/m 3224				
			Betreft: het aanbrengen van van putafdekking met ronde				
			rand op putten RWA en DWA geplaatst in BRM en put				
			geplaatst volgens 341010				
			verwijderen van tijdelijke stalen putafdekking				
		1.	Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een inrichting	st			3,00 L
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Type 3223-240 Vepromax Cross grip (TBS Soest) of				
			gelijkwaardig				
			Putrand met opschrift:				
			- "schoon water" : 2 st				
			- "vuil water" : 1 st				
			Aanduiding stroomrichting in de deksel				
		.2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st			6,00 L
41			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
41			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
411			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
411			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
411010			Bestekspost vervallen				
411010	423599		Bestekspost vervallen				
412			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
412			Bestekspost vervallen				
			Bestekspost vervallen				
412010			Bestekspost vervallen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412010	479999		Bestekspost vervallen				
421010			Besteksomschrijving gewijzigd				
421010	522199		Aanbrengen beschoeiing	m	190,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr. 3231 t/m 3234				
			Betreft: het aanbrengen van een beschoeiing langs				
			waterpartij vijverhof				
			Engineering en berekening volgens bestekspostnr.				
			821030				
			Uitgangspunt:				
			Kerende hoogte: 0,35 m				
			Beschoeiing bestaande uit:	m		190,00 L	
			- Plato-hout ronde paal ø120 mm, lang 2200 mm,				
			cylindrisch gefreesd, gepunt, gekruind, h.o.h. 0,60 m,				
			leverancier ADB Wormer BV te Wormer (of gelijkwaardig)				
			- GVC-schoeidelen 750 x 1200 (werkende breedte) x 10				
			mm, kleur bruin, leverancier Fydro BV te Ede (of				
			gelijkwaardig)				
			- bevestigingsmiddelen slotbouten M8 x 120 mm met				
			ring ø30 mm, thermisch verzinkt				
			Inclusief alle leveranties, bevestigingsmaterialen en				
			bijkomende werkzaamheden				
			Inclusief grondwerk				
531090			Bestekspost toegevoegd				
531090	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00 V		
			Situering: volgens tekeningnrs. 3231 t/m 3234				
			Betreft: opsluiting t.p.v. kopse zijde vijver				
	3.		Stellen met schraal beton op zandbed	m3		0,50 L	
	.9.		Profiel 500 x 140 mm.	st		15,00 L	
			Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652				
			Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton				
555010			Bestekspost vervallen				
555010	800299		Bestekspost vervallen				
581360			Besteksomschrijving gewijzigd				
581360	831299		Aanbrengen trapelementen, passtukken	st	11,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr. NL.Vla.01_Details				
			DOIP_D12				
			Betreft aanbrengen trapelementen tussen rij				
			Trapelement;				
			35x15cm lengte ca. 67cm,	st		7,00 L	
			35x15cm lengte ca. 33cm,	st		4,00 L	
			kleur Beige 2964 bovenzijde samtiert				
587020			Resultaatsverplichting + besteksomschrijving gewijzigd				
587020	423599		Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. Corten stalen	st	19,00 V		
			trappen				
			Situering: volgens tekeningnr. NL.Vla.01_Details				
			DOIP_D18				
			Betreft aanbrengen funderingsconstructie voor				
			cortenstalen trappen volgens bestekspostnr. 587040				
			Funderingsconstructie 2 betonbanden 50 x 30 cm op	st		38,00 L	
			zandbed ter keuze aannemer				
			Aantal punten en positie van de fundering is onderdeel				
			van de engineering.				
			Engineering en berekening volgens bestekspostnr.				
			821060				
5880			<u>Bestekspost vervallen</u>				
			Bestekspost vervallen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5880			<u>Bestekspost vervallen</u>				
			Bestekspost vervallen				
							
588010			Bestekspost vervallen				
							
588010	530199		Bestekspost vervallen				
							
588020			Bestekspost vervallen				
							
588020	530199		Bestekspost vervallen				
							
588030			Bestekspost vervallen				
							
588030	431499		Bestekspost vervallen				
							
588040			Bestekspost vervallen				
							
588040	431499		Bestekspost vervallen				
							
588050			Bestekspost vervallen				
							
588050	431499		Bestekspost vervallen				
							
671940			Resultaatsverplichting gewijzigd				
							
671940	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. km		19,43 V		
			Betreft: maaien strook naast paden en wegen.				
			Uitvoeringsperiode:				
			- april				
			- mei				
			- juni				
			- juli				
			- augustus				
			- september				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 6 keer per jaar				
		9					
							
671941			Resultaatsverplichting gewijzigd				
							
671941	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are			97,15 I	
		2.	Standaard beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen				
		. .9. . .	Grootte per perceel: zie tekeningen.				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar				
		2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar inrichting.				
			Acceptatiekosten voor aannemer.				
							
691010			Resultaatsverplichting gewijzigd				
							
691010	103199		Aanbrengen Houtril op talud st		11,00 V		
			Betreft: Het aanbrengen houtril op talud 1:2 conform				
			Detail 13				
			- lengte houtril 6 m				
			- breedte houtril 1m				
			Inclusief leveren en aanbrengen Robinia, geschild en st			77,00 L	
			gepunt palen 100 cm x 8/10cm				
			Inclusief leveren en aanbrengen Robinia, geschild en st			77,00 L	
			gepunt palen 180 cm x 8/10cm				
			leverancier Van Vliet o.g.				
							
741030			Resultaatsverplichting gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
741030	630099		Plaatsen zitbank, Aller 2,00 m	st	4,00	N	
			Situering: volgens tekeningnrs. 3231 t/m 3234,				
			aangeduid met code M9				
			Zitbank, type Aller (leverancier ANAE, of gelijkwaardig)	st			4,00 L
			Materiaal zitting; hout, Billinga, met r=8mm afronding				
			Breedte: 450 mm				
			Hoogte: 500 mm				
			Lengte: 2000 mm				
			Onderstel poedercoating RAL 9003 / signaalwit				
			Inclusief onder maaiveld verholten fundering conform	st			4,00 L
			opgave leverancier				
			Inclusief grondwerk				
743010			Besteksomschrijving gewijzigd				
743010	711199		Plaatsen zit-spielkei	st	19,00	N	
			Situering: volgens tekeningnrs. 3231 t/m 3234,				
			aangeduid met code EL2				
			Betreft: zit-spiel-element				
			Graniet zwerfkeien, Findlinge 60/80 cm	st			19,00 L
			exemplaren zonder scherpe structuur i.v.m. spelen				
			Kleur bruin-grijs genuanceerd				
			Leverancier De Beijer (of gelijkwaardig)				
821010			Bestekspost vervallen				
821010	100099		Bestekspost vervallen				
821020			Bestekspost vervallen				
821020	100099		Bestekspost vervallen				
821070			Bestekspost vervallen				
821070	100099		Bestekspost vervallen				
830010			Bestekspost vervallen				
830010	101299		Bestekspost vervallen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
95			Stelposten				
							
950120			Resultaatsverplichting gewijzigd				
							
950120	100301		Stelpost afvalcontainers	EUR	25.000,00	V	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van ondergrondse (2				
			st)				
			Leveranties en werkzaamheden uit te voeren door Irado.				
			Het compleet en werkend opleveren				
			Inclusief bijkomende werkzaamheden als grondwerk,				
			aansluitingen, overdragen passen voor bewoners, etc				
			Coördinatie en planning door de aannemer				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Het leveren en aanbrengen van ondergrondse (2 st)				
			Leveranties en werkzaamheden uit te voeren door Irado.				
			Het compleet en werkend opleveren				
			Inclusief bijkomende werkzaamheden als grondwerk,				
			aansluitingen, overdragen passen voor bewoners, etc				
			Coördinatie en planning door de aannemer				
			Als containers niet tijdig voor oplevering van de woning				
			onbelemmerd in werking zijn, dan verzorgt de aannemer				
			de inzameling van afval en de afvoerkosten hiervan				
			gedurende de periode tot aan beschikbaarheid				
			ondergrondse containers				
							
							

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 12 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

- 00 Bepaling toegevoegd
- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 13 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 00 Bepaling toegevoegd
- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

51 03 06 Aziatische duizendknoop

- 00 Bepaling toegevoegd
- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 07 Meet- en verrekenmethoden**51 07 09 Aziatische duizendknoop, grondwerk**

- 00 Bepaling toegevoegd
- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.