Overzicht 31 - jarenplan

Toelichting:

Objecten:	De objecten waarover het totaal is berekend.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per object.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 15-1-2020

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
5678 G01 Bouwk Westraven / Hoogbouw G01																																					
22 Binnenwanden																																					
221300 Systeemwanden aluminium profiel met glas																																					
Vervangen systeemwanden aluminium profiel met glas		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen systeemwanden aluminium profiel met glas		1,00	m2	2019	12												€ 3												€ 3								€ 6
221300 Scheidingswand gipsplaat																																					
Vervangen scheidingswand gipsplaat		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen scheidingswand gipsplaat		1,00	m2	2019	12												€ 4												€ 4								€ 8
221300 Systeemwanden staal																																					
Vervangen systeemwanden		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen systeemwanden		1,00	m2	2019	12												€ 6												€ 6								€ 11
221300 Systeemwanden RVS																																					
Herstellen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen systeemwanden		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen systeemwanden		1,00	m2	2019	12												€ 7												€ 7								€ 15
222100 Betonwanden kaal																																					
herstellen betonwand kaal		1337,00	m2	2031	24												€ 2.674																				€ 2.674
222100 Metselwerk kalkzandsteen																																					
herstellen metselwerk kalkzandsteen		513,00	m2	2031	24												€ 1.026																				€ 1.026
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.720	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.739
23 Vloeren																																					
231100 Vloerconstructie																																					
herstellen vloerconstructie		27907,00	m2	2031	24												€ 13.954																				€ 13.954
233000 Vloerconstructie buiten (incl. balkon)																																					
herstellen vloer buiten		4229,00	m2	2031	24												€ 8.458																				€ 8.458
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.412	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.412
24 Trappen en hellingen																																					
240100 Binnentrappen beton Afwerking																																					
Vervangen binnentrappen beton afwerking		278,00	st	2031	24												€ 11.676																				€ 11.676
Herstellen binnentrappen beton afwerking		278,00	st	2019	12																								€ 1.168								€ 1.168
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.676	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.168	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.844
27 Daken																																					
270100 Dakconstructie beton																																					
herstellen dakconstructie beton		910,00	pst	2031	24												€ 1.820																				€ 1.820
270100 Dakconstructie stalen dakplaten																																					
herstellen dakconstructie stalen dakplaten		220,00	pst	2031	24												€ 880																				€ 880
270300 Luifel stalen platen																																					
Herstellen luifel staal		129,00	m2	2031	24												€ 516																				€ 516
270300 Luifel hardglazen beplating																																					
Herstellen luifel hardglazen beplating		23,00	m2	2031	24												€ 115																				€ 115
270300 Luifel stalen constructie																																					
Herstellen luifel staal		525,00	m2	2031	24												€ 2.100																				€ 2.100
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.431	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.431
28 Hoofddraagconstructies																																					
281100 Skeletdeel buiten																																					
herstellen staalconstructie		3360,00	m2	2019	12												€ 16.800													€ 16.800								€ 33.600
281200 Skeletdeel binnen																																					
herstellen betonnen kolommen en kernwanden		10572,00	m2	2031	24												€ 5.286																				€ 5.286
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.086	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.886
31 Buitenwandopeningen																																					
310100 Kozijn buiten staal																																					
Vervangen kozijn staal		25,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen kozijn staal		25,00	m2	2019	6						€ 144						€ 144						€ 144						€ 144						€ 144		€ 721

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
310400 Vliesgevel buiten aluminium																																					
Vervangen kozijn aluminium incl. glas		10809,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen kozijn aluminium		10809,00	m2	2019	6						€ 62.368						€ 62.368						€ 62.368						€ 62.368						€ 62.368		€ 311.840
310500 Beglazing buiten Teflon gecoat glasweefseldoek																																					
Herstellen	Scheurvorming Teflon glasweefseldoek	67,00	m2	2019																																	€ 0
vervangen Teflon gecoat glasweefseldoek		6360,00	m2	2031	24												€ 1.399.200																				€ 1.399.200
herstellenTeflon gecoat glasweefseldoek		6360,00	m2	2025	6						€ 69.960												€ 69.960						€ 69.960						€ 69.960		€ 279.840
Reinigen		6360,00	m2	2025	12						€ 57.876												€ 57.876												€ 57.876		€ 173.628
310500 Beglazing buiten alum. panelen																																					
vervangen panelen		15,00	m2	2037	30																		€ 2.380														€ 2.380
310520 Beglazing isolatieglas buiten																																					
Herstellen	Gebroken ruit	37,00	st	2019																																	€ 0
vervangen beglazing		7521,00	m2	2031	24												€ 902.520																				€ 902.520
310530 Beglazing veiligheidsglas buiten																																					
vervangen veiligheidsglas		4155,00	m2	2031	24												€ 659.357																				€ 659.357
Herstellen veiligheidsglas		4155,00	m2	2019	12																								€ 10.388								€ 10.388
313000 Deuren buiten aluminium																																					
Vervangen buitendeur aluminium		103,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen buitendeur aluminium		103,00	m2	2019	6						€ 594						€ 594						€ 594						€ 594						€ 594		€ 2.972
313000 Deuren buiten staal																																					
Vervangen buitendeur staal		11,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen buitendeur staal		11,00	m2	2019	6						€ 63						€ 63						€ 63						€ 63						€ 63		€ 317
313000 Hang en sluitwerk																																					
Herstellen hang en sluitwerk		1,00	pst	2019	12												€ 4.500												€ 4.500								€ 9.000
313110 Deuren elektrisch, deurautomaat																																					
Vervangen deurdranger		19,00	st	2025	18						€ 16.359																		€ 16.359								€ 32.718
Afstellen / onderhoud deurdranger		19,00	st	2019	6												€ 2.090						€ 2.090													€ 2.090	€ 6.270
313110 Deuren elektrisch, schuifdeuren																																					
Vervangen schuifdeur elektrisch		46,00	st	2022	15			€ 278.063															€ 278.063														€ 556.125
Onderhoudscontract schuifdeur		46,00	st	2019	1	€ 7.388	€ 7.388		€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388		€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 7.388	€ 214.240
313110 Deuren elektrisch, circle/tourlock																																					
vervangen circlelock		2,00	st	2031	24												€ 64.500																				€ 64.500
onderhoud circlelock		2,00	st	2019	1	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583		€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 1.583	€ 47.496
						€ 8.971	€ 8.971	€ 279.646	€ 8.971	€ 8.971	€ 216.336	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 3.102.725	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 475.122	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 173.347	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 8.971	€ 202.067	€ 8.971	€ 4.673.512

32 Binnenwandopeningen

320100 Kozijnwerk binnen																																					
Vervangen kozijn binnen		572,00	m2	2082	75																																€ 0
herstellen kozijn binnen		572,00	m2	2019	3			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231			€ 2.231		€ 22.308
320500 Beglazing binnen																																					
Vervangen beglazing		410,00	m2	2055	48																																€ 0
322000 Zonwering binnen rolschermen																																					
Vervangen binnen-zonwering rolschermen		1,00	m1	2025	18						€ 115																		€ 115								€ 230
322000 Zonwering binnen lamellenschermen																																					
Vervangen binnen-zonwering lamellen		1,00	m1	2025	18																																€ 0
323000 Deuren binnen																																					
Herstellen	Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende	16,00	st	2019																																	€ 0
Herstellen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2019																																	€ 0
Herstellen	Beschadiging deur	1,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen binnendeur		250,00	st	2037	30																		€ 188.750														€ 188.750
herstellen binnendeur		250,00	st	2019	6						€ 5.750						€ 5.750												€ 5.750							€ 5.750	€ 23.000
323000 Deuren (kozijn) glas (systeemwanden)																																					
Vervangen binnendeur glas		1,00	st	2055	48																																€ 0
herstellen binnendeur glas		1,00	st	2019	6						€ 120						€ 120						€ 120						€ 120						€ 120		€ 600
323000 Brandwerende deuren																																					
Nalopen / herstelwerkzaamheden		27907,00	pst	2019	3			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744			€ 16.744		€ 167.442

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
32310 Deurdranger automatisch 0																																					
Vervangen deurdranger Dorma/Geze		1,00	st	2025	12						€ 861												€ 861												€ 861		€ 2.583
Bijstellen deurdranger		1,00	st	2019	6												€ 86												€ 86								€ 172
32310 Deurdrangers 0																																					
Vervangen deurdranger Dorma/Geze		1,00	st	2025	12						€ 233												€ 233												€ 233		€ 699
Bijstellen deurdranger		1,00	st	2019	6												€ 23												€ 23								€ 47
						€ 0	€ 0	€ 18.975	€ 0	€ 0	€ 26.054	€ 0	€ 0	€ 18.975	€ 0	€ 0	€ 24.954	€ 0	€ 0	€ 18.975	€ 0	€ 0	€ 208.939	€ 0	€ 0	€ 18.975	€ 0	€ 0	€ 25.070	€ 0	€ 0	€ 18.975	€ 0	€ 0	€ 25.939	€ 0	€ 405.831
34 Balustrades en leuningen																																					
34120 Balustrade, hekwerk staal 0																																					
Herstellen hekwerk staal		1,00	m2	2019	12												€ 50												€ 50								€ 100
34120 Balustrade, hekwerk rvs / glas 0																																					
vervangen hekwerk rvs / glas	Geen gebreken	1,00	m2	2055	48																																€ 0
nalopen / herstellen hekwerk rvs / glas		1,00	m2	2022	5			€ 15					€ 15					€ 15					€ 15					€ 15					€ 15				€ 90
34210 Leuning / valbeveiliging binnen 0																																					
Vervangen balustrade (verz.) staal		793,00	m1	2047	40																												€ 132.177				€ 132.177
Reinigen balustrade (verz.) staal		793,00	m1	2019	3			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888			€ 10.888	€ 108.879
						€ 0	€ 0	€ 10.903	€ 0	€ 0	€ 10.888	€ 0	€ 15	€ 10.888	€ 0	€ 0	€ 10.938	€ 15	€ 0	€ 10.888	€ 0	€ 0	€ 10.903	€ 0	€ 0	€ 10.888	€ 0	€ 15	€ 10.938	€ 0	€ 0	€ 10.888	€ 132.192	€ 0	€ 10.888	€ 0	€ 241.246
37 Dakopeningen																																					
37220 Dakluik staal 0																																					
Vervangen dakluik staal		1,00	m2	2031	24												€ 218																				€ 218
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 218	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 218
41 Buitenwandafwerkingen																																					
41120 Gevelbekleding staal 0																																					
Vervangen gevelbekleding staal		445,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen gevelbekleding staal		445,00	m2	2019	6						€ 2.568						€ 2.568						€ 2.568						€ 2.568						€ 2.568		€ 12.838
41120 Gevelbekleding staal sandwichpanelen 0																																					
Vervangen gevelbekleding sandwichpanelen		151,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen gevelbekleding sandwichpanelen		151,00	m2	2019	6						€ 871						€ 871						€ 871						€ 871						€ 871		€ 4.356
41120 Gevelbekleding aluminium 0																																					
Vervangen gevelbekleding aluminium		163,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen gevelbekleding aluminium		163,00	m2	2019	6						€ 941						€ 941						€ 941						€ 941						€ 941		€ 4.703
41120 Gevelbekleding stalen roosters 0																																					
Vervangen gevelbekleding stalen roosters		25,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen gevelbekleding stalen roosters		25,00	m2	2019	6						€ 144						€ 144						€ 144						€ 144						€ 144		€ 721
41120 Gevelbekleding stalen plofwandroosters 0																																					
Vervangen gevelbekleding plafwandroosters		65,00	m2	2055	48																																€ 0
Reinigen gevelbekleding stalen plofwandroosters		65,00	m2	2019	6						€ 372						€ 372						€ 372						€ 372						€ 372		€ 1.859
41140 Dilatatie / Elast. voeg 0																																					
vervangen dilatatievoeg		1517,00	m1	2027	20								€ 27.109																						€ 27.109		€ 54.218
herstellen dilatatievoeg		1517,00	m1	2019	10										€ 2.715										€ 2.715											€ 2.715		€ 8.146
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.895	€ 0	€ 27.109	€ 0	€ 2.715	€ 0	€ 4.895	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.895	€ 0	€ 2.715	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.895	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.109	€ 0	€ 7.611	€ 0	€ 86.841
42 Binnenwandafwerkingen																																					
42100 Brandwerende doorvoeren 0																																					
Herstellen	Afdichting, manco	1,00	pst	2019																																	€ 0
Controle en herstelwerk		1,00	pst	2020	3	€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500			€ 3.500	€ 38.500
42120 Wandafwerking tegels 0																																					
Vervangen wandafwerking wandtegels		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen wandafwerking wandtegels		1,00	m2	2019	12												€ 6												€ 6								€ 11
						€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 0	€ 6	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 0	€ 6	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 38.511
43 Vloerafwerkingen																																					
43100 Installatievloer 0																																					
Vervangen computervloertegels		1,00	m2	2037	30																		€ 103														€ 103
Herstellen computervloertegels		1,00	m2	2022	15			€ 5																													€ 5
43100 Roostervoeren 0																																					
vervangen roostervloeren		1,00	m2	2055	48																																€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
herstellen roostervloeren		1,00	m2	2019																																	€ 0
432100 Vloerafwerking linoleum																																					
Vervangen vloerafwerking linoleum		1,00	m2	2025	18						€ 42																		€ 42								€ 84
onderhoud vloerafwerking linoleum		1,00	m2	2019	1	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4		€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4		€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 121
432100 Vloerafwerking tapijt																																					
Herstellen	Vuil, aanslag, verkleuring	0,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen tapijt		1,00	m2	2019	12												€ 54												€ 54								€ 107
herstellen tapijt		1,00	m2	2025	6						€ 3												€ 3												€ 3		€ 8
432100 Vloerafwerking gecoat																																					
Herstellen	Vuil, aanslag, verkleuring	0,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen vloercoating		1,00	m2	2025	18						€ 33																		€ 33								€ 65
herstellen vloercoating		1,00	m2	2019	9									€ 3									€ 3									€ 3				€ 10
432100 Vloerafwerking sportvloer ??																																					
Vervangen vloerafwerking sportvloer		1,00	m2	2031	24												€ 72																				€ 72
herstellen vloerafwerking sportvloer		1,00	m2	2019	6						€ 7												€ 7						€ 7						€ 7		€ 29
432100 Vloerafwerking gecoat techn. ruimte																																					
Herstellen	Vuil, aanslag, verkleuring	0,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen vloercoating		1,00	m2	2025	18						€ 33																		€ 33								€ 65
herstellen vloercoating		1,00	m2	2019	9									€ 3									€ 3									€ 3				€ 10
432100 Vloerafwerking staal																																					
Vervangen staal		1,00	m2	2031	24												€ 65																				€ 65
herstellen staal		1,00	m2	2019	12																								€ 3								€ 3
432200 Vloerafwerking parket																																					
Vervangen vloerafwerking parket (Stroken)		1,00	m2	2043	36																								€ 75								€ 75
herstellen vloerafwerking parket (Stroken)		1,00	m2	2025	18						€ 8																										€ 8
432200 Vloerafwerking natuursteen																																					
Vervangen natuursteen		1,00	m2	2055	48																																€ 0
Vervangen voegwerk natuursteen		1,00	m2	2031	24												€ 60																				€ 60
herstellen (voegwerk) natuursteen		1,00	m2	2019	12																								€ 6								€ 6
						€ 4	€ 4	€ 9	€ 4	€ 4	€ 124	€ 4	€ 4	€ 11	€ 4	€ 4	€ 255	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 124	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	€ 252	€ 4	€ 4	€ 11	€ 4	€ 4	€ 14	€ 4	€ 896

44 Trap- en hellingafwerkingen

441100 Vloerafwerking gecoat traptreden																																					
Herstellen	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen vloercoating		1,00	m2	2037	30																		€ 44														€ 44
herstellen vloercoating		1,00	m2	2022	15			€ 4																													€ 4
						€ 0	€ 0	€ 4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 44	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48

45 Plafondafwerkingen

451200 Systeemplafond 600x600 mm																																					
Vervangen systeemplafond 600x600 mm		1,00	m2	2055	48																																€ 0
Vervangen systeemplafond platen 600x600 mm		1,00	m2	2031	24												€ 27																				€ 27
451200 Systeemplafond alu plaat 1100x1100 mm																																					
Vervangen systeemplafond alu plaat 1100x1100 mm		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen systeemplafond alu plaat 1100x1100 mm		1,00	m2	2031	24												€ 9																				€ 9
451200 Systeemplafond staal wit 600x1100 mm																																					
Herstellen	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen systeemplafond staal wit 600x1100 mm		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen systeemplafond staal wit 600x1100 mm		1,00	m2	2031	24												€ 4																				€ 4
451200 Systeemplafond metaal grijs 2000x595 mm																																					
Vervangen systeemplafond metaal grijsl 2000x595 mm		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen systeemplafond metaal grijs 2000x595 mm		1,00	m2	2031	24												€ 4																				€ 4
451200 Systeemplafond staal plafondeilanden ??																																					
Vervangen systeemplafond staal plafondeilanden		1,00	m2	2055	48																																€ 0
herstellen systeemplafond staal plafondeilanden		1,00	m2	2031	24												€ 4																				€ 4
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
46 Schilderwerk																																					
460120 Dekkend oplosmiddelhoudend																																					
▪ Vervolgsysteem	Vuil, aanslag, verkleuring	3518,00	m2	2024						€ 211.080																											€ 211.080
schilderwerk		3518,00	m2	2030	6											€ 211.080						€ 211.080					€ 211.080						€ 211.080			€ 844.320
460130 Dekkend prepaint																																					
▪ Herstellen	Glansverlies	11617,00	m2	2020		€ 580.850																															€ 580.850
▪ vervolgsysteem	Glansverlies	25,00	m2	2020		€ 1.250																															€ 1.250
▪ vervolgsysteem	Glansverlies	45,00	m2	2020		€ 2.250																															€ 2.250
▪ Vervolgsysteem	Aangroei mos, algen	45,00	m2	2020		€ 2.250																															€ 2.250
▪ Vervolgsysteem	Aangroei mos, algen	199,00	m2	2020		€ 9.950																															€ 9.950
▪ Vervolgsysteem	Krijten	199,00	m2	2020		€ 9.950																															€ 9.950
▪ Vervolgsysteem	Glansverlies	360,00	m2	2020		€ 18.000																															€ 18.000
▪ Vervolgsysteem	Aangroei mos, algen	302,00	m2	2020		€ 15.100																															€ 15.100
▪ Vervolgsysteem	Krijten	360,00	m2	2020		€ 18.000																															€ 18.000
▪ Vervolgsysteem	Glansverlies	662,00	m2	2020		€ 33.100																															€ 33.100
schilderwerk		13927,00	m2	2026	6							€ 696.350						€ 696.350						€ 696.350						€ 696.350					€ 696.350	€ 3.481.750
460530 Dekkend prepaint kozijnen																																					
▪ Vervolgsysteem	Vuil, aanslag, verkleuring	194,00	m2	2024						€ 15.520																											€ 15.520
schilderwerk kozijnen		2194,00	m2	2028	12									€ 69.440												€ 69.440										€ 138.880
462200 Binnenschilderwerk binnendeuren ?																																					
Groot schilderwerk binnendeuren		1,00	st	2019	12												€ 95												€ 95							€ 189
462200 Binnenschilderwerk diversen																																					
Divers binnenschilderwerk onderhoud/bijwerkronde		27907,00	m2	2020	3	€ 41.861			€ 41.861			€ 41.861			€ 41.861			€ 41.861			€ 41.861			€ 41.861			€ 41.861			€ 41.861					€ 41.861	€ 460.466
462200 Binnenschilderwerk sauswerk wanden																																					
▪ Herstellen	Beschadiging	1,00	pst	2019																																	€ 0
▪ Herstellen	Vlekken	1,00	m2	2019																																	€ 0
Groot schilderwerk sauswerk		1,00	m2	2020	12	€ 19												€ 19												€ 19							€ 57
462200 Binnenschilderwerk sauswerk plafonds																																					
Groot schilderwerk sauswerk plafonds		1,00	m2	2019	12												€ 18												€ 18							€ 37
						€ 732.580	€ 0	€ 0	€ 41.861	€ 226.600	€ 0	€ 738.211	€ 0	€ 69.440	€ 41.861	€ 211.080	€ 113	€ 738.230	€ 0	€ 0	€ 41.861	€ 211.080	€ 0	€ 738.211	€ 0	€ 69.440	€ 41.861	€ 211.080	€ 113	€ 738.230	€ 0	€ 0	€ 41.861	€ 211.080	€ 0	€ 738.211	€ 5.842.999
47 Dakafwerkingen																																					
471100 Dakbedekking bitumen																																					
▪ Herstellen	Bevestiging secundair, manco	0,00	m2	2019																																	€ 0
▪ Herstellen	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2019																																	€ 0
▪ Reinigen	Aangroei mos, algen	910,00	m2	2019																																	€ 0
Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast		910,00	m2	2043	36																								€ 57.084							€ 57.084
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast		910,00	m2	2025	18						€ 33.379																										€ 33.379
onderhoud dakbedekking bitumen ongeballast		910,00	m2	2019	1	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037		€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 31.122
471100 Dakbedekking kunststof																																					
Vervangen dakbedekking kunststof		220,00	m2	2043	36																								€ 10.888							€ 10.888
Onderhoud dakbedekking kunststof		220,00	m2	2019	1	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143		€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 4.290
472000 Daktegels																																					
▪ Herstellen	Ontbreken tegeldragers	1,00	pst	2019																																	€ 0
▪ Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2019																																	€ 0
Vervangen daktegels		1,00	m2	2067	60																																€ 0
Herstelwerkzaamheden daktegels		1,00	pst	2022	3			€ 200			€ 200			€ 200			€ 200			€ 200			€ 200			€ 200				€ 200				€ 200		€ 2.000
472300 Valbeveiliging																																					
vervangen valbeveiliging	Geen gebreken	6,00	m2	2027	20																																€ 0
keuren valbeveiliging		6,00	m2	2019	1																																€ 0
onderhoud valbeveiliging		6,00	m2	2022	5																																€ 0
						€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 1.180	€ 34.759	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 1.180	€ 68.172	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.380	€ 1.180	€ 138.763
73 Vaste keukenvoorzieningen																																					
732000 Pantry																																					
Herstelwerk pantry	Geen gebreken	1,00	st	2019	5					€ 75					€ 75					€ 75					€ 75					€ 75					€ 75		€ 450
Vervangen kraan	Geen gebreken	1,00	st	2027	20								€ 150																					€ 150			€ 300
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75	€ 0	€ 0	€ 150	€ 0	€ 75	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75	€ 0	€ 0	€ 150	€ 0	€ 75	€ 0	€ 750

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Totaal
5678 G01 Bouwk	**Westraven / Hoogbouw G01**					€ 746.235	€ 10.155	€ 310.918	€ 55.516	€ 236.830	€ 293.057	€ 751.866	€ 37.429	€ 109.665	€ 58.306	€ 221.235	€ 3.210.855	€ 751.900	€ 10.155	€ 40.293	€ 55.516	€ 221.235	€ 701.408	€ 751.866	€ 12.946	€ 109.658	€ 55.516	€ 221.250	€ 300.780	€ 751.960	€ 10.155	€ 40.225	€ 214.967	€ 221.235	€ 247.974	€ 751.866	€ 11.512.975
Totaal object						€ 746.235	€ 10.155	€ 310.918	€ 55.516	€ 236.830	€ 293.057	€ 751.866	€ 37.429	€ 109.665	€ 58.306	€ 221.235	€ 3.210.855	€ 751.900	€ 10.155	€ 40.293	€ 55.516	€ 221.235	€ 701.408	€ 751.866	€ 12.946	€ 109.658	€ 55.516	€ 221.250	€ 300.780	€ 751.960	€ 10.155	€ 40.225	€ 214.967	€ 221.235	€ 247.974	€ 751.866	€ 11.512.975
BTW						€ 156.709	€ 2.133	€ 65.293	€ 11.658	€ 49.734	€ 61.542	€ 157.892	€ 7.860	€ 23.030	€ 12.244	€ 46.459	€ 674.280	€ 157.899	€ 2.133	€ 8.462	€ 11.658	€ 46.459	€ 147.296	€ 157.892	€ 2.719	€ 23.028	€ 11.658	€ 46.463	€ 63.164	€ 157.912	€ 2.133	€ 8.447	€ 45.143	€ 46.459	€ 52.075	€ 157.892	€ 2.417.725
Totaal inclusief BTW						€ 902.944	€ 12.288	€ 376.211	€ 67.174	€ 286.565	€ 354.599	€ 909.758	€ 45.289	€ 132.695	€ 70.551	€ 267.695	€ 3.885.135	€ 909.799	€ 12.288	€ 48.755	€ 67.174	€ 267.695	€ 848.703	€ 909.758	€ 15.664	€ 132.687	€ 67.174	€ 267.713	€ 363.944	€ 909.872	€ 12.288	€ 48.672	€ 260.110	€ 267.695	€ 300.049	€ 909.758	€ 13.930.699