
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Waterbergingsgebied en Doorvoer Willeskop (WDW)
+ Kadeverbetering Damweg / Korenmolenvliet

Besteksnr.: IJ.402201.10

Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten
030 - 634 57 00
post@hdsr.nl
www.hdsr.nl

Datum 05-10-2023

Status DEFINITIEF

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
05 BIJLAGEN	9
07 GEGEVENS BETREFFENDE HET VERKEER	9
10 DEPOT EN WERKTERREIN	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 WATERBERGINGSGEBIED WILLESKOP	13
10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	13
100 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN	13
1001 <u>Hoofdtransportroute</u>	13
104 FLORA EN FAUNA	13
1041 <u>Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden</u>	13
12 GRONDWERK	13
123 Grondbewerkingen	13
124 Grond ontgraven	13
1243 <u>Grond ontgraven uit depot</u>	14
125 Grond vervoeren	14
1250 <u>Grond uit NVO, watergang, cunet vervoeren</u>	14
1250 <u>Grond vervoeren naar depot</u>	14
1251 <u>Grond vervoeren naar de plaats van verwerking</u>	14
126 Grond verwerken	15
1262 <u>Grond verwerken in depot</u>	15
127 Grond leveren	16
13 KUNSTWERKEN	16
130 Palen en kessen	16
1301 <u>Stalen buispalen</u>	16
132 In het werk gestort beton	17
1323 <u>Beton storten</u>	17
136 Niveaubuizen / mantelbuizen / peilschalen	18
1362 <u>Mantelbuizen</u>	18
1372 <u>Werktuigbouwkunde</u>	18
14 DUIKERS, BESCHOEIING, HEKWERKEN, OBJECTEN	20
142 Beschoeiingen / damwanden	20
1422 <u>Beschoeiing Damweg 13 en 17</u>	20
16 GROENVOORZIENINGEN	22
160 Inzaaien	22

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

De tekst bij lid 03 vervangen door onderstaande tekst:

03 Vanwege het broedseizoen mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden vanaf 15 maart t/m 15 juli binnen het natuurgebied Willeskop.

Toevoegen van lid 04:

04 De werkzaamheden t.p.v. de tuin Damweg 13 niet uitvoeren in de periode vanaf 13 juli t/m 25 augustus 2024 (zomervakantie).

06 Onderhoudstermijn

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekening 20-027-100 is gewijzigd.

Aangebrachte wijzigingen: oppervlakte depots, begrenzingen depots, aangebrachte teksten bij depotruimtes

Tekening 20-027-200 is gewijzigd.

Aangebrachte wijziging: gewijzigde tekst i.v.m. werkzaamheden bij Damweg 13

02 Peilen en hoofdafmetingen

05 BIJLAGEN

01 De volgende bijlagen zijn gewijzigd en bij deze NVI bijgevoegd:

- Bijlage C - Tekeningenlijst (05-10-2023)
- Bijlage J - PVE elektrotechnisch gedeelte (04-10-2023)

07 GEGEVENS BETREFFENDE HET VERKEER

De tekst:

- werkzaamheden t.p.v. de N228 uitvoeren d.m.v. een halfbaans afzetting, maximaal 6 weken
- de N228 mag maximaal 1 weekend geheel afgesloten worden. Hierbij dient het verkeer omgeleid te worden

vervangen door de volgende tekst:

- werkzaamheden t.p.v. de N228 uitvoeren d.m.v. een halfbaans afzetting, maximaal 6 weken
- de N228 mag maximaal 1 weekend (vanaf vrijdag 20:00 uur t/m maandag 05:00 uur) geheel afgesloten worden. Hierbij dient het verkeer omgeleid te worden
- de N228 mag één extra nacht (vanaf 20:00 uur tot 05:00 uur) afgesloten worden mits daarmee de halfbaans afzetting van 6 weken komt te vervallen

10 DEPOT EN WERKTERREIN

Toevoegen van de volgende teksten:

- Depots niet te dicht en te hoog opzetten langs watergangen. De aannemer dient te voorkomen dat oevers/taluds afschuiven en/of de bodem van watergangen omhoog komt.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			WATERBERGINGSGBIED WILLESKOP			
10			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
100			TIJDELIJKE VOORZIENINGEN			
1001			<u>Hoofdtransportroute</u>			
100190			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost			
100190	101499		Herstel maaiveld t.p.v. hoofdtransportroute. Betreft: herstel maaiveld t.p.v. transportroute bij particuliere eigenaren / agrariërs Situering: zie tekening 20-027-100, ligging conform tekening is indicatief, exacte positie hoofdtransportroute in het werk te bepalen Herstellen maaiveld d.m.v.: - frezen ondergrond - ontgraven en opzij zetten bovengrond, dikte 0.30 m - opgetreden verzakkingen van het maaiveld opvullen met veengrond vrijgekomen uit het werk - terug aanbrengen van de bovengrond, dikte 0.30m - verdichten en egaliseren - inzaaien met graszaad BG3, inclusief levering	m	1.500,00	V
104			FLORA EN FAUNA			
1041			<u>Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden</u>			
104110			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost			
104110	610199		Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden Betreft: het treffen van mitigerende maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden en het eventueel gefaseerd moeten uitvoeren van de werkzaamheden i.v.m. F&F E.e.a. conform paragraaf 2.8.1 in het ecologisch werkprotocol in bijlage L Inclusief het toepassen en instandhouden van de bedoelde paddenschermen Inclusief leveranties	EUR		N
12			GRONDWERK			
123			Grondbewerkingen			
123040			Toevoegen van onderstaande bestekspost			
123040	221132		Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Betreft: afwerking depotlocaties Situering: perceel parallel aan de Voorboezem / Bypass perceel 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 .3. Zware egalisatie; grondverzet gemiddeld 4500 m3/ha Bovengrond ter dikte van 0.30 m bovenhouden Aangevoerde veengrond / ondergrond volgens bestekspost 125140 onderwerpen in een laagdikte van gemiddeld 0.15 m .9. Egaliseren met een tonronde overeenkomstig met het bestaande Inclusief verdichten Inclusief het opnieuw aanbrengen van greppels .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	are	300,00	V
124			Grond ontgraven			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1243			<u>Grond ontgraven uit depot</u>			
			Toevoegen van onderstaande besteksposten 1243 en 124310			
1243			<u>Grond ontgraven uit depot</u>			
124310	220101		Grond ontgraven uit depot "Willeskop"	m3	51.134,00	V
			Betreft: ontgraven grond uit depot "Willeskop"			
			Grondsoort: bovengrond, klei, veen			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
			Grond vervoeren volgens bestekspost 1251			
125			Grond vervoeren			
1250			<u>Grond uit NVO, watergang, cunet vervoeren</u>			
			Omschrijving paragraaf vervangen door onderstaande omschrijving			
1250			<u>Grond vervoeren naar depot</u>			
125010			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost			
125010	220201		Grond vervoeren.	m3	9.932,60	V
			Betreft: vervoeren van de vrijgekomen klei t.b.v. "Willeskop" naar depot			
			Grondsoort: Klei			
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspost 1240			
		.2.	Vervoeren naar: depot			
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240			
125020			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost			
125020	220201		Grond vervoeren.	m3	17.516,00	V
			Betreft: vervoeren van de vrijgekomen bovengrond t.b.v. "Willeskop" naar depot			
			Grondsoort: Bovengrond			
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspost 1240			
		.2.	Vervoeren naar: depot			
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240			
125030			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost			
125030	220201		Grond vervoeren.	m3	1.666,00	V
			Betreft: vervoeren van de vrijgekomen bovengrond naar de aanvullingen / herstel van de eilanden			
			Situering: eilanden in de bergingsplas, vervoeren via het water, rekening houden met beperkte diepgang			
			inclusief het overslaan van grond op transportmiddel via water			
			Grondsoort: Bovengrond			
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspost 1240			
		.2.	Vervoeren naar: depot			
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240			
1251			<u>Grond vervoeren naar de plaats van verwerking</u>			
			Onderstaande besteksposten 1251, 125110, 125120, 125130, 125140 en 125150 toevoegen			
1251			<u>Grond vervoeren naar de plaats van verwerking</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
125110	220201	. 1.1.1. 1240	Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van klei vanaf het depot naar de plaats van verwerking binnen "Willeskop" Grondsoort: Klei Grond vrijgekomen bij bestekspost 1243 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240	m3	9.932,60	V
125120	220201	. 1.1.1. 1240	Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van bovengrond vanaf depot naar de plaats van verwerking binnen "Willeskop" Grondsoort: Bovengrond Grond vrijgekomen bij bestekspost 1243 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240	m3	17.516,00	V
125130	220201	. 1.1.1. 1240	Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van de vrijgekomen bovengrond vanaf depot naar de aanvullingen / herstel van de eilanden Situering: eilanden in de bergingsplas, bij het vervoeren via het water dient er rekening gehouden te worden met een beperkte diepgang inclusief het overslaan van grond op transportmiddel via water Grondsoort: Bovengrond Grond vrijgekomen bij bestekspost 1243 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240	m3	1.666,00	V
125140	220201	. 1.2.1. 1240	Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van veengrond/ondergrond t.b.v. afwerking depotlocaties Grondsoort: Veen/ondergrond Grond vrijgekomen bij bestekspost 1243 Vervoeren naar: afwerking depotlocaties Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240	m3	4.500,00	V
125150	220201	. 1.2. 1240	Grond vervoeren. Betreft: vervoeren/afvoeren van de veengrond/ondergrond naar nader te bepalen percelen weiland binnen een straal van 3 kilometer vanaf het depot Grondsoort: Veen/ondergrond Grond vrijgekomen bij bestekspost 1243 Vervoeren naar: nader te bepalen percelen weiland van derden, binnen een straal van 3 kilometer vanaf het depot Transportmiddelen dienen geschikt te zijn voor weinig draagkrachtige percelen weiland (zonder voorzieningen toe te passen) en zijn toegestaan om op de openbare weg te rijden Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1240	m3	17.519,40	V
126			Grond verwerken			
1262			<u>Grond verwerken in depot</u>			
126220			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
126220	220301		Grond verwerken in depot "Willesskop"	m3	51.134,00 V		
			Betreft: grond verwerken in depot ten behoeve van				
			Willesskop				
			Depotlocatie: zie tekening 20-027-100				
			Maximale depothoogte is 1.50 m				
			Grondsoort: bovengrond, klei, veen/ ondergrond,				
			aangevoerd volgens besteksposten 125110, 125020,				
			125030 en 125060				
			Grondsoorten gescheiden in depot opslaan				
		9.	Inclusief het afwaterend afwerken van bovenkant depot en				
			verdichten				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
127			Grond leveren				
							
127120			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
							
127120	220321		Leveren grond.	m3	2.000,00 V		
			Betreft: leveren van te kort komende klei en klei t.b.v. een				
			nog nader te bepalen bestemming				
			Deze post gebruiken als sluitpost zodat er geen klei				
			onnodig over zal blijven				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde				
		.5. . . .	Grondsoort: klei, bijmengingen zoals glas, puin, plastic,				
			staal, afval e.d. zijn niet toegestaan				
			Erosieklasse 1 of 2				
			- klei, volgens de grondbalans in bijlage U	m3		295,00 L	
			- klei, t.b.v. een nog nader te bepalen bestemming	m3		1.705,00 L	
		.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
13			KUNSTWERKEN				
							
130			Palen en kespen				
							
1301			<u>Stalen buispalen</u>				
							
130110			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
							
130110	410117		Aanbrengen stalen paal.	st	8,00 V		
			Betreft: stalen buispalen t.b.v. instroomput/inlaat GHIJ met				
			een PPN van -18.50m t.o.v. NAP				
			Paal:				
			- Lengte: 16.62m (instroomput)	st		4,00 L	
			- Lengte: 17.15m (t.b.v. leiding t.p.v. midden N228)	st		2,00 L	
			- Lengte: 16.88m (t.b.v. leiding t.p.v. zuidoostzijde N228)	st		2,00 L	
			Staalkwaliteit: S235				
		4.	Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m				
		.1. . . .	Buisprofiel met voet				
			- diameter inwendig/uitwendig 323.9/334mm				
		.1. . . .	Helling paal: verticaal				
		3.	Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer				
		1.	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
			De uitvoeringswijze dient trillingsvrij te zijn en te voldoen				
			aan de eisen in relatie tot hinder zoals aangegeven in dit				
			bestek en de vigerende regel- en wetgeving				
		9	Bovenkant stalen buispalen tot maximaal 3.30m minus				
			maaiveld aanbrengen. Toepassen van hulpmiddelen				
			indien nodig om de stalen buispalen dieper dan				
			maaiveldniveau aan te brengen.				
			Bovenzijde stalen buispaal voor 20mm in de betonnen				
			fundatie opnemen				
							
130120			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130120	410117		Aanbrengen stalen paal.	st	6,00	V	
			Betreft: stalen buispalen t.b.v. uitstroompuit/inlaat GHIJ				
			met een PPN van -16.00m t.o.v. NAP				
			Paal:				
			- Lengte: 13.85m (t.b.v. leiding tussen fietspad en trafo)	st			2,00 L
			- Lengte: 13.77m (uitstroompuit)	st			4,00 L
			Staalkwaliteit: S235				
		3.	Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m				
		.1.	Buisprofiel met voet				
			- diameter inwendig/uitwendig 323.9/334mm				
		.1.	Helling paal: verticaal				
		.3.	Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer				
		.1.	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
			De uitvoeringswijze dient trillingsvrij te zijn en te voldoen				
			aan de eisen in relatie tot hinder zoals aangegeven in dit				
			bestek en de vigerende regel- en wetgeving				
		.9.	Bovenkant stalen buispalen tot maximaal 3.30m minus				
			maaiveld aanbrengen. Toepassen van hulpmiddelen				
			indien nodig om de stalen buispalen dieper dan				
			maaiveldniveau aan te brengen.				
			Bovenzijde stalen buispaal voor 20mm in de betonnen				
			fundatie opnemen				
130130			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
130130	410117		Aanbrengen stalen paal.	st	9,00	V	
			Betreft: stalen buispalen t.b.v. instroompuit/inlaat/				
			uitstroompuit voorboezem --> Bypass met een PPN van				
			-16.00m t.o.v. NAP				
			Paal:				
			- Lengte: 14.72m	st			2,00 L
			- Lengte: 13.27m	st			2,00 L
			- Lengte: 13.02m	st			5,00 L
			Staalkwaliteit: S235				
		3.	Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m				
		.1.	Buisprofiel met voet				
			- diameter inwendig/uitwendig 323.9/334mm				
		.1.	Helling paal: verticaal				
		.3.	Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer				
		.1.	Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
			De uitvoeringswijze dient trillingsvrij te zijn en te voldoen				
			aan de eisen in relatie tot hinder zoals aangegeven in dit				
			bestek en de vigerende regel- en wetgeving				
		.9.	Bovenkant stalen buispalen tot maximaal 3.30m minus				
			maaiveld aanbrengen. Toepassen van hulpmiddelen				
			indien nodig om de stalen buispalen dieper dan				
			maaiveldniveau aan te brengen.				
			Bovenzijde stalen buispaal voor 20mm in de betonnen				
			fundatie opnemen				
132			In het werk gestort beton				
1323			<u>Beton storten</u>				
132310			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132310	421199		Aanbrengen werkvloer.	m2	45,00	V	
			Betreft: het aanbrengen van een werkvloer in de				
			bouwkuip bij de:				
			- in- en uitstroompuit inlaat GHIJ --> Voorboezem				
			- in- en uitstroompuit inlaat Voorboezem --> Bypass				
			- uitstroompuit Vispassage				
			Werkvloer tot hooguit 0.20m buiten de buitenzijde van de				
			wanden				
			Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer	m3			3,60 L
			Beton, laagdikte 80 mm				
			Sterkteklasse C20/25				
			Milieuklasse X0				
			Met duurzaam geproduceerd beton waarbij tenminste 30%				
			CO2 reductie is gerealiseerd t.o.v. traditioneel beton				
136			Niveaubuizen / mantelbuizen / peilschalen				
1362			<u>Mantelbuizen</u>				
136220			Toevoegen van de "L" (leverantie) bij onderstaande post				
136220	252211		Aanbrengen PE-buis.	m	165,00	V	
			Betreft: mantelbuizen t.b.v. het aanbrengen van				
			bekabelingen naar de niveaumeetbuizen, auma's,				
			nutsaansluiting en spuisein				
			Situering: Inlaat GHIJ --> Voorboezem				
			Zie tekening 20-027-200 en 20-027-401 voor locatie				
			mantelbuizen				
		9.9. . . .	Mantelbuizen (totale lengte):	m			165,00 L
			- Flexibele mantelbuizen PE Ø50 mm				
			- gladde binnenzijde				
			- voorzien van een trekkoord				
			- vanaf besturingskast tot de plaats van aansluiting				
		.1.3. . . .	Nominale middellijn 50 mm				
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
136230			Toevoegen van de "L" (leverantie) bij onderstaande post				
136230	252211		Aanbrengen PE-buis.	m	70,00	V	
			Betreft: mantelbuizen t.b.v. het aanbrengen van				
			bekabelingen naar de niveaumeetbuizen, auma's en				
			nutsaansluiting				
			Situering: Inlaat Voorboezem --> Bypass				
			Zie tekening 20-027-402 voor locatie mantelbuizen				
		9.9. . . .	Mantelbuizen (totale lengte):	m			70,00 L
			- Flexibele mantelbuizen PE Ø50 mm				
			- gladde binnenzijde				
			- voorzien van een trekkoord				
			- vanaf besturingskast tot de plaats van aansluiting				
		.1.3. . . .	Nominale middellijn 50 mm				
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
1372			<u>Werktuigbouwkunde</u>				
137210			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
137210	471113		Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	1,00	V	
			Betreft: aanbrengen van een spindel-schuifafsluiter t.b.v.				
			het kunnen afsluiten van de inlaatbuis 1320 mm				
			Situering: instroomput zijde GHIJ				
			Zie tekening 20-027-401				
		9.	RVS spindel-schuifafsluiter	st			1,00 L
			- breedte af te sluiten deel: 1600mm				
			- hoogte af te sluiten buis: 1320mm				
			- Van RVS ANSI 316				
			- 5 mwk, dubbelkerend				
			- POM draadblok				
			- Lekgraad conform DIN 19569-4 : 1995-02 Klasse 2				
			- geschikt voor automatisering				
			- inclusief RVS bevestigingsmiddelen				
			- inclusief nader uitdetaileren afsluiter en opstellen van				
			productietekeningen. Tekeningen in DWG en PDF ter				
			goedkeuring voorleggen aan de directie				
		.9.	RVS schuifafsluiter monteren aan betonnen wand				
		.4.	Stalen buisleiding 1320mm, i.v.m. schuin uiteinde wordt de				
			benodigde breedte 1600 mm				
		2.	Voorzien van spindel met een verlengstuk tot NAP + 2.09	st			1,00 L
			m NAP				
			Spindelafsluiter dient (ook op de lange duur) soepel te				
			blijven lopen				
		9	Elektrisch aangedreven, automatisch d.m.v. Auma:	st			1,00 L
			- conform bijlage J				
			- Auma Matic o.g.				
			- Type aandrijving SA 14.2 S2-15, AM 02.01				
			- Aandrijfvorm A (Axiaallager), Ø 20 mm, spie 6 mm				
			- F10 flens				
			- 400 Volt, 50 Hz, 3 fase				
			- EWG 4-20mA terugmeldsignaal (2-draads) (messing				
			tandwielkastje 10.1)				
			- Tandem momentschakelaars open en dicht				
			- Tandem eindschakelaars open en dicht				
			- voorzien van stil stand verwarming				
			- IP 68 klasse				
			- Voorzien van handwiel				
			- Toerental 22				
			- Min. 100 tot Max. 250 Nm				
			- Storingsmelder thermisch gecombineerd met overige				
			storingen (verzamelstoring)				
			- Maximaal instelbaar koppel door de aannemer te				
			bepalen. Dit koppel mag bij een maximale belasting van				
			de schuif de 50% instelling niet overschrijden				
			- Nabij de aandrijving (onder de afdekkap) wordt				
			werkschakelaar geplaatst				
			- De overbrenging is dusdanig gekozen, dat de schuif				
			gemiddeld in 1 seconde circa 1 cm verplaatst				
			HDPE beschermkap t.b.v. Auma:	st			1,00 L
			- Scharnier- en vergrendelbaar deksel middels hangslot				
			waterschap				
			- Voorzien van HDPE vulblok				
			- Voorzien van RVS 316 grondplaat				
			- Voorzien van handgreep				
			- Geschikt voor bovengenoemde aandrijving				
			- Beschermkap door 1 persoon te openen				
137220			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
137220	471113		Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	1,00	V	
			Betreft: aanbrengen van een spindel-schuifafsluiter t.b.v.				
			het kunnen afsluiten van de instroomopening				
			Situering: instroomput inlaat Voorboezem --> Bypass				
			Zie tekening 20-027-402				
		9.	RVS spindel-schuifafsluiter	st			1,00 L
			- breedte af te sluiten sparing: 1500mm				
			- hoogte af te sluiten sparing: 1000mm				
			- Van RVS ANSI 316				
			- 5 mwk, dubbelkerend				
			- POM draadblok				
			- Lekgraad conform DIN 19569-4 : 1995-02 Klasse 2				
			- geschikt voor automatisering				
			- op de bodem van de instroomput een RVS ANSI 316				
			hoeklijn 90x90x9 mm monteren, inclusief levering				
			- inclusief RVS bevestigingsmiddelen				
			- inclusief nader uitdetaileren afsluiter en opstellen van				
			productietekeningen. Tekeningen in DWG en PDF ter				
			goedkeuring voorleggen aan de directie				
		.9.	RVS schuifafsluiter monteren aan betonnen wand				
		.3.	Betonconstructie met sparing 1500 mm breed en 1000mm				
			hoog				
		2.	Voorzien van spindel , RVS ANSI 316	st			1,00 L
			Spindelafsluiter dient (ook op de lange duur) soepel te				
			blijven lopen				
		9	Elektrisch aangedreven, automatisch d.m.v. Auma:	st			1,00 L
			- conform bijlage J				
			- Auma Matic o.g.				
			- Type aandrijving SA 10.2 S2-15, AM 02.01				
			- Aandrijfvorm A (Axiaallager), Ø 20 mm, spie 6 mm				
			- F10 flens				
			- 400 Volt, 50 Hz, 3 fase				
			- EWG 4-20mA terugmeldsignaal (2-draads) (messing				
			tandwielkastje 10.1)				
			- Tandem momentschakelaars open en dicht				
			- Tandem eindschakelaars open en dicht				
			- voorzien van stil stand verwarming				
			- IP 68 klasse				
			- Voorzien van handwiel				
			- Toerental 22				
			- Min. 40 Nm tot Max. 120 Nm				
			- Storingsmelder thermisch gecombineerd met overige				
			storingen (verzamelstoring)				
			- Maximaal instelbaar koppel door de aannemer te				
			bepalen. Dit koppel mag bij een maximale belasting van				
			de schuif de 50% instelling niet overschrijden				
			- Nabij de aandrijving (onder de afdekkap) wordt				
			werkschakelaar geplaatst				
			- De overbrenging is dusdanig gekozen, dat de schuif				
			gemiddeld in 1 seconde circa 1 cm verplaatst				
			HDPE beschermkap t.b.v. Auma:	st			1,00 L
			- Scharnier- en vergrendelbaar deksel middels hangslot				
			waterschap				
			- Voorzien van HDPE vulblok				
			- Voorzien van RVS 316 grondplaat				
			- Voorzien van handgreep				
			- Geschikt voor bovengenoemde aandrijving				
			- Beschermkap door 1 persoon te openen				
14			DUIKERS, BESCHOEIING, HEKWERKEN, OBJECTEN				
142			Beschoeiingen / damwanden				
1422			<u>Beschoeiing Damweg 13 en 17</u>				
142200			Toevoegen van onderstaande bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142200	522101		Aanbrengen palen.	st	140,00	V	
			Betreft: aanbrengen van nieuwe palen langs de				
			bestaande beschoeiing i.v.m. verhoging beschoeiing met				
			25cm				
			Situering: langs particuliere siertuin Damweg 13				
			Grondslag: n.v.t.				
		2.	Palen van hout:	st			140,00 L
			- Duurzaamheidsklasse I				
			- Lengte: 3.00 m				
			- Afmetingen: 70x70 mm				
		.2. . . .	Richting paal: 10 : 1				
		2.	Afstand palen ca. 0.65 m h.o.h.				
		9	Palen monteren aan de nieuwe beschoeiingsplank danwel				
			bestaande hardhouten beschoeiing d.m.v. RVS				
			houddraadbouten M8, lang 80mm, inclusief ring	st			280,00 L
			Montage vanaf de binnenzijde / tuinzijde				
			Palen bevestigen aan beschoeiing d.m.v. RVS slotbouten	st			140,00 L
			M8, incl. ringen en moeren				
142210			Bestekspost vervangen door onderstaande bestekspost				
142210	522101		Aanbrengen palen.	st	140,00	V	
			Betreft: aanbrengen korte (sier)palen/opzetters ter				
			verlenging van de bestaande beschoeiingspalen i.v.m.				
			verhoging beschoeiing met 25cm				
			Situering: langs particuliere siertuin Damweg 13				
			Grondslag: n.v.t.				
		2.	Palen van hout:	st			140,00 L
			- Duurzaamheidsklasse I				
			- Lengte: ca. 0.28 m				
			- Afmetingen: 70x70 mm				
			Palen in het werk pas zagen op de juiste benodigde				
			lengte en schuinite, uitgaande dat de kop van de				
			bestaande beschoeiingspalen schuin afgezaagd zijn				
		.2. . . .	Richting paal: 10 : 1				
		2.	Afstand palen ca. 0.65 m h.o.h.				
		9	Palen monteren aan de nieuwe hardhouten				
			beschoeiingsplank d.m.v. RVS				
			houddraadbouten M8, lang 80mm, inclusief ring	st			280,00 L
			Montage vanaf de binnenzijde / tuinzijde				
142250			Toevoegen van onderstaande bestekspost				
142250	413001		Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende	st	36,00	V	
			constructie.				
			Betreft: aanbrengen van verankering aan de nieuwe				
			beschoeiingspalen i.v.m. verhoging beschoeiing met 25cm				
			Situering: langs particuliere siertuin Damweg 13				
			Geotechnische gegevens: bovenlagen van klei en veen				
			met daaronder het pleistocene zand				
		9.	Klapanker, bestaande uit:	st			36,00 L
			- Klapanker, type JLD 2.8, of gelijkwaardig				
			- GEWI 16T ankerstang, lang 6.0 m				
			- anker Gording koppeling t.b.v. montage aan houten				
			gordingen + bijbehorende slotbout				
			- h.o.h. max. 2.5m				
		.1. . . .	Het betreft een permanent anker				
		9.	Hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal: max 10°				
		9	Na montage de ankers op spanning brengen				
142260			Toevoegen van onderstaande bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142260	252299		Verhogen HWA-afvoeren	st	2,00	V	
			Betreft: het verhogen van bestaande HWA-afvoeren				
			Situering: in particuliere siertuin Damweg 13, tot aan/in de				
			beschoeiing				
			Verhogen HWA-afvoeren bestaande uit:	st			2,00 I
			- graven en aanvullen sleuven, sleufdiepte tot 1.50m,				
			sleufbreedte ter keuze aannemer				
			- gemiddelde lengte per sleuf: 9.00 m				
			- aangetroffen grondsoorten/materialen gescheiden				
			ontgraven en in oorspronkelijke volgorde terug aanvullen				
			- opnemen bestaande HWA-afvoer, max. ø125 mm				
			- verwijderen van overbodige bochten in de opgenomen				
			HWA-afvoer				
			- doorzagen HWA-afvoer t.p.v. te handhaven gedeelte				
			- opvullen/uitvullen sleufbodem met grond vrijgekomen				
			vanuit de sleuf				
			- boren van een gat/doorvoer in de beschoeiing, ca. 0.50				
			m hoger dan de bestaande doorvoer				
			- grond dicht afdichten van het "oude" gat in de				
			beschoeiing, inclusief eventuele leveranties				
			- opnieuw aanbrengen van de vrijgekomen HWA-afvoer	st			2,00 L
			d.m.v. een steekmof PVC125mm met rubberen manchet				
			- verdichten van de sleufaanvullingen				
			HWA-afvoeren dienen na verhoging onder afschot richting				
			de watergang te kunnen blijven afwateren				
16			GROENVOORZIENINGEN				
160			Inzaaien				
160060			Toevoegen van onderstaande bestekspost				
160060	511101		Zaaien.	are	300,00	V	
			Betreft: het inzaaien van de percelen weiland na				
			ontmanteling depotlocatie				
			Situering: percelen parallel aan de Voorboezem / Bypass				
			Zie tekening: 20-027-100				
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel BG3 ten behoeve van weiland	kg			300,00 L
			Hoeveelheid: 1.0 kg/100 m2				
		1. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
		1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
							
							