

P00525
d.d. 20-09-2023
Bijlage I
V&G risico-analyse

NUMMER	RISICODRAGEND ACTIVITEIT	ARBO RISICO	RISICO OORZAAK	SUGGESTIE
A	ALGEMEEN OMGEVING FACTOREN (geldend voor alle onderdelen)			
A-1	Werken onder extreme tijdsdruk	Stress Persoonlijk letsel	Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze	Verkorte werktijd Planning en afstemming
A-2	Werken in weer en wind	Gezondheid	Klimatologische omstandigheden	Doorwerkkleding Doorwerkvoorzieningen
A-3	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterrein van beperkte omvang	Irritatie	Overbemanning Geen ruimte	Verkorte werktijd Planning en afstemming
A-4	Slechte bereikbaarheid van de bouwlocatie(s)	Ongeval/persoonlijk letsel	Geïsoleerde ligging van de bouwplaats	Voorlichting gevarenaspect Hulpvoorzieningen Communicatie voorzieningen
A-5	Kabels en leidingen	Persoonlijk letsel	Elektrocutie Ontploffingen	Graafmelding doen Gebruik van detector Graven van proefsleuven
B	ALGEMENE ACTIVITEITEN FACTOREN (geldend voor alle onderdelen)			
B-1	Werken in stof, lawaai en trillingen	Aantasting gezondheid	Werkwijze Omgeving	Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkorting werktijd
B-3	Werken die overbelasting van het menselijke lichaam veroorzaken	Gezondheid	Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel	Keuze materiaal en/of materieel Wijziging werkwijze
B-5	Werken met hijsmaterieel en hijslast	Bedelving Omvallen Ongeval/persoonlijk letsel	Werkwijze Instabiele ondergrond	Technische inspectie materieel Deskundig ontwerp hulpvoorziening
B-6	Werken langs/nabij openbaar verkeer	Ongeval/persoonlijk letsel	Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden Defect materieel	Verkeersmaatregelen Voorlichting gevarenaspect Bevoegde leiding Persoonlijke beschermingsmiddelen
11	SLOOPWERKEN			
11-2	Frezen	Ongeval/persoonlijk letsel	Stofvorming Wegspringende delen	Persoonlijke beschermingsmiddelen Voorlichting gevarenaspect
11-3	Zagen verharding.	Ongeval/persoonlijk letsel	Stofvorming Wegspringende delen Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak
22	GRONDWERKEN			
24-4	Werken in besloten ruimten (onder talud)/putten	Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstrcties Vluchtwegen
24-5	Werken in kleine ruimten	Irritatie Ongeval/persoonlijk letsel	Weinig werkruimte	Fijn afstemming uitvoering Planning Verkorting werktijd Hulpvoorzieningen
24	LEIDINGWERKEN			
24-1	Werkzaamheden met zware (prefab) elementen/materialen	Ongeval/persoonlijk letsel Beknelling Bedelving	Werkwijze Defect materieel	Technische inspectie materieel Voorlichting gevarenaspect Deskundige uitvoering
24-2	Werken in besloten ruimten/putten	Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstrcties Vluchtwegen
24-3	Werken in kleine ruimten	Irritatie Ongeval/persoonlijk letsel	Weinig werkruimte	Fijn afstemming uitvoering Planning Verkorting werktijd Hulpvoorzieningen
31	WEGVERHARDINGEN			
31-1	Werken met hete/warme materialen en/of materieel	Ongeval/persoonlijk letsel Verbranding	Werkwijze Defect materieel Warm/heet materiaal	Persoonlijke beschermingsmiddelen Technische inspectie materieel
31-2	Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel.	Lichamelijk letsel	Stofvorming Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak