

Behoort bij: P00525

Reconstructie Burg. Ottenhofstraat en Dries te Groesbeek

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMINGSWERKZAAMHE				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1110	<u>Schonen terrein</u>				
111010	Schonen terrein.	EUR		N	
1120	<u>Aanbrengen bouwhekken</u>				
112010	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1130	<u>Aanbrengen boombescherming</u>				
113010	Toepassen stamommanteling. (0,20-0,50 m ¹)	st	33,00V		
1140	<u>Graven proefsleuven</u>				
114010	Graven proefsleuven.	EUR		N	
1150	<u>Aanbrengen loopschotten t.b.v. voetgangers</u>				
115010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	80,00V		
115020	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
115030	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
115040	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	80,00V		
1160	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
116010	Te verrichten meetwerkzaamheden.	EUR		N	
12	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
1210	<u>Zagen asfaltverharding rijbaan</u>				
121010	Zagen asfalt Dries. (dikte gem. 150 mm ¹)	m	15,00V		
121020	Zagen asfalt Stekkenberg. (dikte gem. 135 mm ¹)	m	15,00V		
121030	Zagen asfalt B. Ottenhoffstr. (dikte gem. 140 mm ¹)	m	10,00V		
121040	Zagen asfalt B. Ottenhoffstr. (dikte gem. 145 mm ¹)	m	25,00V		
1220	<u>Opbreken teervrije asfaltverhardingen rijbaan</u>				
122010	Opbr. en afv. asfalt Dries. (dikte gem. 150 mm ¹)	m2	860,00V		
122020	Opbr. en afv. asfalt Stekkenberg. (dikte gem. 135 mm ¹)	m2	1.050,00V		
122030	Opbr. en afv. asfalt B. Ottenhoffstr. (dikte gem. 140 mm ¹)	m2	1.700,00V		
122040	Opbr. en afv. asfalt B. Ottenhoffstr. (dikte gem. 145 mm ¹)	m2	750,00V		
1230	<u>Frezen van aansluiting rijbaan</u>				
123010	Frezen van teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansl. (35 mm ¹)	m2	30,00V		
123020	Frezen van teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansl. (60 mm ¹)	m2	10,00V		
1240	<u>Verwijderen markeringen</u>				
124010	Volledig verwijderen markering d.m.v. gritstralen.	m2	10,00V		
124020	Volledig verwijderen vlakmarkering d.m.v. gritstralen.	m2	50,00V		
1250	<u>Opbreken betontegels</u>				
125010	Opbr. en afv. betontegels, 300x300x60 mm ¹ , grijs.	m2	3.490,00V		
1260	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
126010	Opbr. en afv. betonstraatstenen, keiformaat. (p-vak)	m2	805,00V		
126020	Opbr. en afv. betonstraatstenen, keiformaat. (rijbaan)	m2	565,00V		
126030	Opbr. en afv. betonstraatstenen, keiformaat. (geleider)	m2	11,00V		
126040	Opbr. en afv. dubbelklinker. (geleider)	m2	10,00V		
13	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1310	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
131010	Opbr. en afv. opsluitband 80x200 mm ¹ , beton.	m	1.580,00V		
131020	Opbr. en afv. trottoirband 130/150x250 mm ¹ , beton.	m	1.640,00V		
131030	Opbr. en afv. inritblokken, beton.	m	208,00V		
131040	Opbr. en afv. streklaag, 1-strek, betonstraatstenen.	m	1.650,00V		
1320	<u>Verwijderen goten</u>				
132010	Opbr. en afv. 4-streks molgoot betonstraatstenen, kf.	m	330,00V		
132020	Opbr. en afv. 5-streks molgoot betonstraatstenen, kf.	m	130,00V		
14	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
1410	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
141010	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B03.	m2	310,00V		
141020	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B04.	m2	190,00V		
141030	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B08 en 9.	m2	540,00V		
141040	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B10.	m2	330,00V		
141050	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B11.	m2	475,00V		
141060	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B12.	m2	540,00V		
141070	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B13.	m2	200,00V		
141080	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B14.	m2	385,00V		
141090	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B15.	m2	385,00V		
141100	Verwijderen teervrije funderingslaag uit cunet, B14.	m2	385,00V		
15	BESTAANDE RIOLERING				
151	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1510	<u>Reinigen riolering onder druk</u>				
151010	Riool reinigen onder hoge druk beton ø1250 mm ¹ .	m	218,00V		
151020	Riool reinigen onder hoge druk beton ø1000 mm ¹ .	m	143,00V		
151030	Riool reinigen onder hoge druk beton ø800 mm ¹ .	m	39,00V		
151040	Riool reinigen onder hoge druk beton ø600 mm ¹ .	m	171,00V		
151050	Riool reinigen onder hoge druk beton ø500 mm ¹ .	m	149,00V		
1511	<u>Reinigen rioolput</u>				
151110	Rioolput reinigen voor opbreken.	st	17,00V		
1512	<u>Reinigen kolken</u>				
151210	Reinigen kolken voor opbreken.	st	52,00V		
152	VERWIJDEREN RIOLERING				
1520	<u>Verwijderen betonbuizen</u>				
152010	Verwijderen betonbuis ø1250 mm ¹ . (afvoer)	m	218,00V		
152020	Verwijderen betonbuis ø1000 mm ¹ . (afvoer)	m	143,00V		
152030	Verwijderen betonbuis ø800 mm ¹ . (afvoer)	m	39,00V		
152040	Verwijderen betonbuis ø600 mm ¹ . (afvoer)	m	171,00V		
152050	Verwijderen betonbuis ø500 mm ¹ . (afvoer)	m	149,00V		
1530	<u>Verwijderen inspectieput</u>				
153010	Verwijderen put, beton / metselwerk #1800 mm ¹ . (afvoer)	st	6,00V		
153020	Verwijderen put, beton / metselwerk #1500 mm ¹ . (afvoer)	st	6,00V		
153030	Verwijderen put, beton / metselwerk #1000 mm ¹ . (afvoer)	st	5,00V		
1570	<u>Verwijderen kolken</u>				
157010	Verw. en afv. kolk.	st	50,00V		
157020	Verw. en afv. roostergoot.	st	2,00V		
1580	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
158010	Verw. en afv. PVC-buis tot ø160 mm ¹ incl. grondwerk.	m	260,00V		
1590	<u>Verwijderen huisaansluitingen</u>				
159010	Verw. en afv. PVC-buis tot ø200 mm ¹ incl. grondwerk.	m	480,00V		
16	VERWIJDEREN TERREININRICHTING				
1610	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
161010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	7,00V		
1620	<u>Verwijderen overige Inrichtingswerkzaamheden</u>				
162010	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	31,00V		
162020	Verwijderen afzetpaal, beton.	st	3,00V		
2	GRONDWERKEN				
2001	<u>Huren grond/materiaal depot.</u>				
200110	Huren locatie t.b.v. gronddepot, materiaal depot.	EUR		N	
2003	<u>Inrichten / opruimen grond depot.</u>				
200310	Toepassen gronddepot, grond.	EUR		N	
200320	Toepassen rijplaten. (bereikbaarheid depots)	EUR		N	
2004	<u>Inmeten grond depot.</u>				
200410	Inmeten, verwerken en aanleveren depot gegevens.	EUR		N	
21	GROND ONTGRAVEN				
2110	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
211010	Zand ontgraven uit cunet rijbaan, 300 mm ¹ .	m3	1.325,00V		
211020	Zand ontgraven uit cunet parkeervakken, 350 mm ¹ .	m3	225,00V		
211030	Zand ontgraven uit cunet voetpaden, 300 mm ¹ .	m3	920,00V		
211040	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. groenstrook, 300 mm ¹ .	m3	25,00V		
211050	Zand ontgraven uit put.	m3	290,00V		
2120	<u>Zand ontgraven uit sleuf</u>				
212010	Zand ontgraven t.b.v. rioolsleuf.	m3	4.510,00V		
2130	<u>Zand ontgraven uit depot</u>				
213010	Zand ontgraven uit depot.	m3	3.913,00V		
22	GROND LADEN EN VERVOEREN				
2210	<u>Zand vervoeren naar depot</u>				
221010	Zand vervoeren naar depot.	m3	3.913,00V		
2220	<u>Zand vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
222010	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	2.763,00V		
222020	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	3.382,00V		
2230	<u>Zand afvoeren</u>				
223010	Zand afvoeren.	m3	1.150,00V		
223020	Uitvoeren grondonderzoek AP04.	EUR		N	
23	GROND VERWERKEN				
2310	<u>Grond verwerken in cunet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Zand verwerken in cunet rijbaan, 300 mm ¹ .	m3	1.325,00V		
231020	Zand verwerken in cunet p-vak, 300 mm ¹ .	m3	225,00V		
231030	Zand verwerken in cunet voetpad, 250 mm ¹ .	m3	920,00V		
231040	Grond verwerken in cunet groenvakken, 300 mm ¹ .	m3	25,00V		
231050	Zand verwerken in sanering.	m3	25,00V		
2320	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
232010	Aanvullen sleuven riolering met vrijgekomen grond.	m3	3.500,00V		
232020	Grond verwerken in cunet rondom put.	m3	150,00V		
2330	<u>Grond verwerken in depot</u>				
233010	Grond verwerken in depot.	m3	3.913,00V		
24	GROND LEVEREN				
240010	Leveren straatzand.	m3	235,00V		
240020	Leveren teelaarde.	m3	25,00V		
25	SANERINGEN				
250	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN SANERING				
250010	Opstellen plannen conform CROW400 en BRL 7000.	EUR		N	
250020	Toepassen bouwhekken; sanering.	EUR		N	
250030	Toepassen waarschuwbord op bouwhekken.	EUR		N	
250040	Graven proefsleuven conform CROW 500.	EUR		N	
250050	Treffen voorzieningen kabels- en leidingen.	EUR		N	
250060	Voorzieningen werken in verontreinigende grond.	EUR		N	
251	GROND ONTGRAVEN				
251010	Grond ontgraven uit terrein, PAK.	m3	29,00V		
252	GROND VERVOEREN				
252010	Grond vervoeren naar verwerker, PAK.	ton	50,00V		
253	GROND VERWERKEN				
253010	Afleveren grond bij verwerker, PAK.	ton	50,00V		
26	GRONDKERENDE CONSTRUCTIES				
260	SLEUFBEKISTING				
2600	<u>Toepassen sleufbekisting VWA-riool</u>				
260010	Toepassen sleufbekisting.	m	145,00V		
3	RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
30	WAARBORGEN AFVOER RIOLERING				
300010	Waarborgen afvoer huisaansluitingen.	EUR		N	
300020	Waarborgen afvoer riolering, regulier.	EUR		N	
31	VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN				
310010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	EUR		N	
32	HOOFDRIOLERING				
3210	<u>Aanbrengen beton-buizen (IT-Riool)</u>				
321010	Lev. en aanbr. betonbuis ø800 mm ¹ , IT riool.	m	192,00V		
321020	Lev. en aanbr. betonbuis ø800 mm ¹ ; spie-spie.	m	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3220	<u>Aanbrengen kunststof-buizen (IT-riool)</u>				
322010	Lev. en aanbr. infiltratie transport buis ø315 mm ¹ , IT riool.	m	92,00V		
3230	<u>Aanbrengen beton-buizen (VWA-Riool)</u>				
323010	Lev. en aanbr. betonbuis ø1250 mm ¹ , VWA- riool.	m	209,00V		
323020	Lev. en aanbr. betonbuis ø1250 mm ¹ ; spie-spie.	m	9,00V		
323030	Lev. en aanbr. betonbuis ø1000 mm ¹ , VWA- riool.	m	137,00V		
323040	Lev. en aanbr. betonbuis ø1000 mm ¹ ; spie-spie.	m	5,40V		
323050	Lev. en aanbr. betonbuis ø800 mm ¹ , VWA- riool.	m	37,00V		
323060	Lev. en aanbr. betonbuis ø800 mm ¹ ; spie-spie.	m	1,80V		
323070	Lev. en aanbr. betonbuis ø600 mm ¹ , VWA- riool.	m	163,00V		
323080	Lev. en aanbr. betonbuis ø600 mm ¹ ; spie-spie.	m	7,20V		
323090	Lev. en aanbr. betonbuis ø500 mm ¹ , VWA- riool.	m	147,00V		
323100	Lev. en aanbr. betonbuis ø500 mm ¹ ; spie-spie.	m	1,80V		
33	INSPECTIEPUTTEN				
3310	<u>Aanbrengen inspectieputten (IT-riool)</u>				
331010	Maken put van prefab betonelementen; IT riool	st	5,00V		
331020	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput ø800 mm ¹ .	st	3,00V		
331030	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput ø800 mm ¹ .	st	1,00V		
3330	<u>Aanbrengen inspectieputten (VWA-riool)</u>				
333010	Lev. en aanbr. betonnen inspectieput 1800x1800 mm ¹ .	st	6,00V		
333020	Lev. en aanbr. betonnen inspectieput 1500x1500 mm ¹ .	st	5,00V		
333030	Lev. en aanbr. betonnen inspectieput 1000x1000 mm ¹ .	st	5,00V		
3340	<u>Maken aansluiting op bestaande inspectieput</u>				
334010	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
3350	<u>Aansluiten bestaande leiding op inspectieput</u>				
335010	Aansluiten bestaande leiding op inspectieput.	st	6,00V		
3360	<u>Aanbrengen putranden en deksels</u>				
336010	Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt.	st	23,00V		
336020	Aanbrengen putrand met deksel in elem. verharding.	st	6,00V		
336030	Aanbrengen putrand met waaijderksel in elem. verharding.	st	1,00V		
336040	lev en aanbr uitstroomvoorz van grasbetontegels in beton	m2	4,00V		
34	KOLK- EN EN HUISAANSLUITINGEN				
3400	<u>Maken inlaten kolkaansluitingen</u>				
340010	Maken inlaat in betonnen riool.	st	24,00V		
340020	Maken inlaten in kunststof riool.	st	3,00V		
3410	<u>Aanbrengen kolken op VWA-Riool</u>				
341010	Lev. en aanbr. combinatiekolk, inclusief grondwerk.	st	20,00V		
341020	Lev. en aanbr. combinatiekolk, inclusief grondwerk.	st	12,00V		
3420	<u>Aanbrengen kolken op IT-Riool</u>				
342010	Lev. en aanbr. combinatiekolk, inclusief grondwerk.	st	9,00V		
342020	Lev. en aanbr. combinatiekolk, inclusief grondwerk.	st	9,00V		
342030	Lev. en aanbr. afwateringsgoot, inclusief grondwerk.	st	2,00V		
3430	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen op VWA-Riool</u>				
343010	Lev. en aanbr. PVC-buis ø125 mm ¹ incl. grondwerk.	m	160,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343020	Lev. en aanbr. standpijp ø160 mm ¹ , grijs.	m	32,00V		
3440	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken VWA-Riool</u>				
344010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 45° - ø125 mm ¹)	st	96,00V		
344020	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 90° - ø125 mm ¹)	st	32,00V		
344030	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (overschuifmof ø125 mm ¹)	st	32,00V		
344040	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk combikap ø125 mm ¹ .	st	32,00V		
344050	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ø125-160 mm ¹ .	st	13,00V		
344060	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm ¹ . (T-stuk)	st	13,00V		
3450	<u>Aanbrengen huisaansluitingen (VWA-riool)</u>				
345010	Lev. en aanbr. PVC-buis ø125 mm ¹ incl. grondwerk.	m	400,00V		
345020	Lev. en aanbr. standpijp ø125 mm ¹ , grijs.	m	80,00V		
3460	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken (VWA-riool)</u>				
346010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 45° - ø125 mm ¹)	st	400,00V		
346020	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (overschuifmof ø125 mm ¹)	st	80,00V		
346030	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK 315.	st	80,00V		
346040	Maken inlaat ø125 mm ¹ in een betonriool.	st	80,00V		
3470	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen (IT-riool)</u>				
347010	Lev. en aanbr. PVC-buis ø125 mm ¹ incl. grondwerk.	m	120,00V		
347020	Lev. en aanbr. standpijp ø160 mm ¹ , roodbruin.	m	30,00V		
3480	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken IT-Riool</u>				
348010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 45° - ø125 mm ¹)	st	60,00V		
348020	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 90° - ø125 mm ¹)	st	20,00V		
348030	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (overschuifmof ø125 mm ¹)	st	20,00V		
348040	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk combikap ø125 mm ¹ .	st	20,00V		
348050	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ø125-160 mm ¹ .	st	14,00V		
348060	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm ¹ . (T-stuk)	st	14,00V		
3490	<u>Aanbrengen huisaansluitingen (IT-riool)</u>				
349010	Lev. en aanbr. PVC-buis ø125 mm ¹ incl. grondwerk.	m	400,00V		
349020	Lev. en aanbr. standpijp ø125 mm ¹ , roodbruin.	m	80,00V		
3500	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken (IT- HWA-riool)</u>				
350010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 45° - ø125 mm ¹)	st	400,00V		
350020	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (overschuifmof ø125 mm ¹)	st	80,00V		
350030	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK 315.	st	80,00V		
350040	Maken inlaat ø125 mm ¹ in een betonriool.	st	70,00V		
350050	Maken inlaten in kunststof riool.	st	10,00V		
3510	<u>Aanbrengen kolken op bestaand VWA-Riool</u>				
351010	Lev. en aanbr. combinatiekolk, inclusief grondwerk.	st	4,00V		
3520	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen op bestaand VWA-Riool</u>				
352010	Lev. en aanbr. PVC-buis ø125 mm ¹ incl. grondwerk.	m	20,00V		
352020	Lev. en aanbr. standpijp ø160 mm ¹ , grijs.	m	8,00V		
3530	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken bestaand VWA-Riool</u>				
353010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 45° - ø125 mm ¹)	st	12,00V		
353020	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 90° - ø125 mm ¹)	st	4,00V		
353030	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (overschuifmof ø125 mm ¹)	st	4,00V		
353040	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk combikap ø125 mm ¹ .	st	4,00V		
353050	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ø125-160 mm ¹ .	st	4,00V		
353060	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm ¹ . (T-stuk)	st	4,00V		
3540	<u>Maken aansluitingen bestaand op nieuw</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354010	Maken aansluiting op rioolput 8113A.	st	1,00V		
354020	Maken aansluiting op rioolput 8177.	st	1,00V		
354030	Maken aansluiting op rioolput 8179.	st	1,00V		
354040	Maken aansluiting op rioolput 8291 en 8294.	st	2,00V		
354050	Maken aansluiting op rioolput 8287.	st	1,00V		
354060	Maken aansluiting op rioolput 8296.	st	1,00V		
354070	Maken aansluiting op rioolput 8363.	st	1,00V		
354080	Maken aansluiting op rioolput 8362/01.	st	1,00V		
354090	Maken aansluiting op rioolput 8285.	st	1,00V		
354100	Lev. en aanbr. betonbuis ø800 mm ¹ ; spie-spie.	m	1,00V		
39	REINIGING EN INSPECTIE				
3910	<u>Reinigen riolering</u>				
391010	Riool (IT) reinigen onder hoge druk beton (rond profiel).	m	201,00V		
391020	Riool (IT) reinigen onder hoge druk kunststof.	m	100,00V		
391030	Riool (VWA) reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	693,00V		
3920	<u>Inspecteren riolering</u>				
392010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	986,00V		
392020	Rioolput reinigen.	st	28,00V		
4	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
41	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
4110	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
411010	Lev. en aanbr. opsluitbanden 80 x 200 mm ¹ , recht.	m	1.505,00V		
411020	Lev. en aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm ¹ , recht.	m	40,00V		
411030	Lev. en aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm ¹ , recht.	m	45,00V		
411040	Lev. en aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm ¹ , bocht.	m	43,18V		
411050	Lev. en aanbr. opsluitbanden 200 x 200 mm ¹ , recht.	m	25,00V		
411060	Lev. en aanbr. opsluitbanden 200 x 200 mm ¹ , bocht.	m	27,62V		
4120	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
412010	Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm ¹ , recht.	m	610,00V		
412020	Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm ¹ , bocht.	m	1,58V		
4130	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>				
413010	Lev. en aanbr. geleidebanden 50/200x250 mm ¹ .	m	325,00V		
4140	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
414010	Lev. en aanbr. inritbanden 450x200x500 mm ¹ .	m	195,50V		
4150	<u>Aanbrengen verloopbanden</u>				
415010	Lev. en aanbr. verl. 50/200x250 mm ¹ - 130/150x250 mm ¹ .	st	32,00V		
415020	Lev. en aanbr. eindverloopband 130/150x250 mm ¹ .	st	4,00V		
415030	Lev. en aanbr. eindverloopband 50/200x250 mm ¹ .	st	1,00V		
415040	Lev. en aanbr. verl. 130/150x250 mm ¹ - 150x 250 mm ¹ .	st	18,00V		
415050	Lev. en aanbr. verl. 170/200x300mm ¹ - 180/200x250mm ¹ .	st	2,00V		
415060	Lev. en aanbr. verl. 130/150x250mm ¹ - 180/200x250mm ¹ .	st	2,00V		
4160	<u>Aanbrengen busbanden</u>				
416010	Lev. en aanbr. trottoirbanden 170/200x300 mm ¹ .	m	8,00V		
42	AANBRENGEN GOTEN				
4210	<u>Aanbrengen roostergoten</u>				
421010	Lev. en aanbr. goot van betonelementen.	m	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4220	<u>Aanbrengen molgoten</u>				
422010	Lev. en aanbr. 5-streks molgoot van bss, keiformaat.	m	50,00V		
4230	<u>Aanbrengen gootlagen</u>				
423010	Lev. en aanbr. goottegels.	m	1.430,00V		
43	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
4300	<u>Pasmaken kantopsluitingen</u>				
430010	Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm ¹ .	st	55,00V		
430020	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm ¹ .	st	25,00V		
430030	Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm ¹ .	st	25,00V		
430040	Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm ¹ .	st	75,00V		
430050	Pasmaken van geleidebanden 50/200 x 250 mm ¹ .	st	20,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
510010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	5.878,00V		
510020	Profileren van oppervlakken, zand.	m2	5.878,00V		
510030	Profileren van oppervlakken; menggranulaat.	m2	5.878,00V		
510040	Aanbrengen straatlaag, straatzand	m2	4.700,00V		
52	FUNDERINGSLAGEN				
5200	<u>Aanbrengen ongebonden wegfundering</u>				
520010	Lev. en aanbr. menggranulaat, 250 mm ¹ .	m2	5.878,00V		
53	ASFALTVERHARDINGEN				
5310	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
531010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.405,00V		
5320	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>				
532010	Lev. en aanbr. kleeflaag. 0,3 kg/m ² .	m2	8.810,00V		
5330	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
533010	Lev. en aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B 70/100. (rijbaan)	ton	881,00V		
5340	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
534010	Lev. en aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B 70/100. (rijbaan)	ton	661,00V		
5350	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
535010	Lev. en aanbr. deklaag SMA-NL 8B 70/100. (rijbaan)	ton	201,00V		
535020	Lev. en aanbr. deklaag SMA-NL 8B rood. (fietsuggestiestr.)	ton	186,00V		
54	ELEMENTENVERHARDINGEN				
5400	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
540010	Lev. en aanbr. betonstraatstenen sinusdrempel, 80 mm ¹ .	m2	30,00V		
540020	Lev. en aanbr. bss in parkeerstrook, keiformaat.	m2	640,00V		
540030	Lev. en aanbr. bss in plateau's, keiformaat.	m2	255,00V		
540040	Lev. en aanbr. betonstraatstenen punaisdrempel.	m2	165,00V		
540050	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, keiformaat, grijs.	m2	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5420	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
542010	Lev. en aanbr. betontegels, 300x300x60 mm ¹ . (trottoir)	m2	2.336,00V		
542020	Lev. en aanbr. betontegels, 300x300x80 mm ¹ . (inrit)	m2	726,00V		
542030	Lev. en aanbr. noppentegels, 300x300x65 mm ¹ .	st	28,00V		
542040	Lev. en aanbr. betontegels, 300x300x80 mm ¹ . (zwart)	st	14,00V		
542050	Lev. en aanbr. betontegels, 300x300x80 mm ¹ . (wit)	st	14,00V		
542060	Lev. en aanbr.geleidelijntegels 300x300x80 mm ¹ . (wit)	st	28,00V		
5430	<u>Herstraatwerkzaamheden</u>				
543010	Herstraten betonstraatstenen, keiformaat.	m2	160,00V		
543020	Herstraten betontegels 300x300x60 mm ¹ .	m2	75,00V		
543030	Herstraten elementenverharding particulier terrein.	m2	800,00V		
543040	Opnieuw indelen bestaande parkeervakken.	m2	105,00V		
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
61	GRONDBEWERKINGEN				
6110	<u>Grondbewerkingen groenvakken</u>				
611010	Diepspitten, 60 m ¹ .	are	0,40V		
611020	Verdichten grond.	m2	40,00V		
611030	Egaliseren grond.	are	0,40V		
611040	Bemesten groenvakken, d.m.v. teelaarde, spitten.	m2	40,00V		
62	BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN				
6210	<u>Aanbrengen beplanting</u>				
621010	Inzaaien groenstroken.	are	0,40V		
7	INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN				
71	AANBRENGEN VERKEERSBORDEN				
7110	<u>Aanbrengen verkeersbord(en) incl. verkeersbordpaal</u>				
711010	Lev. en aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00V		
711020	Lev. en aanbr. grondpot in verharding.	st	2,00V		
711030	Lev. en aanbr. zuil (BB22) met D02R.	st	2,00V		
72	MARKERINGEN				
7210	<u>Markering van thermoplatisch materiaal</u>				
721010	Lev. en aanbr. markering 1-1 (0,10 m ¹); sprayplast.	km	1,45V		
721020	Lev. en aanbr. markering (0,10 m ¹); thermoplast.	km	0,18V		
721030	Lev. en aanbr. markering (0,15 m ¹); thermoplast.	km	0,10V		
721040	Lev. en aanbr. markering (0,30 m ¹); thermoplast.	km	0,14V		
721050	Lev. en aanbr. taludmarkering, thermoplast.	m2	14,00V		
721060	Lev. en aanbr. overige markering, thermoplast.	m2	26,75V		
7211	<u>Markering van bestratingsmateriaal</u>				
721110	Lev. en aanbr. dwarsmarkering in bestrating.	m	28,00V		
73	AANBRENGEN OVERIGE INRICHTINGSELEMENTEN				
7310	<u>Verplaatsen lichtmast</u>				
731010	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	3,00V		
7320	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
732010	Op hoogte brengen straatpot.	st	5,00V		
732020	Verplaatsen fietsnietjes.	st	3,00V		
732030	Lev. en aanbr. kunststof afzetpaal.	st	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	PLANNEN				
800010	Opstellen gedetailleerd werkplan en tijdschema.	EUR		N	
800020	Opstellen V&G-plan (uitvoeringsfase).	EUR		N	
81	VERKEERSMAATREGELEN				
8100	<u>Diverse verkeersmaatregelen en afzettingen</u>				
810010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
810020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
810030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
810040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
810050	Toepassen overige verkeersmaatregelen.	EUR		N	
810060	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8110	<u>Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.</u>				
811010	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	1,00V		
82	REVISIE				
820010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
820020	Inmeten, verwerken en aanleveren BGT meting	EUR		N	
820030	Inmeten, verwerken en aanlev. revisie erfsch-put.	EUR		N	
83	AFVAL				
8300	<u>Vervoeren afval containers</u>				
830010	Vervoeren vuil- en groen containers.	EUR		N	
85	COMMUNICATIE				
850010	Communicatie omwonenden en gebruikers.	EUR		N	
850020	Toepassen project-informatiebord.	EUR		N	
86	WERKNEMERS / MATERIEEL				
8610	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
861010	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
861020	Inzetten stratenmaker.	uur	40,00V		
8620	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
862010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
862020	Inzetten mini-graver.	uur	40,00V		
862030	Inzetten vrachtauto met laad- en losinrichting.	uur	40,00V		
87	ACCEPTATIEKOSTEN				
870010	Rioolslib afvoeren.	ton	111,00V		
88	SOCIAL RETURN				
880010	Plan van Aanpak Social Return.	EUR		N	
880020	Inzet Social Return.	EUR		N	
880030	Begeleiding Social Return.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Kosten KLIC melding.	EUR		N	
910040	Aan en afvoer materieel.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost herstel particuliere tuinen.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost melding afwijkende ligging K&L.	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost asbesthoudende moffenkit.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				