

wijzigingen bij nota van inlichtingen

PROJECTNAAM

Reconstructie Dries, Stekkenberg en Burgemeester Ottenhofstraat te Groesbeek

PROJECTNUMMER :

P00525

vraag nr	bestekspost	Vraag	Antwoord
WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER			
A	Leidraad		3.5.4 Technische en beroepsbekwaamheid: is gewijzigd
VRAGEN VAN AANNEMERS			
1	tijdsbepaling	De genoemde uitvoeringstijd is erg krap aangezien er betonriool aangebracht moet worden waarvan de levertijd zeker 10 weken bedraagt. De definitieve gunning is 5 december 2023. Kan er na de voorlopige gunning in november het benodigde betonriool worden ingekocht?	Tijdsbepaling is verruimd naar 1 augustus 2024 en gewijzigd in deze nota van inlichtingen
2	536010	Waar moet dit aangebracht worden? Dit staat op geen tekening aangegeven.	Deze bestekspost verval.
3	721010	Klopt het dat hier sprayplast aangebracht moet worden in plaats van thermoplast?	Nee dit moet thermoplast zijn bestekpost is gewijzigd
4	810030 tm 810050	Het plan en de tekeningen dienen door de aannemer te worden opgesteld in de posten 810010 en 810020 . Afhankelijk van de goedkeuring door de opdrachtgever kunnen de omleidingen en afzettingen worden toegepast. Conform RAW 2020 artikel 16 17 02 dienen de te nemen verkeersmaatregelen als meerwerk of in een stelpost te worden afgerekend. Kan er een stelpost worden opgenomen voor de te nemen verkeersmaatregelen?	Nee, bestekposten blijven gehandhaafd. Artikel 16 17 02 Standaard RAW 2020 bestaat niet.
5	Hoofdstuk 25	Is er een saneringsplan aanwezig? Indien mogelijk deze graag verstrekken.	Dit wordt verzorgt door de opdrachtgever.
6	Deel 3 - Artikel 01.11.01	Graag ontvangen wij de tekeningen van de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, inclusief de bijbehorende planning en stagnatieperiodes per werkgebied (van kruising tot kruising).	Werkzaamheden NUTS zijn inmiddels uitgevoerd. Dit betreft alleen het verplaatsen van een aantal lichtmasten.
7	Post 300020 Waarborgen afvoer riolering	Met welk afvoer debiet dient er rekening gehouden te worden ?	Dat is niet bekend bij de gemeente. Bestekpost is niet gewijzigd.
8	bestekspost 830020	Is deze post niet dubbel, zie bestekspost 830010.	Klopt, bestekspost 830020 verval.
9	bestekspost 550020	Waar vind deze betonverharding plaats,? Er wordt verwezen naar tekening, maar niet duidelijk waar exact.	Deze bestekspost verval.
10	bestekspost 536010	Waar vind deze oppervlaktebehandeling plaats? Er wordt verwezen naar tekening, maar niet duidelijk waar exact.	Deze bestekspost verval.
11	bestekspost 0322010	De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting.	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast 92m.
12	bestekspost 300020	Wat is het verschil van deze bestekspost met bestekspost 300030?	Deze bestekspost 300030 verval.
13	Bestekspost 200110	In dit traject van de aanbestedings procedure zijn de huurkosten van een toekomstig depot niet in te schatten, graag zien wij daarom voor deze bestekspost een stelpost worden opgenomen in het bestek.	Bestekpost blijft gehandhaafd.
14	bestekspost 123010	klopt de eenheid van deze bestekspost? Er zijn namelijk 2 handelingen aangegeven welke verschillende oppervlakttes hebben, dit is zo niet af te prijzen.	Bestekpost is gewijzigd
15	UEA	de onderdelen in het UEA welke door de aanbestedende dienst moeten worden ingevuld zijn nog niet ingevuld.	UEA is aangepast
16	520010 Verhardingslagen	Wordt het puingranulaat door de opdrachtgever ter beschikking gesteld?	Nee, staat ook een leverantie.
17	25 saneringen	Wie zorgt er voor een BUS melding of Plan van Aanpak	Dit wordt verzorgt door de opdrachtgever.
18	1410 Funderingslagen	Met welk soortelijk gewicht moet men rekening houden met de afvoer van deze funderingslagen?	Gerekend met 1875 kg/m3
19	Bestek deel 3, 01 11 01 - 02	Met welke werkzaamheden omtrent kabels en leidingen dienen wij rekening te houden?	Werkzaamheden NUTS zijn inmiddels uitgevoerd. Dit betreft alleen het verplaatsen van een aantal lichtmasten.
20	Opbreektekening	Is er rekening gehouden met eventuele aanwezigheid van asbesthoudende moffenkit?	Dit wordt momenteel onderzocht. Eventuele aanvullende werkzaamheden worden als meerwerk verrekend.
21	Opbreektekening	In de legenda staat 'freestrap', deze staan niet op de tekening aangegeven.	De freestrappen zijn toegevoegd aan de tekening.
22	Opbreektekening	De b.o.b.'s van het bestaande riool staan niet op de opbreektekening, kunnen deze worden toegevoegd?	DWF met bestaand omliggend riool wordt aangevelerd
23	Leidraad 3.5.3	Kan er een bestekpost worden opgenomen t.b.v. de bankgarantie	Nee
24	Post 300020 en 300030	Kunt u een tekening aanleveren met daarop het omliggende rioolstelsel (ruimer om het werkgebied)	DWF/DWG met bestaand omliggend riool wordt aangevelerd
25	Post 300020 en 300030	Verwacht u hier een ompompinstallatie om het huidige riool in werking te houden ?	Dat is niet bekend bij de gemeente. Bestekpost is gewijzigd.
26	223010 Afvoer grond	Met welke grondkwaliteit dienen wij rekening te houden ?	Rekenen met klasse Industrie
27	Post 611040	Met welk type en hoeveelheid bemesting dienen wij rekening te houden? Post leverantie waar naar verwezen wordt betreft de geleverde grond (verwerkt volgens post 231040) en niet het bemestingsmateriaal.	5cm compost doorspitten