



3e Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van een kraan-haakarmvoertuig met afzetbare combi - kolkenzuiger”

Datum: 11-05-2023

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

3e Nota van inlichtingen "Het leveren van een kraan-haakarmvoertuig met afzetbare combi - kolkenzuiger" van Gemeente Ameland

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	03 - PVE	8 en 10	E-1.120 en E-1.96	U vraagt bij eis E-1.96 een RVS bumper (AISI 318) waaraan een kogelkoppeling (eis E-1.120) gemonteerd moet worden. Echter in de huidige markt is geen RVS bumper leverbaar die voldoet aan de gestelde besteisen en tevens aan de nieuwe wetgeving 'Stootbalk-goedkeuring R58.03'. Een vaste bumperconstructie die wel voldoet aan alle gevraagde specificaties is in een stalen uitvoering. Kunt u de eis voor de materiaalkeuze RVS laten vervallen en staal opnemen als eis?	Eis E-1.96 wordt aangepast en luidt nu: Het voertuig is uitgevoerd met een vaste bumperconstructie, uitgevoerd in staal, geschopeerd, gespoten in primer en vervolgens in een 2K aflak, welke dusdanig is vormgegeven dat er geen afval op kan blijven liggen. De bumperconstructie voldoet aan de richtlijn R58.03, zijnde de laatste eisen voor stootbalk goedkeuring. Indien de oversteek van de in gebruik zijnde containers te groot is, dan is het inschrijver toegestaan de vaste bumperconstructie uit te bouwen naar de achterzijde. Het op- en afzetten van de containers mag hierdoor niet worden beïnvloed. Eis E-1.120 blijft onverkort gehandhaafd.
<u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u> Met het uitbrengen van deze nota van inlichtingen, blijft de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving, gehandhaafd op woensdag 17 mei 2023, 's morgens om 10:00 uur.					