

Eerste Nota van Inlichtingen - Onderhoudsdiensten riolering - INK23-08-157

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
2	Inschrijffase	Proces	Planning aanbestedingsprocedure	Planning aanbestedingsprocedure Naast eerder gevraagde aanpassing planning en uitstel uiterste indieningsdatum, verzoeken we u om een extra vragenronde in te stellen met een uiterste indiening op 27 oktober 2023.	De aanbestedende dienst gaat akkoord met het inplannen van een extra vragenronde. De eerste vragenronde blijft ingepland voor 9 oktober 10.00 uur met publicatie van de Nota van Inlichtingen op 13 oktober. Voor de tweede vragenronde kunnen vragen worden ingediend tot 17 oktober 10.00 uur en wordt de Nota van inlichtingen gepubliceerd op 19 oktober. Let daarbij op dat de vragen in de tweede vragenronde enkel betrekking kunnen hebben op onduidelijkheden voortvloeiend op de antwoorden uit de eerste vragenronde. De termijnen in Tenderned zullen hierop worden aangepast na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen.	28-9-2023
3	Inschrijffase	Proces	Planning aanbestedingsprocedure	In verband met diverse vergelijkbare aanbestedingen met een Beste Prijs Kwaliteit Verhouding alsmede de huidige marktsituatie waarbij de geldende termijnen aanbestedingsprocedures voor inschrijvers niet langer haalbaar blijken te zijn, willen we de Aanbestedende dienst verzoeken de uiterste indieningsdatum met minimaal drie weken te verplaatsen om de inschrijvers in de gelegenheid te stellen een winnende inschrijving samen te stellen die recht doet aan de aanvraag. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wat is dan de ruimte die gevonden kan worden bij een eventueel een maand latere start van deze overeenkomst in het belang van een marktwerking in en met concurrentie, waarbij zoveel mogelijk kandidaat inschrijvers zullen deelnemen?	De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met dit voorstel. De uiterlijke inschrijvingsdatum blijft ongewijzigd: 30 oktober 2023 voor 10.00 uur. Het is niet mogelijk om de overeenkomst een maand later van start te laten gaan. De ingangsdatum van de overeenkomst blijft ongewijzigd: 01 januari 2024.	29-9-2023
4	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Inmeten overstortmuur in overstortput en BBB	Bijlage B Inschrijfstaat - Inmeten overstortmuur Dient er rekening gehouden te worden met het betreden van de objecten om deze te kunnen meten of kan er van uit gegaan worden dat dit vanaf maaiveld kan plaatsvinden?	De objecten waarom het hier gaat zijn in te meten vanaf rand put (na openen putdeksel)	5-10-2023
5	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Foampiggen persleiding	Bijlage B Inschrijfstaat - Foampiggen persleiding Mag er van uit gegaan worden dat de lanceer- en ontvangstoppen beschikbaar worden aangeleverd? Zo niet, waar moet van uit gegaan worden?	Op het moment dat de persleiding gereinigd dient te worden is deze middels een foampiginstallatie beschikbaar. Op locaties waar dit niet het geval is, zal een derde deze pig-installaties plaatsen. Wanneer het ontvangstpunt in een vrijvervalstelsel uitkomt (indien van toepassing) dient ervoor gezorgd te worden dat de vuillast op juiste wijze lokaal wordt beperkt en afgevoerd.	5-10-2023

6	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Persleiding ligging x-y-z alleen in tweede jaar raamovereenkomst	Persleiding ligging x-y-z inmeten te verrekenen per meter; In de wetenschap dat deze zich met voldoende dekking zijn aangelegd, enkel lanceer- en ontvangst punt vrijgemaakt worden, op welke wijze/ uitvoeringsmethode is deze bij de laatste opdracht uitgevoerd?	Tot op heden heeft nooit een meting van de werkelijke ligging van de persleidingen plaatsgevonden. U kunt er bij de prijsvorming vanuitgaan dat inderdaad enkel de pig-installatie bij de lanceer- en ontvangstput vrijgemaakt moet worden.	5-10-2023
7	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Inmeten putten	Inspectieput X-y-z putdeksel incl. b.o.b. leidingen van alle diameters alleen in eerste jaar raamovereenkomst Betreffen dit alle putten in het areaal van de gemeente? Zo niet, welke selectie wordt er gemaakt?	Dit betreffen in principe alle putten in het areaal van de gemeente Nissewaard en niet uitsluitend maar wel in ieder geval de 10% die gereinigd en geïnspecteerd worden in dat jaar. Mogelijk wordt vanwege beschikbaar budget dit nog bijgesteld. Het definitieve in te meten areaal zal bij het sluiten van de nadere overeenkomst duidelijk zijn.	5-10-2023
8	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter Mag er van uit gegaan worden dat de te reinigen en inspecteren rioolbuisleidingen op wijk- of bemalingsgebied niveau uitgevoerd worden? Zo niet, met welke verspreiding van de deelopdracht dient bij de prijs per eenheid rekening gehouden te worden? U wilt immers niet voor alle meters de hoofdprijs betalen.	Ja de te reinigen en inspecteren rioolbuisleidingen worden op wijk- of bemalingsgebiedsniveau uitgevoerd.	5-10-2023
9	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Inspectieset op afroep	Bijlage B Inschrijfstaat - Inspectieset op afroep 112 uur Kunt u aangeven waar deze 112 uur op zijn gebaseerd/ wanneer de opdrachtnemer in aanmerking komt om deze uren op te voeren?	De uren zijn gebaseerd op een geschatte inzet gedurende de eerste twee jaar van de raamovereenkomst. Inzet kan mogelijk zijn bij ongeplande verstopping van de hoofdriolering, of bijvoorbeeld na illegale lozingen waarna de hoofdriolering geïnspecteerd moet worden.	5-10-2023
10	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Put inspectie	Bijlage B Inschrijfstaat - Put inspectie Mag er van uit gegaan worden dat dit altijd de putten betreffen die aansluiten aan de te reinigen en inspecteren strengen? Zo niet, waar moet vanuit kostentransparantie uit gegaan worden?	U dient voor uw raming ervan uit te gaan dat deze putten altijd aansluiten aan het te reinigen areaal.	5-10-2023
11	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Put inspectie	Bijlage B Inschrijfstaat - Put inspectie In Bijlage H onder 4.1.j staat vermeldt 'als mogelijk (stroomprofiel aanwezig)'; Mag er van uit gegaan worden dat indien stroomprofiel op buisniveau niet aanwezig of wanneer deze eerder als eindput is vastgelegd, er ook geen verplichting is om van beginput een opname te maken? Zo niet, waar moet in voorkomend geval dan rekening mee gehouden te worden ten aanzien van punt 4.1.j?	Alle putten dienen geïnspecteerd te worden, ook van alle beginputten.	5-10-2023

12	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolinspectie alle diameter	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolinspectie alle diameter Deze dienen binnen 1 uur na de reinigen te zijn uitgevoerd, dan moeten we er ook van uit gaan dat de inspectie-unit onlosmakelijk is van de reiniging. Mag er van uit gegaan worden dat de opgelopen en te verrekenen stagnatie reiniging ook verrekend wordt bij stilstand na uitvoering alle gereinigde meters van de inspectie-unit? Zo niet, kunt u dan de eis onder 4.1.c binnen maximaal 1 uur laten vervallen? Indien antwoord nee, in welke mate moet de inschrijver rekening houden dat dit per deelopdracht voorkomt?	Wij passen dit naar aanleiding van uw vraag aan naar 4 uur maar de stagnatiekosten die hierdoor ontstaan moeten zijn verwerkt in het tarief.	5-10-2023
13	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat Rioolcombinatieauto	Bijlage B Inschrijfstaat Rioolcombinatieauto 200 uur Kunt u aangeven waar deze 200 uur op zijn gebaseerd/ wanneer de opdrachtnemer in aanmerking komt om deze uren op te voeren?	De uren zijn gebaseerd op een geschatte inzet gedurende de eerste twee jaar van de raamovereenkomst. Inzet kan mogelijk zijn bij ongeplande verstopping van de hoofdriolering, of bijvoorbeeld na illegale lozingen waarna de hoofdriolering geïnspecteerd moet worden.	5-10-2023
14	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Verkeersmaatregelen all-in per jaar	Bijlage B Inschrijfstaat - Verkeersmaatregelen all-in per jaar In de wetenschap dat inschrijver bij inschrijving niet weet waar de werkzaamheden worden uitgevoerd; met welke specifieke verkeersmaatregelen dient in de prijs per eenheid of per jaar rekening gehouden te zijn en worden de dan voor de specifieke scope aanvullende maatregelen genomen te worden verrekend als meerwerk?	De werkzaamheden vinden plaats door de gehele gemeente Nissewaard maar wel op wijk- en of bemalingsgebied niveau geclusterd. Daarvoor dient de inschrijver een inschatting te maken voor de inzet van verkeersmaatregelen. De inzet van verkeersregelaars wordt daarbij voor de prijsvorming uitgesloten. Het betreft een post op afkoopbasis en niet op regiebasis. Het opvoeren van meerwerk is dan ook niet mogelijk.	5-10-2023
15	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Reinigen BBB alleen bouwkundig deel	Bijlage B Inschrijfstaat - Reinigen BBB alleen bouwkundig deel Kunt u van de betreffende BBB specificeren wat u met het bouwkundig deel verstaat dat gereinigd dient te worden?	Het bouwkundige deel van het BBB betreft <u>uitsluitend</u> de externe overstortput van de BBB.	5-10-2023
16	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Reinigen appendages zoals spindelschuiven en wervelventielen, terugslagkleppen en andere randvoorzieningen	Bijlage B Inschrijfstaat - Reinigen appendages zoals spindelschuiven en wervelventielen, terugslagkleppen en andere randvoorzieningen U heeft diverse objecten samengevoegd met afzonderlijke onderdelen van een van objecten in een post. Betekend dit dat we voor het reinigen van appendages of terugslagklep in een overstort put hetzelfde bedrag betaald krijgen als het reinigen van een complete randvoorziening? Dat lijkt niet kosten homogeen en is het wenselijk dat dit nader in verschillende onderdelen wordt opgesplitst. Zo niet kunt u dan een lijst aanleveren met te verwachten onderdelen en specifieke beschrijving van de andere randvoorzieningen?	Wij hebben de inschrijfstaat hierop aangepast, zodat u nu voor het reinigen van appendages of terugslagkleppen een ander tarief op kunt voeren als het reinigen van een complete randvoorziening.	5-10-2023

17	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolreinigingsset 2 x 15.000 liter	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolreinigingsset 2 x 15.000 liter Is dit ten opzichte van de Rioolcombinatieauto exclusief verkeers- en veiligheidsmaatregelen en -benodigdheden? Zo niet, waarmee dient exact rekening gehouden te worden? Kunt u, in de wetenschap dat vooraf niet bekend is waar/ in welke verkeerssituatie deze wordt ingezet, aangeven met welke specifieke verkeersmaatregelen rekening gehouden dient te worden in de kosten transparante prijs per eenheid? Immers wilt u niet voor alle 24 uur de hoofdprijs betalen.	Deze post is inclusief verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Zie verder de beantwoording van vraag 14.	5-10-2023
18	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat Rioolcombinatieauto	Bijlage B Inschrijfstaat Rioolcombinatieauto 8.000 liter op afroep incl verkeers- en veiligheidsmaatregelen en -benodigdheden Kunt u, in de wetenschap dat vooraf niet bekend is waar/ in welke verkeerssituatie deze wordt ingezet, aangeven met welke specifieke verkeersmaatregelen rekening gehouden dient te worden in de kosten transparante prijs per eenheid? Immers wilt u niet voor alle 200 uur de hoofdprijs betalen.	zie 17	5-10-2023
19	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter Kan inschrijver er van uit gaan dat alle te reinigen riolering normale omstandigheden leegloopt? Zo niet, waar dient exact rekening mee gehouden te worden ten aanzien van de afzonderlijke deelopdrachten?	Voor uw prijsvorming dient u ervan uit te gaan dat alle te reinigen droogweer afvoer riolering onder normale omstandigheden leegloopt. Het is mogelijk dat dit bij hemelwaterriolering niet het geval is (verdrongen stelsels). In dit geval dient u maatregelen te treffen om deze riolering leeg te krijgen. Dit dient u op te nemen in uw eenheidsprijs.	5-10-2023
20	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter Kan inschrijver er van uit gaan dat alle te reinigen rioolputten normaal bereikbaar zijn met regulier in te zetten materieel tot boven de te reinigen inspectieput/ strengen? Zo niet, waar dient exact rekening mee gehouden te worden ten aanzien van de afzonderlijke deelopdrachten?	In uw prijsvorming dient u ervan uit te gaan dat niet alle te reinigen rioolputten normaal bereikbaar zijn met regulier in te zetten materieel en dit materieel niet altijd geplaatst kan worden (vrijwel) boven de te reinigen put of streng. Het gebruik van extra zuigslangen en dergelijke om het reinigen mogelijk te maken bij putten die wel toegankelijk zijn, maar niet bereikbaar met het reguliere materieel, maken deel uit van de werkzaamheden. Dit maakt niet meer dan 5% uit van het te reinigen/inspecteren areaal.	5-10-2023
21	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter In de wetenschap dat het reinigen van een kleine diameter een andere inspanning met andere materieel benodigd heeft dan het reinigen van grootte diameters is het ook niet logisch in kader van werkelijke kosten transparantie alle diameter samen te vatten in een prijs per eenheid. Kunt u een overzicht van de jaarlijks te verwachten reinigen en inspecteren diameters verstrekken in een excel overzicht? Zo niet, waar moet inschrijver van uit gaan?	Wij hebben de inschrijfstaat aangepast, zodat u nu voor het reinigen een ander tarief op kunt voeren per diameter.	5-10-2023

22	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameters	Bijlage B Inschrijfstaat - Rioolbuisleidingen alle diameter In de wetenschap dat het reinigen van een kleine diameter een andere inspanning met andere materieel benodigd heeft dan het reinigen van grootte diameters is het ook niet logisch in kader van werkelijke kosten transparantie alle diameter samen te vatten in een prijs per eenheid. Indien dit overgelaten wordt aan de deskundigheid van de inschrijver; op welke wijze wordt er verrekend indien de inhoud van de scoop afwijkt van de door de inschrijver bij opdracht afgegeven aannames?	zie 21	5-10-2023
23	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Uren tekenaar en adviseur	Bijlage B Inschrijfstaat - Uren tekenaar en adviseur We menen te begrijpen wat u bedoelt, maar de aangeleverde documenten geven geen enkel uitsluit over het gevraagde; kunt u specificeren wat uw verwachtingen hieromtrent zijn en wat in de prijs per eenheid opgenomen dient te zijn? Zijn dit te verrekenen uren op locatie opdrachtnemer of op locatie opdrachtgever waarbij ook de reistijd opgevoerd mogen worden?	Wij vragen uurtarieven voor de eventueel in te zetten deskundigheid van u op het vlak van advisering rond risicogestuurd onderhoud in de toekomst, zoals het opstellen van beslisbomen, het vormgeven of adviseren bij het vormgeven van werkprocessen, het adviseren bij het te reinigen areaal dat in de jaarplannen 2025 en verder opgenomen dient te worden en het eventueel opstellen van deze jaarplannen. Daarnaast kunnen wij behoefte hebben aan tekenwerk rond areaal waarvan is gebleken dat reinigen niet mogelijk was, of juist areaal met sterke vervuiling om inzicht te krijgen voor ons risicogestuurd onderhoud in de toekomst. De eenheidsprijs betreft een all in uurprijs per gevraagde functiegroep. Wij gaan uit van een advies vanaf de locatie van de opdrachtgever met TEAMS-(digitale) overlegmomenten.	5-10-2023
24	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Adviesrol werkproces en beslisboom	Bijlage B Inschrijfstaat - Adviesrol werkproces en beslisboom We menen te begrijpen wat u bedoelt, maar de aangeleverde documenten geven geen enkel uitsluit over het gevraagde; kunt u specificeren wat uw verwachtingen hieromtrent zijn en wat in de prijs per eenheid opgenomen dient te zijn? Is dit een advies geven op afstand vanaf locatie opdrachtnemer en op basis van deskresearch of op locatie opdrachtgever waarbij ook de reistijd opgevoerd mogen worden?	zie 23	5-10-2023

25	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Advisering maatregelenadvies	Bijlage B Inschrijfstaat - Advisering maatregelenadvies We menen te begrijpen wat u bedoelt, maar de aangeleverde documenten geven geen enkel uitsluitsel over het gevraagde; kunt u specificeren wat uw verwachtingen hieromtrent zijn en wat in de prijs per eenheid opgenomen dient te zijn? Is dit een advies geven op afstand vanaf locatie opdrachtnemer en op basis van deskresearch of op locatie opdrachtgever waarbij ook de reistijd opgevoerd mogen worden?	Dit betreft het maatregelenadvies dat opgesteld wordt op basis van de inspectieresultaten. Daarbij zal gebaseerd op een vooraf overeengekomen matrix, de tijdens de inspectie geconstateerde gebreken worden voorzien van een advies over de opvolging daarvan. De eenheidsprijs betreft een all in uurprijs per gevraagde functiegroep. Wij gaan uit van een advies vanaf de locatie van de opdrachtgever met TEAMS-(digitale) overlegmomenten.	5-10-2023
26	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - Backup harde schijf	Bijlage B Inschrijfstaat - Backup harde schijf We menen te begrijpen wat u bedoelt, maar de aangeleverde documenten geven geen enkel uitsluitsel over het gevraagde; kunt u specificeren wat uw verwachtingen hieromtrent zijn en wat in de prijs per eenheid opgenomen dient te zijn?	Het jaarlijks leveren en vullen van een fysiek digitaal opslagmedium met alle inspectieresultaten, meetgegevens etc. zoals gevraagd in dit bestek. Dit moet kunnen dienen als input voor ons beheersysteem, maar tevens in MSExcel of MSWord bewerkt kunnen worden.	5-10-2023
27	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat - maatregeladvies 24.048 meter	Bijlage B Inschrijfstaat - maatregeladvies 24.048 meter Kunt u specificeren welke meters dit betreffen; de hoeveelheid wijkt immers sterk af van de te verwachten reinigen en inspecteren meters in de inschrijfstaat.	Hier dient u te lezen 82.000 meter	5-10-2023
28	Inschrijffase	Uitvoering	Bijlage B Inschrijfstaat - maatregelenadvies	Bijlage B Inschrijfstaat - maatregeladvies 24.048 meter Alle aangeleverde documenten gescreend, maar komen hier geen uit een zetting van een maatregelenadvies tegen. Wat wordt exact van de inschrijver verwacht in de eenheidsprijs per meter verrekend te hebben? Betreft het enkel een theoretisch maatregeladvies in excel of dienen hierbij ook de schadebeelden voor bekeken te worden?	wij vragen hier ons volledig te ontzorgen, dat houdt in dat het hier betreft een compleet maatregelenadvies volgens de in het startoverleg overeengekomen beoordelingsmatrix van de gemeente Nissewaard. Daarbij dienen de schadebeelden te worden bekeken, om ons goed en volledig te kunnen adviseren.	5-10-2023
29	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage B Inschrijfstaat	Bijlage B Inschrijfstaat 'Eindejaarrapportage' Alle aangeleverde documenten gescreend, maar komen hier geen uit een zetting van een 'eindejaarrapportage CBS' tegen; waar dient inschrijver exact rekening mee te houden/ af te prijzen?	Op aanvraag van het CBS dient de gemeente gegevens aan te leveren bij het CBS over vuil uit de riolering. Daarom vragen wij u de hoeveelheden uitkomende rioolslib, onderverdeeld naar herkomst op strengniveau duidelijk te rapporteren zodat wij dat gemakkelijk over kunnen nemen richting het CBS.	5-10-2023
30	Inschrijffase	Contract	Bijlage B Inschrijfstaat Reiniging - Rioolbuisreinigingen alle diameters	Het reinigen van kleine diameters vergt substantieel andere inspanning met ander materieel dan het reinigen van grote diameters. Om, zonder voorkennis, een goede inschatting te kunnen maken van de kosten is het noodzakelijk om een overzicht te hebben van de jaarlijks te reinigen en inspecteren diameters. Kunt u een dergelijk overzicht verstrekken? Zo niet, welk uitgangspunt moet inschrijver dan hanteren?	zie 21	6-10-2023

31	Inschrijffase	Contract	Bijlage B Inschrijfstaat Rioolinspectie - Rioolinspectie alle diameters	Het inspecteren van kleine diameters vergt een andere inspanning dan het inspecteren van grote diameters. Om, zonder voorkennis, een goede kostprijscalculatie te kunnen maken is het noodzakelijk om een overzicht te hebben van de jaarlijks te reinigen en inspecteren diameters. Kun u een dergelijk overzicht verstrekken? Zo niet, welk uitgangspunt moet inschrijver dan hanteren?	zie 21	6-10-2023
32	Inschrijffase	Inhoud	PvE Hoofdstuk 7	7.2 Reinigen persleidingen Zijn de te reinigen lengtes allemaal voorzien van een lanceerinrichting?	zie 5	9-10-2023
33	Inschrijffase	Inhoud	PvE Hoofdstuk 7	7.2 Reinigen persleidingen Kunt u aangeven welke diameters en welke lengtes het betreft?	De inschrijfsstaat is hierop aangepast, wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag daarnaartoe.	9-10-2023
34	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage D Concept ROK leveringen en diensten INK23- 08-157	Artikel 2 Duur van de Raamovereenkomst. Aangezien een verlenging van toepassing is gaan wij er vanuit dat de eenheidstarieven volgens de CBS GWW 42/43 kunnen worden geïndexeerd alleen wij zien geen indexatie terug in de documenten. Kunt u aangeven hoe de ON de eenheidstarieven en op welk moment mag indexeren?	Gezien de aard en de duur van de opdracht kan worden geïndexeerd. De eenheidsprijzen zijn vast voor de periode van één jaar. De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen één keer per jaar (op 1 januari) de prijzen indexeren volgens de index CBS CPI 07000 vervoer. Dit is namelijk de index die wij als opdrachtgever beter vinden passen bij deze specifieke werkzaamheden dan de algemene GWW index. Indexatie vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2025. Partijen dienen uiterlijk 30 november van het voorgaande jaar kenbaar te maken of zij van de indexering gebruik wensen te maken. Wanneer een partij in een bepaald jaar hiervan geen gebruik maakt, vervalt het recht op indexering voor dat jaar. Alle eenheidsprijzen worden met hetzelfde CPI verrekend.	9-10-2023
35	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage H Programma van Eisen riool-onderhoud Nissewaard	3.2 Reinigingscriteria-->e. De verwijzing naar 1.10 lijkt ons niet juist, kunt u aangeven naar welke paragraaf u wil verwijzen?	Hier wordt bedoeld paragraaf 1.9 die handelt over stagnatie	9-10-2023
36	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage H Programma van Eisen riool-onderhoud Nissewaard	9.1 Inmeten Kolken - Aangezien kolken geen onderdeel uit maakt van dit bestek lijkt het ons onlogisch dat het inmeten kolken in het PVE moet staan. Kunt u aangeven of de kolken moeten worden ingemeten?	Nee de kolken worden niet ingemeten	9-10-2023

37	Inschrijffase	Inhoud	"Regionale Bestek - tekst Social Return on Investment"	"Voor deze opdracht dient ten minste 5% van de contractwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van social return. Het percentage wordt aan de hand van de inschrijving van de inschrijver uitgedrukt in een geldbedrag (5% social return x inschrijfsom), hierna te noemen de "social return verplichting". U geeft aan dat de SROI 5% over de opdrachtwaarde betreft. De gehele opdracht bestaat echter voor een groot deel uit leveranties en de inzet van zwaar materieel waarbij binnen gestelde verbinding met de opdracht geen oplossingen zijn om oplossingen te vinden, dan slechts de inzet van mensen. Kun de eis vertalen over de loonsom i.p.v. de opdrachtwaarde?"	Gezien de proportionaliteit van de opdracht stelt de opdrachtgever de SROI-eis bij naar 2,5% van de aanneemsom. De Arbeidscomponent is gesteld op 35% van de opdracht.	9-10-2023
A	Aanvulling vanuit vrager		Bijlage B Inschrijfstaat Onderzoek	Nemen van boorkernen boven en onder grondwaterspiegel	Het nemen van boorkernen valt niet meer onder de scope van dit bestek	