

CIA2017.01.06 Controlelijst Glasbreukherstel (opdrachtnemer)

Objectnummer:

Objectnaam:

Adres:

Datum controle:

Gemeente Almere



Controlepunten	onvoldoende	goed	Nvt	Soort gebrek	Opmerkingen
1 De situatie is veilig gesteld (glas opgeruimd en noodvoorziening geplaatst)				E*	
2 Sticker is geplakt op de ruit met datum en tijdstip van plaatsing noodvoorziening					
3 De noodreparatie is binnen 24uur na melding geplaatst				E*	
4 De noodvoorziening is conform de eisen geplaatst dusdanig dat o.a. kindervingers zich niet kunnen snijden				E*	
5 Er is gewerkt conform VCA (afzetten werkplek, steiger, hoogwerker, PBM)				E*	
6 Beschadigde spinning is bijgewerkt (isolatie glas)					
7 Celband en/of kroonband is goed aangebracht					
8 Gebroken en/ of gebarsten glaslat(ten)/neuslatten zijn vervangen door nieuwe					
9 Gezette glaslatten/neuslatten zijn in grondverf gezet (incl. kopse kanten 2x)					
10 Aansluitingen glaslatten en/ of verstekken en/of einde neuslatten zijn gekit					
11 Binnenzijde is afgekit (goede kleur/elastische kit/aan onderzijde afwaterend)					
12 Buitenzijde is afgekit (goede kleur/elastische kit/aan onderzijde afwaterend)					
13 Spijkers zijn weggedreveld					
14 Spijkergaatjes zijn dichtgestopt					
15 Werkplek is schoon achtergelaten en opgeruimd (geen breukglas meer aanwezig)				E*	
16 Condensprofiel is aan binnenzijde afgekit					
17 Condensprofiel is aan buitenzijde afgekit					
18 Kitwerk is technisch goed uitgevoerd en uitgevoerd volgens de verwerkingsvoorschriften fabrikant (oa verwerkingstemperatuur)					
19 Schilderwerk is afgeschilderd in de juiste kleur en uitgevoerd volgens de verwerkingsvoorschriften fabrikant					
20 De melding is binnen de gestelde tijd afgerond					
21 De ruit is binnen droog geplaatst (uitgedroogde rubbers vervangen)					
22 De ruit is buiten droog geplaatst (uitgedroogde rubbers vervangen)					
23 Brandwerend glas is voorzien van een stempel met het aantal minuten brandwerendheid er in					
24 Factuur is volgens afspraak aangeleverd					
25 Foto's van schade, noodvoorziening en definitief herstel zijn gemaakt					

Acties vanuit de controle:

Naam en handtekening controleur:

Datum:

* E = Ernstig gebrek, zie artikel 6 van de overeenkomst