

Grondbalans t.b.v. bestek 22128070-GI

opdrachtgever **Gemeente Zwijndrecht**
project **Herinrichting Vliegeniersbuurt te Zwijndrecht**
onderdeel Grondbalans
projectleider J. de Jong

projectnummer 22128070
bewerkingsdatum 14 juli 2023

revisie 1

bestekspost	omschrijving	hoeveelheid	bestekspost	omschrijving	hoeveelheid	bestekspost	omschrijving	hoeveelheid
ONTGRAVEN			VERVOEREN/AFVOEREN			VERWERKEN		
Klei m3			Klei m3			Klei m3		
211	Ontgraven uit sleuf			Vervoeren naar depot				
211010	Ontgraven uit sleuf	2.480	224120	Vervoeren naar tijdelijk depot	6.140	224120	Verwerken in tijdelijk depot.	6.140
212	Ontgraven uit cunet							
212010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	1.760						
212020	Grond ontgraven uit cunet parkeervak	855						
214	Ontgraven uit boomplantgat							
214010	Plantgat in groenstrook	550						
214020	Plantgat in verharding	50						
214030	Plantgat in plantvak	85						
219	Ontgraven uit overige							
219010	Ontgraven uit retentievoorzieningen	300						
219020	Ontgraven uit werkput ondergrondse containers	60						
225120	Ontgraven uit tijdelijk depot	6.140	225	Vervoeren naar verwerkingsinrichting				
			225120	Afvoeren overtollige klei	5.840			
			225140	Afvoeren overtollige klei (PFAS/PFOS houdend)	300			
Veen m3			Veen m3			Veen m3		
211	Ontgraven uit sleuf		224	Vervoeren naar depot				
211020	Ontgraven uit sleuf	2.275	224130	Vervoeren naar tijdelijk depot	2.275	224130	Verwerken in tijdelijk depot.	2.275
225130	Ontgraven uit tijdelijk depot	2.275	225	Vervoeren naar verwerkingsinrichting				
			225130	Afvoeren overtollig veen	2.275			
Zand m3			Zand m3			Zand m3		
212	Ontgraven uit cunet		224	Vervoeren naar depot				
212010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	5.275	224110	Vervoeren naar tijdelijk depot	6.400	224110	Verwerken in tijdelijk depot.	6.400
212020	Grond ontgraven uit cunet parkeervak	930						
214	Ontgraven uit boomplantgat							
214020	Plantgat in verharding	50						
214030	Plantgat in plantvak	85						
219	Ontgraven uit overige							
219020	Ontgraven uit werkput ondergrondse containers	60						
221110	Ontgraven uit tijdelijk depot	4.950	221110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	4.950	232010	Verwerken in cunet rijbaan	4.395
						239020	Verwerken in ophoging	120
225110	Ontgraven uit tijdelijk depot	1.450	225	Vervoeren naar verwerkingsinrichting		239030	Verwerken in werkput ondergrondse containers	80
			225110	Afvoeren overtollig zand	1.450	413020	Uitvullen en profileren zandbed parkeervak	82
						413030	Uitvullen en profileren zandbed trottoir	523
						241010	Leveren zand in zandbed	250