

Berichtafhandeling RDW Proces 2336

Raadplegen openbare voertuiginformatie

Dialog

Communicatie met de RDW

Inleiding

Dit document is het berichtenboek voor uitwisseling van gegevens met proces 2336, Raadplegen openbare voertuiginformatie. Het is een selectie uit de RDW Data Dictionary, die gegevens over de geautomatiseerde systemen bij de RDW bevat.

BAR betekent Bericht Afhandeling RDW en is als zodanig generiek. In de loop der tijd is het begrip BAR echter ook synoniem geworden met het BAR-protocol, een op ASN.1 gebaseerde wijze om een geneste structuur met meta-informatie in berichten te bouwen. Tegenwoordig wordt wereldwijd XML toegepast voor dat doel, en de RDW sluit zich bij die nieuwe standaard aan. De beschrijving in dit document is geldig voor beide protocollen, met dien verstande dat de rubrieknummers voor XML niet van belang zijn.

Voor zowel BAR als XML geldt dat de structuur van berichten niet statisch is. De RDW kan op ieder moment rubrieken of groepen toevoegen. Van de afnemers wordt verwacht, dat zij hun programmatuur zo schrijven dat rubrieken die (nog) niet bekend zijn worden genegeerd. Om compatibel te blijven met voorgaande versies zal de RDW nooit een niveau veranderen, rubrieken verwijderen of het aanwezig zijn van een rubriek veranderen van facultatief naar verplicht.

De volgende gegevens komen aan de orde:

- een bericht detaillijst waarbij een bericht een verzameling rubrieken is die volgens een bepaalde structuur tussen computers uitgewisseld wordt (zie verder in de lijst bij bericht nr 1)
- een rubriek overzichtlijst, waarbij een rubriek betrekking heeft op een attribuut (basis gegevenselement) of op een synoniem van een attribuut. (1 regel per rubriek).
- een rubriek detaillijst, alfabetisch gesorteerd op rubriekmnemonic, waarbij niet alleen rubrieken zijn opgenomen die daadwerkelijk overgestuurd kunnen worden, maar ook (meta) rubrieken die dienen voor referentie of definitie van het BAR-systeem zelf (1 blad per rubriek).
- procesverlooptijsten, waarin de mogelijke stappen in een dialoog worden gespecificeerd met de rubrieken die in zo'n stap verplicht of facultatief aanwezig zijn.

Voor vragen, correcties of onjuistheden graag contact opnemen met de servicedesk ICT van de RDW: servicedesk@rdw.nl

Hiermee komen alle voorgaande specificaties betreffende de in dit boek genoemde berichten te vervallen.

Procidnt	Procesomschrijving
2336	Raadplegen openbare voertuiginformatie
Berichtnummer	Berichtmnemonic
330	OPENB-VRTG-INFO

ProcesFunctie	Betekenis
1	Vraag
2	Antwoord
9	Fout

Procesafhandeling

Informatie met betrekking tot Procesafhandeling

Procesverlooplijsten

In de procesverlooplijsten is weergegeven welke data-items verplicht aanwezig moeten zijn in een bepaalde dialoogstap en welke facultatief. De procesverlooplijsten worden voorafgegaan door een proces-functie-overzicht gesorteerd op proc-ident. Om een bepaald proces te kunnen opzoeken moet u eerst in het proces-functie-overzicht zoeken welk bericht gebruikt wordt en dan in de procesverlooplijst, die eerst op berichtnummer is gesorteerd, zoeken naar het proces en de procesfuncties. In het procesfunctieoverzicht treft u aan:

- proc-ident

Een eenduidig nummer voor het betrokken proces.

- omschrijving (proces)

Korte omschrijving van de bedoeling van het proces.

- bericht

Berichtnummer en berichtmnemonic van het bericht dat gebruikt wordt om de gegevens van en naar het proces over te brengen.

- systeem

Het informatiesysteem waartoe het proces wordt gerekend.

- proc-func

De identificatie van de procesfunctie (dialoogstap).

- omschrijving (proc-func)

Zeer korte aanduiding van de functie die binnen het proces wordt uitgevoerd (aanvraag-antwoord-, foutbericht).

- rubr

Totaal aantal rubrieken (data-items) dat in de betrokken functie maximaal aanwezig is.

De procesverlooplijst bevat per bericht in de kop een aantal elementen die ook in de berichtdetaillijst voorkomen en daarna per proces de proc-ident en de omschrijving, per procesfunctie de proc-func en een aanduiding (IN of UIT) die aangeeft of de gegevens vanuit de RDW gezien invoer of uitvoer zijn, en de procesfunctieomschrijving opnieuw. Daarna volgt een tabel met rubrieken waarvan wordt vermeld:

- volgnr

Het volgnummer van de rubriek binnen het totale bericht; wel van belang voor de volgorde, maar verder niet.

- rubriekmnemonic

Mnemonic die de rubriek identificeert, ingesprongen afhankelijk van de nestdiepte, zodat de structuur gemakkelijk te zien is.

- rubrieknummer

Alternatieve identificatie van de rubriek, niet van belang bij XML-uitwisseling maar wel bij BAR uitwisseling.

- implementatie

De manier waarop de rubriek zich in de externe weergave voordoet: X voor alfanumerieke tekens en N voor numerieke tekens, gevolgd door een maximale lengte.

- max

Het maximale aantal dat keren dat een rubriek achtereen kan voorkomen. Indien niet vermeld is dat altijd 1 (een), indien vermeld als asterisk (*) is dat aantal onbepaald (nul of meer). Herhalende rubrieken of rubriekverzamelingen zijn altijd onderdeel van een tabel.

- V/F

Een aanduiding waaruit blijkt of een rubriek(-verzameling) verplicht (V) of facultatief (F) is. In het geval van een herhalende rubriek(groep) betekent dit, dat een asterisk als "1 of meer" moet worden geïnterpreteerd.

V binnen een rubriekverzameling betekent dat de rubriek verplicht is als de groep voorkomt. Een groep met een F een rubriek daarbinnen met een V zijn dus niet met elkaar in tegenspraak.

Berichtattributen	Nr.	PF01	PF02	PF09
ALG-GEG	9900	IV	OV	OV
GEBR-IDENT	9997	IV	OV	OV
WACHT-WOORD-ACT	9995	IV	-	-
PROC-IDENT	9991	IV	OV	OV
PROC-FUNC	9989	IV	OV	OV
STAT-RIP	9983	IF	OF	OF
OPT-STAT-TEKST	9981	IF	OF	OF
STAT-TEKST-RIP	9979	-	OF	OF
INFO-GEBR	9901	IF	OF	OF
KL-NR-EXT-TOEG	9903	-	-	-
NETW-EXT-TOEG	9905	-	-	-
EXT-DIENSTV-ID	9907	-	-	-
KENT-GEG	6	IV	OV	OF
KENTOKEN	207	IV	OV	OF
VRTG-STAND-GEG	3022	-	OF	-
SOORT-AAND-OMS	237	-	OF	-
INRICHT-OMS	1031	-	OF	-
MERK-CODE-V	793	-	OF	-
MERK-BESCHR	157	-	OF	-
TYPE-BESCHR-VTG	197	-	OF	-
ACT-KLEUR-1	209	-	OF	-
ACT-KLEUR-2	211	-	OF	-
BRANDSTOF-OMS	5661	-	OF	-
BRANDSTOF-2-OMS	5663	-	OF	-
AANT-CYL	761	-	OF	-
CYL-INHOUD	765	-	OF	-
VERMOGEN	1995	-	OF	-
VERMOGEN-BR	4873	-	OF	-
MAX-ONDERST-SN	0	-	OF	-
AANT-ZITPL	2987	-	OF	-
AANT-STAAANPL	4131	-	OF	-
AANT-ROLST	8525	-	OF	-
MASSA-LEEG-VRTG	189	-	OF	-
LAADVERMOGEN	187	-	OF	-
MAX-MASSA-VRTG	195	-	OF	-
MASSA-BEDR-KL	831	-	OF	-
MAX-MAS-ONG	777	-	OF	-

Berichtattributen	Nr.	PF01	PF02	PF09
MAX-MAS-GER	775	-	OF	-
MAX-MAS-OPL-GER	1955	-	OF	-
MAX-MAS-AUT-GER	1951	-	OF	-
MAX-MAS-MID-GER	1953	-	OF	-
MAX-MAS-SAMENST	779	-	OF	-
MAX-CONSTR-SN	4863	-	OF	-
EERSTE-INS-DAT	747	-	OF	-
EERSTE-TOEL-DAT	1635	-	OF	-
REG-DAT-AANSR	645	-	OF	-
REG-TYD-AANSR	647	-	OF	-
VERV-DAT-KEUR	327	-	OF	-
VERZEKERD-IND	7401	-	OF	-
STAT-WOK-IND	7397	-	OF	-
STAT-VERM-IND	7399	-	OF	-
STAT-GEST-IND	7393	-	OF	-
MILIEU-CLASSIF	3617	-	OF	-
VERBR-CAT-UITV	7395	-	OF	-
EMIS-CO2-COMB	2929	-	OF	-
VERBR-STAD	2917	-	OF	-
VERBR-BUITEN	2919	-	OF	-
VERBR-COMB	2915	-	OF	-
CATALOGUS-PRYS	7877	-	OF	-
TYPE-FABR	3433	-	OF	-
TYPE-GOEDK-NR	1829	-	OF	-
EEG-VAR-CODE	825	-	OF	-
EEG-UITV-CODE	827	-	OF	-
EEG-VRTG-CAT-V	0	-	OF	-
EEG-VRTG-CAT-KB	0	-	-	-
SAMENG-VRTG-CAT	0	-	OF	-
PL-VRTG-ID-NR-V	403	-	OF	-
AANT-EIGEN-VRTG	0	-	OF	-
AANT-OPNAM-BEDR	0	-	OF	-
SPECIFIEK-VERM	0	-	OF	-
MAX-MAS-VRTG-T	4393	-	OF	-
STAT-EXP-IND	0	-	OF	-
STAT-SCHORS-IND	0	-	OF	-
EIND-DAT-SCHORS	0	-	OF	-
AANT-DEUREN	165	-	OF	-
VZ-VRTG-H-KOP	203	-	OF	-
H-KOP-AZ-VRTG	177	-	OF	-
WIELBASIS	205	-	OF	-
VERV-DAT-TACH	5579	-	OF	-
LENGTE	1949	-	OF	-
BREEDTE	173	-	OF	-
AANT-ASSEN	1027	-	OF	-
AANT-WIELEN	1029	-	OF	-
AFW-MAX-SNELH	5145	-	OF	-
FISC-CAT	913	-	OF	-
AFW-FISC-CAT	915	-	OF	-

Berichtattributen	Nr.	PF01	PF02	PF09
BEL-EENH-CODE-V	745	-	OF	-
FISC-AFSCHR	749	-	OF	-
GAS-CODE-VRTG	0	-	OF	-
GAS-CODE-V-OMS	0	-	OF	-
ROETF-AFF-IND	0	-	OF	-
ROETF-VERW-IND	0	-	OF	-
MAS-BEDR-KL-MIN	0	-	OF	-
MAS-BEDR-KL-MAX	0	-	OF	-
MAX-MAS-T-MAX	0	-	OF	-
MAX-MAS-T-MIN	0	-	OF	-
SUB-CAT-NL	0	-	OF	-
SUB-CAT-NL-OMS	0	-	OF	-
KLAS-HYBR-V-CD	0	-	OF	-
KLAS-HYBR-V-OMS	0	-	OF	-
TOEGEV-OBJ-GEG	860	-	OF	-
CLAS-G3-IND	5575	-	OF	-
ROET-FILT-CODE	6889	-	OF	-
CARROS-UITV-TAB	136	-	OF	-
CARROS-UITV-GEG	174	-	OF	-
CARROS-VNR	1527	-	OF	-
TYPE-CARROS-EU	1531	-	OF	-
TYPE-CARROS-OMS	7885	-	OF	-
CAR-KLASSE-TAB	0	-	OF	-
CAR-KLASSE-GEG	0	-	OF	-
CAR-KLASSE-VNR	0	-	OF	-
VRTG-KLASSE-EU	0	-	OF	-
VRTG-KL-EU-OMS	0	-	OF	-
CAR-VTG-NUM-TAB	0	-	OF	-
CAR-VTG-NUM-GEG	0	-	OF	-
CAR-VTG-NUM-VNR	0	-	OF	-
CAR-VTG-NUM-EU	0	-	OF	-
CAR-UV-N-EU-OMS	0	-	OF	-
BPM-GEG	742	-	OF	-
BPM-BEDRAG	743	-	OF	-
VRTG-TERUGR-GEG	0	-	OF	-
STATUS-VRTG-TER	0	-	-	-
TERUGR-STAT-OMS	0	-	OF	-
OMS-DEF-VTG-OND	0	-	OF	-
BYZ-VRTG-TAB	3008	-	OF	-
BYZ-VRTG-GEG	3010	-	OF	-
BYZ-VOLG-NR	3011	-	OF	-
BYZ-CODE-VRTG	787	-	OF	-
BYZ-VAR-DEEL	3013	-	OF	-
BYZ-REGEL-TAB	1964	-	OF	-
BYZ-REGEL-GEG	1966	-	OF	-
BYZ-REGEL-VNR	1959	-	OF	-
BYZ-REGEL-TEKST	1961	-	OF	-
BR-VRTG-TAB	8614	-	OF	-
BR-VRTG-GEG	8612	-	OF	-

Berichtattributen	Nr.	PF01	PF02	PF09
BRANDST-C-VRB	8487	-	OF	-
BRANDSTOF	2973	-	OF	-
NET-MAX-VERM	4357	-	OF	-
MAX-VERM-CONT	1501	-	OF	-
OPG-MAX-SN	0	-	OF	-
GELUID-NIV	797	-	OF	-
TOEREN-GEL-NIV	2521	-	OF	-
GELUID-NIV-RYD	2943	-	OF	-
EMISSIE-CODE	2563	-	OF	-
EMIS-CO2-COM-BR	0	-	OF	-
EM-CO2-COMB-TG	4083	-	OF	-
VERBR-COMB-TG	5127	-	OF	-
EL-VERBR-COM-TG	3721	-	OF	-
ACT-RAD-BR-EXT	3449	-	OF	-
EM-MASSA-WHSC	4537	-	OF	-
ACTIE-RADIUS-BR	3311	-	OF	-
EL-VERBR-COMB	3675	-	OF	-
EMIS-DEEL-TYPE1	7639	-	OF	-
EMIS-DEEL-ESC	7651	-	OF	-
VERBR-STAD-BR	0	-	OF	-
VERBR-BUITEN-BR	0	-	OF	-
VERBR-COMB-BR	0	-	OF	-
EMIS-FASE-MT	4161	-	OF	-
EMIS-FASE-MV	4241	-	OF	-
ROET-UITST-ACC	7667	-	OF	-
EMIS-AAND-I-EU	0	-	OF	-
VRTG-BR-T1W-GEG	0	-	OF	-
EMIS-DL-T1-WLTP	0	-	OF	-
VRTG-BR-VBW-GEG	0	-	OF	-
EM-CO2-COM-WLTP	0	-	OF	-
CO2-G-COMB-WLTP	0	-	OF	-
BR-V-COMB-WLTP	0	-	OF	-
BR-V-G-COM-WLTP	0	-	OF	-
V-ENK-ELEK-WLTP	0	-	OF	-
AC-RD-E-EL-WLTP	0	-	OF	-
EL-VERBR-EXT-W	0	-	OF	-
ACT-RAD-EXT-W	0	-	OF	-
AS-VRTG-TAB	2540	-	OF	-
AS-VRTG-GEG	2542	-	OF	-
AS-NR-VRTG	2543	-	OF	-
AANGEDR-AS-CODE	2567	-	OF	-
HEF-AS-IND	2549	-	OF	-
MAX-LAST-AS	2545	-	OF	-
PLAATS-AS-CODE	3025	-	OF	-
SPOOR-BREEDTE	2547	-	OF	-
WEG-GEDRAG-CODE	2565	-	OF	-
WEG-GEDRAG-OMS	0	-	OF	-
MAX-LAST-AS-T	1631	-	OF	-
SUB-CAT-EU-TAB	0	-	OF	-

Berichtattributen	Nr.	PF01	PF02	PF09
SUB-CAT-EU-GEG	0	-	OF	-
SUB-CAT-V-VNR	0	-	OF	-
SUB-CAT-V-EU	0	-	OF	-
SUB-CAT-EU-OMS	0	-	OF	-
TEL-STAND-GEG	8400	-	OF	-
REG-JAAR-TEL-ST	0	-	OF	-
TRENDINF-KL-OMS	0	-	OF	-
TOEL-TRENDINFO	0	-	OF	-
TERUGR-ACT-TAB	0	-	OF	-
TERUGR-ACT-GEG	0	-	OF	-
STAT-V-TER-OMS	0	-	OF	-
REF-TERUGR-RDW	0	-	OF	-
B-DAT-TERUG-RDW	0	-	OF	-
EMAIL-VOOR-CONS	0	-	OF	-
REF-TERUGR-PROD	0	-	OF	-
OMSCHR-DEFECT	0	-	OF	-
MAT-GEV-DEFECT	0	-	OF	-
OMS-HERST-PROC	0	-	OF	-
TEL-NR-PROD-TGP	0	-	OF	-
URL-PROD-TGP	0	-	OF	-
DEF-VTG-OND-OMS	0	-	OF	-
TERUGR-RIS-TAB	0	-	OF	-
TERUGR-RIS-GEG	0	-	OF	-
TERUGR-RIS-OMS	0	-	OF	-
APPL-MELD-GEG	624	-	-	OV
SYST-AFK	625	-	-	OV
MELDING-NR	627	-	-	OV
KORTE-MELDING	629	-	-	OV
SOORT-MELDING	631	-	-	OV
MELDING-VAR	633	-	-	OF

Berichtdetails

Informatie met betrekking tot het bericht dat door het proces gebruikt wordt

Bericht detaillijst

De bericht detaillijst geeft naast kenmerken van het bericht ook de rubrieksamenstelling weer, dat wil zeggen de maximale verzameling rubrieken die voor het bepaalde bericht van toepassing is (zie verder bij bericht nr 1).

Van elk bericht worden de volgende kenmerken vermeld:

- mnemonic

Korte naam die eenduidig naar een bericht verwijst.

- bericht nr

Het nummer dat eenduidig een bericht identificeert (zie ook rubriek BER-NR-DC).

- naam voluit

De volledige naam van het bericht.

- omschrijving

Een globale omschrijving van de gegevensverzameling die in het bericht voorkomt.

- bijzonderheden

Vermelding van speciale gevallen.

- rubriek samenstelling

Een opsomming van enkele kenmerken van de rubrieken die in het bericht voorkomen.

Van elke rubriek worden de volgende kenmerken vermeld:

- rubriek mnemonic

Afkorting die eenduidig naar een rubriek verwijst. Een rubriek heeft altijd een mnemonic; deze dient voor referentie in de Data Dictionary en de rubriek detaillijst.

- rubr nr

Nummer dat een rubriek eenduidig identificeert. Rubrieken zonder nummer dienen voor referentie of uitleg. Aan het even/oneven-zijn van het nummer is een speciale betekenis gehecht: even = samengestelde rubriek; zie verder in de rubriek detaillijst bij RUBR NR.

- max lengte

Het maximale aantal tekens dat gebruikt kan worden om de waarden behorend bij een rubriek uit te drukken. Spaties betekent: lengte onbepaald (zie ook MAX LENGTE in de rubriek detaillijst).

De structuur van het bericht is af te lezen uit het 'inspring-patroon': hoe verder naar rechts, hoe dieper de geneste structuur.

Mnemonic	OPENB-VRTG-INFO
Naam voluit	OPENBARE VOERTUIGINFORMATIE

Omschrijving	Bericht met gegevens die publiekelijk verstrekt mogen worden. Hierbij gaat het om de gegevens die bijvoorbeeld op de RDW-site worden getoond na het invoeren van alleen een kenteken.
--------------	---

Rubriekmnemonic	Rubrieknummer	Maximum lengte
ALG-GEG	9900	
GEBR-IDENT	9997	8
WACHT-WOORD-ACT	9995	8
PROC-IDENT	9991	4
PROC-FUNC	9989	2
STAT-RIP	9983	2
OPT-STAT-TEKST	9981	1
STAT-TEKST-RIP	9979	40
INFO-GEBR	9901	52
KL-NR-EXT-TOEG	9903	30
NETW-EXT-TOEG	9905	3
EXT-DIENSTV-ID	9907	6
KENT-GEG	6	
KENTEKEN	207	6
VRTG-STAND-GEG	3022	
SOORT-AAND-OMS	237	24
INRICHT-OMS	1031	50
MERK-CODE-V	793	4
MERK-BESCHR	157	25
TYPE-BESCHR-VTG	197	50
ACT-KLEUR-1	209	8
ACT-KLEUR-2	211	8
BRANDSTOF-OMS	5661	40
BRANDSTOF-2-OMS	5663	40
AANT-CYL	761	2
CYL-INHOUD	765	5
VERMOGEN	1995	3
VERMOGEN-BR	4873	5
MAX-ONDERST-SN	0	5
AANT-ZITPL	2987	3
AANT-STAAANPL	4131	3
AANT-ROLST	8525	3
MASSA-LEEG-VRTG	189	5
LAADVERMOGEN	187	5
MAX-MASSA-VRTG	195	5
MASSA-BEDR-KL	831	5
MAX-MAS-ONG	777	5
MAX-MAS-GER	775	5
MAX-MAS-OPL-GER	1955	5
MAX-MAS-AUT-GER	1951	5
MAX-MAS-MID-GER	1953	5
MAX-MAS-SAMENST	779	5

Rubriekmnemonic	Rubrieknummer	Maximum lengte
MAX-CONSTR-SN	4863	3
EERSTE-INS-DAT	747	8
EERSTE-TOEL-DAT	1635	8
REG-DAT-AANSPR	645	8
REG-TYD-AANSPR	647	4
VERV-DAT-KEUR	327	8
VERZEKERD-IND	7401	1
STAT-WOK-IND	7397	1
STAT-VERM-IND	7399	1
STAT-GEST-IND	7393	1
MILIEU-CLASSIF	3617	12
VERBR-CAT-UITV	7395	1
EMIS-CO2-COMB	2929	3
VERBR-STAD	2917	4
VERBR-BUITEN	2919	4
VERBR-COMB	2915	4
CATALOGUS-PRYS	7877	7
TYPE-FABR	3433	50
TYPE-GOEDK-NR	1829	35
EEG-VAR-CODE	825	25
EEG-UITV-CODE	827	35
EEG-VRTG-CAT-V	0	10
EEG-VRTG-CAT-KB	0	25
SAMENG-VRTG-CAT	0	25
PL-VRTG-ID-NR-V	403	52
AANT-EIGEN-VRTG	0	5
AANT-OPNAM-BEDR	0	5
SPECIFIEK-VERM	0	3
MAX-MAS-VRTG-T	4393	5
STAT-EXP-IND	0	1
STAT-SCHORS-IND	0	1
EIND-DAT-SCHORS	0	8
AANT-DEUREN	165	1
VZ-VRTG-H-KOP	203	4
H-KOP-AZ-VRTG	177	4
WIELBASIS	205	4
VERV-DAT-TACH	5579	8
LENGTE	1949	4
BREEDTE	173	3
AANT-ASSEN	1027	2
AANT-WIELEN	1029	2
AFW-MAX-SNELH	5145	3
FISC-CAT	913	1
AFW-FISC-CAT	915	1
BEL-EENH-CODE-V	745	3
FISC-AFSCHR	749	1
GAS-CODE-VRTG	0	5
GAS-CODE-V-OMS	0	40

Rubriekmnemonic	Rubrieknummer	Maximum lengte
ROETF-AFF-IND	0	1
ROETF-VERW-IND	0	1
MAS-BEDR-KL-MIN	0	6
MAS-BEDR-KL-MAX	0	6
MAX-MAS-T-MAX	0	6
MAX-MAS-T-MIN	0	6
SUB-CAT-NL	0	6
SUB-CAT-NL-OMS	0	40
KLAS-HYBR-V-CD	0	15
KLAS-HYBR-V-OMS	0	40
TOEGEV-OBJ-GEG	860	
CLAS-G3-IND	5575	1
ROET-FILT-CODE	6889	1
CARROS-UITV-TAB	136	
CARROS-UITV-GEG	174	
CARROS-VNR	1527	10
TYPE-CARROS-EU	1531	5
TYPE-CARROS-OMS	7885	40
CAR-KLASSE-TAB	0	
CAR-KLASSE-GEG	0	
CAR-KLASSE-VNR	0	2
VRTG-KLASSE-EU	0	3
VRTG-KL-EU-OMS	0	40
CAR-VTG-NUM-TAB	0	
CAR-VTG-NUM-GEG	0	
CAR-VTG-NUM-VNR	0	2
CAR-VTG-NUM-EU	0	3
CAR-UV-N-EU-OMS	0	40
BPM-GEG	742	
BPM-BEDRAG	743	6
VRTG-TERUGR-GEG	0	
STATUS-VRTG-TER	0	1
TERUGR-STAT-OMS	0	40
OMS-DEF-VTG-OND	0	250
BYZ-VRTG-TAB	3008	
BYZ-VRTG-GEG	3010	
BYZ-VOLG-NR	3011	2
BYZ-CODE-VRTG	787	3
BYZ-VAR-DEEL	3013	38
BYZ-REGEL-TAB	1964	
BYZ-REGEL-GEG	1966	
BYZ-REGEL-VNR	1959	2
BYZ-REGEL-TEKST	1961	38
BR-VRTG-TAB	8614	
BR-VRTG-GEG	8612	
BRANDST-C-VRB	8487	1
BRANDSTOF	2973	40
NET-MAX-VERM	4357	6

Rubriekmnemonic	Rubrieknummer	Maximum lengte
MAX-VERM-CONT	1501	6
OPG-MAX-SN	0	5
GELUID-NIV	797	3
TOEREN-GEL-NIV	2521	5
GELUID-NIV-RYD	2943	3
EMISSIE-CODE	2563	1
EMIS-CO2-COM-BR	0	3
EM-CO2-COMB-TG	4083	9
VERBR-COMB-TG	5127	5
EL-VERBR-COM-TG	3721	7
ACT-RAD-BR-EXT	3449	5
EM-MASSA-WHSC	4537	9
ACTIE-RADIUS-BR	3311	5
EL-VERBR-COMB	3675	5
EMIS-DEEL-TYPE1	7639	9
EMIS-DEEL-ESC	7651	9
VERBR-STAD-BR	0	4
VERBR-BUITEN-BR	0	4
VERBR-COMB-BR	0	4
EMIS-FASE-MT	4161	35
EMIS-FASE-MV	4241	35
ROET-UITST-ACC	7667	3
EMIS-AAND-I-EU	0	40
VRTG-BR-T1W-GEG	0	
EMIS-DL-T1-WLTP	0	8
VRTG-BR-VBW-GEG	0	
EM-CO2-COM-WLTP	0	3
CO2-G-COMB-WLTP	0	3
BR-V-COMB-WLTP	0	5
BR-V-G-COM-WLTP	0	5
V-ENK-ELEK-WLTP	0	7
AC-RD-E-EL-WLTP	0	5
EL-VERBR-EXT-W	0	7
ACT-RAD-EXT-W	0	5
AS-VRTG-TAB	2540	
AS-VRTG-GEG	2542	
AS-NR-VRTG	2543	2
AANGEDR-AS-CODE	2567	1
HEF-AS-IND	2549	1
MAX-LAST-AS	2545	5
PLAATS-AS-CODE	3025	1
SPOOR-BREEDTE	2547	3
WEG-GEDRAG-CODE	2565	1
WEG-GEDRAG-OMS	0	40
MAX-LAST-AS-T	1631	6
SUB-CAT-EU-TAB	0	
SUB-CAT-EU-GEG	0	
SUB-CAT-V-VNR	0	2

Rubriekmnemonic	Rubrieknummer	Maximum lengte
SUB-CAT-V-EU	0	3
SUB-CAT-EU-OMS	0	40
TEL-STAND-GEG	8400	
REG-JAAR-TEL-ST	0	4
TRENDINF-KL-OMS	0	40
TOEL-TRENDINFO	0	1000
TERUGR-ACT-TAB	0	
TERUGR-ACT-GEG	0	
STAT-V-TER-OMS	0	40
REF-TERUGR-RDW	0	9
B-DAT-TERUG-RDW	0	8
EMAIL-VOOR-CONS	0	130
REF-TERUGR-PROD	0	30
OMSCHR-DEFECT	0	250
MAT-GEV-DEFECT	0	350
OMS-HERST-PROC	0	600
TEL-NR-PROD-TGP	0	20
URL-PROD-TGP	0	1024
DEF-VTG-OND-OMS	0	250
TERUGR-RIS-TAB	0	
TERUGR-RIS-GEG	0	
TERUGR-RIS-OMS	0	40
APPL-MELD-GEG	624	
SYST-AFK	625	3
MELDING-NR	627	3
KORTE-MELDING	629	78
SOORT-MELDING	631	1
MELDING-VAR	633	40

Rubriek overzichtslijst

Overzicht per berichtrubriek

Rubriek overzichtslijst

In de rubriek overzichtslijst worden per rubriek de volgende gegevens (in één regel) getoond:

- mnemonic
- soort rubriek (attribuut of synoniem)
- corresponderend attribuut bij synoniem
- extern formaat
- max lengte
- naam attribuut of rol van het attribuut (bij een synoniem)
- rubrieknummer

De lijst wordt op alfabetische volgorde weergegeven.

Voor uitleg van de gegevens zie de beschrijving van de rubriek detaillijst.

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknummer
AANGEDR-AS-CODE	ATT		A-N	1	AANGEDREVEN AS CODE	2567
AANSPP-REF	VW	SOORT-REF	A-N	16	AANSPPRAKELYKE REFERENTIE	809
AANT-ASSEN	ATT		NUM	2	AANTAL ASSEN	1027
AANT-CYL	ATT		NUM	2	AANTAL CILINDERS	761
AANT-DEUREN	ATT		NUM	1	AANTAL DEUREN	165
AANT-EIGEN-VRTG	ATT		NUM	5	AANTAL EIGENAREN PER VOERTUIG	0
AANT-OPNAM-BEDR	ATT		NUM	5	AANTAL OPN BEDR VOORR PER VRT	0
AANT-PASS	VW	AANT-STAAANPL	NUM	3	AANTAL PASSAGIERS	7179
AANT-ROLST	ATT		NUM	3	AANTAL ROLSTOEL PLAATSEN	8525
AANT-STAAANPL	ATT		NUM	3	AANTAL STAAANPLAATSEN BUS	4131
AANT-WIELEN	ATT		NUM	2	AANTAL WIELEN	1029
AANT-ZITPL	ATT		NUM	3	AANTAL ZITPLAATSEN VOERTUIG	2987
ACHTERASDRUK	VW	MAX-LAST-AS	NUM	5	MAXIMUM LAST ONDER DE ACHTERAS	201
AC-RD-E-EL-WLTP	ATT		NUM	5	ACTIE RADIUS ENKEL ELEK WLTP	0
ACTIE-RADIUS-BR	ATT		NUM	5	ACTIERADIUS BRANDSTOF	3311
ACT-KLEUR-1	SYN	KL-CODE-1	ALF	8	ACTUELE EERSTE KLEUR	209
ACT-KLEUR-2	SYN	KL-CODE-2	ALF	8	ACTUELE TWEEDE KLEUR	211

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
ACT-RAD-BR-EXT	ATT		NUM	5	ACTIERADIUS BRANDS EXT OPLAADB	3449
ACT-RAD-EXT-W	ATT		NUM	5	ACTIE RADIUS EXT OPL WLTP	0
AFW-FISC-CAT	ATT		ALF	1	AFWYKENDE FISCALE CATEGORIE	915
AFW-MAX-SNELH	ATT		NUM	3	AFWYKENDE MAXIMUM SNELHEID	5145
ALG-GEG	ATT		A-N		ALGEMENE GEGEVENS	9900
APPL-MELD-GEG	ATT		A-N		APPLICATIE MELDING GEGEVENS	624
AS-NR-VRTG	ATT		NUM	2	ASNUMMER VOERTUIG	2543
AS-VRTG-GEG	ATT		A-N		AS VOERTUIG GEGEVENS	2542
AS-VRTG-TAB	ATT		A-N		AS VOERTUIG TABEL	2540
B-DAT-TERUG-RDW	ATT		NUM	8	BEGINDATUM TERUGROEPACTIE RDW	0
BEDRYF-NR-VOORR	VW	SOORT-REF	NUM	5	BEDRYFSNUMMER VOORRAAD	4423
BEL-EENH-CODE-V	ATT		NUM	3	BELASTINGEENHEIDCODE VOERTUIG	745
BPM-BEDRAG	ATT		NUM	6	BELASTING PERS MOTORRYW BEDRAG	743
BPM-GEG	ATT		A-N		BELASTING PERS VRTG MOT GEG	742
BRANDST-C2-VRTG	VW	BRANDST-C-VRTG	ALF	1	TWEEDE BRANDSTOF CODE VOERTUIG	2493
BRANDST-CODE	VW	BRANDST-C-VRTG	ALF	1	BRANDSTOF CODE	1553
BRANDST-C-VRB	ATT		ALF	1	BR CODE VAN VRTG AFH BRANDST	8487
BRANDST-C-VRTG	VW	BRANDSTOF	ALF	1	BRANDSTOF CODE VOERTUIG	393
BRANDSTOF	SYN	BRANDST-CODE	A-N	40	BRANDSTOF	2973
BRANDSTOF-2-OMS	SYN	BRANDST-CODE	A-N	40	TWEEDE BRANDSTOF OMSCHRYVING	5663
BRANDSTOF-OMS	ATT		A-N	40	BRANDSTOF OMSCHRYVING	5661
BREEDTE	ATT		NUM	3	BREEDTE VOERTUIG	173
BR-V-COMB-WLTP	ATT		NUM	5	BRANDST VERBR GECOMB WLTP	0
BR-V-G-COM-WLTP	ATT		NUM	5	BRANDST VERBR GEW GECOMB WLTP	0
BR-VRTG-GEG	ATT		A-N		BRANDSTOF VOERTUIG GEGEVENS	8612
BR-VRTG-TAB	ATT		A-N		BRANDSTOF VOERTUIG TABEL	8614

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
BYZ-CODE-VRTG	ATT		NUM	3	BYZONDERHEIDSCODE VOERTUIG	787
BYZ-REGEL-GEG	ATT		A-N		BYZONDERHEIDREGELGEGEVENS	1966
BYZ-REGEL-TAB	ATT		A-N		BYZONDERHEIDREGELTABEL	1964
BYZ-REGEL-TEKST	ATT		A-N	38	BYZONDERHEIDREGELTEKST	1961
BYZ-REGEL-VNR	ATT		NUM	2	BYZONDERHEIDREGEL VOLGNR	1959
BYZ-VAR-DEEL	ATT		A-N	38	BYZONDERHEID VARIABLE DEEL	3013
BYZ-VOLG-NR	ATT		NUM	2	BYZONDERHEID VOLGNUMMER	3011
BYZ-VRTG-GEG	ATT		A-N		BYZONDERHEID VOERTUIG GEGEVENS	3010
BYZ-VRTG-TAB	ATT		A-N		BYZONDERHEID VOERTUIG TABEL	3008
CAR-KLASSE-GEG	ATT		A-N		CARROSSERIE KLASSE GEGEVENS	0
CAR-KLASSE-TAB	ATT		A-N		CARROSSERIE KLASSE TABEL	0
CAR-KLASSE-VNR	ATT		NUM	2	CARROSSERIE KLASSE VOLGNR	0
CARROS-UITV-GEG	ATT		A-N		CARROSSERIE UITVOERING GEGEV	174
CARROS-UITV-TAB	ATT		A-N		CARROSSERIE UITVOERING TABEL	136
CARROS-VNR	ATT		NUM	10	CARROSSERIE VOLGNUMMER	1527
CAR-UV-N-EU-OMS	ATT		A-N	40	CARROS UITV NUMER EUROPEES OMS	0
CAR-UV-NUM-EU	VW	CAR-UV-N-EU-OMS	A-N	3	CARROS UITV NUMERIEK EUROPEES	0
CAR-VTG-NUM-EU	ATT		A-N	3	CARROS VOERT NUMER CODE EUROP	0
CAR-VTG-NUM-GEG	ATT		A-N		CARROS VOERT UITV NUM GEGEVENS	0
CAR-VTG-NUM-TAB	ATT		A-N		CARROS VOERT UITV NUM TABEL	0
CAR-VTG-NUM-VNR	ATT		NUM	2	CARROS VOERT NUMER CODE VOLGNR	0
CATALOGUS-PRYS	ATT		NUM	7	CATALOGUS-PRYS	7877
CAT-TOEV-EU	VW	EEG-VRTG-CAT-KB	A-N	1	CATEGORIE TOEVOEGING EUROPEES	0
CLAS-G3-IND	ATT		A-N	1	CLASSIFICATIE G3 INDICATOR	5575
CO2-G-COMB-WLTP	ATT		NUM	3	EMIS CO2 GEWOGEN GECOMB WLTP	0

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
COD-DEF-VTG-OND	VW	DEF-VTG-OND-OMS	A-N	3	CODE DEFECT VOERTUIG ONDERDEEL	0
CYL-INHOUD	ATT		NUM	5	CILINDERINHOUD	765
DECLA-MAXI-SPEE	VW	OPG-MAX-SN	NUM	5	DeclaredMaximumSpeed	0
DEF-VTG-OND-OMS	ATT		A-N	250	DEFECT VOERTUIG ONDERDEEL OMS	0
EEG-BASIS-GK-NR	VW	TYPE-GOEDK-NR	NUM	4	EEG BASIS GOEDKEURINGSNUMMER	821
EEG-TGK-NR-23	VW	TYPE-GOEDK-NR	A-N	35	EEG TYPEGOEDKNR 2- OF 3-WIELER	2525
EEG-TYPE-GK-NR	VW	TYPE-GOEDK-NR	A-N	25	EEG TYPEGOEDKEURINGSNUMMER	4125
EEG-UITBR-GK-NR	VW	TYPE-GOEDK-NR	NUM	2	EEG UITBREIDING GOEDKEURINGSNR	823
EEG-UITV-CODE	ATT		A-N	35	EEG UITVOERINGSCODE	827
EEG-VAR-CODE	ATT		A-N	25	EEG VARIANTCODE	825
EEG-VRTG-CAT	VW	EEG-VRTG-CAT-KB	A-N	2	EEG/ECE VOERTUIGCATEGORIE	767
EEG-VRTG-CAT-KB	ATT		A-N	25	EEG VOERT CATEG KENTEKENBEWYS	0
EEG-VRTG-CAT-T	VW	EEG-VRTG-CAT-KB	A-N	2	EEG/ECE VRTG CAT BY TYPE	2045
EEG-VRTG-CAT-TV	VW	CAT-TOEV-EU	ALF	1	EEG VOERTUIG CAT TOEVOEGING	2551
EEG-VRTG-CAT-V	ATT		A-N	10	EUROPESE VOERTUIGCATEGORIE SAM	0
EERSTE-INS-DAT	ATT		NUM	8	EERSTE INSCHRYVINGSDAT(NEDERL)	747
EERSTE-TOEL-DAT	ATT		NUM	8	EERSTE TOELATINGSDAT (WERELD)	1635
EIND-DAT-SCHORS	ATT		NUM	8	EINDDATUM SCHORSING	0
EL-VERBR-COMB	ATT		NUM	5	ELEKTRISCH VERBRUIK COMBINATIE	3675
EL-VERBR-COM-TG	ATT		NUM	7	ELEKTRISCH VERBRUIK GECOMB G	3721
EL-VERBR-EXT-W	ATT		NUM	7	ELEK VERBR EXT OPL WLTP	0
EMAIL-VOOR-CONS	ATT		A-N	130	EMAIL ADRES VOOR CONSUMENTEN	0
EM-CO2-COMB-TG	ATT		NUM	9	EMISSION CO2 GECOMBINEERD G	4083
EM-CO2-COM-WLTP	ATT		NUM	3	EMISSION CO2 GECOMBINEERD WLTP	0

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
EMIS-AAND-I-EU	ATT		A-N	40	UITLAATEMISSIE NIVEAU	0
EMIS-CO2-COMB	ATT		NUM	3	EMISSIE CO2 COMBINATIERIT	2929
EMIS-CO2-COM-BR	ATT		NUM	3	EMIS CO2 COMBI RIT PER BRANDS	0
EMIS-DEEL-ESC	ATT		NUM	9	EMISSIE VASTE STOFDLTJES ESC	7651
EMIS-DEEL-TYPE1	ATT		NUM	9	EMISSIE VASTE STOFDLTJES TYPE1	7639
EMIS-DL-T1-WLTP	ATT		NUM	8	EMIS DEELTJES TYPE 1 WLTP	0
EMIS-FASE-MT	ATT		A-N	35	EMISSIE FASE MOTOREN	4161
EMIS-FASE-MV	ATT		A-N	35	EMISSIE FASE MOTORVOERTUIGEN	4241
EMISSIE-CODE	ATT		A-N	1	EMISSIECODE	2563
EM-MASSA-WHSC	ATT		NUM	9	EMISSIE DEELTJES MASSA WHSC	4537
ETK-SLEUTEL	VW	EEG-TYPE-GK-NR	A-N	20	EUROPESE TYPEGOEDK SLEUTEL	2941
EXT-DIENSTV-ID	ATT		A-N	6	EXTERNE DIENSTVERLENER IDENT	9907
FISC-AFSCHR	ATT		ALF	1	FISCALE AFSCHRYVING	749
FISC-CAT	ATT		ALF	1	FISCALE CATEGORIE	913
GAS-CODE-V-OMS	ATT		A-N	40	GAS CODE VOERTUIG OMSCHR	0
GAS-CODE-VRTG	ATT		A-N	5	GASCODE VOERTUIG	0
GEBR-IDENT	ATT		A-N	8	GEbruiker IDENTIFICATIE	9997
GELUID-NIV	ATT		NUM	3	GELUIDSNIVEAU	797
GELUID-NIV-RYD	ATT		NUM	3	GELUIDNIVEAU RYDEND	2943
HAND-BEN-FABR	VW	TYPE-FABR	A-N	50	HANDELSBENAMING FABRIKANT	835
HAND-BEN-NED	VW	HAND-BEN-FABR	A-N	50	HANDELSBENAMING IN NEDERLAND	1551
HEF-AS-IND	ATT		A-N	1	HEFASINDICATOR	2549
H-KOP-AZ-VRTG	ATT		NUM	4	AFST HART KOP ACHTERZ VRTG	177
IMPORT-C-AANSPR	VW	SOORT-REF	ALF	3	IMPORTEURSCODE IVM AANSPR	4421
IMPORT-CODE	VW	IMPORT-C-AANSPR	ALF	3	IMPORTEURSCODE	4963
INFO-GEBR	ATT		A-N	52	INFORMATIE VOOR GEBRUIKER ZELF	9901
INRICHT-CODE	VW	INRICHT-OMS	NUM	2	INRICHTINGSCODE	1555

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
INRICHT-OMS	SYN	INRICHT-CODE	A-N	50	INRICHTINGS OMSCHRYVING	1031
KENTEKEN	ATT		A-N	6	KENTEKEN	207
KENT-GEG	ATT		A-N		KENTEKEN GEGEVENS	6
KLANT-NR	VW	GEBR-IDENT	NUM	5	KLANTNUMMER	4629
KLAS-HYBR-V-CD	ATT		A-N	15	KLASSE HYBRIDE ELEK VOERTUIG	0
KLAS-HYBR-V-OMS	ATT		A-N	40	KLASSE HYBRIDE ELEK VOERTOMS	0
KLGR-NR	VW	GEBR-IDENT	NUM	3	KLANTGROEP NUMMER	3231
KL-NR-EXT-TOEG	ATT		A-N	30	KLANTNR EXTERN IVM TOEGANG	9903
KORTE-MELDING	ATT		A-N	78	KORTE MELDING	629
LAADVERMOGEN	ATT		NUM	5	LAADVERMOGEN	187
LAND-CODE-ETK	VW	TYPE-GOEDK-NR	A-N	4	LANDCODE EEG TYPEGOEDKEURING	815
LENGTE	ATT		NUM	4	LENGTE VOERTUIG	1949
MAS-BEDR-KL-MAX	ATT		NUM	6	MASSA BEDRYFSKLAAR MAXIMAAL	0
MAS-BEDR-KL-MIN	ATT		NUM	6	MASSA BEDRYFSKLAAR MINIMAAL	0
MASSA-BEDR-KL	ATT		NUM	5	MASSA (BED)RY(FS)KLAAR	831
MASSA-LEEG-VRTG	ATT		NUM	5	MASSA LEEG VOERTUIG	189
MAT-GEV-DEFECT	ATT		A-N	350	MATERIELE GEVOLGEN DEFECT	0
MAX-CONSTR-SN	ATT		NUM	3	MAXIMUM CONSTRUCTIE SNELHEID	4863
MAX-LAST-AS	ATT		NUM	5	MAXIMUM LAST OP AS	2545
MAX-LAST-AS-T	ATT		NUM	6	TECHN MAX LAST AS	1631
MAX-LAST-KOP	VW	VRTG-CLASSIF	NUM	5	MAX LAST KOPP MIDDENASAHW/OPL	1957
MAX-MAS-AUT-GER	ATT		NUM	5	MAX MASS TE KOP AHW: AUTON GER	1951
MAX-MAS-GER	ATT		NUM	5	MAX MASSA TE KOP AHW: GEREMD	775
MAX-MAS-MID-GER	ATT		NUM	5	MAX MASS TE KOP AHW: MIDAS GER	1953
MAX-MAS-ONG	ATT		NUM	5	MAX MASS TE KOP AHW: ONGEREMD	777
MAX-MAS-OPL-GER	ATT		NUM	5	MAX MASS TE KOP AHW: OPLEG GER	1955

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
MAX-MAS-SAMENST	ATT		NUM	5	MAXIMUM MASSA SAMENSTEL	779
MAX-MASSA-VRTG	ATT		NUM	5	MAXIMUM MASSA VOERTUIG	195
MAX-MAS-T-MAX	ATT		NUM	6	MAX MASSA TECHNISCH MAXIMAAL	0
MAX-MAS-T-MIN	ATT		NUM	6	MAX MASSA TECHNISCH MINIMAAL	0
MAX-MAS-VRTG-T	ATT		NUM	5	MAX MASSA VOERTUIG TECHNISCH	4393
MAX-MAS-VTG-TEC	VW	MAX-MAS-T-MAX	NUM	6	MAX MASSA VOERTUIG TECHNISCH	0
MAX-ONDERST-SN	ATT		NUM	5	MAXIMAAL ONDERSTEUNDE SNELHEID	0
MAX-VERM-CONT	ATT		NUM	6	ELEKTR MAX CONTINU VERMOGEN	1501
MELDING-NR	ATT		NUM	3	MELDING NUMMER	627
MELDING-VAR	ATT		A-N	40	MELDING VARIABLE	633
MERK-BESCHR	ATT		A-N	25	MERKBESCHRYVING	157
MERK-CODE	VW	MERK-CODE-V	ALF	4	MERKCODE	1559
MERK-CODE-V	SYN	MERK-CODE	ALF	4	MERKCODE VOERTUIG	793
MILIEU-CLASSIF	SYN	EMISSION-CODE	A-N	12	MILIEU CLASSIFICATIE	3617
MOTOR-CODE	VW	AANT-CYL	A-N	15	MOTOR CODE	1989
NAT-PERS-SL	VW	NAT-PERS-SL-REG	A-N	16	NATUURLYKE PERSOONSSLEUTEL	685
NAT-PERS-SL-REG	VW	SOORT-REF	A-N	16	NATUURL PERSOON SL GEREISTR	4425
NET-MAX-VERM	ATT		NUM	6	NETTO MAXIMAAL VERMOGEN	4357
NETW-EXT-TOEG	ATT		A-N	3	NETW ORG EXTERN IVM TOEGANG	9905
OMSCHR-DEFECT	ATT		A-N	250	OMSCHRYVING DEFECT	0
OMS-DEF-VTG-OND	ATT		A-N	250	OMSCHR DEFECT VOERTUIG ONDERD	0
OMS-HERST-PROC	ATT		A-N	600	OMSCHRYVING HERSTEL PROCES	0
OPG-MAX-SN	ATT		NUM	5	OPGEG MAXIMUM SNELHEID	0
OPT-STAT-TEKST	ATT		NUM	1	OPTIE STATUS TEKST	9981
PLAATS-AS-CODE	ATT		ALF	1	PLAATS AS CODE	3025
PL-VRTG-ID-NR-V	SYN	PL-CODE-VRTG-ID	A-N	52	PLAATS VRTG ID NR VOLUIT	403

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
PROC-FUNC	ATT		NUM	2	PROCES FUNCTIE	9989
PROC-IDENT	ATT		NUM	4	PROCES IDENTIFICATIE	9991
RECHTS-PERS-NR	VW	RP-NR-REG	NUM	10	RECHTSPERSOONSNUMMER	689
REF-TERUGR-PROD	ATT		A-N	30	REFERENTIE TERUGGROEP PRODUCENT	0
REF-TERUGR-RDW	ATT		A-N	9	REFERENTIE TERUGGROEP RDW	0
REG-DAT-AANSR	ATT		NUM	8	REGISTR DATUM AANSPRAKELYKHEID	645
REG-JAAR-TEL-ST	ATT		NUM	4	REGISTRATIEJAAR TELLERSTAND	0
REG-TYD-AANSR	ATT		NUM	4	REGISTR TYD AANSPRAKELYKHEID	647
RICHTL-NR-EEUW	VW	TYPE-GOEDK-NR	A-N	9	RICHTLYNNR MET EEUWAANDUIDING	2659
RICHTL-NR-L-W	VW	EEG-TYPE-GK-NR	A-N	7	RICHTLYN NR LAATSTE WYZIGING	819
ROETF-AFF-IND	ATT		A-N	1	ROETFILTER AF FABRIEK INDIC	0
ROETF-FILT-CODE	ATT		A-N	1	ROETFILTER INBOUWCODE	6889
ROETF-VERW-IND	ATT		A-N	1	ROETFILTER VERWYDERD INDIC	0
ROETF-UITST-ACC	ATT		NUM	3	ROETF UITSTOOT ACC	7667
RP-NR-REG	VW	SOORT-REF	NUM	10	RECHTSPERSOONSNR GEREGR	4427
RYB-CATEGORIE	VW	NET-MAX-VERM	A-N	3	RYBEWYS CATEGORIE	1317
SAMENG-VRTG-CAT	ATT		A-N	25	SAMENGESTELDE VOERT CATEGORIE	0
SOORT-AAND	VW	VRTG-CLASSIF	ALF	1	VOERTUIGSOORT AANDUIDING	1517
SOORT-AAND-OMS	SYN	SOORT-AAND	A-N	24	SOORTAANDUIDING OMSCHRYVING	237
SOORT-BESCHR	VW	VRTG-CLASSIF	A-N	25	SOORT BESCHRYVING	2167
SOORT-MELDING	ATT		A-N	1	SOORT MELDING	631
SOORT-REF	VW	AANT-EIGEN-VRTG	ALF	1	SOORT REFERENTIE	807
SPECIFIEK-VERM	ATT		NUM	3	SPECIFIEK VERMOGEN	0
SPOOR-BREEDTE	ATT		NUM	3	SPOORBREEDTE AS	2547

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
SPOOR-BREEDTE-1	VW	SPOOR-BREEDTE	NUM	3	SPOORBREEDTE AS 1	783
SPOOR-BREEDTE-2	VW	SPOOR-BREEDTE	NUM	3	SPOORBREEDTE AS 2	785
STAT-EXP-IND	ATT		A-N	1	STATUS EXPORT INDICATOR	0
STAT-GEST-IND	ATT		A-N	1	STATUS GESTOLEN INDICATOR	7393
STAT-RIP	ATT		NUM	2	STATUS RDW INFORMATIE PAKKET	9983
STAT-SCHORS-IND	ATT		A-N	1	STATUS SCHORSING INDICATOR	0
STAT-TEKST-RIP	SYN	STAT-RIP	A-N	40	STATUS TEKST RDW INFO PAKKET	9979
STATUS-VRTG-TER	ATT		A-N	1	STATUS VOERTUIG TERUGR ACTIE	0
STAT-VERM-IND	ATT		A-N	1	STATUS VERMIST INDICATOR	7399
STAT-VRTG-E-DAT	VW	EIND-DAT-SCHORS	NUM	8	STATUS VOERTUIG EINDDATUM	721
STAT-V-TER-OMS	ATT		A-N	40	STATUS VRTG TERUGR OMSCHR	0
STAT-WOK-IND	ATT		A-N	1	STATUS WACHT OP KEURING INDIC	7397
SUB-CAT-EU	VW	EEG-VRTG-CAT-KB	A-N	3	SUBCATEG UITVOERING EUROPEES	0
SUB-CAT-EU-GEG	ATT		A-N		SUB CATEGORIE EUROP GEGEVENS	0
SUB-CAT-EU-OMS	ATT		A-N	40	SUBCATEGORIE EUROPEES OMSCHR	0
SUB-CAT-EU-TAB	ATT		A-N		SUB CATEGORIE EUROP TABEL	0
SUB-CAT-NL	ATT		A-N	6	SUBCATEGORIE NEDERL	0
SUB-CAT-NL-OMS	ATT		A-N	40	SUBCATEGORIE NEDERL OMSCHR	0
SUB-CAT-V-EU	ATT		A-N	3	SUBCATEGORIE VOERTUIG EUROPEES	0
SUB-CAT-V-VNR	ATT		NUM	2	SUBCATEGORIE VOERTUIG VOLGNR	0
SYST-AFK	ATT		A-N	3	SYSTEEM AFKORTING	625
TEL-NR-PROD-TGP	ATT		A-N	20	TELNR TERUGR VTG INF PRODUCENT	0
TEL-STAND-GEG	ATT		A-N		TELLERSTAND GEGEVENS	8400
TERUGR-ACT-GEG	ATT		A-N		TERUGROEP ACTIE GEGEVENS	0
TERUGR-ACT-TAB	ATT		A-N		TERUGROEP ACTIE TABEL	0

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
TERUGR-RIS-GEG	ATT		A-N		TERUGROEP RISICO GEGEVENS	0
TERUGR-RIS-OMS	ATT		A-N	40	OMSCHR TERUGR ACTIE RISICO	0
TERUGR-RIS-TAB	ATT		A-N		TERUGROEPACTIE RISICO TABEL	0
TERUGR-STAT-OMS	ATT		A-N	40	TERUGROEP STATUS OMSCHR	0
TOEGEV-OBJ-GEG	ATT		A-N		TOEGEVOEGD OBJECT GEGEVENS	860
TOEL-TRENDINFO	ATT		A-N	1000	TOELICHTING TRENDINFO	0
TOEREN-GEL-NIV	ATT		NUM	5	TOERENTAL GELUIDSNIVEAU	2521
TOEREN-MAX-VERM	VW	TOEREN-GEL-NIV	NUM	5	TOERENTAL MAXIMUM VERMOGEN	799
TRENDINF-KL-OMS	ATT		A-N	40	TRENDINFO KLEUR OMSCHRIJVING	0
TYPE-BESCHR-VTG	ATT		A-N	50	TYPEBESCHRYVING VOERTUIG	197
TYPE-CARROS	VW	TYPE-CARROS-EU	A-N	2	TYPE CARROSSERIE	1795
TYPE-CARROS-EU	ATT		A-N	5	TYPE CARROSSERIE EUROPEES	1531
TYPE-CARROS-OMS	ATT		A-N	40	TYPE CARROSSERIE OMSCHRYVING	7885
TYPE-FABR	ATT		A-N	50	TYPE FABRIKANT	3433
TYPE-GOEDK-NR	ATT		A-N	35	TYPE GOEDKEURINGSNUMMER	1829
URL-PROD-TGP	ATT		A-N	1024	URL TERUGR VTG INFORM PRODUC	0
V-ENK-ELEK-WLTP	ATT		NUM	7	ELEK VERBR ENKEL ELEK WLTP	0
VERBR-BUITEN	ATT		NUM	4	BRANDSTOFVERBRUIK BUITENWEG	2919
VERBR-BUITEN-BR	ATT		NUM	4	BRANDST VERBR BUITENWEG BRANDS	0
VERBR-CAT-UITV	ATT		A-N	1	VERBRUIKCATEGORIE UITVOERING	7395
VERBR-COMB	ATT		NUM	4	BRANDSTOFVERBRUIK COMBIN RIT	2915
VERBR-COMB-BR	ATT		NUM	4	BRANDST VERBR COMBI RIT BRANDS	0
VERBR-COMB-TG	ATT		NUM	5	VERBRUIK GECOMBINEERD G	5127
VERBR-STAD	ATT		NUM	4	BRANDSTOFVERBRUIK STADSRIT	2917

mnemonic	soort	corr. attribuut	ext. formaat	Max lengte	naam / rol	rubrieknr
VERBR-STAD-BR	ATT		NUM	4	BRANDST VERBR STADSRIT BRANDS	0
VERMOGEN	ATT		NUM	3	VERMOGEN	1995
VERMOGEN-BR	ATT		NUM	5	VERMOGEN BROMFIETS	4873
VERV-DAT-KEUR	ATT		NUM	8	VERVALDATUM KEURING	327
VERV-DAT-TACH	SYN	VERV-DAT-KEUR	NUM	8	VERVALDATUM TACHOGRAAFKEURING	5579
VERZEKERD-IND	ATT		A-N	1	VOERTUIG VERZEKERD INDICATOR	7401
VOORASDRUK	VW	MAX-LAST-AS	NUM	5	MAXIMUM LAST ONDER DE VOORAS	169
VRTG-BR-T1W-GEG	ATT		A-N		VOERT BRANDST TEST1 WLTP GEG	0
VRTG-BR-VBW-GEG	ATT		A-N		VOERT BRANDST VERBR WLTP GEG	0
VRTG-CLASSIF	VW	WIELBASIS	NUM	2	VOERTUIG CLASSIFICATIE	3019
VRTG-KLASSE-EU	ATT		A-N	3	CARROSSERIE KLASSE EUROPEES	0
VRTG-KL-EU-OMS	ATT		A-N	40	VOERTUIG KLASSE EU OMSCHR	0
VRTG-SOORT	VW	MERK-CODE	ALF	1	VOERTUIGSOORT	153
VRTG-STAND-GEG	ATT		A-N		VOERTUIG STANDAARD GEGEVENS	3022
VRTG-TERUGR-GEG	ATT		A-N		VOERTUIG TERUGROEP GEGEVENS	0
VZ-VRTG-H-KOP	ATT		NUM	4	AFST VOORZ VRTG HART KOPPELING	203
WACHT-WOORD-ACT	ATT		A-N	8	WACHTWOORD ACTUEEL	9995
WEG-GEDRAG-CODE	ATT		A-N	1	WEGGEDRAG CODE	2565
WEG-GEDRAG-OMS	ATT		A-N	40	WEGGEDRAG OMSCHRYVING	0
WIELBASIS	ATT		NUM	4	WIELBASIS	205

Rubriekdetails

Detailoverzicht per bericht rubriek

Rubriek detaillijst

Een rubriek kan betrekking hebben op een attribuut (standaard gegevens element) of een synoniem. Een synoniem is een andere naam voor een attribuut die in dit geval de rol weergeeft die het attribuut speelt.

Vanwege deze twee soorten rubrieken zijn er ook twee soorten specificaties (lay-outs).

Van elk attribuut wordt de volgende kenmerken vastgelegd:

- mnemonic

Een eenduidige afkorting voor het attribuut. Deze kan maximaal 15 tekens lang zijn en wordt volgens vaste regels door de data dictionary beheerder vastgelegd. In principe is een mnemonic eenduidig over alle informatiesystemen. De mnemonic vormen de bouwstenen van de data dictionary en dienen onder andere voor onderlinge verwijzingen.

- rubriek nr

Nummer dat het attribuut eenduidig identificeert. Attributen zonder nummer dienen voor referentie of uitleg. Aan het even/oneven-zijn van het nummer is een speciale betekenis gehecht (zie RUBR-NR in de rubriek detaillijst en 'presentatie' hieronder).

- soort rubriek

Omdat het een attribuut betreft staat hier de tekst ATTRIBUUT.

- naam voluit

De officiële naam van het attribuut. Deze naam kan maximaal 30 tekens lang zijn.

- infosysteem

Het informatiesysteem waartoe de rubriek behoort, aangeduid met een 3-lettercode, bijvoorbeeld

- * BKR = Basis Kenteken Registratie

- * APK = systeem Algemene Periodieke Keuring

- * CRB = Centrale registratie Rijbewijzen en Bromfietscertificaten

Indien de rubriek tot meer dan één systeem behoort, staat er het informatiesysteem TOT, dat wil zeggen het totale RDW-model.

- extern formaat

Een gegeven dat aangeeft met welk type tekens de waarden van het data element extern gerepresenteerd worden. Dit formaat moet los gezien worden van de vastlegging in het geautomatiseerde systeem. Er zijn de volgende mogelijkheden:

- * N = numeriek (0-9)

- * A = alfabetisch (A-Z)

- * X = alfanumeriek (elk teken)

- max lengte

Het maximale aantal tekens dat gebruikt wordt om de waarden van RUBR-INHOUD uit te drukken (zie ook RUBR-LENGTE-FYS en MAX-LENGTE). Spaties betekent: max. lengte onbepaald.

- omschrijving

De beknopte definitie van het attribuut in vrij formaat. In principe zullen hier de belangrijkste kenmerken zo precies mogelijk gedefinieerd zijn. Ook de uitleg van een beperkt aantal codes kan hier opgenomen zijn.

- bijzonderheden

Vermelding van speciale gevallen en uitzonderingen. Verder kunnen hier verwijzingen naar brondocumenten en andere rubrieken (of details) opgenomen zijn.

- eenheid

De eenheid waarin de waarden van het attribuut zijn uitgedrukt (bijvoorbeeld kg, cm, sec).

- waarden

Een korte aanduiding van de waarden zoals die gerepresenteerd worden zonder uitleg (deze is bij de omschrijving of detailinformatie opgenomen). De aanduiding kan bijvoorbeeld bestaan uit een opsomming (B,C,F,G) een range (1-5,1000-9999) of lay-out (EEJJMMDD).

- synoniem

Synoniemen (maximaal 30 tekens) zijn andere namen voor een attribuut die gebruikt kunnen worden om een speciale rol van het attribuut weer te geven. Dit gebeurt voornamelijk indien aan hetzelfde attribuut vanuit verschillende entiteiten gerefereerd wordt.

- presentatie

Hier wordt aangegeven hoe de presentatie van het attribuut is:

- * enkelvoudig, dat wil zeggen dat de rubriek niet wordt opgesplitst in subrubrieken (RUBR-NR is oneven).

- * samengesteld, dat wil zeggen dat de rubriek wel wordt opgesplitst in subrubrieken (RUBR-NR is even)

Opgemerkt dient te worden, dat een rubriek logisch gezien samengesteld kan zijn, maar dat de presentatie enkelvoudig is, omdat een opgesplitste presentatie niet zinvol is.

- opbouw

Sommige rubrieken zijn opgebouwd uit andere rubrieken (subrubrieken). We onderscheiden twee soorten opbouw:

- * De tabel, dat wil zeggen een herhaling van 1 of meer keren van dezelfde rubriek (volgnummer is in dat geval N)

- * Een samengestelde rubriek die uit verschillende rubrieken is opgebouwd. De volgnummers geven de logische volgorde weer).

- sub-item

Indien een rubriek deel uitmaakt van een andere rubriek volgt hier een opsomming van de in aanmerking komende 'super'-rubrieken.

De volgnummers hebben dezelfde betekenis als bij opbouw.

- details

In een uitgebreide versie van het berichtenboek kan hier uitgebreide informatie betreffende het attribuut opgenomen zijn.

Mnemonic	AANGEDR-AS-CODE
Rubrieknummer	2567
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANGEDREVEN AS CODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N,
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die aangeeft of de betreffende as aangedreven is of niet. De volgende codering wordt gebruikt: J = Ja, de as is aangedreven N = Nee, de as is niet aangedreven spatie = niet van toepassing of het is niet vastgesteld Momenteel is dit gegeven alleen van belang voor bedrijfsauto's boven de 3500 kg en wordt dit ook alleen voor deze voertuigen vastgelegd in combinatie met WEG-GEDRAG-CODE vanwege Richtlijn 1999/62/EG.

Mnemonic	AANSPR-REF
Rubrieknummer	809
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	AANSPRAKELYKE REFERENTIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	16
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Sleutel die naar het database record met de AANSPRAKELIJKE refereert. Dit kan één van de volgende sleutels zijn: IMPORT-C-AANSPR, NAT-PERS-SL-REG, RP-NR-REG, HANDLR-NR-VOORR of BEDR-NR-VOORR (WVW 94). Het onderscheid wordt gemaakt door SOORT-REF. Dit data element is van belang voor de technische implementatie. Deze constructie is mogelijk omdat de verwijzingen elkaar uitsluiten. De verwijzingen via IMPORT-C-AANSPR, NAT-PERS-SL-REG en BEDR-NR-VOORR gaan voor BKR naar externe registers (TGC resp. LEG resp. ERB). De verwijzing via HANDLR-NR-VOORR is met ingang van WVW 1994 vervallen. Er zijn nog 'oude' verwijzingen die niet geconverteerd konden worden.

Mnemonic	AANT-ASSEN
Rubrieknummer	1027
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL ASSEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het aantal assen van een voertuig. In de oude WVV werden meerdere (fysieke) assen tot één logische) as gerekend. Zo was de definitie van een 1-assige aanhangwagen: een aanhangwagen die hetzij voorzien is van: - een enkele as - twee in elkanders verlengde gelegen assen - twee assen, liggende op een onderlinge afstand van minder dan 1 m - een meervoudige asconstructie waarvan alle bevestigingspunten aan het chassis op één horizontale as, loodrecht op de lengteas van het voertuig zijn gelegen - een andere asconstructie die, naar het oordeel van de met de afgifte van kentekenbewijzen belaste ambtenaar, als gelijkwaardig aan de hiervoor vermelde constructie kan worden beschouwd. In de WVV 1994 wordt iedere (fysieke) as apart geteld. Ook na het ingaan van deze wet kunnen, afhankelijk van de situatie, nog beide situaties van toepassing zijn (zie ook de overgangsbepalingen art. 9.3 van het VTR.)

Mnemonic	AANT-CYL
Rubrieknummer	761
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL CILINDERS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	0 - 20
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het aantal cilinders van een verbrandingsmotor. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Aant cil.' Voor wankelmotoren is de waarde 0 en ook voor elektrische motoren (BRANDST-C-VRTG = E). Dit attribuut zou wat betreft de WVV 1994 kunnen vervallen, maar voor de voertuigsoort M kan het evt. ondersteunend zijn bij het bepalen of er een modificatie aan de motor is uitgevoerd (in eerste instantie is hiervoor de MOTOR-CODE bepalend, zie art 6.7 van het VTR).

Mnemonic	AANT-DEUREN
Rubrieknummer	165
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL DEUREN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het aantal verticaal scharnierende of horizontaal schuivende deuren waarmee een voertuig is uitgerust. Twee deuren die "tegen elkaar slaan" zonder middenstijl worden beschouwd als één deur. Dit attribuut zou wat betreft WVV 1994 kunnen vervallen, maar wordt nog gedurende een overgangperiode gebruikt. Het attribuut INRICHT-CODE geeft naast het aantal deuren nog meer informatie over de carrosserie van het voertuig.

Mnemonic	AANT-EIGEN-VRTG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL EIGENAREN PER VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het aantal eigenaren van een voertuig. De som van het aantal voorkomens in BKR.KENT-VRTG-ACT en BKR.AANSPR-HIST waarbij kenteken gelijk is aan het kenteken uit de invoer waarvoor de SOORT-REF gelijk is aan 'N' of 'R'.

Mnemonic	AANT-OPNAM-BEDR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL OPN BEDR VOORR PER VRT
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het aantal keren dat een voertuig in een bedrijfsvoorraad is opgenomen. De som van het aantal voorkomens in BKR.KENT-VRTG-ACT en BKR.AANSPR-HIST waarbij kenteken gelijk is aan het kenteken uit de invoer waarvoor de SOORT-REF gelijk is aan 'B'.

Mnemonic	AANT-PASS
Rubrieknummer	7179
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	AANTAL PASSAGIERS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het maximale aantal passagiers (zittend en staand) in een voertuig van categorie M2 en M3 dat in Nederland kan en mag worden vervoerd. Zie Europees inlichtingenformulier onder 13.3.

Mnemonic	AANT-ROLST
Rubrieknummer	8525
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL ROLSTOEL PLAATSEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Aantal voor rolstoelgebruikers toegankelijke plaatsen.

Mnemonic	AANT-STAAANPL
Rubrieknummer	4131
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL STAANPLAATSEN BUS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het aantal staanplaatsen in een voertuig bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (Europese voertuigcategorie M2 en M3). Dit aantal is het verschil van het totaal aantal passagiers (zittend en staand) verminderd met het aantal zittende passagiers, dus $AANT-STAAANPL = AANT-PASS - AANT-PASS-ZITPL$. Omdat het AANT-STAAANPL (nog) niet op het Europees inlichtingenformulier voorkomt, wordt deze aftrekking (indien nodig) gedaan. Het attribuut is ingevoerd vanwege harmonisatie kentekenbewijs (Richtlijn 1999/37/EG). Rolstoelen worden in het bovenstaande buiten beschouwing gelaten.

Mnemonic	AANT-WIELEN
Rubrieknummer	1029
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL WIELEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	3 - 30
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het aantal wielen waarmee een voertuig is uitgerust. Het samenstel van de wielen, op één wielnaaf gemonteerd, wordt als één wiel beschouwd. In afwijking hiervan worden voor het aantal wielen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen twee op dezelfde as gemonteerde wielen als één wiel beschouwd, indien de afstand tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 460 mm. Voor voertuigsoort D is dit attribuut van belang, omdat er vierwielige 'driewielige motorrijtuigen' bestaan (zie art 1.1 lid q van het VTR). Voor de andere voertuigsoorten (P en B) wordt het gedurende een overgangsperiode nog gebruikt, maar het is wat betreft de WVV 1994 niet meer van belang. Verder geldt de voorwaarde: AANT-WIELEN is minimaal het aantal voorkomens van AS-VRTG +1.

Mnemonic	AANT-ZITPL
Rubrieknummer	2987
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AANTAL ZITPLAATSEN VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het maximale aantal zitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats. Op het Europese inlichtingenformulier wordt dit aantal vermeld onder 9.10.3.2.1. Volgens art 1.1 onder bo van het VTR is een zitplaats: een constructie die al dan niet een integrerend deel vormt van het voertuig en die plaats biedt aan een volwassen persoon. De zitplaats kan zowel een afzonderlijke zitplaats zijn als een gedeelte van een bank die plaats biedt aan 1 persoon.

Mnemonic	ACHTERASDRUK
Rubrieknummer	201
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	MAXIMUM LAST ONDER DE ACHTERAS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De som van de wioldrukken van de wielen aan één of meer assen welke in het kader van de OUDE WVV als achteras worden gekenschetst. Voor dit laatste is het volgende van belang: Twee of meer assen, liggende in elkaars verlengde of twee assen, liggend achter elkaar op een onderlinge afstand van minder dan 1 m, worden als 1 as aangemerkt. Alleen bestemd voor bedrijfswagens en aanhangwagens. Voor nieuwe voertuigen in het kader van WVV 1994 is het attribuut in feite vervallen, zie echter de overgangsbepalingen in art 9.3 lid 3 en 5 van het VTR. Daar waar de lasten per as (zie MAX-LAST-AS) volgens WVV 1994 niet bekend zijn, wordt dit gegeven op het kentekenbewijs vermeld onder: 'Maximum last onder de achter(assen) (tezamen)'.

Mnemonic	AC-RD-E-EL-WLTP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ACTIE RADIUS ENKEL ELEK WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Actieradius gemeten bij een op een rollenbank rijdend puur elektrisch voertuig tijdens een rit volgens de WLTP-test onder gecombineerde belasting. IVI-Bericht-attribuut: WLTPElectricRangePureElectric

Mnemonic	ACTIE-RADIUS-BR
Rubrieknummer	3311
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ACTIERADIUS BRANDSTOF
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De actieradius tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank.

Mnemonic	ACT-KLEUR-1
Rubrieknummer	209
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	ACTUELE EERSTE KLEUR
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De actuele hoofdkleur van een voertuig. Voor mogelijke kleuren zie het attribuut KL-CODE.

Mnemonic	ACT-KLEUR-2
Rubrieknummer	211
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	ACTUELE TWEEDE KLEUR
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De actuele nevenkleur van een voertuig. Voor mogelijke kleuren zie het attribuut KL-CODE.

Mnemonic	ACT-RAD-BR-EXT
Rubrieknummer	3449
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ACTIERADIUS BRANDS EXT OPLAADB
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De elektrische actieradius tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank van een extern oplaadbaar hybride elektrisch voertuig.

Mnemonic	ACT-RAD-EXT-W
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ACTIE RADIUS EXT OPL WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Actieradius gemeten bij een op een rollenbank rijdend extern oplaadbaar hybride voertuig tijdens een rit volgens de WLTP-test onder gecombineerde belasting. IVI-bericht-attribuut: WLTPElectricRangeExternCharg

Mnemonic	AFW-FISC-CAT
Rubrieknummer	915
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AFWYKENDE FISCALE CATEGORIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	P, B, M,
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De door het Ministerie van Financiën vastgestelde fiscale categorie, die afwijkt van de door de RDW eerder vastgestelde fiscale categorie (FISC-CAT); beide in het kader van de BPM. De fiscale categorie t.b.v. de motorrijtuigenbelasting komt in de meeste gevallen hiermee overeen; verschillen kunnen ontstaan o.a. door andere eisen aan de (afmeting van de) laadruimte. Indien dit resulteert in een andere fiscale categorie, wordt dit door het CBM vastgelegd.

Mnemonic	AFW-MAX-SNELH
Rubrieknummer	5145
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AFWYKENDE MAXIMUM SNELHEID
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	km/u
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Afwijkende maximale snelheid van een gekentekend voertuig

Mnemonic	ALG-GEG
Rubrieknummer	9900
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ALGEMENE GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met algemene rubrieken die dienen voor: - beveiliging - de dialoog - sturing van het proces - algemene foutgegevens N.B.: Als het aankomende bericht niet goed gerouteerd of niet geautoriseerd kan worden is het ook niet mogelijk inhoudelijk te reageren. Het bericht wordt dan ongewijzigd teruggekaatst met, indien mogelijk, een waarde in STAT-RIP en STAT-OMS-RIP.

Mnemonic	APPL-MELD-GEG
Rubrieknummer	624
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	APPLICATIE MELDING GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met gegevens betreffende een melding die door het betreffende applicatiesysteem gegenereerd wordt.

Mnemonic	AS-NR-VRTG
Rubrieknummer	2543
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ASNUMMER VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het nummer van de (fysieke) as van vooraf gerekend en bij twee in elkaars verlengde liggende assen van links naar rechts gezien vanuit de rijrichting. In het geval dat een voertuig twee assen heeft die niet in elkaars verlengde liggen, wordt de eerste as de VOORAS genoemd en de tweede as de ACHTERAS. In de oude WWV werden in sommige gevallen 2 assen als 1 as aangemerkt. Dit is in de WWV 1994 en de Europese regelgeving niet het geval. Hierdoor kan voor oude voertuigen onduidelijkheid bestaan over het aantal (fysieke) assen.

Mnemonic	AS-VRTG-GEG
Rubrieknummer	2542
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AS VOERTUIG GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Verzameling gegevens over een as van een gekentekend voertuig. De as wordt geïdentificeerd door het AS-NR-VRTG.

Mnemonic	AS-VRTG-TAB
Rubrieknummer	2540
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AS VOERTUIG TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel met gegevens over de assen van een gekentekend voertuig. Indien in een bericht de AS-VRTG-TAB gebruikt wordt, worden de rubrieken VOORASDRUK, ACHTERASDRUK en AANT-ASSEN niet gevuld.

Mnemonic	B-DAT-TERUG-RDW
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BEGINDATUM TERUGROEPACTIE RDW
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Datum waarop de terugroepactie na beoordeling van de RDW ter publicatie geregistreerd is in het terugroepregister.

Mnemonic	BEDRYF-NR-VOORR
Rubrieknummer	4423
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	BEDRYFSNUMMER VOORRAAD
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het bedrijfsnummer van een erkend bedrijf, dat een (gekentekend) voertuig in voorraad heeft. Het voertuig heeft dan de status: BEDRIJFSVOORRAAD. Zie attribuut AANSR-REF voor de implementatie.

Mnemonic	BEL-EENH-CODE-V
Rubrieknummer	745
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BELASTINGEENHEIDCODE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code voor de belastingeenheid d.w.z. O(ondernemingen)-eenheid of aangiftepunt van de Belastingdienst, die verantwoordelijk is voor de fiscale BPM-gegevens van een bepaald voertuig.

Mnemonic	BPM-BEDRAG
Rubrieknummer	743
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BELASTING PERS MOTORRYW BEDRAG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	EURO
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De door het Ministerie van Financiën vastgestelde verschuldigde belasting voor een personenauto of motorfiets gebaseerd op de netto catalogusprijs. Bij afgifte van een 'ongedateerd Voertuigbewijs' is de prijs van het voertuig op AFG-DAT-KENT bepalend, in de overige gevallen de datum eerste toelating (EERSTE-TOEL-DAT). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Bruto bpm'. Bij 'versnelde afgifte' wordt het bedrag door de importeur in opdracht van Financiën vastgesteld. De definitie van personenauto is volgens de fiscale categorie zoals beschreven bij het attribuut FISC-CAT. Over de netto catalogusprijs is omzetbelasting verschuldigd resulterend in de catalogusprijs. De catalogusprijs vermeerderd met het BPM-bedrag geeft de consumentenprijs.

Mnemonic	BPM-GEG
Rubrieknummer	742
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BELASTING PERS VRTG MOT GEG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met de gegevens betreffende de belasting op een personenauto of motorrijwiel.

Mnemonic	BRANDST-C2-VRTG
Rubrieknummer	2493
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	TWEEDE BRANDSTOF CODE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	B, C, D, E, G, H, W, A
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Dit attribuut geeft met een code aan door welke NEVENbrandstof dan wel energievorm het voertuig wordt aangedreven. Voertuigen met deze voorzieningen worden ook wel hybride voertuigen genoemd (hoofdbrandstof is dan E ; elektrisch) en vallen in een apart belastingregime. In het geval van gasinbouw (hoofdbrandstof = G) wordt dit attribuut niet gevuld (met bijv. B).

Mnemonic	BRANDST-CODE
Rubrieknummer	1553
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	BRANDSTOFCODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	B, C, D, E, G, H, W, A
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code voor de brandstof dan wel energievorm van de motor van een motorrijtuig. De codering en de bijbehorende tekst is als volgt: B = benzine C = Liquefied Natural Gas (cryogeen) D = diesel E = elektriciteit G = LPG (Liquefied Petroleum Gas) H = CNG (Compressed Natural Gas; aardgas) W = waterstof A = alcohol

Mnemonic	BRANDST-C-VRB
Rubrieknummer	8487
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BR CODE VAN VRTG AFH BRANDST
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	B, C, D, E, G, H, W, A
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code van de brandstof waarbij voor een bepaald kenteken specifieke van de brandstof afhankelijke voertuiggegevens zijn opgeslagen.

Mnemonic	BRANDST-C-VRTG
Rubrieknummer	393
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	BRANDSTOFCODE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	B, C, D, E, G, H, W, A
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Dit attribuut geeft met een code aan door welke hoofdbrandstof dan wel energiebron de motor van het voertuig wordt aangedreven en welke brandstof dan wel energiebron voor de MRB bepalend is. Dit laatste is van belang indien de motor van het voertuig op meerdere brandstoffen kan draaien dan wel op andere wijze wordt aangedreven (zie echter ook BRANDST-C2-VRTG). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'P.3. Brandstof'. Voor de brandstofsoorten met de bijbehorende codes zie het attribuut BRANDST-CODE.

Mnemonic	BRANDSTOF
Rubrieknummer	2973
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	BRANDSTOF
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De brandstof die gebruikt wordt voor de voortbeweging van een voertuig. Dit is de vertaling van de brandstofcode, zie BRANDST-C-VRTG.

Mnemonic	BRANDSTOF-2-OMS
Rubrieknummer	5663
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	TWEEDE BRANDSTOF OMSCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Omschrijving die de betekenis van de code van de tweede brandstof van een voertuig weergeeft. Deze vertaling wordt vastgelegd in de tabel STAND-CODERING bij het attribuut BRANDST-CODE.

Mnemonic	BRANDSTOF-OMS
Rubrieknummer	5661
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDSTOF OMSCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Omschrijving die de betekenis van de eerste brandstofcode van een voertuig weergeeft. Deze vertaling wordt vastgelegd in de tabel STAND-CODERING bij het attribuut BRANDST-CODE.

Mnemonic	BREEDTE
Rubrieknummer	173
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BREEDTE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	cm
Waardenverzameling	0 - 9999
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De horizontale afstand tussen de twee verticale vlakken die evenwijdig lopen aan het middenlangsvlak van het voertuig en gaan door de uiterste linker- en rechterzijde van het voertuig, gemeten in de stand van rechthoekig op een horizontaal wegdek; de spiegels en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Breedte'. In het kentekenregister uitsluitend van toepassing op bedrijfsauto's en aanhangwagens.

Mnemonic	BR-V-COMB-WLTP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDST VERBR GECOMB WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	l/100km
Waardenverzameling	0 - 99.999
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Brandstofverbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. IviBericht attribuut: WLTPCombinedFuelCons

Mnemonic	BR-V-G-COM-WLTP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDST VERBR GEW GECOMB WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	l/100km
Waardenverzameling	0 - 99.999
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Gewogen brandstofverbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. IviBericht attribuut: WLTPWeightedCombinedFuelCons

Mnemonic	BR-VRTG-GEG
Rubrieknummer	8612
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDSTOF VOERTUIG GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek voor brandstofgegevens behorende bij een voertuig

Mnemonic	BR-VRTG-TAB
Rubrieknummer	8614
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDSTOF VOERTUIG TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel voor brandstofgegevens per voertuig

Mnemonic	BYZ-CODE-VRTG
Rubrieknummer	787
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEIDSCODE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	989
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die aangeeft welk standaard tekstdeel met betrekking tot de 'Bijzonderheden' van toepassing is op het voertuig. De code kan gecombineerd worden met een variabel getal of tekst (BYZ-VAR-DEEL). Op het kentekenbewijs worden de bijzonderheden volledig uitgeschreven. Er zijn echter bijzonderheden die alleen in het register worden opgenomen en omgekeerd worden er bijzonderheden op het kentekenbewijs geprint die niet als bijzonderheid voorkomen, maar afleidbaar zijn uit andere attributen.

Mnemonic	BYZ-REGEL-GEG
Rubrieknummer	1966
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEIDREGELGEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Gegroepeerde gegevens over op het kentekenbewijs vermelde bijzonderheden.

Mnemonic	BYZ-REGEL-TAB
Rubrieknummer	1964
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEIDREGELTABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Gegroepeerde gegevens over op het kentekenbewijs vermelde bijzonderheden.

Mnemonic	BYZ-REGEL-TEKST
Rubrieknummer	1961
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEIDREGELTEKST
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	38
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Tekst van een bijzonderheidsregel, samengesteld aan de hand van bijzonderheidscode en eventueel een variabel deel zoals afgedrukt op het kentekenbewijs. Bijzonderheden worden soms met meer dan 1 regel beschreven.

Mnemonic	BYZ-REGEL-VNR
Rubrieknummer	1959
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEIDREGEL VOLGNR
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Volgnummer waarmee bijzonderheidsregels op het kentekenbewijs worden onderscheiden en waarmee de logische volgorde wordt gehandhaafd. Tevens wordt dit volgnummer gebruikt om de volgorde van bijzonderheidsregels in een snapshot te handhaven.

Mnemonic	BYZ-VAR-DEEL
Rubrieknummer	3013
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEID VARIABEL DEEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	38
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het variabele deel van een bijzonderheid (getal of tekst) dat bij een bepaalde BYZ-CODE-VRTG hoort. Na de volledige invoering van de WVV 1994 kunnen in BYZ-VAR-DEEL ook meerdere 'elementaire' variabelen voorkomen. Deze worden gescheiden door een underscore (_).

Mnemonic	BYZ-VOLG-NR
Rubrieknummer	3011
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEID VOLGNUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het logisch volgnummer van een bijzonderheid van een voertuig, bijv. in de entiteit BYZ-VRTG. Dit volgnummer is noodzakelijk om de diverse tekstdelen in de juiste volgorde te plaatsen.

Mnemonic	BYZ-VRTG-GEG
Rubrieknummer	3010
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEID VOERTUIG GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met gegevens over een bijzonderheid die is geregistreerd bij een bepaald (individueel) voertuig.

Mnemonic	BYZ-VRTG-TAB
Rubrieknummer	3008
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BYZONDERHEID VOERTUIG TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel met voorkomens van BYZ-VRTG-GEG: gegevens over een bijzonderheid die is geregistreerd bij een bepaald (individueel) voertuig.

Mnemonic	CAR-KLASSE-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROSSERIE KLASSE GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek voor attributen betreffende carrosserie klassen

Mnemonic	CAR-KLASSE-TAB
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROSSERIE KLASSE TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel voor attributen betreffende carrosserie klassen

Mnemonic	CAR-KLASSE-VNR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROSSERIE KLASSE VOLGNR
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Volgnummer binnen Indeling van de klasse om de gekoppelde klasse aan een carrosserie te identificeren en uniek te maken.

Mnemonic	CARROS-UITV-GEG
Rubrieknummer	174
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROSSERIE UITVOERING GEGEV
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Gegevens over een carrosserie van een Europees typegoedgekeurde uitvoering.

Mnemonic	CARROS-UITV-TAB
Rubrieknummer	136
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROSSERIE UITVOERING TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel met gegevens over carrosserie-uitvoeringen.

Mnemonic	CARROS-VNR
Rubrieknummer	1527
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROSSERIE VOLGNUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	10
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Volgnummer binnen Carrosserie voertuig per voertuig-id

Mnemonic	CAR-UV-N-EU-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROS UITV NUMER EUROPEES OMS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van de Europese codering voor nadere aanduiding van het type carrosserie van een voertuig. Zie CAR-UV-NUM-EU.

Mnemonic	CAR-UV-NUM-EU
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	CARROS UITV NUMERIEK EUROPEES
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 99
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Europese codering voor nadere aanduiding van het type carrosserie van een voertuig. Deze codering wordt alleen toegepast bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën N en O. De codering overlapt een groot deel van de indeling volgens de RDW INRICHT-CODE. De codes worden door Europa aangeleverd en hier heeft de RDW geen invloed op. Zie Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II Aanhangsel 2.

Mnemonic	CAR-VTG-NUM-EU
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROS VOERT NUMER CODE EUROP
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 99
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Europese codering voor nadere aanduiding van het type carrosserie van een voertuig. Deze codering wordt alleen toegepast bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën N en O. De codering overlapt een groot deel van de indeling volgens de RDW INRICHT-CODE. De codes worden door Europa aangeleverd en hier heeft de RDW geen invloed op. Zie Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II Aanhangsel 2.

Mnemonic	CAR-VTG-NUM-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROS VOERT UITV NUM GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek voor attributen over carrosserie-uitvoering nummer codes.

Mnemonic	CAR-VTG-NUM-TAB
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROS VOERT UITV NUM TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel met gegevens over carrosserie-uitvoering nummer codes.

Mnemonic	CAR-VTG-NUM-VNR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROS VOERT NUMER CODE VOLG NR
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Volgnummer binnen carrosserie aanduiding om de gekoppelde aanduiding aan een voertuig te identificeren en uniek te maken.

Mnemonic	CATALOGUS-PRYS
Rubrieknummer	7877
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CATALOGUS-PRYS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	7
Eenheid	EURO
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het bedrag dat door de importeur bij het aanvragen van een kenteken is opgegeven als catalogusprijs voor een voertuig op het moment van aanvragen. De catalogusprijs is opgebouwd uit de netto-catalogusprijs, inclusief af-fabriek accessoires, vermeerderd met de BPM en de omzetbelasting. De catalogusprijs vormt de grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling voor het privé gebruik van een leaseauto, maar wordt geregistreerd voor alle personenauto's en lichte bedrijfswagens. De catalogusprijs wordt door de RDW voor de Belastingdienst geregistreerd, maar de RDW is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige aanlevering.

Mnemonic	CAT-TOEV-EU
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	CATEGORIE TOEVOEGING EUROPEES
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	G, S
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Extra aanduiding bij een Europese voertuiguitvoering. De aanduidingen op de Europese voertuiguitvoering kunnen worden opgenomen: 'G' voor 'Geländefahrzeug'; voor dit terreinvoertuig zijn andere normen en/of regels van toepassing. Het gegeven Geländefahrzeug wordt ook vastgelegd op typegoedkeuring niveau (EEG-VRTG-CAT-TV). Er worden echter typegoedkeuringen afgegeven met uitvoeringen binnen de typegoedkeuring die wel Gelände toevoeging krijgen terwijl andere uitvoeringen binnen deze zelfde typegoedkeuring dat niet krijgen. 'S' voor Speciale doeleinden: Europese codering voor de aanduiding van de voertuigsubcategorie 'voor speciale doeleinden' van een voertuig. Deze codering wordt alleen toegepast bij incomplete voertuigen die bestemd zijn om tot deze subcategorie te behoren. In dat geval wordt de letter 'S' als suffix toegevoegd aan de letter en het cijfer waarmee de voertuigcategorie wordt aangeduid (EEG-VRTG-CAT). Op deze wijze is herkenbaar dat het voertuig voldoet aan andere voorschriften dan een regulier compleet voertuig. Onder 'voertuig voor speciale doeleinden' wordt verstaan een voertuig van EG-voertuigcategorie M, N of O met specifieke technische kenmerken om een functie te vervullen waarvoor speciale voorzieningen en/of uitrustingen vereist zijn. De codes worden door Europa aangeleverd en hier heeft de RDW geen invloed op. Zie Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II.

Mnemonic	CLAS-G3-IND
Rubrieknummer	5575
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CLASSIFICATIE G3 INDICATOR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Indicator die aangeeft of een voertuig voorzien is van een LPG tank die voldoet aan de eisen van Richtlijn 94/12/EG (Generatie 3 installatie).

Mnemonic	CO2-G-COMB-WLTP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMIS CO2 GEWOGEN GECOMB WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	g/km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Gewogen CO2 uitstoot gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. IviBericht attribuut: WLTPWeightedCombinedCO2

Mnemonic	COD-DEF-VTG-OND
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	CODE DEFECT VOERTUIG ONDERDEEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	ALG, MOT, KRA, WIE, OPH, STU, REM, DEU, RUI, ZIT, BES, CAR, LIC, BIN, ELE, DIV, OND, KZI, VHL, TGK, NNB
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Codering van een voertuigonderdeel, waarop het defect dat leidt tot een terugroepactie betrekking heeft. De verklaring van de code staat in STAND-CODERING. De onderstaande codes zijn gedefinieerd: ALG Algemene bouwwijze (M+A) BES C- beschermingsmiddelen inzittenden (M) BIN Verbinding M+A (M+A) CAR C- diversen (M+A) DEU C- deuren/motorkap/laadkleppen (M+A) DIV Diversen (M+A) ELE Elektrische installatie (M+A) KRA Krachtoverbrenging (M) KZI Kinderzitjes (B) LIC Verlichting/retroreflectie (M+A) NNB (Nog) niet bekend MOT Motor + brandstof-/koel-/smeersysteem (M) OND Onderdelen M+A (O) OPH Ophanging (M+A) REM Reminrichting (M+A) RUI C- ruiten/-wissers/-sproeiers (M+A) STU Stuurinrichting (M+A) TGK Product voldoet niet aan de tgk-eisen VHL Valhelmen (B) WIE Assen/wielen/velgen/banden (M+A) ZIT C- zitplaatsen (M) Bij de omschrijving is de volgende codering gebruikt: M Motorrijtuigen M+A Motorrijtuigen en aanhangwagens B Beschermingsmiddelen O Onderdelen C- Carrosserie

Mnemonic	CYL-INHOUD
Rubrieknummer	765
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CILINDERINHOUD
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	cm**3
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het totale slagvolume (= slag * zuigeroppervlak * aantal cilinders) van de motor. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'P.1. Cil. inhoud'. Sinds invoering Richtlijn 1999/37/EG wordt dit niet alleen voor motorfietsen maar voor alle motorrijtuigen vastgelegd. Het formaat is toen ook veranderd van 4 naar 5 numeriek vanwege de grote cilinderinhoud van (zware) bedrijfsauto's. Voor brommers geldt, dat de cilinderinhoud wordt afgerond op een geheel aantal kubieke centimeters als de opgegeven waarde decimalen bevat. Voor een elektrische motor (BRANDST-C-VRTG = E) is de waarde 0.

Mnemonic	DECLA-MAXI-SPEE
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	DeclaredMaximumSpeed
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	km/h
Waardenverzameling	0 - 999.99
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Declared maximum speed. The maximum speed forward which can be reached declared by the manufacturer or applicant. 2016/1789.: 5.1.1.1

Mnemonic	DEF-VTG-OND-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	DEFECT VOERTUIG ONDERDEEL OMS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	250
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van de COD-DEF-VTG-OND. Zie aldaar voor de mogelijke waarden.

Mnemonic	EEG-BASIS-GK-NR
Rubrieknummer	821
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EEG BASIS GOEDKEURINGSNUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Een volgnummer ter aanduiding van een basisgoedkeuring binnen een richtlijn van een bepaalde goedkeuringsinstantie. De reeks begint voor iedere basisrichtlijn met 0001. Bij presentatie van het nummer worden voorloopnullen getoond. Zie ook EEG-TYPE-GK-NR.

Mnemonic	EEG-TGK-NR-23
Rubrieknummer	2525
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EEG TYPEGOEDKNR 2- OF 3-WIELER
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	35
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Nummer waarmee een Europese typegoedkeuring voor 2- en 3-wielers wordt aangeduid. Dit nummer is opgebouwd uit onder andere codes, jaartallen, volgnummers en wijzigingsnummers. De Richtlijn 92/61/EG stelde geen duidelijke eisen aan de opbouw van dit nummer. In Richtlijn 2002/24/EG is dit wel het geval.

Mnemonic	EEG-TYPE-GK-NR
Rubrieknummer	4125
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EEG TYPEGOEDKEURINGSNUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	25
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het Europese typegoedkeuringsnummer voor complete voertuigen inclusief scheidingstekens (*) en de eeuwaanduiding van de Richtlijn (indien van toepassing voor de desbetreffende Richtlijn). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Typegoedkeuring K.'. De opbouw van het EEG-TYPE-GK-NR is als volgt: LAND-CODE-ETK RICHTL-NR-L-W of RICHTL-NR-EEUW (zie hieronder) EEG-BASIS-GK-NR EEG-UITBR-GK-NR De Richtlijnen in het typegoedkeuringsnummer werden voor het jaar 2000 bijv. aangeduid als 96/53 (RICHTL-NR-L-W), maar hierna is de systematiek veranderd door de eeuwaanduiding er voor te zetten, bijv. 2001/116 (RICHTL-NR-EEUW). In de ETR-database wordt het attribuut ETK-SLEUTEL gebruikt met dezelfde betekenis, alleen een ander formaat.

Mnemonic	EEG-UITBR-GK-NR
Rubrieknummer	823
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EEG UITBREIDING GOEDKEURINGSNR
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Een volgnummer ter aanduiding van een uitbreiding op de basisgoedkeuring. Voor iedere basisgoedkeuring begint een reeks volgnummers met 01. Bij presentatie van het nummer wordt de voorloopnul getoond.

Mnemonic	EEG-UITV-CODE
Rubrieknummer	827
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EEG UITVOERINGSCODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	35
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De code van een uitvoering van een variant binnen een Europees voertuigtype. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Typegoedkeuring D.2.'. Zie Richtlijn 70/156/EEG aangevuld met Richtlijn 92/53/EEG voor personenauto's (M1) en Richtlijn 92/61/EEG voor twee- en driewielige motorvoertuigen en Richtlijn 2001/116/EG. Alfabetische tekens in dit attribuut worden vastgelegd in hoofdletters.

Mnemonic	EEG-VAR-CODE
Rubrieknummer	825
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EEG VARIANTCODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	25
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De code van een variant binnen een Europees voertuigtype. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Typegoedkeuring D.2.'. Zie Richtlijn 2007/46 voor de voertuigcategorieën M1, N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4 Richtlijn 92/61/EEG voor twee- en driewielige motorvoertuigen (L1e t/m L7e). Alfabetische tekens in dit attribuut worden vastgelegd in hoofdletters.

Mnemonic	EEG-VRTG-CAT
Rubrieknummer	767
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EEG/ECE VOERTUIGCATEGORIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	C, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, R, R1, R2, R3, R4, S, S1, S2, T, T1, T2, T3, U, Z, Z1, Z2, Z3
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Voertuigcategorie volgens Europese indeling. De waarden zijn: L1(e) t/m L7(e) voor twee- en driewielige voertuigen voor zover niet vallend onder bovengenoemde categorieën (de 'e' valt logisch gezien onder het attribuut EEG-VRTG-CAT-TV). L1 t/m L5 voor twee- en driewielige voertuigen volgens de ECE. M1,M2,M3 voor het vervoer van voor personen bestemde motorvoertuigen N1,N2,N3 voor het vervoer van voor goederen bestemde motorvoertuigen O1,O2,O3,O4 voor aanhangwagens (en opleggers) R, R1 t/m R4 voor aanhangwagens voor de land- of bosbouw S, S1 t/m S2 voor verwisselbare getrokken machines voor de landbouw of bosbouw T,T1 t/m T3 voor land- en bosbouwtrekkers op wielen U voor mobiele machines Z1, Z2, Z3 voor voertuigen met beperkte snelheid, niet land- of bosbouwtrekker of bromfiets Codes die vervallen zijn per april 2019: C,C1 t/m C5 voor land- en bosbouwtrekkers op rupsbanden T4.1, T4.2, T4.3 en T5 voor land- en bosbouwtrekkers op wielen

Mnemonic	EEG-VRTG-CAT-KB
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EEG VOERT CATEG KENTEBEWYS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	25
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	De Europese voertuigcategorie aanduiding, zoals weergegeven op het kentekenbewijs. Deze moet volgens de Europese richtlijnen worden samengesteld uit verschillende bronnen. Vanwege consistentieredenen wordt dit veld bij de bron in ETR volgens de regels die hiervoor gelden samengesteld en opgeslagen. Het veld wordt als volgt opgebouwd: Voertuigcategorie uit de velden : EEG-VRTG-CAT of EEG-VRTG-CAT-T Nadere aanduiding van de categorie uit het veld: CAT-TOEV-EU Voorbeeld van een volledige categorie aanduiding: M1G In het verleden werd de Europese type carrosserie aanduiding (TYPE-CARROS-EU en SUB-CAT-EU) ook opgenomen maar dat is niet meer aan de orde. Daardoor is de inhoud gelijk geworden aan SAMENG-VRTG-CAT. Het attribuut EEG-VRTG-CAT-KB kan dus vervallen maar wordt nog gebruikt om te voorkomen dat programmatuur moet worden aangepast.

Mnemonic	EEG-VRTG-CAT-T
Rubrieknummer	2045
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EEG/ECE VRTG CAT BY TYPE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	C, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, R, R1, R2, R3, R4, S, S1, S2, T, T1, T2, T3, U, Z, Z1, Z2, Z3
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	EEG/ECE voertuig categorie bij een Europees type goedgekeurd type. Technisch gezien is dit attribuut onderdeel van de Europese TypeGoedKeuring. Momenteel (Status sept 1994) is alleen de categorie M1 (personenauto's) geïmplementeerd.

Mnemonic	EEG-VRTG-CAT-TV
Rubrieknummer	2551
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EEG VOERTUIG CAT TOEVOEGING
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	e, G, -
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Extra aanduiding bij een Europese voertuigcategorie (EEG-VRTG-CAT). Deze wordt gebruikt om 'e' als toevoeging op L1 t/m L7 om 2/3-wielers volgens de codering van Richtlijn 2002/24/EG te onderscheiden van de ECE-codering voor voertuigen op minder dan vier wielen. De 'e' moet ALTIJD worden toegevoegd indien het een codering L1 t/m L7 betreft in het kader van Richtlijn 2002/24/EG.

Mnemonic	EEG-VRTG-CAT-V
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EUROPESE VOERTUIGCATEGORIE SAM
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	10
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	De Europese definitie van de voertuigcategorie is de samenstelling van de velden EEG-VRTG-CAT, EEG-VRTG-CAT-TV en UITV-CAT-TV zoals deze staat vermeld op het typegoedkeuringscertificaat 0.4, het Certificaat van overeenstemming 0.4.

Mnemonic	EERSTE-INS-DAT
Rubrieknummer	747
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EERSTE INSCHRYVINGSDAT(NEDERL)
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De datum waarop het voertuig voor de eerste keer in het kentekenregister (in Nederland) is tenaamgesteld. Deze datum wordt op het kentekenbewijs afgedrukt onder 'Datum eerste afgifte Nederland' en voor volledige invoering WVV 1994 onder 'Datum afgifte deel I' of (nog eerder) 'Afgegeven de'. Zie ook EERSTE-TOEL-DAT. Bovendien geldt EERSTE-TOEL-DAT <= EERSTE-INS-DAT <= huidige datum. In het RBK-systeem voor bijzondere kentekens wordt het attribuut gebruikt als EERSTE-TOEL-DAT (omdat vooruitlopend op de invoering WVV 1994 het toen als zodanig gedefinieerd was).

Mnemonic	EERSTE-TOEL-DAT
Rubrieknummer	1635
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EERSTE TOELATINGSDAT (WERELD)
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De datum waarop het voertuig voor de eerste keer - in het kentekenregister is tenaamgesteld, of - in een vergelijkbaar (buitenlands) register is ingeschreven, of - blijkens ambtelijke vaststelling in gebruik is genomen. Deze datum is bedoeld om zo goed mogelijk de 'leeftijd' van het betreffende voertuig aan te geven. De datum eerste toelating geldt als startpunt voor de BPM, bepaling APK-plicht en de te hanteren technische eisen, waarbij de oudste datum prevaleert. De EERSTE betekenis komt overeen met de EERSTE-INS-DAT, terwijl er met een verwijzing onder 'bijzonderheden' naar gerefereerd werd (sinds 1 jan 1995 tot 1 juni 1999). De twee volgende betekenissen zijn 3 dec 1992 ingegaan waarbij de datum onder 'bijzonderheden' op het kentekenbewijs werd vermeld (tot 1 juni 1999). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'B. Datum eerste toelating'.

Mnemonic	EIND-DAT-SCHORS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EINDDATUM SCHORSING
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	De einddatum van de laatste schorsing. Deze wordt afgeleid van de STAT-VRTG-E-DAT van de statussen 54 van een voertuig. Bij een nieuwe schorsing bevat deze rubriek een berekende waarde.

Mnemonic	EL-VERBR-COMB
Rubrieknummer	3675
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ELEKTRISCH VERBRUIK COMBINATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	Wh/km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het gewogen elektriciteitsverbruik tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank.

Mnemonic	EL-VERBR-COM-TG
Rubrieknummer	3721
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ELEKTRISCH VERBRUIK GEOMB G
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	7
Eenheid	Wh/km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het elektriciteitsverbruik tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank van toepassing op een extern oplaadbaar hybride elektrisch voertuig, met een oplading van buitenaf gewogen gecombineerd volgens de berekening in de richtlijn. Als de accu wordt opgeladen door de brandstofmotor, dan wordt deze waarde negatief.

Mnemonic	EL-VERBR-EXT-W
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ELEK VERBR EXT OPL WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	7
Eenheid	Wh/km
Waardenverzameling	0 - 99999.99
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Elektrisch verbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend extem oplaadbaar hybride voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. IviBericht attribuut: WLTPElectEnergyConsExternCharg

Mnemonic	EMAIL-VOOR-CONS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMAIL ADRES VOOR CONSUMENTEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	130
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het e-mailadres van de producent waar informatie rondom de terugroepactie opgevraagd kan worden. Het mailadres wordt door de aanmelder aangeleverd. Dit mailadres is bedoeld voor consumenten of anders geïnteresseerden en niet als contactadres voor toezicht vanuit de RDW.

Mnemonic	EM-CO2-COMB-TG
Rubrieknummer	4083
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSION CO2 GECOMBINEERD G
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	9
Eenheid	g/km
Waardenverzameling	0 - 9999.99999
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	CO2-uitstoot gemeten bij een op een rollenbank gemeten voertuig, van toepassing op een extern oplaadbaar hybride elektrisch voertuig, met een oplading van buitenaf gewogen gecombineerd volgens de berekening in de richtlijn.

Mnemonic	EM-CO2-COM-WLTP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSION CO2 GECOMBINEERD WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	g/km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	CO2 uitstoot gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. IviBericht attribuut: WLTPCombinedCO2

Mnemonic	EMIS-AAND-I-EU
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	UITLAATEMISSIE NIVEAU
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	AX, AY, AZ, EEV, EEV K, EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 5+, EURO 5 A, EURO 5 B, EURO 5 C, EURO 5 D, EURO 5 E, EURO 5 F, EURO 5 G, EURO 5 H, EURO 5 I, EURO 5 J, EURO 5 K, EURO 5 L, EURO 5 M, EURO 6, EURO 6 AA, EURO 6 AB, EURO 6 AC, EURO 6 AD, EURO 6 AE, EURO 6 AF, EURO 6 AG, EURO 6 AH, EURO 6 AI, EURO 6 AJ, EURO 6 AK, EURO 6 AL, EURO 6 AM, EURO 6 AN, EURO 6 AO, EURO 6 AP, EURO 6 AQ, EURO 6 AR, EURO 6 BA, EURO 6 BB, EURO 6 BC, EURO 6 BG, EURO 6 BH, EURO 6 BI, EURO 6 CG, EURO 6 CH, EURO 6 CI, EURO 6 DG, EURO 6 N, EURO 6 O, EURO 6 P, EURO 6 PLN, EURO 6 Q, EURO 6 R, EURO 6 S, EURO 6 T, EURO 6 U, EURO 6 V, EURO 6 W, EURO 6 X, EURO 6 Y, EURO 6 ZA, EURO 6 ZB, EURO 6 ZC, EURO 6 ZD, EURO 6 ZE, EURO 6 ZF, EURO 6 ZG, EURO 6 ZH, EURO 6 ZI, EURO 6 ZJ, EURO 6 ZK, EURO 6 ZL, EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V, EURO V G, EURO V K, EURO VI, EURO VI A, EURO VI B, EURO VI C, EURO VI D, ZX, ZY, ZZ
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Uitlaatemissieniveau: Euronummer en de code van de voor de goedkeuring toegepaste bepalingen. Niet te verwarren met de nationale emissie-code.

Mnemonic	EMIS-CO2-COMB
Rubrieknummer	2929
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSION CO2 COMBINATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	g/km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De emissie van CO2 tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank.

Mnemonic	EMIS-CO2-COM-BR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMIS CO2 COMBI RIT PER BRANDS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	g/km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	zie EMIS-CO2-COMB. Dit attribuut is bedoeld om duplicaten in berichten te voorkomen.

Mnemonic	EMIS-DEEL-ESC
Rubrieknummer	7651
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSIE VASTE STOFDLTJES ESC
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	9
Eenheid	g/kWh
Waardenverzameling	0 - 9999.99999
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De uitstoot van vaste stoffen (onder andere roet) gemeten met een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.

Mnemonic	EMIS-DEEL-TYPE1
Rubrieknummer	7639
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSIE VASTE STOFDLTJES TYPE1
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	9
Eenheid	g/km
Waardenverzameling	0 - 9999.99999
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De uitstoot van vaste stoffen (onder andere roet) gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig. Dit attribuut heette oorspronkelijk EMIS-DEELTJES, toen er nog geen onderscheid werd gemaakt naar testmethoden.

Mnemonic	EMIS-DL-T1-WLTP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMIS DEELTJES TYPE 1 WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	mg/km
Waardenverzameling	0 - 999999.99
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Uitstoot deeltjes (massa) gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP type 1 test. IviBericht attribuut: TestprocWltpType1Particulates

Mnemonic	EMIS-FASE-MT
Rubrieknummer	4161
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSIE FASE MOTOREN
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	35
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Nummer van de meest recente wijzigingsregelgeving voor emissies van motoren die op de goedkeuring van toepassing is. De fase duidt op de grenswaarde waaraan getoetst is. Deze wordt in de nummering van de richtlijn weergegeven met een letter (bijv. A - M).

Mnemonic	EMIS-FASE-MV
Rubrieknummer	4241
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSIE FASE MOTORVOERTUIGEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	35
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Nummer van de meest recente wijzigingsregelgeving voor emissies van motorvoertuigen die op de goedkeuring van toepassing is. De fase duidt op de grenswaarde waaraan getoetst is. Deze wordt in de nummering van de richtlijn weergegeven met een letter (bijv. A - M).

Mnemonic	EMISSIE-CODE
Rubrieknummer	2563
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSIECODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Z
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Klasse van uitstoot van verontreinigende gassen en (fijnstof)deeltjes door een voertuig. Dit gegeven wordt gebruikt in het kader van milieuzones. De volgende codering wordt gebruikt: 0 = Emissieklasse 0 1 = Emissieklasse 1 2 = Emissieklasse 2 3 = Emissieklasse 3 4 = Emissieklasse 4 5 = Emissieklasse 5 6 = Emissieklasse 6 Z = Zero emissie voertuigen

Mnemonic	EM-MASSA-WHSC
Rubrieknummer	4537
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EMISSIE DEELTJES MASSA WHSC
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	9
Eenheid	mg/kWh
Waardenverzameling	0 - 9999.99999
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Deeltjes massa uitstoot gemeten bij een op een vermogensbank geplaatste motor, verplichtend bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5, gemeten volgens de World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) test.

Mnemonic	ETK-SLEUTEL
Rubrieknummer	2941
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	EUROPESE TYPEGOEDK SLEUTEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	20
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Technische samenvoeging van vier attributen die vaak samen voorkomen in sleutels van ETK entiteiten. Voor de ETR database betreft het de samenvoeging van LAND-CODE-ETK, RICHTL-NR-L-W, EEG-BASIS-GK-NR en EEG-UITBR-GK-NR inclusief de scheidingstekens (*). In TYPE-VRTG heet deze samenvoeging EEG-TYPE-GK-NR; deze heeft dezelfde logica maar alleen is deze A-N(25) lang om voorbereid te zijn op toekomstige uitbreidingen van het typegoedkeuringsnummer.

Mnemonic	EXT-DIENSTV-ID
Rubrieknummer	9907
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	EXTERNE DIENSTVERLENER IDENT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	6
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code voor de externe dienstverlener, die in ieder geval het bericht heeft doorgestuurd namens een RDW-klant, en mogelijk nog andere diensten levert. Voorbeelden zijn: A2SP Automotive Application Services Provider RDC RDC inMotiv VDC Voertuig Documentatie Centrum VWE VWE voertuiginformatie en -documentatie Bijzonderheden: Externe dienstverleners zijn vaak Internet Service Provider (ISP), maar ook andere netwerken komen voor externe diensten in aanmerking.

Mnemonic	FISC-AFSCHR
Rubrieknummer	749
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	FISCALE AFSCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	G, H, O, Q, T, V, Z
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code voor de fiscale afschrijving van een voertuig. De volgende codes worden/werden gebruikt: V = Vrijstelling Q = [1-1-1994 tot 1-7-1994] Vrijstelling in verband met overgangsregeling voor bedrijfsvoertuigen Q = [vanaf 1-1-2004] Tegenbewijs A = Afwijkende afschrijving O = voertuig is Ouder dan 100 maanden (afgeschreven) T = [tot 1-7-2005] BPM (volledig) teruggegeven T = [vanaf 1-7-2005] BPM (volledig) teruggegeven om andere reden dan G of Z Z = teruggaaf BPM i.h.k.v. zakelijk gebruik bestelauto meer dan bijkomstig door ondernemer (op grond van de wet OB 1968) G = teruggaaf BPM i.h.k.v. gebruik bestelauto t.b.v. gehandicapte H = BPM geheven nadat eerder BPM teruggegeven was Indien een voertuig ouder is dan 100 maanden, geldt een restwaarde van 10% (vroeger 0%). In het laatste geval was dan geen BPM verschuldigd, indien het voertuig werd ingevoerd.

Mnemonic	FISC-CAT
Rubrieknummer	913
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	FISCALE CATEGORIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	P, B, M,
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code voor de indeling van voertuigen t.a.v. de Wet op de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen 1992 (Wet BPM). De indeling naar fiscale categorie is als volgt: P = personenauto: een motorrijtuig op drie of meer wielen, met uitzondering van autobussen, bestelauto's, bromfietsen in de zin van de WVV Art 1.1.e, en motorrijtuigen, niet ingericht voor het vervoer van personen, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg. Bron: Wet BPM Art. 3.1; B = bestelauto: Onder bestelauto wordt verstaan een motorrijtuig met een toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg, voorzien van een laadruimte die niet is ingericht voor het vervoer van personen, en die voldoet aan de eisen die daaraan in de wet BPM worden gesteld. Bron: Wet BPM Art. 3.3; M = motorrij wiel: een motorrijtuig op twee wielen, alsmede een dergelijk motorrijtuig dat is verbonden met een zijspanwagen, niet zijnde een bromfiets in de zin van de WVV Art 1.1.e. Bron: Wet BPM Art. 4; De indeling in personenauto's, motorrijwielen en bestelauto's wijkt af van de indeling van voertuigen in de Wegenverkeerswet (WVV 1994). De indeling in personenauto's, motorrijwielen en bestelauto's voor de Wet op de Motorrijtuigen-belasting (Wet MRB) volgt de indeling die van de Wet BPM. Aanvullend onderkent de Wet MRB ook de autobus en de vrachtauto. Deze twee categorieën vallen buiten het waardenbereik van FISC-CAT.

Mnemonic	GAS-CODE-V-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	GAS CODE VOERTUIG OMSCHR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van het type gasinstallatie dat is ingebouwd bij een bepaald voertuig. Zie GAS-CODE-VRTG.

Mnemonic	GAS-CODE-VRTG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	GASCODE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	5
Eenheid	
Waardenverzameling	G2, G3, 15R, AFF
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Code die aangeeft van het type gasinstallatie dat is ingebouwd bij een bepaald voertuig. Mogelijke waarden: G2 tweede generatie LPG-installatie met nationale typegoedkeuring voor de emissie G3 derde generatie LPG-installatie met nationale typegoedkeuring voor de emissie, d.w.z. de uitstoot is 30% lager dan de eisen in Richtlijn 94/12/EG AFF gas-installatie die gemonteerd is van fabriekswege en de uitstoot en onderdelen voldoen aan betreffende reglementen die op het moment van verlenen van de goedkeuring van toepassing zijn 15R een retrofit gas-installatie die voldoet aan VN/ECE-Reglement nr. 115, d.w.z. voor de emissie, de onderdelen en de bevestiging Dit attribuut is gedefinieerd met een maximale lengte van 5 maar mag in de praktijk maar met 3 posities gevuld worden om de bijbehorende omschrijving uit REF.STAND-CODERING te kunnen halen.

Mnemonic	GEBR-IDENT
Rubrieknummer	9997
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	GEBRUIKER IDENTIFICATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Identificatie van een gebruiker van RDW-informatiesystemen. Deze aanduiding is UNIEK over alle processen en berichten heen, zowel voor interne gebruikers als voor externe. Voor interne gebruikers is het een alfanumerieke code, die is gebaseerd op de naam van de gebruiker; voor externe gebruikers (berichtafnemers) is het een numerieke waarde die is samengesteld uit KLGR-NR (3 posities) en KLANT-NR (5 posities).

Mnemonic	GELUID-NIV
Rubrieknummer	797
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	GELUIDSNIVEAU
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	dBa
Waardenverzameling	0 - 125
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het geluidsniveau dat het stilstaande motorrijtuig bij TOEREN-GEL-NIV maakt. Zie voor overgangsbepaling art. 9.3 lid 2 van het VTR.

Mnemonic	GELUID-NIV-RYD
Rubrieknummer	2943
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	GELUIDNIVEAU RYDEND
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	dBa
Waardenverzameling	0 - 125
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het geluidsniveau van een rijdend voertuig, gemeten zoals voorgeschreven in de richtlijn geluidsemissie.

Mnemonic	HAND-BEN-FABR
Rubrieknummer	835
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	HANDELSBENAMING FABRIKANT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	50
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Handelsbenaming die een fabrikant heeft toegekend aan een (uitvoering van een) variant binnen een Europees voertuigtype. Het is mogelijk dat de fabrikant per variant/uitvoering meer dan 1 benaming aangeeft. Het betreft dan voertuigen die alleen verschillen op voor de RDW niet relevante kenmerken. De naam wordt in hoofdletters vastgelegd. Dit attribuut moet niet verward worden met het attribuut TYPE-FABR, dat het technisch type aanduidt en soms op dezelfde regel van een Europees formulier vermeld wordt. Zie HAND-BEN-NED, ook voor gebruik op kentekenbewijs.

Mnemonic	HAND-BEN-NED
Rubrieknummer	1551
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	HANDELSBENAMING IN NEDERLAND
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	50
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Benaming van een uitvoering van een variant binnen een Europees voertuigtype zoals die binnen Nederland in commercieel verband gebruikt werd tot 2006. Deze werd door de RDW vastgesteld in overleg met de importeur. Vanaf 1-1-2006 vermeldt de RDW deze benaming niet meer op het kentekenbewijs. Voor 1-1-2006 werd op het kentekenbewijs onder de rubriek 'D.3. Handelsbenaming (type)' HAND-BEN-FABR samen met HAND-BEN-NED vermeld gescheiden door een puntkomma (;) en een spatie. Voor oudere kentekenbewijzen kunnen de volgende situaties zich voordoen. 1: de fabrikant heeft per uitvoering een of meer HAND-BEN-FABR ingevuld, waarmee de importeur of RDW geen problemen heeft: HAND-BEN-NED blijft dan leeg. 2: de fabrikant en/of de RDW hebben/heeft problemen met de HAND-BEN-FABR: men zal dan gezamenlijk een naam afspreken, die in HAND-BEN-NED vastgelegd wordt. Uit het wel of niet voorkomen van de ';' mogen GEEN conclusies getrokken worden over het al dan niet Europees goedgekeurd zijn van een voertuig. Dit mag alleen door te kijken of TYPE-VRTG een relatie heeft met een Europees typegoedkeuringsregister (E23, ETR ..)

Mnemonic	HEF-AS-IND
Rubrieknummer	2549
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	HEFASINDICATOR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Indicator die aangeeft of een as geheven kan worden, d.w.z. zodanig omhoog bewogen dat de wielen tijdens het rijden het wegdek niet raken. Deze mag alleen de waarde 'J' bevatten - voor bedrijfsauto als AS-NR-VRTG > 1 en AANT-ASSEN >= 3 en - voor aanhangwagen als AS-NR-VRTG > 0 en AANT-ASSEN >= 2. In de andere gevallen moet de waarde 'N' zijn.

Mnemonic	H-KOP-AZ-VRTG
Rubrieknummer	177
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AFST HART KOP ACHTERZ VRTG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	cm
Waardenverzameling	50 - 1800
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De afstand tussen het hart van de koppeling en de uiterste achterzijde van het voertuig. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig'. Uitsluitend van toepassing op aanhangwagens. Indien variabele afstanden mogelijk zijn, worden deze ook onder bovenvermelde rubriek vermeld, maar in de informatie-uitwisseling en de opslag worden ze tot de 'bijzonderheden' gerekend.

Mnemonic	IMPORT-C-AANSPR
Rubrieknummer	4421
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	IMPORTEURSCODE IVM AANSPR
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De IMPORT-CODE van de importeur die een voertuig in zijn importeursvoorraad heeft vanwege de versnelde regeling voor typegoedgekeurde voertuigen of vanwege de importeurs dateringsregeling (voor caravans). Het voertuig is dan nog niet 'definitief' tenaamgesteld. Zie het attribuut AANSPR-REF voor de implementatie.

Mnemonic	IMPORT-CODE
Rubrieknummer	4963
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	IMPORTEURSCODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code voor een importeur die : - gerechtigd is deel te nemen aan de Regeling versnelde afgifte kentekenbewijzen OF - deelneemt aan de importeursdateringsregeling Voor de deelnemers aan de regeling versnelde afgifte kentekenbewijzen bestaat de codering uit 2 letters. Voor de deelnemers aan de importeursdateringsregeling t.w. de importeurs van aanhangwagens, bestaat de codering uit 3 letters.

Mnemonic	INFO-GEBR
Rubrieknummer	9901
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	INFORMATIE VOOR GEBRUIKER ZELF
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	52
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Informatie voor de gebruiker zelf. Deze informatie wordt door de RDW NIET verwerkt en onveranderd teruggestuurd.

Mnemonic	INRICHT-CODE
Rubrieknummer	1555
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	INRICHTINGSCODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	01, 03, 04, 06, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Een code waarmee de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig wordt aangegeven. Dit gegeven was tot nov 93 alleen van toepassing op bedrijfsauto's of aanhangwagens. Na die tijd zijn vanwege WVV 1994 en Europese typegoedkeuringen ook codes gedefinieerd voor personenauto's, motorfietsen en driewielige motorrijtuigen. Met de komst van de Regeling voertuigen is de inrichtingscode aangemerkt als "nationaal item". Bij de 2 en 3 wielers (2002/24/EG) is dit item uitgefaseerd. Bij de personenauto's is TYPE-CARROS-EU gelijk aan INRICHT-CODE. Bij de bussen, bedrijfsauto's en aanhangwagens wordt er naast CAR-UV-NUM-EU voorlopig ook nog gebruik gemaakt van INRICHT-CODE. Vroeger was dit gegeven onderdeel van de voertuigcode (positie 17-18); dit laatste is met ingang WVV 1994 vervallen. Logica op basis van INRICHT-CODE is niet wenselijk.

Mnemonic	INRICHT-OMS
Rubrieknummer	1031
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	INRICHTINGS OMSCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	50
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Omschrijving van de inrichting van een voertuig (behorend bij de INRICHT-CODE van dat voertuig). Zie details INRICHT-CODE (indien afgedrukt).

Mnemonic	KENTEKEN
Rubrieknummer	207
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	KENTEKEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	6
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Een voor een kentekenplichtig voertuig opgegeven unieke identificatie, die zichtbaar aan het voertuig moet zijn aangebracht m.b.v. een kentekenplaat (zie WVV art. 36). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'A. Kenteken'. Een registratieteken voor een aanhangwagen werd voor 2003 voor de regelgeving en het geautomatiseerde systeem tot de KENTEKENS gerekend (zie VTR art. 9.2). Op kentekenplaten en documenten wordt voor de leesbaarheid een kenteken vaak opgemaakt getoond. Dat gebeurt dan volgens de regels: - bij een wisseling van letters naar cijfers of omgekeerd wordt een streepje tussengevoegd - bij een groep van 4 letters of 4 cijfers wordt een streepje in het midden tussengevoegd

Mnemonic	KENT-GEG
Rubrieknummer	6
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	KENTKEN GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met gegevens betreffende een kenteken en de daarbij afgegeven delen. De kenteken- of registratiebewijzen voor voertuigen kunnen onderscheiden worden in de volgende soorten: 1. voorlopig kentekenbewijs 2. kentekenbewijs voor een personenauto 3. kentekenbewijs voor een bedrijfsauto 4. kentekenbewijs voor een motorfiets 5. registratiebewijs voor aanhangwagens of oplegger 6. kentekenbewijs voor bromfietsen 7. bijzondere kentekens. Alleen de gegevens betreffende de bewijzen genoemd onder 2-6 en de ZZ-serie van de bewijzen genoemd onder 7 worden in het (BKR-) kentekenregister opgenomen. De registratietekens voor aanhangwagens worden (zolang nog van toepassing) als 'kenteken' beschouwd.

Mnemonic	KLANT-NR
Rubrieknummer	4629
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	KLANTNUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Registratienummer geldend binnen een klantgroep dat is toegekend aan een individuele klant. KLANT-NR betreft een interne of externe klant.

Mnemonic	KLAS-HYBR-V-CD
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	KLASSE HYBRIDE ELEK VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	15
Eenheid	
Waardenverzameling	OVC-HEV, NOVC-HEV, OVC-FCHV, NOVC-FCHV
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Klasse van het hybride elektrisch voertuig. Mogelijke waarden zijn: OVC-HEV = Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig NOVC-HEV = Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig OVC-FCHV = Off-vehicle charging fuel cell hybride voertuig NOVC-FCHV = Not off-vehicle charging fuel cell hybride voertuig IviBericht attribuut: ClassOfHybridVehicleCode

Mnemonic	KLAS-HYBR-V-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	KLASSE HYBRIDE ELEK VOERT OMS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van de klasse van het hybride elektrisch voertuig.

Mnemonic	KLGR-NR
Rubrieknummer	3231
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	KLANTGROEP NUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Registratienummer dat is toegekend aan een bepaalde KLANTGROEP die bevoegd is tot het uitvoeren van bepaalde processen.

Mnemonic	KL-NR-EXT-TOEG
Rubrieknummer	9903
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	KLANTNR EXTERN IVM TOEGANG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	30
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Identificatie van een individuele BAR-gebruiker zoals die binnen een extern netwerk bekend is. Dit klantnummer wordt met een tabel omgecodeerd naar een RDW KLGR-NR en KLANT-NR voor onder andere autorisatie.

Mnemonic	KORTE-MELDING
Rubrieknummer	629
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	KORTE MELDING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	78
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Een door een applicatie aan de gebruiker teruggemelde boodschap die correspondeert met de SYST-AFK en het MELDING-NR.

Mnemonic	LAADVERMOGEN
Rubrieknummer	187
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	LAADVERMOGEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De maximum toegestane massa van de lading van een voertuig. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Laadvermogen'. LAADVERMOGEN is het verschil tussen MAX-MASSA-VRTG en MASSA-LEEG-VRTG. Er wordt bij voertuigen met een bepaalde inrichting geen laadvermogen aan het voertuig toegekend, nl. 1, 21, 22 en 47 (zie INRICHT-CODE). In de WVV 1994 is het begrip 'laadvermogen' in feite vervallen. Het komt nog voor in de overgangsbepalingen, bijv. in art. 9.3 lid 5, waarbij gesteld wordt dat als de 'toegestane maximum massa' niet bekend is hiervoor de som van 'massa ledig voertuig' en het 'laadvermogen' genomen kan worden (volgens de OUD WVV). In de Wet Goederenvervoer wordt het begrip 'laadvermogen' gebruikt i.v.m. de definitie van 'vrachtauto', d.w.z. een 'bedrijfsauto met laadvermogen' is een 'vrachtauto'. Bij bedrijfsvoertuigen was LAADVERMOGEN onderdeel van de voertuigcode (posities 21 t/m 24), waarbij op tientallen KG naar beneden wordt afgerond; de voertuigcode is vervallen met ingang WVV 1994.

Mnemonic	LAND-CODE-ETK
Rubrieknummer	815
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	LANDCODE EEG TYPEGOEDKEURING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverzameling	e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e11, e12, e13, e17, e18, e19, e20, e21, e23, e24, e25, e26, e27, e29, e32, e34, e36, e49, e50, nl
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De kenletters of kengetal van een EEG lidstaat, tot dusver voorafgegaan door de kleine letter "e". De mogelijke kenletters of kengetallen met de bijbehorende landen zijn: - e1 = Duitsland - e2 = Frankrijk - e3 = Italië - e4 = Nederland - e5 = Zweden - e6 = België - e7 = Hongarije - e8 = Tsjechië - e9 = Spanje - e11 = Verenigd Koninkrijk - e12 = Oostenrijk - e13 = Luxemburg - e17 = Finland - e18 = Denemarken - e19 = Roemenië - e20 = Polen - e21 = Portugal - e23 = Griekenland (vroeger was de code hiervoor eEL) - e24 = Ierland (vroeger was de code hiervoor eIRL) - e26 = Slovenië - e27 = Slowakije - e29 = Estland - e32 = Letland - e34 = Bulgarije - e36 = Litouwen - e49 = Cyprus - e50 = Malta - nl = Nederland Vroeger kregen landen die nog geen lid waren van de ECE een lettercode. Dit is momenteel niet meer het geval. De genoemde lettercodes kunnen echter nog steeds voorkomen in (oude) Europese typegoedkeuringen. Bovengenoemde codering staat in Richtlijn 2000/40/EG. Zie ook EEG-TYPE-GK-NR.

Mnemonic	LENGTE
Rubrieknummer	1949
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	LENGTE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	cm
Waardenverzameling	0 - 2000
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De horizontale afstand tussen twee verticale vlakken die loodrecht staan op het middenlangsvlak van het voertuig en gaan door de uiterste voor- en achterzijde van het voertuig, gemeten in de stand van rechthoek op een horizontaal wegdek; spiegels, zonnekleppen en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Lengte'. In het kentekenregister uitsluitend van toepassing op - bedrijfsauto's met MAX-MASSA-VRTG > 3500 kg en - aanhangwagens met MAX-MASSA-VRTG > 3500 kg. Indien variabele afstanden mogelijk zijn, worden deze ook onder bovenvermelde rubriek vermeld, maar in de informatie uitwisseling en de opslag worden ze tot de 'bijzonderheden' gerekend. In typegoedkeuringsregisters kan dit gegeven ook voorkomen bij bijv. personenauto's.

Mnemonic	MAS-BEDR-KL-MAX
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MASSA BEDRYFSKLAAR MAXIMAAL
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	De maximale massa van het voertuig in rijklare toestand. Afhankelijk van de uitrusting van het voertuig is de massa van het voertuig variabel. IVI-berichtattribuut: UnladenMassVehRunningOrderMax

Mnemonic	MAS-BEDR-KL-MIN
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MASSA BEDRYFSKLAAR MINIMAAL
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	De minimale massa van het voertuig in rijklare toestand. Afhankelijk van de uitrusting van het voertuig is de massa van het voertuig variabel. IVI-berichtattribuut: UnladenMassVehRunningOrderMin

Mnemonic	MASSA-BEDR-KL
Rubrieknummer	831
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MASSA (BED)RY(FS)KLAAR
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Massa van het voertuig in rijklare toestand met carrosserie, en, in het geval van een trekker van een andere categorie dan M1, met koppelinrichting, indien gemonteerd door de fabrikant, of massa van het chassis met cabine, zonder carrosserie en/of koppelinrichting indien niet gemonteerd door de fabrikant (met inbegrip van de massa van vloeistoffen, gereedschap, reservewiel, indien gemonteerd, en bestuurder en, voor bussen en toerbussen, een bijrijder voor zover er voor hem een zitplaats aanwezig is). De massa van de bestuurder en van de eventuele bijrijder wordt gesteld op 75 kg, de brandstoftank wordt gevuld tot 90% en de andere systemen waarin zich vloeistof bevindt (behalve die voor gebruik van water), tot 100% van de inhoud volgens fabrieksopgave. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'G. Massa rijklaar'.

Mnemonic	MASSA-LEEG-VRTG
Rubrieknummer	189
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MASSA LEEG VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	0, 25 - 50000
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De 'ledige massa' van een voertuig, in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reservedelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd, met dien verstande dat in afwijking hiervan voor motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen, die in gebruik genomen zijn na 16 juni 1999, de ledige massa wordt bepaald met een lege brandstoftank. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Massa ledig voertuig'. Bovenstaande definitie is een NATIONALE definitie volgens het VTR. Voor het verband met Europees gedefinieerde massa's zie de details van MASSA-BEDR-KL (indien afgedrukt). In aanvulling op de genoemde waarden gelden per voertuigsoort de volgende grenzen: 25-50000 (P), 100-3500 (BI), 100-50000 (Bz), 25-2000 (M), 50-3500 (AI), 50-50000 (Az) tenzij er een ontheffing ex artikel 7.1 van het Voertuigreglement voor het voertuig geldt.

Mnemonic	MAT-GEV-DEFECT
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MATERIELE GEVOLGEN DEFECT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	350
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Beschrijving welke mogelijke materiële gevolgen het voertuig(onderdeel) kan ondervinden, als het defect niet verholpen wordt. De beschrijving wordt door de aanmelder aangeleverd en definitief vastgesteld door de RDW.

Mnemonic	MAX-CONSTR-SN
Rubrieknummer	4863
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAXIMUM CONSTRUCTIE SNELHEID
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	km/u
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Maximum snelheid die een voertuig kan halen, beperkt door eigenschappen van de constructie van het voertuig en/of de motor. Dit maximum wordt door de fabrikant opgegeven of door een technisch medewerker van de RDW tijdens een keuring bepaald. Bijzonderheden per Europese voertuigcategorie (zie EEG-VRTG-CAT): L1e t/m L7e De MAX-CONSTR-SN wordt gemeten overeenkomstig de voorschriften die vermeld staan in Richtlijn 95/1/EG en de daarop volgende aanpassing(en). Een bromfiets met een maximum constructiesnelheid van 25 km/u wordt informeel een 'snorfiets' genoemd. Hiervoor zijn afwijkende regels bijv. ten aanzien van de helmdraagplicht. M1, N1 en O De MAX-CONSTR-SN wordt opgegeven overeenkomstig de voorschriften die vermeld staan in Richtlijn 2007/46/EG en de daarop volgende aanpassing(en). N2, N3, M2 en M3 De MAX-CONSTR-SN wordt gemeten overeenkomstig de voorschriften die vermeld staan in Richtlijn 92/24/EG en de daarop volgende aanpassing(en). Voor N2, N3, M2 en M3 zijn deze maximumsnelheden begrensd door richtlijn 92/6/EG T, C De MAX-CONSTR-SN wordt gemeten overeenkomstig de voorschriften die vermeld staan in Richtlijn 74/152/EEG vervangen door 2009/60/EG en de daarop volgende aanpassing(en). Z De MAX-CONSTR-SN wordt gemeten overeenkomstig de voorschriften die vermeld staan in de regeling voertuigen.

Mnemonic	MAX-LAST-AS
Rubrieknummer	2545
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAXIMUM LAST OP AS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De maximum last die is toegestaan op een as, geïdentificeerd door het AS-NR-VRTG. Dit attribuut wordt niet gebruikt bij motorfietsen. De som van MAX-LAST-AS voor alle assen van een voertuig moet groter of gelijk zijn aan MAX-MASSA-VRTG. Bij aanhangwagens mag de waarde 0 zijn, als bijbehorende HEF-AS-IND = 'J'. Voor overgangsbepalingen betreffende WVV 1994 zie art. 9.3 van het VTR. Dit betekent dat indien geen gegevens van de assen per as beschikbaar zijn, voor de som van de aslasten de som van VOORASDRUK en ACHTERASDRUK genomen mag worden.

Mnemonic	MAX-LAST-AS-T
Rubrieknummer	1631
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TECHN MAX LAST AS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De technisch toelaatbare last op een as geïdentificeerd door AS-NR-VRTG.

Mnemonic	MAX-LAST-KOP
Rubrieknummer	1957
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	MAX LAST KOPP MIDDENASAHW/OPL
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De maximum last die is toegestaan onder de koppeling. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Maximum last onder de koppeling'. Uitsluitend van toepassing op middenasaanhangwagens of opleggers. Voor een oplegger (VRTG-CLASSIF = 7) gelden de volgende grenswaarden: 75-25000. Voor middenasaanhangwagen (VRTG-CLASSIF = 9) geldt: $0.01 * \text{MAX-MASSA-VRTG} \leq \text{MAX-LAST-KOP} \leq 0.1 * \text{MAX-MASSA-VRTG}$.

Mnemonic	MAX-MAS-AUT-GER
Rubrieknummer	1951
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASS TE KOP AHW: AUTON GER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Toegestane maximum massa van een geremde autonome aanhangwagen welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een autonome aanhangwagen wordt verstaan: Een aanhangwagen met minimaal twee assen, waarvan in ieder geval één gestuurd is, en die is uitgerust met een beweegbare trekinrichting die het trekkende voertuig met minder dan 100 kg belast; als autonome aanhangwagen wordt voorts aangemerkt een gekoppelde dolly met een oplegger. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Maximum te trekken massa indien aanhangwagen: Autonoom geremd'. Deze massa wordt pas ingevuld wanneer daadwerkelijk een koppeling is gemonteerd en beoordeeld door de RDW. Uitsluitend van toepassing op bedrijfsauto's.

Mnemonic	MAX-MAS-GER
Rubrieknummer	775
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASSA TE KOP AHW: GEREMD
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Toegepaste maximum massa van een geremde aanhangwagen welke door de personenauto mag worden getrokken. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Maximum te trekken massa indien aanhangwagen: Geremd'. Deze massa wordt na invoering WVV 1994 voor personenauto's altijd ingevuld, ook indien geen koppeling is gemonteerd. Voor EG typegoedgekeurde personenauto (M1): zie punt 17 van CVO volgens bijlage IX van Richtlijn 2001/116/EG.

Mnemonic	MAX-MAS-MID-GER
Rubrieknummer	1953
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASS TE KOP AHW: MIDAS GER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Toegepaste maximum massa van een geremde middenaanhangwagen welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een middenaanhangwagen wordt verstaan: Een aanhangwagen waarvan de trekrichting een onbeweeglijk deel vormt dan wel slechts in- en uitschuifbaar is en waarbij, bij gelijkmatig verdeelde lading, het trekkend voertuig door de trekrichting van de aanhangwagen met ten hoogste 10% van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen wordt belast, met een maximum van 1000kg. Op het huidige kentekenbewijs staat dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Maximum te trekken massa indien aanhangwagen: Middenas geremd'. Uitsluitend van toepassing op bedrijfsauto's. Bij bedrijfsauto's met MAX-MASSA-VRTG $\leq$ 3500 kg wordt de massa ingevuld die is bepaald bij attribuut MAX-MAS-AUT-GER (alleen indien een koppeling is gemonteerd). Bij bedrijfsauto's met MAX-MASSA-VRTG $>$ 3500 kg wordt deze massa pas ingevuld wanneer daadwerkelijk een koppeling ten behoeve van een middenaanhangwagen is gemonteerd en beoordeeld door de RDW.

Mnemonic	MAX-MAS-ONG
Rubrieknummer	777
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASS TE KOP AHW: ONGEREMD
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Toegepaste maximum massa van een ongeremde aanhangwagen welke door het motorrijtuig mag worden getrokken. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Maximum te trekken massa indien aanhangwagen: Ongeremd'. Deze massa wordt bij personenauto's, bedrijfsauto's met MAX-MASSA-VRTG $\leq$ 3500 kg ingevuld, ook indien geen koppeling is gemonteerd. Bij bedrijfsauto's met MAX-MASSA-VRTG $>$ 3500 kg zal de waarde altijd 750 kg bedragen. Op het EG-inlichtingenformulier staat dit gegeven vermeld onder punt 2.11.6. Volgens WVV 1994 gelden de volgende voorwaarden: Voor een personenauto: $MAX-MAS-ONG \leq MIN(750, 0.5 * (MASSA-LEEG-VRTG + 100))$ Voor een bedrijfsauto: $MAX-MAS-ONG \leq MIN(750, 0.5 * MASSA-LEEG-VRTG)$.

Mnemonic	MAX-MAS-OPL-GER
Rubrieknummer	1955
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASS TE KOP AHW: OPLEG GER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Toegepaste maximum massa van een geremde oplegger welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een oplegger wordt verstaan: een aanhangwagen die is bestemd om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld op zodanige wijze, dat een deel ervan op het motorrijtuig rust en dat een aanzienlijk deel van de massa van de oplegger en van zijn lading door het motorrijtuig wordt gedragen. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Maximum te trekken massa indien aanhangwagen: Oplegger geremd'. Deze massa wordt pas ingevuld wanneer daadwerkelijk een (oplegger)koppeling is gemonteerd en beoordeeld door de RDW. Het trekkende voertuig is meestal een trekker (INRICHT-CODE = 22). Uitsluitend van toepassing op bedrijfsauto's.

Mnemonic	MAX-MAS-SAMENST
Rubrieknummer	779
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAXIMUM MASSA SAMENSTEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De toegestane maximum massa van een samenstel van motorrijtuig en aanhangwagen volgens opgave fabrikant. Deze maximum massa is ONAFHANKELIJK van de koppeling die is gemonteerd; de te trekken maximum massa's staan apart vermeld op het kentekenbewijs en de optelling van MAX-MASSA-VRTG en de maximum te trekken massa kan kleiner of gelijk zijn aan MAX-MAS-SAMENST, ingeval van bijv. een onvoldoend sterke koppeling Volgens de huidige MRB-wetgeving is MAX-MAS-SAMENST dan ook niet bepalend voor de te betalen belasting. Verder kan bovengenoemde optelling ook groter zijn dan MAX-MAS-SAMENST bijv. vanwege de stabiliteit. In ieder geval geldt dat het samenstel niet zwaarder mag zijn dan MAX-MAS-SAMENST, ook al zou de koppeling sterk genoeg zijn. Uitsluitend van toepassing op personenauto's, bedrijfsauto's. Zie EG-inlichtingenformulier onder punt 2.11.4. Zie verder art. 3.2.10, 3.3.10 en 3.5.10 van het VTR.

Mnemonic	MAX-MASSA-VRTG
Rubrieknummer	195
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAXIMUM MASSA VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De toegestane maximum massa van het voertuig, afgeleid van MAX-MAS-VRTG-T en zo nodig verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen (zie bijv. art. 3.3.10 van het VTR). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek: 'F.2. Toegestane maximum massa'. Bij de invoering van WVV 1994 zijn voor dit gegeven overgangsbepalingen van kracht, zoals geformuleerd in art 9.3 van het VTR. Dit betekent dat $\text{MAX-MASSA-VRTG} = \text{MASSA-LEEG-VRTG} + \text{LAADVERMOGEN}$ Bij voertuigen met INRICHT-CODE = 1, 21, 22 en 47 (d.w.z. bus, chassis cabine, trekker en kaal chassis) is het LAADVERMOGEN gelijk 0 en geldt de vergelijking niet. De som van de aslasten hoeft niet gelijk te zijn aan MAX-MASSA-VRTG (zie ook MAX-LAST-AS). In aanvulling op de genoemde waarden gelden per voertuigsoort de volgende grenzen: 100-50000 (P), 175-3500 (BI), 3501-60000 (Bz), geen (M), 50-3500 (AI), 3501-50000 (Az). Verder geldt voor P en B: $\text{MAX-MASSA-VRTG} \geq \text{MASSA-LEEG-VRTG} + 75$ omdat het verschil minimaal een persoon met 'standaardmassa' 75 kg (zie Richtlijn 2001/116/EG) moet zijn en voor een middenaanhangwagen: MAX-MASSA-VRTG < 10000. Het bovenstaande hoeft evt. niet te gelden als er een ontheffing ex art. 7.1 van het Voertuigreglement voor het voertuig aanwezig is (BYZ-CODE-VRTG = 903) of het kentekenbewijs niet volgens WVV 1994 is afgegeven.

Mnemonic	MAX-MAS-T-MAX
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASSA TECHNISCH MAXIMAAL
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Maximumale waarde van de technisch toegestane maximummassa van het voertuig afhankelijk van de uitrusting van het voertuig, zie: MAX-MAS-VTG-TEC IVI-berichtattribuut: TechPermMaxLadenMassMax

Mnemonic	MAX-MAS-T-MIN
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASSA TECHNISCH MINIMAAL
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Minimale waarde van de technisch toegestane maximummassa van het voertuig afhankelijk van de uitrusting van het voertuig, zie: MAX-MAS-VTG-TEC IVI-berichtattribuut: TechPermMaxLadenMassMin

Mnemonic	MAX-MAS-VRTG-T
Rubrieknummer	4393
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAX MASSA VOERTUIG TECHNISCH
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Technisch toegestane maximum massa van een voertuig (volgens de fabrikant). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek: 'F.1. Technische maximum massa'. Zie EG-inlichtingenformulier onder punt 2.8 en Richtlijn 1997/37/EG. Er geldt altijd MAX-MAS-VRTG-T >= MAX-MASSA-VRTG.

Mnemonic	MAX-MAS-VTG-TEC
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	MAX MASSA VOERTUIG TECHNISCH
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Maximummassa voertuig technisch.

Mnemonic	MAX-ONDERST-SN
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MAXIMAAL ONDERSTEUNDE SNELHEID
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	km/u
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Maximumsnelheid van een voertuig waarvoor de elektromotor ondersteuning biedt. Niet te verwarren met de maximumsnelheid die een voertuig kan halen beperkt door eigenschappen van de constructie van het voertuig en/of de motor. De maximumsnelheid van het voertuig waarvoor de elektromotor ondersteuning biedt, is de snelheid van rijwielen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische motor waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig de betreffende snelheid bereikt. Deze snelheid wordt door de fabrikant opgegeven in de typegoedkeuring of wordt door een technisch medewerker van de RDW tijdens een (individuele goed)keuring bepaald. Deze snelheid is voor het eerst geïntroduceerd door de komst van de verordening 168/2014 die als opvolger voor de kaderrichtlijn 2002/24/EG dient. De maximumsnelheid van het voertuig waarvoor de elektromotor ondersteuning biedt wordt in de goedkeuringen alleen vastgelegd voor "fietsen met trappers" met de Europese voertuigcategorie (zie EEG-VRTG-CAT) L1e.

Mnemonic	MAX-VERM-CONT
Rubrieknummer	1501
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ELEKTR MAX CONTINU VERMOGEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kW
Waardenverzameling	0 - 9999.99
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het maximum elektrisch continue vermogen van de elektromotor van een motorvoertuig ook wel nominaal vermogen genoemd. Vermogens van elektromotoren worden anders gemeten en komen op een andere plaats op het kentekenbewijs dan vermogens van verbrandingsmotoren. Dit attribuut staat onder 3.3.1.1 op het CVO.

Mnemonic	MELDING-NR
Rubrieknummer	627
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MELDING NUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	0 - 999
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Numer dat een melding binnen een applicatie identificeert.

Mnemonic	MELDING-VAR
Rubrieknummer	633
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MELDING VARIABLE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Variabele die in combinatie gelezen moet worden met het MELDING-NR (en de daarbij behorende tekst) van een bepaald systeem. Dit kan bijv. van belang zijn bij een geconstateerde fout in een tabel.

Mnemonic	MERK-BESCHR
Rubrieknummer	157
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	MERKBESCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	25
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Merkbenaming zoals deze door de fabrikant van een voertuig is opgegeven. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'D.1. Merk'.

Mnemonic	MERK-CODE
Rubrieknummer	1559
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	MERKCODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die een merk per soort voertuig identificeert. Deze code wordt door de RDW zelf toegekend. In veel gevallen geeft de vierde positie de VRTG-SOORT aan, doch dit is niet consequent toegepast en hier kan dan ook niet formeel van worden uitgegaan!

Mnemonic	MERK-CODE-V
Rubrieknummer	793
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	MERKCODE VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De MERK-CODE van een bepaald voertuig. Zie ook MERK-CODE.

Mnemonic	MILIEU-CLASSIF
Rubrieknummer	3617
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	MILIEU CLASSIFICATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	12
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De milieuclassificatie zoals deze op het kentekenbewijs wordt geprint. Deze wordt afgeleid van EMISSIE-CODE. Deze classificatie wordt ook wel euro-code genoemd

Mnemonic	MOTOR-CODE
Rubrieknummer	1989
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	MOTOR CODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	15
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die een fabrikant van een voertuig aan een toegepaste motor toekent. Bij een bepaalde (Europese) goedgekeurde uitvoering kunnen meerdere motorcodes bestaan. Op het EG-inlichtingenformulier staat dit gegeven vermeld onder punt 3.1.1. Het is mogelijk dat de fabrikant de bij een motor horende motorcode verandert. Hierdoor ontstaan bij een uitvoering (ook) meerdere motorcodes. De motorcode wordt in hoofdletters vastgelegd. Dit gegeven is o.a. van belang vanwege dieselrookmeting bedrijfsauto's en controle van art 6.7 van het VTR (wijziging constructie).

Mnemonic	NAT-PERS-SL
Rubrieknummer	685
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	NATUURLYKE PERSOONSSLEUTEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	16
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Kunstmatige sleutel om natuurlijke personen EENDUIDIG te identificeren. De NAT-PERS-SL is opgebouwd uit een aantal significante letters uit geslachtsnaam en voorletters plus geboortedatum plus een volgnummer. Bijzonderheid: In het verleden werd de persoonssleutel aangepast bij een naamswijziging, met als gevolg, dat alle verwijzingen ernaar mee aangepast moesten worden. BKR is daar het eerst mee gestopt en CRB later ook, zodat de sleutel onveranderlijk is geworden. De NAT-PERS-SL kan om die reden niet meer gebruikt worden te zoeken op achternaam.

Mnemonic	NAT-PERS-SL-REG
Rubrieknummer	4425
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	NATUURL PERSOON SL GEREISTR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	16
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De sleutel van de natuurlijke persoon op wiens naam een voertuig geregistreerd staat. Zie NAT-PERS-SL en AANSPR-REF voor implementatie.

Mnemonic	NET-MAX-VERM
Rubrieknummer	4357
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	NETTO MAXIMAAL VERMOGEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	6
Eenheid	kW
Waardenverzameling	0 - 9999.99
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De maximaal te leveren arbeid per tijdseenheid die de motor van een voertuig levert volgens opgave van de fabrikant. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'P.2. Vermogen'. In het kader van de WVV 1994 is dit gegeven van belang om te bepalen of een motorfiets in de categorie licht of zwaar valt (zie attribuut RYB-CATEGORIE in CRB). De maximaal te leveren arbeid per tijdseenheid die de motor van een voertuig levert volgens opgave van de fabrikant. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'P.2. Vermogen'. In het kader van de WVV 1994 is dit gegeven van belang om te bepalen of een motorfiets in de categorie licht of zwaar valt (zie attribuut RYB-CATEGORIE in CRB).

Mnemonic	NETW-EXT-TOEG
Rubrieknummer	9905
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	NETW ORG EXTERN IVM TOEGANG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Identificatie in verband met toegang, van de organisatie die de gebruikersidentificatie (KL-NR-EXT-TOEG) beheert voor een extern netwerk. Zie KL-NR-EXT-TOEG

Mnemonic	OMSCHR-DEFECT
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	OMSCHRYVING DEFECT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	250
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Korte omschrijving van het defect op het voertuig(onderdeel), die inzicht geeft in de aard van het defect. De omschrijving wordt door de aanmelder aangeleverd en definitief vastgesteld door de RDW.

Mnemonic	OMS-DEF-VTG-OND
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	OMSCHR DEFECT VOERTUIG ONDERD
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	250
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tekst die een omschrijving geeft van een defect voertuigonderdeel bij een terugroepactie. Dit is de (lange) vertaling van COD-DEF-VTG-OND.

Mnemonic	OMS-HERST-PROC
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	OMSCHRYVING HERSTEL PROCES
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	600
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	De beschrijving van de handelingen die door de eigenaar van het voertuig moeten worden uitgevoerd om het voertuig te (laten) herstellen. Deze beschrijving wordt door de aanmelder aangeleverd.

Mnemonic	OPG-MAX-SN
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	OPGEG MAXIMUM SNELHEID
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	km/h
Waardenverzameling	0 - 999.99
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Opgegeven maximumconstructiesnelheid van het voertuig in voorwaartse richting. IVI-berichtattribuut: DeclaredMaximumSpeed

Mnemonic	OPT-STAT-TEKST
Rubrieknummer	9981
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	OPTIE STATUS TEKST
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	1, 2
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code waarmee kan worden aangegeven hoe de status van een bericht gemeld moet worden: 1 = alleen STAT-RIP 2 = STAT-RIP en STAT-TEKST-RIP

Mnemonic	PLAATS-AS-CODE
Rubrieknummer	3025
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	PLAATS AS CODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	V, A
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Codering om aan te geven of een as tot de vooras(sen) of achteras(sen) moet worden gerekend volgens de normen van de OUDE WVV. De codering is als volgt: V = as behoort tot de vooras(sen) A = as behoort tot de achteras(sen) Dit attribuut is nodig om alsnog de (verouderde) attributen VOORASDRUK en ACHTERASDRUK te kunnen bepalen aan de hand van MAX-LAST-AS (per fysieke as). Elk voertuig heeft minimaal één vooras, behalve de middenaanhangwagens en de oplegger.

Mnemonic	PL-VRTG-ID-NR-V
Rubrieknummer	403
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	PLAATS VRTG ID NR VOLUIT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	52
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Omschrijving van de plaats waar het VRTG-ID-NR van het desbetreffende voertuig is ingeslagen, na omcodering van PL-CODE-VRTG-ID. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek: 'Plaats identificatienummer'.

Mnemonic	PROC-FUNC
Rubrieknummer	9989
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	PROCES FUNCTIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Identificatie van een procesfunctie (subproces) binnen een hoofdproces. Deze identificatie kan nodig zijn tijdens een dialoog, waarin een (hoofd-) proces stapsgewijs wordt uitgevoerd, OF in het geval dat van het (hoofd-) proces eenmalig maar een gedeelte hoeft te worden uitgevoerd.

Mnemonic	PROC-IDENT
Rubrieknummer	9991
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	PROCES IDENTIFICATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Nummer dat een proces eenduidig definieert. Hierbij is een proces een verzameling van acties die gericht is op het raadplegen en/of het muteren van gegevens. Een proces moet gezien worden als een afgerond geheel dat niet onderbroken mag worden: de verzameling acties moet als geheel doorgevoerd of als geheel teruggedraaid worden.

Mnemonic	RECHTS-PERS-NR
Rubrieknummer	689
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	RECHTSPERSOONSNUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	10
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Nummer om rechtspersonen (entiteit RECHTS-PERS) binnen RDW-registraties te identificeren. Dit nummer wordt eenmalig aan een rechtspersoon toegekend en daarna NOOIT gewijzigd, behalve bij ontdebellen van rechtspersonen. Het type van dit attribuut is numeriek, maar de implementatie is alfanumeriek vanwege de verwijzing vanuit KENT-VRTG-ACT (AANSR-REF) die ook alfanumeriek is.

Mnemonic	REF-TERUGR-PROD
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	REFERENTIE TERUGROEP PRODUCENT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	30
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Uniek nummer zoals de terugroepactie binnen de administratie van de eindverantwoordelijke bekend is.

Mnemonic	REF-TERUGR-RDW
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	REFERENTIE TERUGROEP RDW
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	9
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Identificatie van de terugroepactie in het dossiersysteem van VT (Zoetermeer) waar alle meldingen van gevaarlijke producten worden geregistreerd. Het dossiersysteem is een koopproduct dat nog moet worden aangeschaft (maart 2012). Het formaat van dit nummer is: MGPjjnnnn MGP vaste tekst - Melding Gevaarlijk Product jj jaartal zonder eeuwaanduiding nnnn uniek volgnummer Bijvoorbeeld: MGP120033 - de 33e melding van een gevaarlijk product in 2012.

Mnemonic	REG-DAT-AANSPR
Rubrieknummer	645
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	REGISTR DATUM AANSPRAKELYKHEID
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De datum waarop de aansprakelijkheid van een (rechts)persoon voor een bepaald voertuig is ingegaan. In veel gevallen nl. bij een tenaamstelling op een eigenaar/ houder is deze datum gelijk aan de (oude) DEEL2-DATUM in het KNT systeem.

Mnemonic	REG-JAAR-TEL-ST
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	REGISTRATIEJAAR TELLERSTAND
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Jaar waarin een tellerstand voor een bepaald voertuig is afgelezen. Deze wordt afgeleid van REG-DAT-TEL-ST.

Mnemonic	REG-TYD-AANSPR
Rubrieknummer	647
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	REGISTR TYD AANSPRAKELYKHEID
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het tijdstip waarop de aansprakelijkheid van een (rechts) persoon voor een bepaald voertuig is ingegaan. Dit attribuut is van belang vanwege wettelijke aansprakelijkheden en kon met ingang van WVV 1994 correct gevuld worden (d.m.v. online afgifte op postkantoren). Voor overgangsdoeleinden is het tot ingang WVV 1994 ook gebruikt om meerdere aansprakelijkheden op dezelfde dag d.m.v. een volgnummer te onderscheiden. Sinds de mogelijkheid voor bedrijven bestaat om ternaamstellingen te verrichten is het theoretisch mogelijk om een opname in bedrijfsvoorraad en een normale ternaamstelling in dezelfde minuut te doen. Dit leidt later tot een probleem bij de verhuizing naar AANSPR-HIST. Een ternaamstelling mag daarom niet in dezelfde minuut als de voorgaande gebeuren.

Mnemonic	RICHTL-NR-EEUW
Rubrieknummer	2659
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	RICHTLYNNR MET EEUWAANDUIDING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	9
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het standaard richtlijnnummer maar dan met 4 posities (inclusief eeuwaanduiding) voor het jaar. De standaardlengte is 7 posities en die wordt ook uitgewisseld met het mainframe. In die gevallen waar 7 posities te krap is omdat de samenstellende onderdelen te groot zijn, wordt ook de langere vorm opgeslagen. Opmerking: Dit attribuut wordt zowel bij de richtlijn als bij de Europese typegoedkeuringen geregistreerd; de laatste is redundant.

Mnemonic	RICHTL-NR-L-W
Rubrieknummer	819
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	RICHTLYN NR LAATSTE WYZIGING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	7
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het nummer van de laatste wijzigingsrichtlijn die op de goedkeuring van toepassing is. Indien een Richtlijn in verschillende fasen van kracht wordt, dan worden deze fasen onderscheiden met lettertekens. Voorbeeld: 91/542A. In het ETK-systeem voor M1 maakt dit attribuut (naar achteraf bleek ten onrechte) deel uit van de sleutel van EEG-VRTG-TGK en EEG-VRTG-TYPE (en de onderliggende entiteiten). In het ETR-systeem is het een 'gewoon' attribuut, omdat de sleutel van bovengenoemde entiteiten (ETK-SLEUTEL) niet meer is opgesplitst in delen. N.B. In dit attribuut wordt de eeuwaanduiding van de Richtlijn weggelaten, dit in tegenstelling tot RICHTL-NR-EEUW.

Mnemonic	ROETF-AFF-IND
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ROETFILTER AF FABRIEK INDIC
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Indicator of een roetfilter bij de productie van het voertuig in de fabriek is gemonteerd. De afleiding ziet er als volgt uit: - Indien PM10 (emis-deel-type1) kleiner gelijk aan 5 milligram dan Ja - Indien PM10 (emis-deel-type1) groter dan 5 milligram dan Nee - Indien PM10 (emis-deel-type1) niet gevuld dan in geval van brandstof = D “niet geregistreerd” en in geval van andere brandstof “niet van toepassing”

Mnemonic	ROET-FILT-CODE
Rubrieknummer	6889
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ROETFILTER INBOUWCODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	F, R, N
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die informatie geeft over de aanwezigheid van een roetfilter in een voertuig en de wijze waarop het is ingebouwd. De codering is: F: door de fabrikant ingebouwd (af Fabriek) R: later ingebouwd (Retrofit) N: geen roetfilter (Niet) In berichtuitwisseling kan hier ook T ingevuld zijn (tijdelijk niet beschikbaar).

Mnemonic	ROETF-VERW-IND
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ROETFILTER VERWYDERD INDIC
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Indicator waarmee wordt aangegeven of een roetfilter is verwijderd. Gegeven wordt afgeleid op basis van een bijzonderheidscode 160. Wanneer deze is toegekend door de RDW wordt daarmee aangegeven dat een roetfilter is verwijderd.

Mnemonic	ROET-UITST-ACC
Rubrieknummer	7667
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ROET UITSTOOT ACC
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	1/m
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Een maat voor de vervuiling van de lucht die uit de uitlaat van een voertuig komt. De afname van het doorgelaten licht door het in het uitlaatgas aanwezige roet wordt als k-waarde aangegeven in 1/m. De definitie hiervan is: $k\text{-waarde} = (1/d) \cdot \ln(1/T)$, waarbij d = de dikte van de uitlaatgaslaag (m) T = de verhouding van de ingaande en uitgaande lichtintensiteit $(T = 1 \Rightarrow k = 0/m)$ Er zijn standaardwaarden vastgesteld voor de k-waarde. Voor motoren met een natuurlijke aanzuiging 2,50/m Voor motoren met turbocompressie 3,00/m De omschrijving is gelijk aan die van attribuut ROET-UITSTOOT dat is ontstaan toen er nog niet met een grote mate van detail naar roet uitstoot werd gekeken.

Mnemonic	RP-NR-REG
Rubrieknummer	4427
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	RECHTSPERSOONSNR GEREGISTR
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	10
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het RECHTS-PERS-NR van de rechtspersoon op wiens naam een voertuig geregistreerd staat. Zie ook RECHTS-PERS-NR en AANSPR-REF.

Mnemonic	RYB-CATEGORIE
Rubrieknummer	1317
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	RYBEWYS CATEGORIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	A1, A2, A, AM, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, T
Presentatie	Enkelvoudig

Omschrijving	De hierna volgende beschrijving behoort bij de tweede rijbewijs richtlijn Wettelijk bepaalde aanduiding voor de voertuigcategorieën waarvoor een persoon rijvaardig en geschikt kan zijn en/of waarvoor een rijbewijs kan zijn afgegeven. De volgende coderingen worden gebruikt: A *) AL A1 **) AM AZ B B1 **) BE C C1 **) CE C1E **) D D1 **) DE D1E **) *) Deze categorie geldt alleen voor verklaringen van rijvaardigheid en verklaringen van geschiktheid. Op het rijbewijs wordt AL of AZ gebruikt **) De rijvaardigheid van deze categorie kan alleen in het buitenland behaald worden. Voor uitleg van de codering zie details. De hierna volgende beschrijving behoort bij de derde rijbewijs richtlijn Wettelijk bepaalde aanduiding voor de voertuigcategorieën waarvoor een persoon rijvaardig en geschikt kan zijn en/of waarvoor een rijbewijs kan zijn afgegeven. De volgende coderingen worden gebruikt: A1 A2 A AM B B1 **) BE C1 C C1E CE D1 D D1E DE T **) De rijvaardigheid van deze categorie kan alleen in het buitenland behaald
--------------	--

Mnemonic	RYB-CATEGORIE
	worden.
	Voor uitleg van de codering zie details.

Mnemonic	SAMENG-VRTG-CAT
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SAMENGESTELDE VOERT CATEGORIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	25
Eenheid	
Waardenverzameling	M1, M1G, M1S, M1SG, M2, M2G, M2S, M2SG, N1, N1G, N1S, N1SG, N2, N2G, N2S, N2SG, N3, N3G, N3S, N3SG, M3, M3G, M3S, M3SG, L1e, L1e-A, L1e-B, L2e, L2e-P, L2e-U, L3e, L3e-A1, L3e-A2, L3e-A3, L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T, L4e, L4e-A1, L4e-A2, L4e-A3, L5e, L5e-A, L5e-B, L6e, L6e-A, L6e-BP, L6e-BU, L7e, L7e-A1, L7e-A2, L7e-B1, L7e-B2, L7e-CP, L7e-CU, O1, O1S, O2, O2S, O3, O3S, O4, O4S, T, T1, T1a, T1b, T2, T2a, T2b, T3, T3a, T3b, T4.1a, T4.1b, T4.2a, T4.2b, T4.3a, T4.3b, C, C1a, C1b, C2a, C2b, C3a, C3b, C4.1a, C4.1b, C4.2a, C4.2b, C4.3a, C4.3b, R, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, S, S1a, S1b, S2a, S2b, Z, U
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	De samenstelling van de Europese definitie van de Europese voertuigcategorie, de Europese voertuigclassificatie, de Europese subcategorie en de Europese Sub-subcategorie. Dit bevat ook de nationale definitie voor mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid. De samengestelde voertuigcategorie staat vermeld op het typegoedkeuringscertificaat en het Certificaat van overeenstemming. IVI-berichtattribuut: VehicleCategoryCode

Mnemonic	SOORT-AAND
Rubrieknummer	1517
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	VOERTUIGSOORT AANDUIDING
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	A, B, C, D, G, L, M, P, Z
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De oude aanduiding voor de nationale voertuigcategorie, zoals vermeld in het vervallen voertuigreglement. Mogelijke waarden: A = aanhangwagen B = bedrijfsauto C = bromfiets (Cyclomoteur) D = driewielig motorrijtuig G = Land- of bosbouw aanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk L = Landbouw- of bosbouwtrekker M = motorfiets P = personenauto Z = Motorrijtuig met beperkte snelheid of Mobiele machine Met de komst van de Regeling voertuigen wordt gebruik gemaakt van VRTG-CLASSIF en EEG-VRTG-CAT om de nationale indeling aan de geven. Soort-aand wordt gebruikt voor de verschillende side-codes Voor nadere definities zie de entiteit SOORT-VRTG (in BKR).

Mnemonic	SOORT-AAND-OMS
Rubrieknummer	237
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	SOORTAANDUIDING OMSCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	24
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Omschrijving van de betekenis van een SOORT-AAND van een voertuig (soort voertuig: aanhangwagen, bedrijfsauto e.d.). De waarde van dit attribuut kan worden opgezocht in de tabel STAND-CODERING.

Mnemonic	SOORT-BESCHR
Rubrieknummer	2167
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	SOORT BESCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	25
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De beschrijving behorende bij de voertuigsoort (SOORT-AAND). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Voertuigsoort'. Zie SOORT-AAND.

Mnemonic	SOORT-MELDING
Rubrieknummer	631
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SOORT MELDING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	I, W, F, S
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die aangeeft wat de zwaarte van de bijbehorende melding is. Hierbij is de volgende codering gebruikt: I = Informatie W = Waarschuwing F = Foutmelding, gebruikersactie noodzakelijk S = (applicatie-)Systeemfout, gebruikersactie niet mogelijk

Mnemonic	SOORT-REF
Rubrieknummer	807
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	SOORT REFERENTIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	B, H, I, N, R
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Aanduiding die aangeeft naar welk soort aansprakelijke gerefereerd wordt. De toegestane waarden zijn: B = (erkend) Bedrijf I = Importeur N = Natuurlijke persoon R = Rechtspersoon H = Handelaar Dit gegeven dient samen met AANSPR-REF als vervanger voor BEDRYF-NR-VOORR, HANDLR-NR-VOORR, IMPORT-C-AANSPR, NAT-PERS-SL-REG of RP-NR-REG vanwege de technische implementatie. De code voor handelaar (H) komt sinds eind 2000 niet meer voor bij actuele aansprakelijkheden.

Mnemonic	SPECIFIEK-VERM
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SPECIFIEK VERMOGEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	kW/kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het vermogen gedeeld door de massa. Voor de berekening worden MAX-VERM-CONT en MASSA-BEDR-KL gebruikt. Het gegeven wordt afgerond op twee decimalen. Is één van beide of zijn beide niet gevuld dan wordt vermogen / massa rijklaar gevuld met '-'.

Mnemonic	SPOOR-BREEDTE
Rubrieknummer	2547
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SPOORBREEDTE AS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	cm
Waardenverzameling	0, 100 - 300
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De spoorbreedte van een as van een voertuig. Onder spoorbreedte van een as wordt verstaan de horizontale afstand tussen het hart van het linker- en rechterwiel van die as, gemeten op het wegdek; in het geval van een samenstel van wielen die op 1 wielnaaf zijn gemonteerd wordt dit aangemerkt als 1 wiel. Uitsluitend van toepassing op personenauto's en bedrijfsauto's met MAX-MASSA-VRTG $\leq$ 3500 kg. Indien de spoorbreedte niet van toepassing of onbekend is, wordt de waarde 0 geregistreerd. Dit gegeven is pas na de volledige invoering van de WVV 1994 in het kentekenregister opgenomen. Zie voor overgangsbepaling in verband met de invoering WVV 1994 art 9.3 lid 1 van het VTR. Voor vastlegging zie ook SPOOR-BREEDTE-1 resp. -2.

Mnemonic	SPOOR-BREEDTE-1
Rubrieknummer	783
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	SPOORBREEDTE AS 1
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	cm
Waardenverzameling	0, 100 - 300
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De spoorbreedte van de eerste as geteld vanaf de voorzijde van het voertuig. Dit gegeven hoort logisch gezien bij de AS-(TYPE-)VRTG gegevens, maar wordt voor voertuigen met 2 assen gebruikt voor de SPOOR-BREEDTE van de as met AS-NR-VRTG = 1 als technische optimalisatie (AS-(TYPE-)VRTG is dus niet aanwezig). Zie voor definities het attribuut SPOOR-BREEDTE.

Mnemonic	SPOOR-BREEDTE-2
Rubrieknummer	785
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	SPOORBREEDTE AS 2
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	cm
Waardenverzameling	0, 100 - 300
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De spoorbreedte van de tweede as geteld vanaf de voorzijde van het voertuig. Dit gegeven hoort logisch gezien bij de AS-(TYPE-)VRTG gegevens, maar wordt voor voertuigen met 2 assen gebruikt voor de SPOOR-BREEDTE van de as met AS-NR-VRTG = 2 als technische optimalisatie (AS-(TYPE-)VRTG is dus niet aanwezig). Zie voor definities het attribuut SPOOR-BREEDTE.

Mnemonic	STAT-EXP-IND
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS EXPORT INDICATOR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Indicator of er een exportstatus (status 52) bij het voertuig geregistreerd is die actueel is.

Mnemonic	STAT-GEST-IND
Rubrieknummer	7393
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS GESTOLEN INDICATOR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Indicator die aangeeft of een voertuig als gestolen te boek staat. Dit attribuut wordt afgeleid van het aanwezig zijn van een actuele status 87.

Mnemonic	STAT-RIP
Rubrieknummer	9983
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS RDW INFORMATIE PAKKET
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig

Mnemonic	STAT-RIP
Omschrijving	Code voor de status van het RDW Informatie Pakket (RIP = een bericht). Het betreft statussen die te maken hebben met beveiliging, toegang en andere meldingen die niet direct te maken hebben met de inhoudelijke gegevens. De volgende statussen zijn van toepassing: 0 = Geen fouten geconstateerd 1 = Gebruikers identificatie ongeldig 2 = Wachtwoord onjuist 3 = Nieuw wachtwoord onjuist samengesteld 4 = Wachtwoord verouderd 5 = Wachtwoord geblokkeerd 6 = Proces niet toegestaan 7 = Geen openingssessie gebruiker 8 = Problemen met registers, momentje a.u.b. 9 = Proces identificatie onjuist - onbekend 10 = PAD-IDENT onjuist 11 = DB-IDENT onjuist 12 = Verplichte gegevens niet aanwezig 13 = Gegevens langer dan maximum 14 = Verplichte gegevens te kort 15 = Proces kent gevraagd berichtnummer niet 16 = Proces functie onbekend 17 = Opgegeven berichtlengte onjuist 18 = Wijzigen wachtwoord nu niet toegestaan 19 = Gebruikers identificatie onbekend 20 = DB-IDENT komt niet met omgeving overeen 21 = Communicatiewijze niet toegestaan 22 = Proces beëindigd 23 = Wijzigen wachtwoord niet toegestaan 24 = Alleen wijzigen wachtwoord toegestaan 25 = Periode voor wijzigen wachtwoord verlopen 26 = Proces geblokkeerd 27 = Proces nog niet toegestaan 28 = Proces niet meer toegestaan 29 = Aanvraag buiten toegangstijd 30 = U bent geblokkeerd door projectbeheerder 31 = Toegang geweigerd i.v.m. foute wachtwoorden 32 = Wachtwoord niet aanwezig 33 = Wachtwoord nog niet toegekend 34 = Toegang kan nu niet bepaald worden 35 = Wachtwoord is reeds eerder gebruikt 36 = Wijzigen wachtwoord NU niet mogelijk 37 = Klant beëindigd 38 = Intermediair van de klant is onbekend 39 = Intermediair van de klant is beëindigd 53 = Fout op TBB-platform 55 = Fout op GW-platform 61 = HMAC versleuteling onjuist 70 = Aanroep RDWGW mislukt 99 = Storing

Mnemonic	STAT-SCHORS-IND
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS SCHORSING INDICATOR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Indicator of er een schorsing (status 54) bij het voertuig geregistreerd is die actueel is.

Mnemonic	STAT-TEKST-RIP
Rubrieknummer	9979
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	STATUS TEKST RDW INFO PAKKET
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De tekst behorende bij een bepaalde STAT-RIP. Zie ook STAT-RIP. De tekst behorend bij STAT-RIP = 0 (geen fouten) wordt NIET verstuurd.

Mnemonic	STATUS-VRTG-TER
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS VOERTUIG TERUGR ACTIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	O, P
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Code die de actuele status van een voertuig bij een terugroepactie weergeeft. De codering is: O Openstaande terugroepactie P Producent heeft herstel gemeld De status H Herstelbedrijf heeft herstel gemeld (nog niet bevestigd door producent) is ooit wel voorzien maar nooit gebruikt. Het doel hiervan was dat andere bedrijven dan het eigen dealernetwerk ook herstel van een terugroepactie konden uitvoeren. Dat is in de praktijk nooit mogelijk geworden omdat producenten herstel onder eigen verantwoordelijkheid moeten uitvoeren. G Geen terugroepactie is ooit gebruikt om aan te geven dat een eerder opgevoerd VIN alsnog is verwijderd door de producent (het voertuig had nooit aan de terugroepactie gekoppeld moeten zijn). Later is besloten om in die gevallen het VIN geheel te verwijderen uit de registratie.

Mnemonic	STAT-VERM-IND
Rubrieknummer	7399
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS VERMIST INDICATOR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Indicator die aangeeft of een voertuig als vermist te boek staat. Dit attribuut wordt afgeleid van het aanwezig zijn van een actuele status 86.

Mnemonic	STAT-VRTG-E-DAT
Rubrieknummer	721
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	STATUS VOERTUIG EINDDATUM
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De laatste datum waarop een status nog van toepassing is of geweest is. Omdat het bijbehorende tijdstip niet wordt vastgelegd, is de vraag of de status op bovenvermelde datum zelf als actueel moet worden beschouwd feitelijk niet te beantwoorden. In de praktijk wordt gezegd dat een status op de einddatum niet meer actueel is. Voor schorsen geldt dat de status op de einddatum nog wel actueel is. Voor de MRB geldt dat er weer belasting verschuldigd is op deze einddatum. Van een bepaalde status kan er maar 1 tegelijkertijd aanwezig zijn. Indien een bepaalde status opnieuw aangeboden wordt, terwijl er al een actueel is, blijft de laatst genoemde staan.

Mnemonic	STAT-V-TER-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS VRTG TERUGR OMSCHR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving voor de status van een terugroepactie op een voertuig

Mnemonic	STAT-WOK-IND
Rubrieknummer	7397
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	STATUS WACHT OP KEURING INDIC
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Indicator die aangeeft of voor een voertuig de status "Wacht op keuring" van toepassing is. Deze indicator wordt afgeleid van het voorkomen van een actuele status 61.

Mnemonic	SUB-CAT-EU
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	SUBCATEG UITVOERING EUROPEES
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SK, SL, SM
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Europese codering voor het type carrosserie voor speciale doeleinden van een typegoedgekeurd compleet voertuig. Het gegeven dient ter nadere aanduiding van de carrosserie typen SA-SK op het niveau van de uitvoering en kan daarmee naast het gegeven TYPE-CARROS-EU (SA-SK) (oktober 2012). Echter Europa ziet deze SUB-CAT-EU als apart item op het CVO, daarmee zijn het twee aparte velden geworden voor nieuwe goedkeuringen.

Mnemonic	SUB-CAT-EU-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SUB CATEGORIE EUROP GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek betreffende attributen voor Europese codering voor het type carrosserie voor speciale doeleinden van een typegoedgekeurd compleet voertuig

Mnemonic	SUB-CAT-EU-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SUBCATEGORIE EUROPEES OMSCHR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van de Europese codering voor het type carrosserie voor speciale doeleinden van een typegoedgekeurd compleet voertuig. Zie SUB-CAT-EU.

Mnemonic	SUB-CAT-EU-TAB
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SUB CATEGORIE EUROP TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel betreffende attributen voor Europese codering voor het type carrosserie voor speciale doeleinden van een typegoedgekeurd compleet voertuig

Mnemonic	SUB-CAT-NL
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SUBCATEGORIE NEDERL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	6
Eenheid	
Waardenverzameling	EU1602, 161401, 161411, EU1607, 161101, 161102, EU1612, EU1617, 161201, 161203, 161406, EU1601, 160812, 160835, EU1613, 160200, 161405, 161107, 161108, 161408, EU1803, 161110, EU1609, EU1614, 162700, EU1608, EU1603, 161114, 161199, 161499, 189000, EU1610, 161112, 160817, EU1615, 161409, 161410, 50300, 161412, 161115, EU1605, 161407, 161413, EU1802, 160810, EU1604, EU1801, 161111, EU1606, 188900, 161119, 161106, 161202, 161103, 160826, EU1616
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Nationale aanduiding van het soort voertuig (bijvoorbeeld maishakselaar, grasmaaier). IVI-berichtattribuut: VehicleDefinitionCode

Mnemonic	SUB-CAT-NL-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SUBCATEGORIE NEDERL OMSCHR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van de nationale aanduiding van het soort voertuig. Zie SUB-CAT-NL

Mnemonic	SUB-CAT-V-EU
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SUBCATEGORIE VOERTUIG EUROPEES
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SK, SL, SM
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Europese codering voor het type carrosserie voor speciale doeleinden van een voertuig. (zie ook SUB-CAT-EU).

Mnemonic	SUB-CAT-V-VNR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SUBCATEGORIE VOERTUIG VOLGNR
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Volgnummer om de aan het voertuig gekoppelde codering(en) voor carrosserieën voor speciale doeleinden te identificeren en uniek te maken.

Mnemonic	SYST-AFK
Rubrieknummer	625
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	SYSTEEM AFKORTING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Identificerende afkorting van een informatie- of databasesysteem.

Mnemonic	TEL-NR-PROD-TGP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TELNR TERUGR VTG INF PRODUCENT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	20
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het telefoonnummer van de helpdesk van de producent. Hier kunnen inhoudelijke vragen gesteld worden over de terugroepactie. Het telefoonnummer wordt door de aanmelder aangeleverd.

Mnemonic	TEL-STAND-GEG
Rubrieknummer	8400
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TELLERSTAND GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met gegevens over een opgenomen tellerstand.

Mnemonic	TERUGR-ACT-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TERUGROEP ACTIE GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met gegevens over een terugroepactie.

Mnemonic	TERUGR-ACT-TAB
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TERUGROEP ACTIE TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel met gegevens over een terugroepregeling.

Mnemonic	TERUGR-RIS-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TERUGROEP RISICO GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Rubriek met gegevens over een risico voor het voertuig.

Mnemonic	TERUGR-RIS-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	OMSCHR TERUGR ACTIE RISICO
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van mogelijke risico's die van toepassing zijn als het defect niet verholpen wordt.

Mnemonic	TERUGR-RIS-TAB
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TERUGROEPACTIE RISICO TABEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tabel met gegevens over de risico's voor het voertuig.

Mnemonic	TERUGR-STAT-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TERUGROEP STATUS OMSCHR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving die de betekenis van de statuscode bij een terugroepactie geeft. Dit is de vertaling van STATUS-VRTG-TER.

Mnemonic	TOEGEV-OBJ-GEG
Rubrieknummer	860
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TOEGEVOEGD OBJECT GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Gegevens betreffende een toegevoegd object bij een voertuig.

Mnemonic	TOEL-TRENDINFO
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TOELICHTING TRENDINFO
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1000
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Bevat de toelichtende tekst, gebaseerd op de trendinformatie, die bij een oordeel op een tellerrapport wordt verstrekt.

Mnemonic	TOEREN-GEL-NIV
Rubrieknummer	2521
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TOERENTAL GELUIDSNIVEAU
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	OMW/MIN
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het aantal omwentelingen per minuut van de krukas van de motor waarbij het geluidsniveau bij een stilstaand motorrijtuig gemeten wordt. Dit toerental is 3/4 van het toerental bij maximum vermogen (TOEREN-MAX-VERM). Is de motor echter voorzien van een snelheidsreguleur die verhindert dat de motor het aantal toeren dat overeenstemt met zijn maximum vermogen, overschrijdt dan laat men de motor draaien op de maximumsnelheid die met de reguleur mogelijk is (zie publicatieblad Nr. L 42/19 van de EG). De motor moet op normale bedrijfstemperatuur worden gebracht alvorens tot de metingen wordt overgegaan. Voor een elektrische motor (BRANDST-C-VRTG = E) is de waarde 0.

Mnemonic	TOEREN-MAX-VERM
Rubrieknummer	799
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	TOERENTAL MAXIMUM VERMOGEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	OMW/MIN
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het aantal omwentelingen per minuut van de krukas van de motor waarbij het netto maximum vermogen wordt bereikt. Dit wordt gemeten bij belaste motor in tegenstelling tot de meting van het geluidsniveau (zie TOEREN-GEL-NIV).

Mnemonic	TRENDINF-KL-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TRENDINFO KLEUR OMSCHRIJVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van het oordeel dat bij een bepaalde trendinfo kleurcode hoort. De omschrijving wordt gevuld vanuit STAND-CODERING van het attribuut KL-CD-TRENDINFO.

Mnemonic	TYPE-BESCHR-VTG
Rubrieknummer	197
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TYPEBESCHRYVING VOERTUIG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	50
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Benaming van het voertuigtype binnen het merk. Bij een Europees goedgekeurd voertuig wordt deze benaming aan de hand van HAND-BEN-FABR (van het CVO) en HAND-BEN-NED (specifiek voor Nederland) samengesteld (in deze volgorde en gescheiden door '; ' . Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'D.3. Handelsbenaming (type)'. N.B! Uit het wel of niet voorkomen van de '; ' mogen GEEN conclusies getrokken worden of er wel of geen verband is met een Europese typegoedkeuring. Dit mag alleen door te kijken of TYPE-VRTG een relatie heeft met het Europees typegoedkeuringsregister (ETR).

Mnemonic	TYPE-CARROS
Rubrieknummer	1795
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	TYPE CARROSSERIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, BA, BB, BC, BD, BE, BX, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CX, DA, DB, DC, DE
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Europese codering voor het carrosserietype van een goedgekeurd compleet of voltooid voertuig van de EEG-VRTG-CAT M, N of O. De nationale inrichtingscode INRICHT-CODE wordt sinds 2013 afgeleid van TYPE-CARROS-EU, SUB-CAT-EU en CAR-UV-NUM-EU. De TYPE-CARROS codering is voor bussen (M2,M3) veel uitgebreider dan INRICHT-CODE. TYPE-CARROS wordt gecodeerd weergegeven op het kentekenbewijs achter de Europese voertuigcategorie Zie bijlage II van de richtlijn 2007/46/EG voor codering.

Mnemonic	TYPE-CARROS-EU
Rubrieknummer	1531
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TYPE CARROSSERIE EUROPEES
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	5
Eenheid	
Waardenverzameling	AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, BA, BB, BC, BD, BE, BX, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, DA, DB, DC, DE
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Europese codering voor het carrosserietype van een goedgekeurd compleet of voltooid voertuig van de EEG-VRTG-CAT M, N of O. Dit attribuut is gelijk aan TYPE-CARROS. Met dien verstande dat TYPE-CARROS-EU langer is zodat er in de toekomst langere codes in kunnen komen te staan. De codes worden door Europa aangeleverd en hier heeft de RDW geen invloed op. Zie bijlage II van de richtlijn 2007/46/EG voor codering.

Mnemonic	TYPE-CARROS-OMS
Rubrieknummer	7885
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TYPE CARROSSERIE OMSCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De omschrijving van een typegoedgekeurd voertuig, waarvan de typegoedkeuring is vastgelegd in TYPE-CARROS-EU

Mnemonic	TYPE-FABR
Rubrieknummer	3433
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TYPE FABRIKANT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	50
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het technische type zoals dit door de fabrikant van een voertuig wordt gebezigd. Meestal is dit een weinig zeggende codering, in tegenstelling tot de 'handelsbenaming' die in het maatschappelijk verkeer veel vaker wordt gebruikt. Bijzonderheden: Indien er geen 'handelsbenaming fabrikant' (HAND-BEN-FABR) toegewezen of bekend is, wordt in sommige gevallen TYPE-FABR hiervoor gebruikt.

Mnemonic	TYPE-GOEDK-NR
Rubrieknummer	1829
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	TYPE GOEDKEURINGSNUMMER
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	35
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig

Omschrijving	De richtlijndefinitie van het typegoedkeuringsnummer: 1. Het EG-typegoedkeuringsnummer bestaat bij typegoedkeuring van gehele voertuigen uit vier delen en bij typegoedkeuring van systemen, onderdelen en technische eenheden uit vijf delen, zoals hieronder is aangegeven. In alle gevallen worden de delen gescheiden door het teken "*". Deel 1: De kleine letter "e" gevolgd door het kengetal van de lidstaat die de EG-typegoedkeuring verleent. Deel 2: Het nummer van de basisrichtlijn of -verordening. Deel 3: Het nummer van de laatste wijzigingsrichtlijn of -verordening, inclusief de uitvoeringsbesluiten, die op de typegoedkeuring van toepassing is. - Bij typegoedkeuringen van gehele voertuigen is dit de laatste richtlijn of verordening waarbij een of meer artikelen van Richtlijn 2007/46/EG zijn gewijzigd. - Bij typegoedkeuringen van gehele voertuigen overeenkomstig de in artikel 22 beschreven procedure is dit de laatste richtlijn of verordening waarbij een of meer artikelen van Richtlijn 2007/46/EG zijn gewijzigd, behalve dat de eerste twee cijfers (bv. 20) worden vervangen door de hoofdletters KS. - Dit is de laatste richtlijn of verordening waarin de bepalingen zijn opgenomen waaraan het systeem, het onderdeel of de technische eenheid voldoet. - Indien een richtlijn of verordening, inclusief de uitvoeringsbesluiten ervan, verschillende technische voorschriften bevat die vanaf bepaalde data moeten worden toegepast, wordt aan deel 3 een letter uit het alfabet toegevoegd om duidelijk aan te geven volgens welke technische voorschriften de goedkeuring werd verleend. Als het om verschillende voertuigcategorieën gaat, kan de letter ook naar een specifieke voertuigcategorie verwijzen. Deel 4: Een uit vier cijfers bestaand volgnummer (zo nodig met nullen beginnend) voor EG-typegoedkeuringen van gehele voertuigen of een uit vier of vijf cijfers bestaand volgnummer voor typegoedkeuring krachtens een bijzondere richtlijn of verordening, om het basisgoedkeuringsnummer te vormen. Het volgnummer van elke basisrichtlijn of -verordening begint bij 0001. Deel 5: Een uit twee cijfers bestaand volgnummer (zo nodig met nullen beginnend) om de uitbreiding aan te geven. De volgnummers beginnen voor elk basisgoedkeuringsnummer bij 00. 2. Bij de typegoedkeuring van een geheel voertuig wordt deel 2 weggelaten. Bij een nationale typegoedkeuring van in kleine series gebouwde voertuigen overeenkomstig artikel 23 wordt deel 3 echter vervangen door de hoofdletters NKS (Nationale Kleine Serie). 3. Alleen op de verplichte plaat (platen) van het voertuig wordt deel 5 weggelaten. 4. Lay-out van de typegoedkeuringsnummers
--------------	---

Mnemonic	TYPE-GOEDK-NR
	4.1. Voorbeeld van een derde typegoedkeuring (nog geen uitbreiding) die door Frankrijk is verleend: a) overeenkomstig Richtlijn 71/320/EEG: e2*71/320*2002/78*00003*00 b) overeenkomstig Richtlijn 2005/55/EG: e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 — in het geval van een richtlijn of verordening met andere technische voorschriften (zie deel 3). 4.2. Voorbeeld van de tweede uitbreiding van de vierde typegoedkeuring van een voertuig, verleend door het Verenigd Koninkrijk: e11*2007/46*0004*02. 4.3. Voorbeeld van een typegoedkeuring voor een geheel voertuig, die door Luxemburg overeenkomstig artikel 22 aan een in kleine series gebouwd voertuig is verleend: e13*KS07/46*0001*00. 4.4. Voorbeeld van een nationale typegoedkeuring die door Nederland overeenkomstig artikel 23 aan een in kleine series gebouwd voertuig is verleend: e4*NKS*0001*00. 4.5. Voorbeeld van het typegoedkeuringsnummer dat op de verplichte plaat (platen) van het voertuig moet worden gestempeld: e11*2007/46*0004. 5. Bijlage VII is niet van toepassing op de in bijlage IV genoemde VN/ECE-reglementen. Overeenkomstig VN/ECE-reglementen verleende typegoedkeuringen blijven gebruikmaken van de in die reglementen beschreven nummering. De verschillende technische implementaties: In het kentekenregister is naast het volledige typegoedkeuringsnummer een aantal verschillende historisch gegroeide typegoedkeuringssleutels opgenomen. Het betreft de onderstaande velden: Specifiek voor de Europese M1 categorie: LAND-CODE-ETK, RICHTL-NR-EEUW, EEG-BASIS-GK-NR en EEG-UITBR-GK-NR inclusief de scheidingstekens (*). Specifiek voor de Europese L1e/L7e categorieën: EEG-TGK-NR-23 Specifiek voor de Europese N1-N3, M2-M3, O1-O4 categorieën: EEG-TYPE-GK-NR In deze gevallen is met de TYPE-GOEDK-NR altijd de volledige sleutel te vinden in veld. Als TYPE-GOEDK-NR niet is gevuld; dan heeft de typegoedkeuring betrekking op een oude nationale typegoedkeuring. Tevens wordt in dit veld de typegoedkeuring voor mobiele machines vastgelegd. Deze volgt de opbouw van Europese definitie, maar is nationaal gedefinieerd. Voor deze voertuigen bestaat nog geen geharmoniseerde EU regelgeving (februari 2016).

Mnemonic	URL-PROD-TGP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	URL TERUGR VTG INFORM PRODUC
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1024
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	URL van de producent, waar informatie rondom de terugroepactie gevonden kan worden. De URL wordt door de aanmelder aangeleverd.

Mnemonic	V-ENK-ELEK-WLTP
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	ELEK VERBR ENKEL ELEK WLTP
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	7
Eenheid	Wh/km
Waardenverzameling	0 - 99999.99
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Elektrisch verbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend puur elektrisch voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. IviBericht attribuut: WLTPElecEnergyConsPureElectric

Mnemonic	VERBR-BUITEN
Rubrieknummer	2919
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDSTOFVERBRUIK BUITENWEG
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	l/100 km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het brandstofverbruik tijdens een gestandaardiseerde buitenwegcyclus, uitgevoerd op een rollenbank.

Mnemonic	VERBR-BUITEN-BR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDST VERBR BUITENWEG BRANDS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	l/100 km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het brandstofverbruik tijdens een gestandaardiseerde buitenwegcyclus, uitgevoerd op een rollenbank. Dit attribuut komt overeen met VERBR-STAD en is bedoeld om duplicaten in berichten te voorkomen.

Mnemonic	VERBR-CAT-UITV
Rubrieknummer	7395
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VERBRUIKATEGORIE UITVOERING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die aangeeft in welke verbruiksklasse een voertuiguitvoering valt. De klassering is in procenten ten opzichte van het gemiddeld verbruik. De codering is: A: minder dan -20% B: tussen -20% en -10% C: tussen -10% en 0% D: tussen 0% en +10% E: tussen +10 en +20% F: tussen +20 en +30% G: meer dan +30%

Mnemonic	VERBR-COMB
Rubrieknummer	2915
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDSTOFVERBRUIK COMBIN RIT
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	l/100 km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het brandstofverbruik tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank.

Mnemonic	VERBR-COMB-BR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDST VERBR COMBI RIT BRANDS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	l/100 km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het brandstofverbruik tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank. Dit attribuut komt overeen met VERBR-STAD en is bedoeld om duplicaten in berichten te voorkomen.

Mnemonic	VERBR-COMB-TG
Rubrieknummer	5127
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VERBRUIK GECOMBINEERD G
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	l/100km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het brandstofverbruik tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en buitenwegcycli, uitgevoerd op een rollenbank van toepassing op een extern oplaadbaar hybride elektrisch voertuig, met een oplading van buitenaf gewogen gecombineerd volgens de berekening in de richtlijn.

Mnemonic	VERBR-STAD
Rubrieknummer	2917
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDSTOFVERBRUIK STADSRIT
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	l/100 km
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het brandstofverbruik tijdens een gestandaardiseerde stadsritcyclus, uitgevoerd op een rollenbank.

Mnemonic	VERBR-STAD-BR
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	BRANDST VERBR STADSRIT BRANDS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	l/100 km
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Het brandstofverbruik tijdens een gestandaardiseerde stadsritcyclus, uitgevoerd op een rollenbank. Dit attribuut komt overeen met VERBR-STAD en is bedoeld om duplicaten in berichten te voorkomen.

Mnemonic	VERMOGEN
Rubrieknummer	1995
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VERMOGEN
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	3
Eenheid	kW
Waardenverzameling	5 - 999
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De maximaal te leveren arbeid per tijdseenheid van de motor. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'P.2. Vermogen'. In het kader van de WVV 1994 is dit gegeven van belang om te bepalen of een motorfiets in de categorie licht of zwaar valt (zie attribuut RYB-CATEGORIE in CRB).

Mnemonic	VERMOGEN-BR
Rubrieknummer	4873
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VERMOGEN BROMFIETS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kW
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De hoeveelheid arbeid per tijdseenheid die de motor van een bromfiets of scooter levert volgens opgave van de fabrikant. Dit attribuut is hetzelfde als het VERMOGEN dat bij andere voertuigen wordt geregistreerd, alleen is hiervan het type 5 lang, waarvan 2 achter de komma, omdat het vermogen anders niet precies genoeg geregistreerd kan worden. In Europese typegoedkeuringen wordt kW met 2 cijfers achter de komma weergegeven en daar loopt deze registratie op vooruit.

Mnemonic	VERV-DAT-KEUR
Rubrieknummer	327
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VERVALDATUM KEURING
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De vervaldatum van de laatst uitgevoerde goedkeuring. Vervaldatum keuring wordt automatisch aangemaakt bij melding van een goedkeuring. Bijzonderheid: Ten behoeve van de APK-mailing wordt dit attribuut ook gebruikt in een tabel die op dit attribuut gesorteerd is (VRTG-KEUR-ACT). Hierbij worden ook de datums toegevoegd waarop nieuwe voertuigen voor het eerst gekeurd moeten worden. Omdat er in die gevallen nog geen keuring is geweest is er formeel eigenlijk ook geen sprake van een vervaldatum.

Mnemonic	VERV-DAT-TACH
Rubrieknummer	5579
Soort rubriek	Synoniem
Naam voluit	VERVALDATUM TACHOGRAAFKEURING
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Datum tot wanneer de goedkeuring van een tachograaf geldig is. Deze datum wordt afgeleid uit de VERV-DAT-KEUR in MELDING-KI waar de SOORT-ERK-KI='TA'.

Mnemonic	VERZEKERD-IND
Rubrieknummer	7401
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VOERTUIG VERZEKERD INDICATOR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	J, N
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Indicator die aangeeft of er voor een bepaald voertuig een actuele verzekering is geregistreerd.

Mnemonic	VOORASDRUK
Rubrieknummer	169
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	MAXIMUM LAST ONDER DE VOORAS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	5
Eenheid	kg
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De som van de wieldrukken van de wielen aan één of meer assen, welke in het kader van de OUDE WVV als vooras worden gekenschetst. Voor dit laatste is het volgende van belang: Twee of meer assen, liggende in elkaars verlengde of twee assen, liggend achter elkaar op een onderlinge afstand van minder dan 1 m, worden als 1 as aangemerkt. Voor nieuwe voertuigen in het kader van WVV 1994 is het attribuut in feite vervallen, zie echter de overgangsbepalingen in art 9.3 lid 3 en 5 van het VTR en de details (indien afgedrukt). Daar waar de lasten per as (zie MAX-LAST-AS) volgens WVV 1994 niet bekend zijn, wordt dit gegeven op het kentekenbewijs vermeld onder: 'Maximum last onder de voor(assen) (tezamen)'

Mnemonic	VRTG-BR-T1W-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VOERT BRANDST TEST1 WLTP GEG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Groepsrubriek met testgegevens uit World wide Light Test Procedure WLTP type 1 testen

Mnemonic	VRTG-BR-VBW-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VOERT BRANDST VERBR WLTP GEG
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Groepsrubriek met testgegevens uit World wide Light Test Procedure WLTP verbruikstesten

Mnemonic	VRTG-CLASSIF
Rubrieknummer	3019
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	VOERTUIG CLASSIFICATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverzameling	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Presentatie	Enkelvoudig

Omschrijving	Codering voor de classificatie waartoe een voertuig behoort, gebaseerd op de indeling vastgelegd in de WVV 1994. De volgende waarden zijn van toepassing: 1 = personenauto 3 = bedrijfsauto 5 = bus 6 = aanhangwagen (zonder de detaillering van 8 en 9) 7 = oplegger 8 = autonome aanhangwagen (was vroeger 6) 9 = middenasaanhangwagen (was vroeger 6) 12 = motorfiets 13 = motorfiets met zijspan 14 = driewielige motorcarrier (vervallen) 15 = lichte invalidenwagen (vervallen) 18 = driewielig motorrijtuig. 19 = bromfiets 20 = Land- of bosbouwtrekker 21 = Motorrijtuig met beperkte snelheid 22 = Landbouw- of bosbouwaanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk 23 = Mobiele machine De codes 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 19 zijn afleidbaar van de Europese voertuigclassificatie (EEG-VRTG-CAT) 8 en 9 zijn afleidbaar van de MAX_LAST_KOP. De codes 8 en 9 zijn bij de volledige invoering van de WVV 1994 ingegaan en zijn een verfijning van code 6. Voor de overgangssituatie zie de details (indien afgedrukt). De term snorfiets is voor de WVV 1994 onbekend. Snorfietsen vallen alle onder de classificatie bromfiets. Voor onder andere de helmdraagplicht is verder van belang de maximale constructiesnelheid, die apart is geregistreerd. Op het kentekenbewijs wordt de beschrijving behorende bij de code (SOORT-BESCHR) vermeld onder 'Voertuigsoort'. Details: Het verband tussen VRTG-CLASSIF, EEG-VRTG-CAT, SOORT-AAND voor de kentekenseries en OND-VERD-SOORT is (met ingang WVV 1994) als volgt: <table><tr><td> VRTG- </td><td> EEG-VRTG- </td><td> EEG-VTG- </td><td> EEG-UITV- </td><td> SOORT- </td><td> OND-VERD- </td></tr><tr><td> CLASSIF </td><td> CAT </td><td> CAT-TV </td><td> CAT-TV </td><td> AAND </td><td> SOORT </td></tr><tr><td colspan="6"> ----- </td></tr><tr><td> 1 </td><td> M1 </td><td> - </td><td> G </td><td> P </td><td> * 'G' is afhankelijk van voertuig</td></tr><tr><td> 2 </td><td> T1 t/m T5 </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> en </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> C1 t/m C5 </td><td> - </td><td> 1 t/m 3 </td><td> L </td><td> </td></tr><tr><td> 3 </td><td> N1,N2,N3 </td><td> - </td><td> G </td><td> B </td><td> * 'G' is afhankelijk van voertuig</td></tr><tr><td> 4 </td><td> Z1,Z2,Z3 </td><td> - </td><td> - </td><td> Z </td><td> </td></tr><tr><td> 5 </td><td> M2,M3 </td><td> - </td><td> G </td><td> B </td><td> * 'G' is afhankelijk van voertuig</td></tr><tr><td> 6 </td><td> O1,O2,O3,O4 </td><td> - </td><td> - </td><td> A </td><td> </td></tr></table>	VRTG-	EEG-VRTG-	EEG-VTG-	EEG-UITV-	SOORT-	OND-VERD-	CLASSIF	CAT	CAT-TV	CAT-TV	AAND	SOORT	-----						1	M1	-	G	P	* 'G' is afhankelijk van voertuig	2	T1 t/m T5						en						C1 t/m C5	-	1 t/m 3	L		3	N1,N2,N3	-	G	B	* 'G' is afhankelijk van voertuig	4	Z1,Z2,Z3	-	-	Z		5	M2,M3	-	G	B	* 'G' is afhankelijk van voertuig	6	O1,O2,O3,O4	-	-	A	
VRTG-	EEG-VRTG-	EEG-VTG-	EEG-UITV-	SOORT-	OND-VERD-																																																														
CLASSIF	CAT	CAT-TV	CAT-TV	AAND	SOORT																																																														

1	M1	-	G	P	* 'G' is afhankelijk van voertuig																																																														
2	T1 t/m T5																																																																		
	en																																																																		
	C1 t/m C5	-	1 t/m 3	L																																																															
3	N1,N2,N3	-	G	B	* 'G' is afhankelijk van voertuig																																																														
4	Z1,Z2,Z3	-	-	Z																																																															
5	M2,M3	-	G	B	* 'G' is afhankelijk van voertuig																																																														
6	O1,O2,O3,O4	-	-	A																																																															

Mnemonic	VRTG-CLASSIF
	7 O1,O2,O3,O4 - - A O 8 O1,O2,O3,O4 - - A 9 O1,O2,O3,O4 - - A 12 L3 e - M 13 L4 e - M Voor CBS: P 14 D * vervallen 15 M * vervallen 18 L5,L7 e - D Voor CBS: P 19 L1,L2,L6 e - C * = deze komt in de huidige database (jan 91) niet voor. SOORT-AAND werd in het verleden gebruikt voor diverse doeleinden. Met de komst van de Regeling voertuigen en de kaderrichtlijn 2007/46/EG zal deze steeds minder een rol gaan spelen. Raadplegende systemen dienen gebruikt te maken van VRTG-CLASSIF voor de bepaling van de indeling van de nationale indeling. Voor overgangsdoeleinden worden in KENT-VRTG-ACT de aanhangwagens met VRTG-CLASSIF = 8 of 9 nog opgeslagen met VRTG-CLASSIF = 6, totdat alle raadplegende programmatuur hierop is aangepast. N.B. in TYPE-VRTG wordt deze omzetting NIET gedaan.

Mnemonic	VRTG-KLASSE-EU
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	CARROSSERIE KLASSE EUROPEES
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverzameling	1, 2, 3, A, B
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Indeling van de klasse voor voertuigen van de categorie M2 of M3 (bussen) De richtlijn 2011/85/EG kent voor voertuigen met een capaciteit van meer dan 22 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, drie klassen voertuigen: 'klasse I', voertuigen gebouwd met ruimte voor staande passagiers, zodat passagiers vaak kunnen in- en uitstappen; 'klasse II', voertuigen voornamelijk gebouwd voor het vervoer van zittende passagiers en ontworpen voor het vervoer van staande passagiers in het gangpad en/of op een oppervlak dat niet groter is dan de ruimte voor twee dubbele zitplaatsen; 'klasse III', voertuigen uitsluitend gebouwd voor het vervoer van zittende passagiers. Een voertuig mag tot meer dan één klasse behoren. In een dergelijk geval kan het voertuig voor elke klasse waarin het kan worden ingedeeld, worden goedgekeurd. Voor voertuigen met een capaciteit van maximaal 22 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, zijn er twee voertuigklassen: 'klasse A', voertuigen ontworpen voor het vervoer van staande passagiers; een voertuig van deze klasse heeft zitplaatsen en moet voorzieningen voor staande passagiers hebben; 'klasse B', voertuigen niet ontworpen voor het vervoer van staande passagiers; een voertuig van deze klasse heeft geen voorzieningen voor staande passagiers. Zie: Kaderrichtlijn 2007/46 9.1. Klasse voertuig: klasse I/klasse II/klasse III/klasse A/klasse B

Mnemonic	VRTG-KL-EU-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VOERTUIG KLASSE EU OMSCHR
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Omschrijving van de Europese voertuig klasse

Mnemonic	VRTG-SOORT
Rubrieknummer	153
Soort rubriek	Verwijzing
Naam voluit	VOERTUIGSOORT
Info systeem	BAR
Extern formaat	ALF
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	P, B, M, A, O
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Aanduiding voor de voertuigsoort volgens de OUDE WWV. De codering is: P = personenvoertuig B = bedrijfsvoertuig M = motorrijwiel A = aanhanger O = oplegger Dit attribuut komt momenteel niet meer in het BKR-model voor, maar wordt nog wel in een paar (oude) externe berichten gebruikt. Volgens de WWV 1994 behoren de opleggers tot de aangwagens en komt de codering O in het attribuut SOORT-AAND dan ook niet meer voor.

Mnemonic	VRTG-STAND-GEG
Rubrieknummer	3022
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VOERTUIG STANDAARD GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Voertuigtechnische gegevens die standaard worden geleverd bij de bevraging van een voertuig. Deze rubriek wordt uitgebreid als er meer standaardgegevens beschikbaar komen.

Mnemonic	VRTG-TERUGR-GEG
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	VOERTUIG TERUGROEP GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Groepsrubriek met gegevens over de status van een terugroepactie voor een bepaald voertuig.

Mnemonic	VZ-VRTG-H-KOP
Rubrieknummer	203
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	AFST VOORZ VRTG HART KOPPELING
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	cm
Waardenverzameling	50 - 1800
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	De afstand tussen de uiterste voorzijde van het motorrijtuig en het hart van de koppeling. Uitsluitend van toepassing op bedrijfsauto's met MAX-MASSA-VRTG > 3500 kg voorzien van een koppeling. Indien meerdere afstanden mogelijk zijn, zijn deze opgenomen onder 'bijzonderheden'. Indien een koppeling aanwezig is, moeten of MAX-MAS-OPL-GER en/of MAX-MAS-AUT-GER en/of MAX-MAS-MID-GER en altijd MAX-MAS-ONG gevuld zijn. Het al of niet aanwezig zijn van een koppeling is af te leiden uit het gevuld zijn van VZ-VRTG-H-KOP of uit het aanwezig zijn van een bijzonderheid betreffende de 'afstand' (86, 94, 976, 977, 984) of betreffende een 'bijzondere of extra koppeling' (85, 92, 93, 96, 975). Voor voertuigen ingevoerd voor de volledige ingang WVV 1994 kan deze informatie evt. ook nog voorkomen onder code 95. Zie voor uitleg van deze codes BYZ-CODE-VRTG.

Mnemonic	WACHT-WOORD-ACT
Rubrieknummer	9995
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	WACHTWOORD ACTUEEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Het wachtwoord dat op het gegeven tijdstip van kracht is en op grond waarvan een gebruiker informatie kan uitwisselen. Om te verifiëren of een bepaald opgegeven wachtwoord geldig is wordt een hash gemaakt van een vaste tekst ('RDW'), de naam van de gebruiker en het wachtwoord. Op deze wijze wordt voorkomen dat het wachtwoord gecompromitteerd wordt door het lezen van de tabel KLANT-DC. N.B. De lengte van het wachtwoord, de manier van hashen en de lengte van de hash verschillen per platform. De eisen die aan het wachtwoord worden gesteld zijn afhankelijk van het beveiligingsniveau, zie NIV-BEVEIL-CODE.

Mnemonic	WEG-GEDRAG-CODE
Rubrieknummer	2565
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	WEGGEDRAG CODE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverzameling	L, G, A,
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	Code die aangeeft hoe het weggedrag is van een bepaalde as. De volgende codering wordt gebruikt: L = (identiek met) Luchtvering G = Gelijkwaardig met luchtvering A = Anders, d.w.z. slechter dan luchtvering spatie = niet van toepassing of niet vastgesteld Momenteel wordt dit gegeven alleen vastgelegd voor bedrijfsauto's zwaarder dan 3500 kg (in combinatie met AANGEDR-AS-CODE). Het feit of een vering gelijkwaardig is met luchtvering wordt vastgesteld aan de hand van het uitdempingspatroon bij het rijden over een 'gestandaardiseerde hobbel'. Dit gegeven is o.a. van belang voor (korting op) de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 april 2008 is het niet meer nodig om verschil te maken tussen L en G. Indien van toepassing wordt G overgenomen van het CVO, waarop alleen vermeld "staat luchtvering of gelijkwaardig j/n".

Mnemonic	WEG-GEDRAG-OMS
Rubrieknummer	0
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	WEGGEDRAG OMSCHRYVING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverzameling	
Presentatie	Samengesteld
Omschrijving	Tekst die omschrijving bevat die behoort bij een bepaalde WEG-GEDRAG-CODE. Voor de betekenins dat attribuut.

Mnemonic	WIELBASIS
Rubrieknummer	205
Soort rubriek	Attribuut
Naam voluit	WIELBASIS
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	cm
Waardenverzameling	50 - 2000
Presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	1: ten aanzien van vóór 1 april 1983 in gebruik genomen voertuigen: de horizontaal, evenwijdig aan het middenlangsvlak van het voertuig gemeten afstand tussen het hart van de eerste as, van het eerste asstel of van de koppelingspen en het hart de laatste as of het hart van het laatste asstel; 2: ten aanzien van na 31 maart 1983 in gebruik genomen voertuigen, niet zijnde opleggers: de horizontaal, evenwijdig aan het middenlangsvlak van het voertuig gemeten afstand tussen het hart van de eerste en het hart van de laatste as van het voertuig; 3: ten aanzien van na 31 maart 1983 in gebruik genomen opleggers: de horizontaal, evenwijdig aan het middenlangsvlak van het voertuig gemeten afstand tussen de verticale hartlijn van de koppelingspen en het hart van de laatste as. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'Wielbasis'. De wielbasis van een voertuig wordt gemeten in onbeladen toestand van het voertuig met alle wielen op het wegdek en in de stand van rechtoortrijden. Indien van fabriekswege de wielbasis links en rechts verschilt, wordt als wielbasis de gemiddelde waarde aangemerkt. Indien de wielbasis kan variëren, zijn de desbetreffende gegevens opgenomen onder BYZ-CODE-VRTG = 982 (vroeger 95). In aanvulling op de genoemde waarden gelden per voertuigsoort de volgende grenzen: 100-1500 (P), 100-2000 (B), 50-400 (M), 50-2000 (A). Verder moet de waarde 0 zijn als AANT-ASSEN = 1 en VRTG-CLASSIF = 9 (middenaanhangwagen).