gemeente Aa en Hunze



Bestek groenonderhoud begraafplaatsen Aa en Hunze

Perceel d - Rolde en Grollo

Opdrachtgever:	**Gemeente Aa en Hunze**
Datum:	**12-07-2023**
Besteknummer:	**2023-02d**
Status:	**Definitief**

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

Bestek : Bestek groenonderhoud begraafplaatsen 2024-2025

Perceel : D (Rolde en Grollo)

Besteknummer : 2023-02D

Zaaknummer: : 2023-014201

Opdrachtgever : Gemeente Aa en Hunze

Datum : 12 juli 2023

Status : Definitief (12-07-2023)

Gemeente Aa en Hunze

Postadres: Postbus 93
9460 AB Gieten

Bezoekadres:
Spiekersteeg 1,
9461 BH Gieten

T. 14 0592
E. gemeente@aaenhunze.nl
I. www.aaenhunze.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Anthonie Fokkerstraat 1e
3772 MP Barneveld

T. 0318 - 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze

Bezoekadres:	Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten
Postadres:	Postbus 93, 9460 AB Gieten
Telefoon:	14 0592
E-mail:	gemeente@aaenhunze.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden uitgevoerd door team Ruimtelijk beheer van de gemeente Aa en Hunze.

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Aa en Hunze. Het betreft de volgende begraafplaatsen:

- Begraafplaats Grolloo, Hoofdstraat te Grolloo;
- Begraafplaats Rolde, Hunebedweg te Rolde.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Beheersen zwerfafval begraafplaats;
b. Beheersen onkruid in de beplanting;
c. Beheersen onkruid in de verharding
d. Verwijderen blad van gazon en verharding;
e. Maaien gras- en kruidachtigen;
f. Snoeien van hagen;
g. Snoeien van houtachtige beplantingen.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-01-2024 en loopt af op 31-12-2025. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente drie (3) maal optioneel worden verlengd voor de duur van twee (2) jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen worden in pdf-formaat verstrekt.

- Beheertekening Begraafplaats Grolloo;
- Beheertekening Begraafplaats Rolde.

Er worden geen analoge exemplaren verstrekt. Indien gewenst zijn de .dwg bestanden van de tekeningen op aanvraag beschikbaar.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing op dit bestek.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, dient de aannemer voor het werk relevante stoppunten op te nemen. De stoppunten zijn ter keuze aannemer.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Gecompileerde beeldmeetlaat grof- en fijn zwerfafval-begraafplaats

05 HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

Alle in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2 betreffen de hoeveelheden voor 1 jaar (52 weken).

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		. . . . .	**ONDERHOUD BOMEN**					
		. . . . .						
11		. . . . .	**LAAN- EN STRAATBOMEN**					
		. . . . .						
1101		. . . . .	Verwijderen waterlot laan- en straatbomen					
		. . . . .						
110110	515551	. . . . .	Verwijderen waterlot.	st	155,00	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van waterlot bij bomen					
		. . . . .	Totaal te onderhouden bomen:	st			155,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	st			130,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	st			25,00	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
		9.	Vanaf de grond bereikbaar met stokzaag					
		.9. . . .	Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak incl.					
		. . . . .	opslag aan de stamvoet.					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2		. . . . .	**ONDERHOUD BEPLANTING**					
		. . . . .						
20		. . . . .	**BEPLANTING ALGEMEEN**					
		. . . . .						
2001		. . . . .	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting					
		. . . . .						
200110	501599	. . . . .	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig gecompileerde KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Openbare ruimte-zwerfafval fijn- en					
		. . . . .	grof-begraafplaats.					
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval in					
		. . . . .	beplanting					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			57,51	I
		. . . . .	- Opgaande heesters (HSO);	are			5,33	I
		. . . . .	- Gemengde heesters (HSG);	are			7,66	I
		. . . . .	- Bodembedekkende heesters (HSD);	are			3,60	I
		. . . . .	- Heesterrozen (HSR);	are			6,12	I
		. . . . .	- Vaste planten (KVP);	are			5,39	I
		. . . . .	- Bosplantsoen > 5 jaar (HBP);	are			1,18	I
		. . . . .	- Hagen < 1,50m (HHL);	are			22,73	I
		. . . . .	- Hagen >1,50m (HHH);	are			5,08	I
		. . . . .	- Blokhagen (HHB):	are			0,42	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Gebiedstype: begraafplaatsen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2003		. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting					
		. . . . .						
200310	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft het beheersen onkruid in beplanting.					
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			57,51	I
		. . . . .	- Opgaande heesters (HSO);	are			5,33	I
		. . . . .	- Gemengde heesters (HSG);	are			7,66	I
		. . . . .	- Bodembedekkende heesters (HSD);	are			3,60	I
		. . . . .	- Heesterrozen (HSR);	are			6,12	I
		. . . . .	- Vaste planten (KVP);	are			5,39	I
		. . . . .	- Bosplantsoen > 5 jaar (HBP);	are			1,18	I
		. . . . .	- Hagen < 1,50m (HHL);	are			22,73	I
		. . . . .	- Hagen >1,50m (HHH);	are			5,08	I
		. . . . .	- Blokhagen (HHB):	are			0,42	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2004		. . . . .	Verwijderen blad uit beplanting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
200410	501411	. . . . .	Verwijderen blad.	are	112,66	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van verwaaibaar blad uit					
		. . . . .	beplanting.					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			56,33	I
		. . . . .	- Opgaande heesters (HSO);	are			5,33	I
		. . . . .	- Gemengde heesters (HSG);	are			7,66	I
		. . . . .	- Bodembedekkende heesters (HSD);	are			3,60	I
		. . . . .	- Heesterrozen (HSR);	are			6,12	I
		. . . . .	- Vaste planten (KVP);	are			5,39	I
		. . . . .	- Hagen < 1,50m (HHL);	are			22,73	I
		. . . . .	- Hagen >1,50m (HHH);	are			5,08	I
		. . . . .	- Blokhagen (HHB):	are			0,42	I
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar op					
		. . . . .	aanwijs door de directie					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
22		. . . . .	**SIERBEPLANTING**					
		. . . . .						
2201		. . . . .	Beheer opgaande heesters (HSO)					
		. . . . .						
220140	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door heesters					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft het beheersen overgroei van opgaande					
		. . . . .	heesters (HSO).					
		9.	Totaal te onderhouden lengte:	m			106,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m			92,50	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m			13,50	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
220160	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	175,96	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van opgaande heesters (HSO).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			533,22	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			488,30	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			44,90	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, waarbij					
		. . . . .	het gesnoeide deel volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	220170 (33% van het totale areaal) wordt bemest					
		. . . . .	aansluitend op de snoeiwerkzaamheden					
		9.	Betreft: opgaande heesters (HSO)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			4,40	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 2,5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						
220170	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen.	m2	175,96	V		
		. . . . .	Betreft het snoeien van opgaande heesters (HSO).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			533,22	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			488,30	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			44,90	I
		1.	Verjongingssnoei waarbij ervan uit wordt gegaan dat					
		. . . . .	jaarlijks 33% van het gehele areaal is gesnoeid,					
		. . . . .	tijdstip afhankelijk van soort.					
		. . . . .	Periode: maart/april					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		.9. . . .	Betreft: opgaande heesters (HSO)					
		. .1. . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
		. . . .1.	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2202		. . . . .	Beheer gemengde heesters (HSG)					
		. . . . .						
220240	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door heesters					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft het beheersen overgroei van gemengde					
		. . . . .	heesters (HSG).					
		9.	Totaal te onderhouden lengte:	m			380,90	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m			380,90	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
220260	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	252,65	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van gemengde heesters (HSG).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			765,60	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			765,60	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, waarbij					
		. . . . .	het gesnoeide deel volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	220270 (33% van het totale areaal) wordt bemest					
		. . . . .	aansluitend op de snoeiwerkzaamheden					
		9.	Betreft: gemengde heesters (HSG)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			6,31	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 2,5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						
220270	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen.	m2	252,65	V		
		. . . . .	Betreft het snoeien van gemengde heesters (HSG).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			765,60	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			765,60	I
		1.	Verjongingssnoei waarbij ervan uit wordt gegaan dat					
		. . . . .	jaarlijks 33% van het gehele areaal is gesnoeid,					
		. . . . .	tijdstip afhankelijk van soort.					
		. . . . .	Periode: maart/april					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		.9. . . .	Betreft: gemengde heesters (HSG)					
		. .1. . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
		. . . .1.	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2203		. . . . .	Beheer bodembedekkende heesters (HSD)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220340	514811	. . . . .	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door					
		. . . . .	bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft het beheersen overgroei van					
		. . . . .	bodembedekkende heesters (HSD).Situering in het					
		. . . . .	werk (met vermelding van tek.nrs.) en					
		. . . . .	bijzonderheden volgens handleiding vermelden.					
		. . . . .	Gegevens betreffende de percelen vermelden of					
		. . . . .	verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.					
		9.	Totaal te onderhouden lengte:	m			112,30	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m			3,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m			109,30	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
220360	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	118,77	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van bodembedekkende					
		. . . . .	heesters (HSD)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			359,90	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			143,70	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			216,20	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, waarbij					
		. . . . .	het gesnoeide deel volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	220370 (33% van het totale areaal) wordt bemest					
		. . . . .	aansluitend op de snoeiwerkzaamheden					
		9.	Betreft: bodembedekkende heesters (HSD)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			2,97	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 2,5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						
220370	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen.	m2	118,77	V		
		. . . . .	Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters					
		. . . . .	(HSD).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			359,90	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			143,70	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			216,20	I
		1.	Verjongingssnoei waarbij ervan uit wordt gegaan dat					
		. . . . .	jaarlijks 33% van het gehele areaal is gesnoeid,					
		. . . . .	tijdstip afhankelijk van soort.					
		. . . . .	Periode: maart/april					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		.9. . . .	Betreft: bodembedekkende heesters (HSD)					
		. .1. . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
		. . . .1.	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2204		. . . . .	Beheer heesterrozen (HSR)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220440	514814	. . . . .	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft het beheersen overgroei van heesterrozen					
		. . . . .	(HSR).					
		9.	Totaal te onderhouden lengte:	m			311,30	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m			144,50	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m			166,80	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
220460	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	201,89	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van heesterrozen (HSR)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			611,80	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			284,30	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			327,50	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, waarbij					
		. . . . .	het gesnoeide deel volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	220470 (33% van het totale areaal) wordt bemest					
		. . . . .	aansluitend op de snoeiwerkzaamheden					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		9.	Betreft: heesterrozen (HSR)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			5,04	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 2,5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						
220470	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen.	m2	201,89	V		
		. . . . .	Betreft het snoeien van heesterrozen (HSR)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			611,80	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			284,30	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			327,50	I
		1.	Verjongingssnoei waarbij ervan uit wordt gegaan dat					
		. . . . .	jaarlijks 33% van het gehele areaal is gesnoeid,					
		. . . . .	tijdstip afhankelijk van soort.					
		. . . . .	Periode: maart/april					
		.9. . . .	Betreft: heesterrozen (HSR).					
		. .1. . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
		. . . .1.	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2205		. . . . .	Beheer vaste planten (KVP)					
		. . . . .						
220560	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	438,50	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van vaste planten (KVP)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			435,80	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			265,80	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			172,70	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar,					
		. . . . .	aansluitend op het afmaaien van vaste planten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 220570					
		9.	Betreft: vaste planten (KVP)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			21,93	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220570	514499	. . . . .	Afmaaien vaste planten en siergrassen	are	4,39	V		
		. . . . .	Betreft het in het voorjaar afmaaien van uitgebloeide					
		. . . . .	delen vaste planten (KVP)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			4,39	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	are			2,66	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	are			1,73	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar op					
		. . . . .	aanwijs van de directie.					
		. . . . .	Afmaaien op ca. 15 cm					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2206		. . . . .	Beheer bosplantsoen > 5 jaar (HBP)					
		. . . . .						
220640	514812	. . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door					
		. . . . .	bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen					
		. . . . .	verharding of gras					
		. . . . .	Betreft het beheersen overgroei van bosplantsoen >					
		. . . . .	5 jaar (HBP)					
		9.	Totaal te onderhouden lengte:	m			35,34	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m			35,34	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
23		. . . . .	**HAGEN**					
		. . . . .						
2301		. . . . .	Beheer hagen < 1,50 m (HHL)					
		. . . . .						
230160	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	2.272,80	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van hagen < 1,50 m (HHL)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			2.272,80	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			2.123,20	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			149,60	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar,					
		. . . . .	aansluitend op het afmaaien van vaste planten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 220570					
		9.	Betreft: hagen < 1,50 m (HHL)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			113,64	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						
230180	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	11.364,00	V		
		. . . . .	Betreft het knippen van dubbelzijdige hagen < 1,50					
		. . . . .	m (HHLd)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			5.682,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			5.308,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			374,00	I
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar, op					
		. . . . .	aanwijs van de directie					
		. . . . .	Periode: juni en september					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: hagen <1,50 m (HHL)					
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2302		. . . . .	Beheer hagen > 1,50 m (HHH)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
230260	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	507,50	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van hagen > 1,50 m (HHH)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			507,50	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			507,50	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, op					
		. . . . .	aanwijs van de directie					
		9.	Betreft: hagen < 1,50 m (HHH)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			25,38	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						
230280	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.567,50	V		
		. . . . .	Betreft het knippen van dubbelzijdige hagen > 1,50					
		. . . . .	m (HHHd)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			2.283,75	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m2			2.283,75	I
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar, op					
		. . . . .	aanwijs van de directie					
		. . . . .	Periode: juni en september					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: hagen > 1,50 m (HHH)					
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2303		. . . . .	Beheer blokhagen (HHB)					
		. . . . .						
230360	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	41,60	V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van blokhagen (HHB)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			41,60	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			41,60	I
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar,					
		. . . . .	aansluitend op het afmaaien van vaste planten					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 220570					
		9.	Betreft: blokhagen (HHB)					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			2,08	L
		. . . .1.	Hoeveelheid: 5kg per 100 m2					
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m					
		. . . . .						
230380	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	83,20	V		
		. . . . .	Betreft het knippen van blokhagen (HHB)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			41,60	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m2			41,60	I
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar, op					
		. . . . .	aanwijs van de directie					
		. . . . .	Periode: juni en september					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: blokhagen (HHB)					
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3		. . . . .	**GRAS**					
		. . . . .						
30		. . . . .	**GRAS - ALGEMEEN**					
		. . . . .						
3001		. . . . .	Beheersen fijn- en grof zwerfafval - gras- en					
		. . . . .	kruidachtigen					
		. . . . .						
300110	501599	. . . . .	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig gecompileerde KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Openbare ruimte-zwerfafval fijn- en					
		. . . . .	grof-begraafplaats.					
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval op					
		. . . . .	gras- en kruidachtigen					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			183,53	I
		. . . . .	- Gazon A (GGA):	are			156,04	I
		. . . . .	- Bloemrijk gras (GBG)	are			27,49	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Gebiedstype: begraafplaatsen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
300120	501515	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft het beheersen grof zwerfafval op gras- en					
		. . . . .	kruidachtigen					
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			27,49	I
		. . . . .	- Bloemrijk gras (GBG):	are			27,49	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . .3. .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . .6.	Gebiedstype: begraafplaatsen					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
3004		. . . . .	Verwijderen blad van gras					
		. . . . .						
300410	512531	. . . . .	Grasveld ontdoen van blad.	are	367,06	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van blad van gras- en					
		. . . . .	kruidachtigen.					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			183,53	I
		. . . . .	- Gazon A (GGA):	are			156,04	I
		. . . . .	- Bloemrijk gras (GBG):	are			27,49	I
		.2. . . .	Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
31		. . . . .	**GAZON**					
		. . . . .						
3101		. . . . .	Beheer grasveld niveau A (GGA)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310130	512801	. . . . .	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grashoogte					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
		. . . . .	Betreft het beheersen fijn zwerfafval op grasveld					
		. . . . .	niveau A (GGA)					
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			156,04	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	are			124,03	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	are			32,01	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1:3					
		. . . .9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer(s) 310140					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
310140	512804	. . . . .	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels	week	52,00	V		
		. . . . .	en bomen.					
		. . . . .	Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en					
		. . . . .	bomen					
		. . . . .	Betreft het beheersen van gras- en kruidachtigen					
		. . . . .	rondom bomen en obstakels op grasveld niveau A					
		. . . . .	(GGA)					
		9.	Totaal te onderhouden aantal:	st			89,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	st			63,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	st			25,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
310160	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	411,38	V		
		. . . . .	Betreft het afsteken van graskanten langs verharding					
		. . . . .	van grasveld niveau A (GGA).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden lengte:	m			411,38	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m			72,08	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m			339,30	I
		3.	Langs verharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
310170	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.143,63	V		
		. . . . .	Betreft het afsteken van graskanten langs					
		. . . . .	halfverharding van grasveld niveau A (GGA).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden lengte:	m			2.143,63	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m			1.578,03	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m			565,60	I
		4.	Langs halfverharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310180	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.422,75	V		
		. . . . .	Betreft het afsteken van graskanten langs beplanting					
		. . . . .	van grasveld niveau A (GGA).					
		. . . . .	Totaal te onderhouden lengte:	m			2.422,75	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	m			1.238,45	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	m			1.184,30	I
		1.	Langs beplantingsvakken					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
32		. . . . .	**BLOEMENWEIDE**					
		. . . . .						
3201		. . . . .	Beheer bloemenweide (GOBW)					
		. . . . .						
320140	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	27,49	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van bloemenweide (GOBW)					
		. . . . .	Periode van uitvoering: september/oktober					
		. . . . .	Uitvoering op aanwijs van de directie					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .9. . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			27,49	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	are			27,49	I
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
320160	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	509,71	V		
		. . . . .	Betreft het afsteken van graskanten langs					
		. . . . .	verharding, halfverharding en beplanting van					
		. . . . .	bloemenweide (GOBW)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden lengte:	m			509,71	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde verharding:	m			12,68	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde halfverharding:	m			278,48	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde beplanting:	m			218,55	I
		3.	Langs verharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
320190	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	27,49	V		
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij					
		. . . . .	het maaien van bloemenweide (GOBW) volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 320140					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			27,49	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	are			27,49	I
		. . . . .	Maaisel na maaien 3-5 dagen laten liggen					
		. . . . .	Maaisel wiersen voor afvoeren					
		1.	Ecologisch beheer					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5		. . . . .	**ONDERHOUD VERHARDING**					
		. . . . .						
50		. . . . .	**VERHARDING - ALGEMEEN**					
		. . . . .						
5001		. . . . .	Beheersen fijn en grof zwerfafval - verharding					
		. . . . .						
500110	501599	. . . . .	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig gecompileerde KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Openbare ruimte-zwerfafval fijn- en					
		. . . . .	grof-begraafplaats.					
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval op					
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			76,64	I
		. . . . .	- schelpenverharding (VHS);	are			52,52	I
		. . . . .	- gravel (VHGA);	are			4,89	I
		. . . . .	- zwarte grond (VHZW);	are			4,45	I
		. . . . .	- klinkers (VVK);	are			9,02	I
		. . . . .	- rode mijnsteen (VHMS);	are			1,10	I
		. . . . .	- Asfalt (VVA);	are			4,66	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Gebiedstype: begraafplaatsen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
5004		. . . . .	Verwijderen blad van verharding					
		. . . . .						
500410	518101	. . . . .	Verharding ontdoen van blad.	are	153,28	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van verwaaibaar blad van					
		. . . . .	verhardingen.					
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			76,64	I
		. . . . .	- schelpenverharding (VHS);	are			52,52	I
		. . . . .	- gravel (VHGA);	are			4,89	I
		. . . . .	- zwarte grond (VHZW);	are			4,45	I
		. . . . .	- klinkers (VVK);	are			9,02	I
		. . . . .	- rode mijnsteen (VHMS);	are			1,10	I
		. . . . .	- asfalt (VVA):	are			4,66	I
		. . .2. .	Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Op aanwijs van de directie					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
51		. . . . .	**HALFVERHARDING**					
		. . . . .						
5101		. . . . .	Beheer halfverharding algemeen					
		. . . . .						
510130	518802	. . . . .	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid op halfverharding					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): dient in de bestekspost te					
		. . . . .	zijn inbegrepen					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de					
		. . . . .	gestelde beeldkwaliteitseisen niet overschrijden					
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			62,96	I
		. . . . .	- schelpenverharding (VHS);	are			52,52	I
		. . . . .	- gravel (VHGA);	are			4,89	I
		. . . . .	- rode mijnsteen (VHMS);	are			1,10	I
		. . . . .	- zwarte grond (VHZW);	are			4,45	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .6. .	Gebiedstype: begraafplaatsen					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
52		. . . . .	**ELEMENTENVERHARDING**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5201		. . . . .	Beheer elementenverharding algemeen					
		. . . . .						
520130	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	V		
		. . . . .	(oppervlaktebedekking).					
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid op					
		. . . . .	elementenverharding					
		. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): dient in de bestekspost te					
		. . . . .	zijn inbegrepen					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): dient in de bestekspost te					
		. . . . .	zijn inbegrepen					
		. . . . .	Beheersen overgroei van gras bij verharding:					
		. . . . .	310160en 320160					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de					
		. . . . .	gestelde beeldkwaliteitseisen niet overschrijden					
		. . . . .	Verhardingstype: elementenverharding					
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			9,02	I
		. . . . .	- klinkers (VVK):	are			9,02	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .6. .	Gebiedstype: begraafplaatsen					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6		. . . . .	**ONDERHOUD STRAATMEUBILAIR**					
		. . . . .						
61		. . . . .	**BANKEN**					
		. . . . .						
6101		. . . . .	Beheer banken (MMBA)					
		. . . . .						
610190	713999	. . . . .	Reinigen van zitbanken	st	32,00	V		
		. . . . .	Betreft het reinigen van banken (MMBA)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden banken:	st			16,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	st			10,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	st			6,00	I
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Uitvoering op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Materiaal: hout met betonnen poot					
		. . . . .	Wijze van reiniging ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Methode ter goedkeuring voorleggen aan de directie.					
		. . . . .						
62		. . . . .	**AFVALBAKKEN**					
		. . . . .						
620010	506201	. . . . .	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad					
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad van					
		. . . . .	afvalbakken, inclusief vervangen van de					
		. . . . .	vuilniszakken.					
		1.	Te onderhouden aantal	st			3,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .6. .	Gebiedstype: begraafplaatsen					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
6201		. . . . .	Beheer afvalbakken gemeente (MMAG)					
		. . . . .						
620190	713999	. . . . .	Reinigen van afvalbakken	st	20,00	V		
		. . . . .	Betreft het reinigen van afvalbakken gemeente					
		. . . . .	(MMAG)					
		. . . . .	Totaal te onderhouden afvalbakken:	st			10,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Rolde:	st			2,00	I
		. . . . .	- Begraafplaats Grolloo:	st			8,00	I
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Uitvoering op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Materiaal: metaal					
		. . . . .	Wijze van reiniging ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .	Methode ter goedkeuring voorleggen aan de directie.					
		. . . . .						
63		. . . . .	**HEKWERKEN**					
		. . . . .						
6301		. . . . .	Beheer hekwerken (APGH, APMH, MPe/MPd)					
		. . . . .						
630110	719999	. . . . .	Inspectie en rapportage hekwerken	keer	1,00	V		
		. . . . .	Betreft het inspecteren van poorten en hekwerken op					
		. . . . .	schade en gebreken.					
		. . . . .	Te inspecteren lengte:	m			27,40	I
		. . . . .	Inspectie dient te worden vastgelegd in rapportage.					
		. . . . .	In de rapportage dient minimaal te worden					
		. . . . .	opgenomen: datum controle, beschrijving en aantal					
		. . . . .	gebreken, omvang gebreken en foto's van de					
		. . . . .	gebreken.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 inspectie en rapportage per jaar					
		. . . . .	Uitvoering op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Uitvoering herstel vindt plaats door de technische					
		. . . . .	dient van de opdrachtgever					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8		. . . . .	**WERKEN ALGEMENE AARD**					
		. . . . .						
81		. . . . .	**WERKNEMERS**					
		. . . . .						
810010	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	8,00	V		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B					
		. . . . .	(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):					
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. .1. . .	Werknemers: incl. vervoer incl. brandstof en klein					
		. . . . .	materieel, waaronder schop en brandstof					
		. . . . .	Medewerker in te zetten voor diverse					
		. . . . .	werkzaamheden, waaronder het verhelpen van					
		. . . . .	klachten en meldingen, het uitvoeren van eenmalige					
		. . . . .	werkzaamheden en aanvullen van grond rondom de					
		. . . . .	grafmonumenten.					
		. . . . .						
82		. . . . .	**MATERIEEL**					
		. . . . .						
820010	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		1.	Vermogen: ten minste 50kW					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: kiep- of aanhangwagen					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01					
		. . . . .	van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof					
		. . . . .						
83		. . . . .	**MAATREGELEN I.K.V. SOORTBESCHERMING**					
		. . . . .	**GEMEENTEN**					
		. . . . .	Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te					
		. . . . .	zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor					
		. . . . .	deskundigheid zoals is aangegeven in artikel					
		. . . . .	01.22.01 lid 03 van de Standaard.					
		. . . . .						
830020	109999	. . . . .	Inventariseren flora.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: het vaststellen en registreren van					
		. . . . .	groeiplaatsen van beschermde planten.					
		. . . . .						
830030	109999	. . . . .	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust-					
		. . . . .	en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform					
		. . . . .	lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.					
		. . . . .						
830040	109999	. . . . .	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust-					
		. . . . .	en					
		. . . . .	verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid					
		. . . . .	03 van artikel 64.13.01 van de Standaard.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					
		. . . . .						
91		. . . . .	**Eenmalige kosten**					
		. . . . .						
95		. . . . .	**Stelposten**					
		. . . . .						
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	1.250,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter					
		. . . . .	zake van:					
		9.	Diverse door de directie op te dragen kleinschalige					
		. . . . .	herstelwerkzaamheden.					
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk is de 'Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten', versie juli 2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk, geldig tot december 2024.

05 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.

06 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.

07 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
Op de beeld gestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, is tegen betaling van € 71,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

06 In afwijking van paragraaf 01.01.03 van de Standaard dient de eventueel te geven korting te worden verrekend in de eenheidsprijzen. Het geven van een korting in de staartposten is niet toegestaan.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., dezelfde werkdag worden gemeld bij de opdrachtgever.

08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.

09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie. De aannemer draagt een mogelijk oplossing van het geschil aan bij de directie, waarop zij gezamenlijk in gesprek treden met belanghebbenden om tot een oplossing te komen. De aannemer stelt zich bescheiden op.

10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.

HFD PAR ART LID

01 01 14 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.

02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.

03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.

04 Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

03 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.

04 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier per werkploeg aanwezig te zijn.

01 01 16 ONDERAANNEMING

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard vindt de betaling van de aanneemsom plaats in vier termijnen per jaar. De eerste betalingstermijn verschijnt op de vierde maandag van de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De volgende betalingstermijn steeds 3 maanden later.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN / KORTING

01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.

02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende weken verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerkingen.

04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.

02 Het percentage brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt maximaal 3% van de aannemingssom.

01 04 07 INDEXERING

01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

02 Het eerste contractjaar vindt er geen verrekening van wijziging in loonkosten of andere kosten plaats.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: facturen@aaenhunze.nl.

Op de declaratie het besteknummer vermelden en als bijlage de door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Een zekerheidstelling, zoals bedoelt in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt niet verlangt.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 05 AFDRACHT RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd, deze wordt afgedragen door de opdrachtgever.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Bomenonderhoud door derden;
- Begrafenissen, bijeenkomsten, bijzettingen en diensten;
- Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
- Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenkstenen of het columbarium door steenhouwers;
- Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
- Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Aa en Hunze werkzame nutsbedrijven;

02 Er staan renovatiewerkzaamheden geplant voor de paden op de begraafplaatsen, gedurende de looptijd van het bestek.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA EN WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.

02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 De aannemer legt de directie binnen twee weken na opdrachtbevestiging het werkplan ter goedkeuring voor.

01 13 08 BOUWVERGADERING EN WERKOVERLEG

01 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de 6 weken, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de aannemer.

03 De verslagen van de bouwvergadering worden door de aannemer opgesteld en verspreid. Het verslag wordt uiterlijk 5 werkdagen na de bouwvergadering aan de directie ter beschikking gesteld.

05 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.

06 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.

07 Bevindingen en bijwoonpunten worden vastgesteld en registraties van de aannemer worden uiterlijk 3 werkdagen na de bevinding en bijwoonpunt schriftelijk overhandigd.

08 Registratieformulieren inclusief foto's dienen uiterlijk 2 werkdagen voor het werkoverleg door de aannemer aan de vergadering te worden aangeleverd.

01 13 09 UITVOERINGSDOSSIER

01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
- Besteksmeldingen;
- Veiligheids- en gezondheidsplan;
- Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
- Vergunningen (aanvraag en verlengingen);

N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen de directie en de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 03 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar.
Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. Deze dekking dient incl. werkrisico en laad- en los risico te zijn.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 7 (zeven) dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

05 Naast bovengenoemde dient de verzekering schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden te dekken.

06 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.

02 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

03 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.

04 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren, tenzij anders vermeld.

05 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plechtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen.

06 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van zand en grond. Wanneer na opdracht van de directie verzakkingen rondom graven dienen te worden aangevuld kan deze grond daarvoor worden gebruikt. Het opslaan van groenafval in dit depot is niet toegestaan.

07 In overleg met de directie mag buiten de begraafplaats een tijdelijk depot worden ingericht voor bladafval. De aannemer doet een voorstel voor een geschikte locatie welke door de directie goedgekeurd moet worden. Het blad mag maximaal 2 weken na afronding van het bladruimen op de betreffende begraafplaats in depot blijven liggen.

01 18 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGINGEN

HFD PAR ART LID

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGINGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,00 per struik of vaste plant; € 50,00 per m1 haag; € 10,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard geldt een minimum schadebedrag van €250,- per gebeurtenis.

03 De in het bestek en tekening genoemde percelen met de aanduiding bollen (KBO) en bosgeelster (KBG) worden na 15 mei gemaaid en afgeruimd.

04 Indien een betreffend perceel door de aannemer voor 15 mei wordt gemaaid bedraagt de schadevergoeding tweehonderdvijftig euro (€250,-) per geconstateerde gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 De aannemer dient als hij op de begraafplaats is ten allen tijde een kopie van de kennisgeving/het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier bij zich te hebben.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

01 22 TE BESCHERMEN FLORA EN FAUNA

01 22 03 PVA OMGAAN BESCHERMING FLORA EN FAUNA

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 23 COMMUNICATIE INFORMATIE OVERDRACHT BEGRAAFPLAATSEN

01 23 01 BEGRIPPEN

01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals de doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

HFD PAR ART LID

01 23 02 TOEGANKELIJKHEID VAN DE BEGRAAFPLAATS

01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.

02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.

03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.

04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.

05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

01 23 03 WERKZAAMHEDEN TIJDENS PLECHTIGHEDEN

01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
- werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
- (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
- de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;

02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.

03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.

04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 24 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN

01 24 01 WERKTIJDEN

01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.

02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden''.

03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden mogen enkel plaatsvinden in overleg met en met goedkeuring door de directie.

04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de begraafplaatsbeheerder/toezichthouder. De begraafplaatsbeheerder stelt de opdrachtnemer tijdig op de hoogte van plechtigheden.

01 24 02 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor dat de begraafplaats opgeruimd en verzorgd is tijdens de uitvoering van diverse (onderhouds)werkzaamheden. Dit houdt in dat er geen materieel of materiaal van de aannemer onbeheerd op het terrein achterblijft. Dit geldt ook voor tijdens de werkzaamheden vrijgekomen materialen.

02 De aannemer gaat zorgvuldig om met werken om- en nabij grafmonumenten. Mocht onverhoopt schade ontstaan dient dit t.a.t. bij de directie te worden gemeld.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 VAKOPLEIDING IN TE ZETTEN PERSONEEL

08 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder toezicht van te minste één medewerker met het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1.

09 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer (inclusief ingehuurd personeel en onderaannemers) dient over het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2.

01 26 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

01 26 01 HERKENBAARHEID VAN DE AANNEMER

01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
b. personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
c. de kleding en het gedrag van het personeel dient passend te zijn bij de locatie en omstandigheden.

02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
a. houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 28 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

01 28 03 SCHADE AAN MATERIAAL VAN OPDRACHTGEVER

02 Schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat dit door toedoen van de aannemer schade is ontstaan dienen door de aannemer te worden hersteld. De kosten voortvloeiend uit herstelwerkzaamheden zijn voor de aannemer.

03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

01 29 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN EN RANDVOORWAARDEN

01 29 05 WERKEN OP DE BEGRAAFPLAATS

01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 32 SLEUTELS BEGRAAFPLAATSEN

01 32 01 SLEUTELS BEGRAAFPLAATSEN

01 Voor de begraafplaats is geen sleutel aanwezig. Mocht de opdrachtgever besluiten de begraafplaatsen te voorzien van sloten krijgt de aannemer beschikking over de sleutels.

02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels worden verhaald op de aannemer.

01 33 MAATREGELEN I.K.V. BPKV

01 33 01 VERREKENING MAATREGELEN I.K.V. BPKV

01 Eventuele maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak Beste prijs kwaliteits verhouding dienen in de eenheidsprijzen in het bestek te zijn verrekend. Er vindt geen aparte verrekening plaats op deze maatregelen.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN

50 11 01 VERWIJDEREN GROFVUIL

01 In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dient dit per e-mail aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

02 Het gestelde onder lid 01 is niet van toepassing als dit is ontstaan door toedoen van achterstallig ledigen van afvalbakken door de aannemer.

50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 15 01 BEHEERSEN VULLINGSGRAAD AFVALBAKKEN

01 Bij het beheersen van de vullingsgraad van afvalbakken dient het leveren en vervangen van de vuilniszakken bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en beplanting mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 12 DEPOT

01 Op de begraafplaats Rolde is een depot aanwezig voor opslag en gebruik van zand en grond.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING: GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 05 MAAIEN

12 Aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

13 In aanvulling op de Standaard, dient maaisel dat op de graven / monumenten is terechtgekomen, direct te worden verwijderd.

51 23 INFORMATIE OVERDRACHT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 23 02 BEREKENEN OBSTAKELS IN BOMEN EN GAZON

01 Aantal bomen en obstakels in gazon vlak en gazon talud zijn gebaseerd op de volgende berekening: oppervlakte (are) * 2,5

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN BEPLANTING

51 41 01 ALGEMEEN

04 Onder verwaaibaar blad wordt verstaan al het blad dat door wind kan wegwaaien. Blad dat diep in de beplanting ligt en kan verteren zonder dat het wegwaait behoort niet tot het verwaaibaar blad.

51 41 03 BEELDKWALITEIT

01 In afwijking op artikel 51.41.03 lid 01k. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING

51 42 30 ONKRUIDBEHEERSING VASTE PLANTEN

01 Onkruidbeheersing in vaste planten vindt enkel plaats d.m.v. wieden. Schoffelen is niet toegestaan.

51 42 31 OVERGROEI BEPLANTING

01 Indien bij de posten voor het beheersen van beplanting wordt gesproken over overgroei randen verharding of gras, dient te worden gelezen: alle randen, inclusief beplanting, grafvelden, graven, e.d.

51 8 VERHARDINGEN

51 81 BEGRIPPEN VERHARDINGEN

HFD PAR ART LID

51 81 02 BEELDKWALITEIT

01 In afwijking op artikel 51.81.02 lid 01a. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 10 ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING

01 Het is niet toegestaan onkruid op verharding chemisch te bestrijden. De methode is ter keuze van de aannemer, maar dient te passen bij het beheer en de hiervoor geldende regelgeving.

HFD PAR ART LID

64 WET NATUURBESCHERMING

64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0

64 01 TECHNISCHE BEPALINGEN WET NATUURBESCHERMING

64 01 01 ALGEMEEN

01 De werkzaamheden uitvoeren naar de:
Gedragscode voor onderhoud in openbaar groen, voorgedragen aan de Minister van LNV ter goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij
http://stadswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=102764&contentPageID=437840

02 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te worden uitgevoerd.

03 In de periode van 15 maart t/m 15 juli mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd mits er vooraf een uitgebreide inventarisatie is gedaan. Blijken er beschermde dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. Deze uitgebreide inventarisatie wordt verricht door een ecologisch goed onderbouwde medewerker.

04 Incidenten
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige, of en welke herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.

05 Natuurkalender
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.
Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.
Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.
Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd.
Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.
Natuurkalender tabel 3 soorten is te downloaden via:
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80143/Natuurkalender+voor+overige+soorten/3473e7b5-f650-46eb-93d8-d04a6c61992e

64 01 02 BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

01 Van de aannemer wordt verlangt dat hij gedurende de werkzaamheden een Plan van Aanpak wet natuurbescherming bijhoudt. Eventuele kosten dienen in de besteksposten onder hoofdstuk 83 te worden verrekend. Op deze werkzaamheden vindt geen aparte verrekening plaats.

02 Van de aannemer wordt verlangt dat hij passende maatregelen neemt wanneer te beschermen flora/fauna wordt waargenomen. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze maatregelen, incl. in te zetten materiaal, dienen in de besteksposten onder hoofdstuk 83 te worden verrekend. Op deze werkzaamheden vindt geen aparte verrekening plaats.

Behoort bij: 2023-02D

Bestek groenonderhoud begraafplaats Rolde en Grollo 2024-2025

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Behoort bij: 2023-02D

Bestek groenonderhoud begraafplaats Rolde en Grollo 2024-2025

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ONDERHOUD BOMEN**					
11	**LAAN- EN STRAATBOMEN**					
1101	Verwijderen waterlot laan- en straatbomen					
110110	Verwijderen waterlot.	st	155,00	V		
2	**ONDERHOUD BEPLANTING**					
20	**BEPLANTING ALGEMEEN**					
2001	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting					
200110	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V		
2003	Beheersen onkruid-beplanting					
200310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
2004	Verwijderen blad uit beplanting					
200410	Verwijderen blad.	are	112,66	V		
22	**SIERBEPLANTING**					
2201	Beheer opgaande heesters (HSO)					
220140	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
220160	Bemesten beplantingsvak.	m2	175,96	V		
220170	Snoeien sierplantsoen.	m2	175,96	V		
2202	Beheer gemengde heesters (HSG)					
220240	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
220260	Bemesten beplantingsvak.	m2	252,65	V		
220270	Snoeien sierplantsoen.	m2	252,65	V		
2203	Beheer bodembedekkende heesters (HSD)					
220340	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	V		
220360	Bemesten beplantingsvak.	m2	118,77	V		
220370	Snoeien sierplantsoen.	m2	118,77	V		
2204	Beheer heesterrozen (HSR)					
220440	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	V		
220460	Bemesten beplantingsvak.	m2	201,89	V		
220470	Snoeien sierplantsoen.	m2	201,89	V		
2205	Beheer vaste planten (KVP)					
220560	Bemesten beplantingsvak.	m2	438,50	V		
220570	Afmaaien vaste planten en siergrassen	are	4,39	V		
2206	Beheer bosplantsoen > 5 jaar (HBP)					
220640	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
23	**HAGEN**					
2301	Beheer hagen < 1,50 m (HHL)					
230160	Bemesten beplantingsvak.	m2	2.272,80	V		
230180	Knippen van (blok)hagen.	m2	11.364,00	V		
2302	Beheer hagen > 1,50 m (HHH)					
230260	Bemesten beplantingsvak.	m2	507,50	V		
230280	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.567,50	V		
2303	Beheer blokhagen (HHB)					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230360	Bemesten beplantingsvak.	m2	41,60	V		
230380	Knippen van (blok)hagen.	m2	83,20	V		
3	**GRAS**					
30	**GRAS - ALGEMEEN**					
3001	Beheersen fijn- en grof zwerfafval - gras- en kruidachtigen					
300110	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V		
300120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
3004	Verwijderen blad van gras					
300410	Grasveld ontdoen van blad.	are	367,06	V		
31	**GAZON**					
3101	Beheer grasveld niveau A (GGA)					
310130	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V		
310140	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
310160	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	411,38	V		
310170	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.143,63	V		
310180	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.422,75	V		
32	**BLOEMENWEIDE**					
3201	Beheer bloemenweide (GOBW)					
320140	Maaien kruidachtigen.	are	27,49	V		
320160	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	509,71	V		
320190	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	27,49	V		
5	**ONDERHOUD VERHARDING**					
50	**VERHARDING - ALGEMEEN**					
5001	Beheersen fijn en grof zwerfafval - verharding					
500110	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V		
5004	Verwijderen blad van verharding					
500410	Verharding ontdoen van blad.	are	153,28	V		
51	**HALFVERHARDING**					
5101	Beheer halfverharding algemeen					
510130	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V		
52	**ELEMENTENVERHARDING**					
5201	Beheer elementenverharding algemeen					
520130	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00	V		
6	**ONDERHOUD STRAATMEUBILAIR**					
61	**BANKEN**					
6101	Beheer banken (MMBA)					
610190	Reinigen van zitbanken	st	32,00	V		
62	**AFVALBAKKEN**					
620010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	V		
6201	Beheer afvalbakken gemeente (MMAG)					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
620190	Reinigen van afvalbakken	st	20,00	V		
63	**HEKWERKEN**					
6301	Beheer hekwerken (APGH, APMH, MPe/MPd)					
630110	Inspectie en rapportage hekwerken	keer	1,00	V		
8	**WERKEN ALGEMENE AARD**					
81	**WERKNEMERS**					
810010	Inzetten werknemer.	uur	8,00	V		
82	**MATERIEEL**					
820010	Inzetten tractor.	uur	8,00	V		
83	**MAATREGELEN I.K.V. SOORTBESCHERMING GEMEENTEN**					
830020	Inventariseren flora.	EUR		N		
830030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N		
830040	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost.	EUR	1.250,00	V		
96	**Bijdragen**					
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					