

Gemeente Amersfoort  
Afdeling Leefomgeving, Team Groen&Spelen

Besteknr. AME1776216  
Betreft: Integraal onderhoud Wieken-Vinkenhoef 2024-2031

Copyright © 2023 Gemeente Amersfoort  
Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort  
Alle rechten voorbehouden.

Niets in dit bestek mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente Amersfoort, behoudens de bij de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

met 2 stuks bijlagen:  
1 inschrijvingsbiljet;  
1 inschrijvingsstaat.

Amersfoort, 14 september 2023

---

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Datum vrijgave         | : 14 september 2023 |
| Beschrijving revisie 1 | : Definitief        |
| Goedkeuring            | : B. Kemper         |
| Vrijgave               | : M.H. Tammens      |

---

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Deel 1. Algemeen</b>                           | <b>1</b> |
| 01 OPDRACHTGEVER                                  | 2        |
| 02 DIRECTIE                                       | 2        |
| 03 LOCATIE                                        | 2        |
| 04 ALGEMENE BESCHRIJVING                          | 2        |
| 05 TIJDSBEPALING                                  | 2        |
| 06 ONDERHOUDSTERMIJN                              | 2        |
| 07 COMMUNICATIE                                   | 2        |
| 08 PAST PERFORMANCE                               | 2        |
| <b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>                | <b>4</b> |
| 01 TEKENINGEN                                     | 5        |
| 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN                      | 5        |
| 03 KWALITEITSBORGING                              | 5        |
| 04 BIJLAGEN                                       | 5        |
| 06 ADRESSEN                                       | 5        |
| <b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>              | <b>7</b> |
| 2 INTEGRAAL ONDERHOUD KWALITEITSNIVEAU B          | 9        |
| 22 BEPLANTINGEN                                   | 9        |
| 221 BODEMBEDEKKERS                                | 9        |
| 2211 Onkruidbeheer bodembedekkers > 3 jaar        | 9        |
| 2217 Technische staat bodembedekkers              | 9        |
| 223 HAGEN                                         | 10       |
| 2231 Onkruidbeheer hagen > 3 jaar                 | 10       |
| 2232 Bijkomende werkzaamheden hagen               | 10       |
| 2234 Scheren hagen                                | 11       |
| 23 GRASSEN                                        | 11       |
| 231 GAZON                                         | 11       |
| 2310 Gazon intensief maaien                       | 11       |
| 2311 Gazon intensief graskanten                   | 12       |
| 2312 Aanvullende werkzaamheden gazon intensief    | 13       |
| 232 KRUIDENRIJK GRAS                              | 13       |
| 2327 Aanvullende werkzaamheden kruidenrijk gras   | 13       |
| 24 MEUBILAIR EN BIJZONDERE VOORZIENINGEN          | 14       |
| 243 HEKWERKEN                                     | 14       |
| 2432 Technische staat afrasteringen               | 14       |
| 244 MEUBILAIR                                     | 14       |
| 2441 Afvalbakken                                  | 14       |
| 2442 Technische staat afvalbakken                 | 15       |
| 2443 Technische staat banken en picknicksets      | 15       |
| 25 VERHARDINGEN                                   | 16       |
| 251 ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN                    | 16       |
| 2510 Onkruidbeheer voetpaden                      | 16       |
| 2512 Onkruidbeheer parkeergelegenheden            | 17       |
| 2513 Onkruidbeheer goten                          | 18       |
| 2514 Onkruidbeheer halfverharding                 | 18       |
| 2515 Onkruidbeheer verkeersgeleiding              | 19       |
| 2516 Onkruidbeheer diversen                       | 20       |
| 27 REINIGING                                      | 20       |
| 271 ZWERF-, DRIJF- EN GROFVUIL                    | 20       |
| 2710 Zwerfvuil verhardingen                       | 20       |
| 2711 Zwerfvuil groenvoorzieningen                 | 21       |
| 2712 Grof zwerfafval, drijfvuil en zinkvuil oever | 22       |
| 2713 Vegen verhardingen                           | 22       |
| 273 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL BEPLANTINGEN       | 22       |
| 275 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL GRASVELDEN         | 23       |
| 276 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL VERHARDINGEN       | 23       |

|      |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 4    | INTEGRAAL ONDERHOUD KWALITEITSNIVEAU D          | 25 |
| 42   | BEPLANTINGEN                                    | 25 |
| 428  | BOSPLANTSOEN                                    | 25 |
| 4280 | Onkruidbeheer bosplantsoen                      | 25 |
| 4284 | Technische staat bosplantsoen                   | 25 |
| 5    | WERKZAAMHEDEN BOMEN                             | 27 |
| 51   | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN BOMEN                    | 27 |
| 510  | ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL                       | 27 |
| 5100 | Onkruidbeheer bomen in verharding               | 27 |
| 5101 | Onkruidbeheer bomen in grasvelden               | 27 |
| 511  | WATERLOT BOMEN                                  | 27 |
| 5110 | Snoeien bomen waterlot                          | 27 |
| 7    | OVERIGE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN                  | 29 |
| 70   | WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA                    | 29 |
| 701  | RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE                    | 29 |
| 702  | WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING | 29 |
| 71   | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN REINIGING                | 31 |
| 711  | GRAFFITTI                                       | 31 |
| 7110 | Verwijderen graffiti                            | 31 |
| 721  | OPNEMEN MAATREGELENPROGRAMMA                    | 31 |
| 73   | TER BESCHIKKING STELLEN ALGEMEEN                | 31 |
| 731  | T.B.S. OVERIGEN                                 | 31 |
| 7310 | T.b.s. algemeen                                 | 31 |
| 7311 | T.b.s. ten behoeve van klachten                 | 32 |
| 8    | WERK ALGEMENE AARD                              | 33 |
| 81   | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN                        | 33 |
| 810  | OPSTELLEN VERKEERSPLAN                          | 33 |
| 811  | TOE TE PASSEN VERKEERSMAATREGELEN               | 33 |
| 8110 | verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering           | 33 |
| 812  | WERKADMINISTRATEUR                              | 34 |
| 813  | MUTATIES                                        | 34 |
| 9    | STAARTPOSTEN                                    | 35 |
| 95   | STELPOSTEN                                      | 35 |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deel 3. Bepalingen</b>                            | <b>36</b> |
| 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF                        | 37        |
| 01 01 ALGEMENE BEPALINGEN                            | 37        |
| 01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING            | 38        |
| 01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES               | 38        |
| 01 07 ZEKERHEIDSTELLING                              | 40        |
| 01 08 BIJDRAGEN                                      | 40        |
| 01 10 VERGUNNINGEN                                   | 40        |
| 01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN                      | 40        |
| 01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER      | 41        |
| 01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN | 41        |
| 01 14 BOUWSTOFFEN                                    | 42        |
| 01 16 VERZEKERINGEN                                  | 43        |
| 01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN                         | 44        |
| 01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING            | 45        |
| 01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN                          | 45        |
| 01 24 BEELDKWALITEIT                                 | 46        |
| 01 26 GELUIDSHINDER                                  | 46        |
| 01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS       | 47        |
| 01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN     | 48        |
| 01 30 EMVI CRITERIA                                  | 49        |
| 22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN                 | 49        |
| 22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN                           | 49        |
| 22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN                | 49        |

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 22 05 | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN        | 49 |
| 22 06 | BOUWSTOFFEN GRONDWERK, ALGEMEEN                          | 49 |
| 22 07 | MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN          | 49 |
| 22 2  | GRONDBEWERKINGEN                                         | 50 |
| 22 22 | EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN            | 50 |
| 50    | AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN                              | 50 |
| 50 1  | AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN ALGEMEEN                     | 50 |
| 50 12 | EISEN EN UITVOERING                                      | 50 |
| 50 15 | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN                              | 50 |
| 51    | TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN                 | 50 |
| 51 0  | GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN                             | 50 |
| 51 01 | BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN                             | 50 |
| 51 02 | EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN                   | 51 |
| 51 05 | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN           | 52 |
| 51 06 | BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN                           | 53 |
| 51 2  | GRAS EN KRUIDACHTIGEN                                    | 53 |
| 51 24 | RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN       | 53 |
| 51 25 | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN        | 54 |
| 51 26 | BOUWSTOFFEN                                              | 54 |
| 51 4  | BEPLANTINGEN                                             | 54 |
| 51 42 | EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN                         | 54 |
| 51 43 | INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN                       | 55 |
| 51 44 | RISICOVERDELING EN GARANTIES                             | 56 |
| 62    | TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING | 56 |
| 62 1  | VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING               | 56 |
| 62 11 | BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN                            | 56 |
| 62 12 | EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN                  | 57 |
| 62 13 | INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN                | 57 |
| 62 14 | RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN        | 58 |
| 83    | ELEMENTENVERHARDINGEN                                    | 58 |
| 83 1  | STRAATWERK                                               | 58 |
| 83 12 | EISEN EN UITVOERING STRAATWERK                           | 58 |
| 83 15 | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK                   | 58 |
| 83 16 | BOUWSTOFFEN STRAATWERK                                   | 59 |

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort

Telefoon : 033 - 469 5111

**02 DIRECTIE**

Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Leefomgeving overgedragen aan:

Stichting parkmanagement Wieken Vinkenhoeft Amersfoort.

In de opdrachtbrief wordt de persoon genoemd die gerechtigd is om als directie op te treden.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Wieken-Vinkenhoeft binnen de gemeente grenzen van de gemeente Amersfoort.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a) Onderhoud bomen;
- b) Onderhoud beplantingen;
- c) Onderhoud intensief gras;
- d) Onderhoud terrein- en wegmeubilair;
- e) Onderhoud verhardingen;
- f) Reiniging;
- g) Werkzaamheden Flora en Fauna algemeen;
- h) Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

**05 TIJDSBEPALING**

1. Het werk start op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur- binnen de aangegeven uitvoeringstermijn- in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen. De hoeveelheden in het bestek betreffen de hoeveelheden voor 1 jaar en zijn gebaseerd op de hoeveelheden zoals deze momenteel in het beheersysteem van de gemeente Amersfoort geregistreerd staan. Voor elk kalenderjaar zal er een nieuwe deelopdracht worden verstrekt op basis van de meest actuele hoeveelheden uit het gemeentelijke beheersysteem. De overeenkomst kan maximaal twee (2) keer met drie (3) kalenderjaren, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag.

3. De korting zoals vermeld in lid 2 van dit artikel is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2020) en deel 2.2. en deel 3 van het bestek.

De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is 6 maanden voor verhardingen en rioleringen.

**07 COMMUNICATIE**

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

**08 PAST PERFORMANCE**

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:

- Situatietekeningen:

Bedrijfskaarten van de gemeente Amersfoort op basis van het Geovisia-systeem d.d. september 2023 betreft:

- Bomen;
- Bosplantsoen, hagen, verhardingen in groen;
- Gras;
- Heesters, straatmeubilair en hekwerken;
- Wegbeheer.

Het is voor de aannemer van de onderhavige werkzaamheden mogelijk om de desbetreffende datainformatie live te raadplegen via geovisia-online.

Voor het kunnen raadplegen van deze informatie dient per persoon een account te worden aangevraagd. De aannemer kan zich voor het aanvragen van een account / meerdere accounts na definitieve opdracht wenden tot:

Gerwin van der Zee

Email: gw.vanderzee@amersfoort.nl

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Indien van toepassing zal de opdrachtgever de benodigde peilen en hoofdafmetingen verstrekken.

**03 KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de registratie- en bijwoonpunten:

1. Verificatie frequentiegestuurde besteksposten conform 01.27.05 deel 3 van het bestek;
2. Afrekening beeldgestuurde werkzaamheden conform 01.01.13 deel 3 van het bestek;

Kwaliteitsplan ter goedkeuring indienen conform de tijdsbepaling in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2020.

Als het plan niet binnen deze termijn is ingediend wordt eenmalig een boete opgelegd van € 500,=. Aannemer dient dan alsnog het kwaliteitsplan aan te leveren zodat zo spoedig mogelijk een door de directie geaccepteerd kwaliteitsplan aanwezig is.

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;

**06 ADRESSEN**

1. Depot Verdijkstraat  
Verdijkstraat 79 te Amersfoort  
Contactpersoon: dhr. B.Hagen  
Telefoon 06 - 55 89 85 59

2. Depot Zwartegoorderweg  
Zwartegoorderweg 5c te Amersfoort  
Contactpersoon: dhr. J. v/d Bunt  
Telefoon 06 - 54 33 41 62

3. Depot Nijkerkerstraat  
Nijkerkerstraat t.h.v. huisnr. 33 te Amersfoort  
Contactpersoon: dhr. D. Van Gemeren  
Telefoon 033 - 469 48 99

4. Kadaster  
Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn  
Telefoon 088 - 183 22 00  
Fax 088 - 183 20 50

5. BureauLeiding  
BureauLeiding (voorheen F.K.S.)  
Postbus 152 2260 AD Leidschendam  
Telefoon 070 - 444 06 50  
Fax 070 - 644 06 61

6. ROVA  
Nijverheidsweg-Noord 35 3812 PK Amersfoort

Telefoon 033 - 422 85 00  
Contactpersoon: dhr. A.Goedhart (elektrotechnische installaties)  
Telefoon 06 - 53 40 66 59  
Contactpersoon: dhr. G. van 't Klooster (vuilophaaldienst)  
Telefoon 06 - 51 42 53 65

7. Arbeidsinspectie Regio Midden  
Oude Noord 6 3513 ER Utrecht  
Telefoon 030 - 230 56 00 Fax 030 - 230 56 80

8. Team Amersfoort Bereikbaar (TAB)  
Tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingen  
Contactpersoon: dhr. E.J. Hermesen  
Telefoon 033 - 469 44 89  
email [tab@amersfoort.nl](mailto:tab@amersfoort.nl)

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6            |                                            |                                  |
| 2                           |                 |          |   |   |   |   | <b>INTEGRAAL ONDERHOUD KWALITEITSNIVEAU B</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 22                          |                 |          |   |   |   |   | <b>BEPLANTINGEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 221                         |                 |          |   |   |   |   | <b>BODEMBEDEKKERS</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 2211                        |                 |          |   |   |   |   | <u>Onkruidbeheer bodembedekkers &gt; 3 jaar</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 221110                      | 514807          |          |   |   |   |   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft bodembedekkers<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand<br>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                      | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 0,64 I                           |
|                             |                 |          | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   |   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 2217                        |                 |          |   |   |   |   | <u>Technische staat bodembedekkers</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 221710                      | 514432          |          |   |   |   |   | Terugzetten beplanting.<br>Snoeien conform bijlagen<br>Machinaal terugzetten beplanting<br>Uitvoeringsperiode: november / maart<br>Gerekend is met een uitvoeringsfrequentie van 1 x per 3 jaar.<br>Uitvoering na opneming maatregelenprogramma conform<br>bestekspost 721010 en op aanwijs van directie.<br>Betreft: bodembedekkende heesters<br>Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>Hoogte beplanting: tot ca. 1 m<br>Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0.20 m boven<br>maaiveld weg te nemen<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m2           | 19,94 V                                    |                                  |
|                             |                 |          | 4 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   | 5 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   | 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 221720                      | 514211          |          |   |   |   |   | Inboeten beplanting<br>Situering: op aanwijs van de directie<br>Heesters kluitgoed<br>bodembedekkers<br>leverantie ten laste van bestekspost 950010<br>In beplantingsvak<br>De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 5,00 V                                     |                                  |
|                             |                 |          | 5 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 221730                      | 514211          |          |   |   |   |   | Inboeten beplanting<br>Situering: op aanwijs van de directie<br>Heesters wortelgoed<br>bodembedekkers<br>leverantie ten laste van bestekspost 950010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 5,00 V                                     |                                  |
|                             |                 |          | 4 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 221740                      | 514211                            |          |   | 1 |   |   |   | In beplantingsvak<br>1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal<br><br>Inboeten beplanting<br>Situering: op aanwijs van de directie<br>Heesters containergoed<br>bodembedekkers<br>leverantie ten laste van bestekspost 950010<br>In beplantingsvak<br>1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           | 5,00 V                                     |                                  |
| 221750                      | 514811                            |          |   | 9 |   |   |   | Beheersen overgroei-bodembedekkers.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-<br>bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: randen bodembedekkers grenzend aan verhardingen,<br>recreatief grasveld en perceelsgrenzen<br>Te onderhouden lengte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand<br>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 52,00 V                                    |                                  |
| 223                         |                                   |          |   | 1 |   |   |   | <b>HAGEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m            |                                            | 19,65 I                          |
| 2231                        |                                   |          |   | 3 |   |   |   | <u>Onkruidbeheer hagen &gt; 3 jaar</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 223110                      | 514807                            |          |   | 3 |   |   |   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet van hagen en blokhagen<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand<br>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                          | week         | 52,00 N                                    |                                  |
| 2232                        |                                   |          |   | 1 |   |   |   | <u>Bijkomende werkzaamheden hagen</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 11,68 I                          |
| 223210                      | 514211                            |          |   | 4 |   |   |   | Inboeten beplanting<br>Situering: op aanwijs van de directie<br>betreft haagplantsoen<br>Heesters wortelgoed<br>In beplantingsvak<br>1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 5,00 V                                     |                                  |
| 223220                      | 514211                            |          |   | 1 |   |   |   | Inboeten beplanting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 5,00 V                                     | 5,00 I                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 5 |   |   |   |   | Situering: op aanwijs van de directie<br>betreft haagplantsoen<br>Heesters kluitgoed<br>leverantie ten laste van bestekspost 950010<br>In beplantingsvak<br>1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            | 5,00 I                           |
| 223230                      | 514211          |   | 1 |   |   |   | Inboeten beplanting<br>Situering: op aanwijs van de directie<br>betreft haagplantsoen<br>Heesters containergoed<br>leverantie ten laste van bestekspost 950010<br>In beplantingsvak<br>1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           | 5,00 V                                     |                                  |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                            | 5,00 I                           |
| 2234                        |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   |   | <u>Scheren hagen</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 223410                      | 514817          |   |   |   |   |   | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen<br>Situering: zie bijlagen<br>Hoogte van de haag: tot ca. 1,5m<br>Te onderhouden knippervlakke<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand<br>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                 | 9 | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2           |                                            | 3.303,38 I                       |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 223430                      | 514432          |   |   |   |   |   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft: hagen en blokhagen<br>Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m<br>Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,60 m boven<br>maaiveld weg te nemen<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                  | m2           | 12,00 V                                    |                                  |
|                             |                 | 9 | 5 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   | 8 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 23                          |                 |   |   |   |   |   | <b>GRASSEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 231                         |                 |   |   |   |   |   | <b>GAZON</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 2310                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Gazon intensief maaien</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 231010                      | 512802          |   |   |   |   |   | Beheersen grashoogte-grasveld.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft recreatief grasveld B<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 143,47 I                         |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
| 231020                      | 512802                            |          |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   | 1 |   |   |   | Grondsoort: zand                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 231030                                                                |              |                                            |                                  |         |
| 231020                      | 512802                            |          |   | 9 |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen grashoogte-grasveld.                                                                                                                    | week         | 52,00                                      | N                                |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte                                      |              |                                            |                                  |         |
| 231020                      | 512802                            |          |   |   |   |   |   | Situering: zie bijlagen                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft recreatief grasveld                                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                        | are          |                                            |                                  | 2,18 I  |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
| 231030                      | 513810                            |          |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Grondsoort: zand                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Talud 1:3 of steiler                                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) xxxxxx                                                                |              |                                            |                                  |         |
| 231030                      | 513810                            |          |   | 9 |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.                                                                                        | week         | 52,00                                      | N                                |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen |              |                                            |                                  |         |
| 2311                        | 512511                            |          |   |   |   |   |   | Aantal obstakels                                                                                                                                  | st           |                                            |                                  | 76,00 I |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Grondsoort: zand                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
| 2311                        | 512511                            |          |   |   |   | 1 |   | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Gazon intensief graskanten</u>                                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
| 231130                      | 512511                            |          |   |   |   |   |   | .....                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Afsteken/afsnijden van graskanten.                                                                                                                | m            | 6.717,23                                   | V                                |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering: zie Bijlagen                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Uitvoering 1 november t/m 31 december                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
| 231130                      | 512511                            |          |   |   |   |   |   | Betreft recreatief grasveld B                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | 3        |   |   |   |   |   | Langs verharding                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Afsteken of afsnijden                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   | 2 |   | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 231140                      | 512511                            |          |   |   |   |   |   | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Afsteken/afsnijden van graskanten.                                                                                                                | m            | 188,43                                     | V                                |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering: zie Bijlagen                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 231140                      | 512511                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoering 1 november t/m 31 december                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft recreatief grasveld B                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 2312                        |                 | 9 |   |   |   |   | Langs beplantingsvakken met uitzondering langs bosplantsoen<br>Afsteken of afsnijden<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br><br><u>Aanvullende werkzaamheden gazon intensief</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 231210                      | 512599          |   | 3 |   |   |   | Slepen grasveld<br>Situering: zie bijlagen. Het egaliseren van gazon intensief met name molshopen voor de 1ste maaibeurt. Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100 % van het totale areaal. Slepen met net<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          | 145,64                                     | V                                |
| 231220                      | 513442          |   |   |   |   |   | Plaatselijk herstel grasmat.<br>Herstellen spoorvorming en winterschade intensief gras<br>Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 10 m2<br>Zaaiklaar maken door middel van losmaken ondergrond, egaliseren en aandrukken<br>1 Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm<br>1 Zaaien met zaadmengsel Parken 1<br>Hoeveelheid 2 kg/100 m2<br>4 Het zaad 0 tot 15 mm onderwerken en de grond aandrukken                                                                                                                                                                                                                                               | m2           | 146,00                                     | V                                |
| 231240                      | 510403          |   |   |   |   |   | Verlagen bermen.<br>Afroven recreatieve gazons op aanwijz van directie binnen een in overleg met de directie nader overeen te komen termijn. Een en ander ten behoeve van het herstellen van waterafvoerende functie. Betreft bodemklasse industrie.<br>Profiel na verlaging: in overleg met de directie<br>In de bermen aanwezige obstakels: bomen en andere obstakels<br>Betreft: bermen van recreatieve grasvelden<br>Breedte van afgraven: 0,5 m tot 2 m<br>Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,15 m<br>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m2           | 143,47                                     | V                                |
| 232                         |                 |   |   |   |   |   | <b>KRUIDENRIJK GRAS</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 2327                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Aanvullende werkzaamheden kruidenrijk gras</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 232710                      | 512511          |   |   |   |   |   | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Situering: zie Bijlagen<br>Uitvoering 1 november t/m 31 december<br>Betreft kruidenrijk gras<br>3 Langs verharding<br>2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 10.927,00                                  | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 232720                      | 512511          |   |   |   |   |   | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Situering: zie Bijlagen<br>Uitvoering 1 november t/m 31 december<br>Betreft kruidenrijk gras<br>Langs beplantingsvakken<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                 | m            | 392,00                                     | V                                |
| 24                          |                 | 1 |   |   |   |   | <b>MEUBILAIR EN BIJZONDERE VOORZIENINGEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 243                         |                 |   |   |   |   |   | <b>HEKWERKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 2432                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Technische staat afrasteringen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 243210                      | 328401          |   |   |   |   |   | Beheersen scheefstand-hek.<br>Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-scheefstand<br>Te onderhouden<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                                                                                                                                                                                                           | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            |                                            | 604,04                           |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            | I                                |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 244                         |                 |   |   |   |   |   | <b>MEUBILAIR</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 2441                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Afvalbakken</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 244150                      | 506201          |   |   |   |   |   | Beheersen vullingsgraad-afvalbak.<br>Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad<br>Situering: zie bijlagen.<br>Inclusief vervanging en leverantie van het op eigen behoefte gebruik van vuilniszakken<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                            | 7,00                             |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            | I                                |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 244160                      | 506201          |   |   |   |   |   | Beheersen vullingsgraad-afvalbak.<br>Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad<br>Situering: zie bijlagen.<br>Betreft: blikvangers<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                   | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                            | 3,00                             |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            | I                                |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 4 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 2442                        |                 |          |   |   |   |   | <u>Technische staat afvalbakken</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 244210                      | 506301          |          |   |   |   |   | Beheersen scheefstand-afvalbak.<br>Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-scheefstand<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: afvalbakken en blikvangers<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                  | week         | 52,00 N                                     |                                   |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           |                                             | 10,00 I                           |
|                             |                 |          | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |          |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |          |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 244220                      | 503101          |          |   |   |   |   | Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak.<br>Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: afvalbakken en blikvangers<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied | week         | 52,00 N                                     |                                   |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           |                                             | 10,00 I                           |
|                             |                 |          | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |          |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |          |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |          |   |   |   | 4 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 244230                      | 503301          |          |   |   |   |   | Beheersen bevuilding-afvalbak.<br>Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuilding<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: afvalbakken en blikvangers<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                     | week         | 52,00 N                                     |                                   |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           |                                             | 10,00 I                           |
|                             |                 |          | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |          |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |          |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 244240                      | 506399          |          |   |   |   |   | Schoonmaken afvalbakken binnenbak<br>Situering: zie bijlagen.<br>Betreft: het reinigen van afvalbakken binnenbak d.m.v. hogedrukreiniging met water en een door de directie goedgekeurd algendodend middel.<br>frequentie 1 x per jaar.<br>Uitvoeringsperiode april<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer   | st           | 7,00 V                                      |                                   |
| 244250                      | 506399          |          |   |   |   |   | Schoonmaken blikvangers<br>Situering: zie bijlagen.<br>Betreft: het reinigen van blikvangers d.m.v. hogedrukreiniging met water en een door de directie goedgekeurd algendodend middel.<br>frequentie 1 x per jaar.<br>Uitvoeringsperiode april<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                       | st           | 3,00 V                                      |                                   |
| 2443                        |                 |          |   |   |   |   | <u>Technische staat banken en picknicksets</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 244310                      | 503102          |          |   |   |   |   | Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | week         | 52,00 N                                     |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti<br>Situering: zie bijlagen<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                          | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 244320                      | 503302          | 1 |   | 3 |   |   | Beheersen bevuiling-banken en tafels.<br>Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling<br>Situering: zie bijlagen.<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | week         | 52,00                                      | N                                |   |
|                             |                 | 1 |   | 3 |   |   | Beheersen scheefstand-banken en tafels.<br>Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand<br>Situering: zie bijlagen<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 244330                      | 713801          |   |   |   |   |   | Beheersen scheefstand-banken en tafels.<br>Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand<br>Situering: zie bijlagen<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | week         | 52,00                                      | N                                |   |
|                             |                 | 1 |   | 3 |   |   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft voetpaden en trottoirs<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 251310<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 251020<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: 231130, 231140, 232710 en 232720<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de norm overschrijden<br>Verhardingstype: elementenverharding<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B | st           |                                            | 2,00                             | I |
| 25                          |                 |   |   |   |   |   | <b>VERHARDINGEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 251                         |                 |   |   |   |   |   | <b>ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |   |
| 2510                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Onkruidbeheer voetpaden</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
| 251010                      | 518801          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft voetpaden en trottoirs<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 251310<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 251020<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: 231130, 231140, 232710 en 232720<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de norm overschrijden<br>Verhardingstype: elementenverharding<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B | week         | 52,00                                      | N                                |   |
|                             |                 | 1 |   | 3 |   |   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft voetpaden en trottoirs<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 251310<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 251020<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: 231130, 231140, 232710 en 232720<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de norm overschrijden<br>Verhardingstype: elementenverharding<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B | are          |                                            | 125,00                           | I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 251020                      | 518803                            |          |   | 3 |   | 2 |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                                   | 1        |   | 3 |   |   |   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft voetpaden en trottoirs<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de normen overschrijden<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           |                                            | 91,00                            |
| 2512                        |                                   |          |   | 3 |   | 9 |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en tegels<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |   | <u>Onkruidbeheer parkeergelegenheden</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 251210                      | 518801                            |          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: parkeerplaatsen en -stroken<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 251310<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 251520<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: 231130, 231140, 232710 en 232720<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de normen overschrijden<br>Verhardingstype: elementenverharding<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                                   | 1        |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: winkelgebied<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          |                                            | 0,55                             |
| 251230                      | 518803                            |          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft parkeergelegenheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | week         | 52,00                                      | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 2513                        |                 | 1 |   |   |   |   | Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de normen overschrijden<br>Te onderhouden aantal<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en tegels<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br><br><u>Onkruidbeheer goten</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            | 1,00 I                           |
| 251310                      | 518806          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft goten open- en gesloten verhardingen<br>Werkbreedte 1 meter<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): nvt<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: 231130, 231140, 232710 en 232720<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de normen overschrijden<br>Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: .....<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br><br><u>Onkruidbeheer halfverharding</u><br>..... | week         | 52,00 N                                    |                                  |
| 2514                        |                 | 1 |   |   |   |   | Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de normen overschrijden<br>Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: .....<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br><br><u>Onkruidbeheer halfverharding</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | km           |                                            | 21,00 I                          |
| 251410                      | 518802          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Situering: zie bijlagen.<br>Op alle ongebonden verhardingen<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 251420<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 1,25 I                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 251420                      | 518803                            |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.                                                                                    | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering: zie bijlagen.                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Op alle ongebonden verhardingen                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen<br>maar nimmer de normen overschrijden                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Te onderhouden aantal                                                                                                             | st           |                                            | 2,00                             |
|                             |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 4 |   |   | Verhardingstype: ongebonden verharding                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 9 |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een<br>straal van 10 km van het werk.                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 2515                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Onkruidbeheer verkeersgeleiding</u>                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | .....                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 251510                      | 518801                            |          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).                                                                     | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-<br>onkruid |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering: zie bijlagen                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: verkeersgeleiding                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): 251310                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer<br>(s): 251520                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen overgroei van gras bij verharding: 231130, 231140,<br>232710 en 232720                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen<br>maar nimmer de normen overschrijden                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Verhardingstype: beton en elementenverharding                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                        | are          |                                            | 27,00                            |
|                             |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 2 |   |   | Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s)<br>271310                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 9 |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een<br>straal van 10 km van het werk.                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 251520                      | 518803                            |          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.                                                                                    | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering: zie bijlagen                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft verkeersgeleiding                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen<br>maar nimmer de normen overschrijden                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Te onderhouden aantal                                                                                                             | st           |                                            | 66,00                            |
|                             |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 9 |   |   | Verhardingstype: beton, elementenverharding - straatstenen en<br>tegels                                                           |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 2516                        |                 |   |   |   |   | 1 | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 4 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   |   | <u>Onkruidbeheer diversen</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 251610                      | 518801          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: verkeersgeleiding<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 251310<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): nvt<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: 231130, 231140, 232710 en 232720<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: wel voorkomen maar nimmer de normen overschrijden<br>Verhardingstype: betonprint, klinkers en tegels | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 31,00                            |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 2 |   | Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 27                          |                 |   |   |   |   | 4 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   |   | <b>REINIGING</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 271                         |                 |   |   |   |   |   | <b>ZWERF-, DRIJF- EN GROFVUIL</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 2710                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Zwerfvuil verhardingen</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 271010                      | 501505          |   |   |   |   |   | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn<br>Situering: zie bijlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 979,00                           |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 6 |   |   | Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 2 |   | Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 271020                      | 501517          |   |   |   |   |   | Beheersen grof zwerfafval-verharding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | week         | 52,00                                      | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 2711                        |                |                 | 1 |   |   |   |   | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof<br>Situering: zie bijlagen<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br><br><u>Zwerfvuil groenvoorzieningen</u><br>..... | are          |                                            | 979,00 I                         |
| 271110                      | 501501         |                 |   |   |   |   |   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>Situering: zie bijlagen<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                          | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                |                 | 1 |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                            | 21,55 I                          |
| 271130                      | 501511         |                 |   |   |   |   |   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>Situering: zie bijlagen<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                          | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                |                 | 1 |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                            | 21,55 I                          |
| 271150                      | 501504         |                 |   |   |   |   |   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn<br>Situering: zie bijlagen<br>Grastype: recreatieve grasvelden<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                       | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                |                 | 1 |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)<br>Gebiedstype: woongebied of werkgebied<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 146,00 I                         |
| 271170                      | 501515         |                 |   |   |   |   |   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof<br>Situering: zie bijlagen<br>Grastype: recreatieve grasvelden en schrale grasvelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | week         | 52,00 N                                    |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 2712                        |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte                                                                                   | are          |                                            | 1.077,00 I                       |
|                             |                                   | 3        |   |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 6 |   |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 1 kalender dag(en)                                                             |              |                                            |                                  |
| 271210                      | 501516                            |          | 2 |   |   |   |   | Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                               |              |                                            |                                  |
| 271220                      | 501602                            |          |   |   |   |   |   | <u>Grof zwerfafval, drijfvuil en zinkvuil oever</u>                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | .....                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen grof zwerfafval-oever.                                                                             | week         | 52,00 N                                    |                                  |
| 2713                        |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering: zie bijlagen                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Te onderhouden oppervlakte                                                                                   | are          |                                            | 79,00 I                          |
| 271310                      | 501704                            | 3        |   |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 2 |   |   |   |   | Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                        |              |                                            |                                  |
| 271320                      |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Vegen verhardingen</u>                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 271330                      |                                   |          |   |   |   |   |   | .....                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.                                                          | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken |              |                                            |                                  |
| 271340                      |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering: zie bijlagen                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2        |   |   |   |   |   | Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen                                          | km           |                                            | 33,00 I                          |
|                             |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 271350                      |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Gebiedstype: woongebied of werkgebied                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.               |              |                                            |                                  |
| 271360                      |                                   |          |   |   |   |   |   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL BEPLANTINGEN</b>                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | .....                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 273010                      | 514806                            |          |   |   |   |   |   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.                                                                       | week         | 52,00 N                                    |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: bodembedekkers, heesters, hagen, struikrozen, vaste planten en wisselperken<br>Bladvalperiode: week 40 t/m week 52<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                          | are          |                                            | 19,00 I                          |
| 273020                      | 514806                            |          | 1 | 3 |   |   |   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: randen bosplantsoen met een bewerkingsbreedte van 1,5 m<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                 | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                                   |          | 1 | 3 |   |   |   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft: randen bosplantsoen met een bewerkingsbreedte van 1,5 m<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                 | are          |                                            | 3,00 I                           |
| 275                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL GRASVELDEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 275010                      | 512811                            |          |   |   |   |   |   | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft recreatieve grasvelden en schrale grasvelden<br>Bladvalperiode: week 40 t/m week 52<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                                   |          | 1 | 3 |   |   |   | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft recreatieve grasvelden en schrale grasvelden<br>Bladvalperiode: week 40 t/m week 52<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are          |                                            | 146,00 I                         |
| 276                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL VERHARDINGEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 276020                      | 518701                            |          |   |   |   |   |   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Situering: zie bijlagen<br>Verhardingstype: gesloten, open en ongebonden verhardingen<br>Bladvalperiode: week 40 t/m week 52<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Verhardingstype: gesloten, open en ongebonden verhardingen<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310                      | week         | 52,00 N                                    |                                  |
|                             |                                   |          | 1 | 3 |   |   |   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Situering: zie bijlagen<br>Verhardingstype: gesloten, open en ongebonden verhardingen<br>Bladvalperiode: week 40 t/m week 52<br>Te onderhouden oppervlakte<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Verhardingstype: gesloten, open en ongebonden verhardingen<br>Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 271310                      | are          |                                            | 1.187,00 I                       |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   |   | 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een<br>straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 4                           |                 |   |   |   |   |   | <b>INTEGRAAL ONDERHOUD KWALITEITSNIVEAU D</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 42                          |                 |   |   |   |   |   | <b>BEPLANTINGEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 428                         |                 |   |   |   |   |   | <b>BOSPLANTSOEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 4280                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Onkruidbeheer bosplantsoen</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 428040                      | 514401          |   |   |   |   |   | Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.<br>Situering: zie bijlagen<br>Uitvoering op aanwys van de directie (Beheer op maat) tot maximaal 1,5 m1 uit de rand van het plantvak<br>Leeftijd van de beplanting ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Onkruidbeheer door middel van uitmaaaien van plantvak inclusief maaaien jonge houtachtige opslag van max. 3 jaar. | m2           | 266,00                                     | V                                |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   | 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 4284                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Technische staat bosplantsoen</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 428410                      | 514299          |   |   |   |   |   | Opnemen maatregelenprogramma bosplantsoen<br>Situering: zie Bijlagen<br>Opnemen maatregelenbehoefte ten behoeve van de technische staat conform 51.01.06.deel 3 van het bestek.<br>Uitvoering 1x per kalenderjaar in week 28 t/m 32<br>In overleg met de directie vast te stellen                                                                                                                                                 | keer         | 1,00                                       | V                                |
| 428420                      | 514812          |   |   |   |   |   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen -overgroei randen verharding of gras<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft randen bosplantsoen grenzend aan verhardingen en recreatief grasveld<br>Te onderhouden lengte                                                                                                | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m            |                                            | 19,00                            |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 2 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 4 | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 428430                      | 514430          |   |   |   |   |   | Dunnen beplanting.<br>Situering: zie bijlagen<br>Gerekend is met een uitvoeringsfrequentie van 1 x per 10 jaar.<br>Uitvoering volgens het door de directie aan te leveren snoeiplan in de periode 15 oktober t/m 15 maart.<br>Betreft bosplantsoen<br>Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2<br>Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer                                                                                                          | m2           | 68,00                                      | V                                |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 4 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
| 428440                      | 514211          |   |   |   |   | 5 | Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |   |   |   |   |   | Inboeten beplanting                                                                                               | st           | 5,00                                       | V                                |      |
|                             |                 |   |   |   |   |   | Situering: op aanwijs van de directie                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   | Bosplantsoen                                                                                                      | st           |                                            |                                  | 5,00 |
|                             |                 |   |   |   |   |   | 150-175                                                                                                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | In beplantingsvak                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal                                                          |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 5                           |                 |   |   |   |   |   | <b>WERKZAAMHEDEN BOMEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 51                          |                 |   |   |   |   |   | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN BOMEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 510                         |                 |   |   |   |   |   | <b>ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 5100                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Onkruidbeheer bomen in verharding</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 510010                      | 514818          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand                                                                                              | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   | Boom in verharding, zonder boomrooster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            | 10,00                            |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   | 9 Vrijgekomen materialen laten liggen. Normen voor bedekking en<br>bedekking door resten benoemd bij het kwaliteitsniveau van de<br>beeldmeetlat zijn niet van toepassing.                                                                                                                                                                             |              |                                            | I                                |
| 5101                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Onkruidbeheer bomen in grasvelden</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 510110                      | 514818          |   |   |   |   |   | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-<br>beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid<br>Situering: zie bijlagen<br>Betreft bomen in gazon jonger dan 4 jaar met een boomspiegel<br>voorzien van een gietrand<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand | week         | 52,00                                      | N                                |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   | Boom in gras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                            | 25,00                            |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   | 9 Vrijgekomen materialen laten liggen. Normen voor bedekking en<br>bedekking door resten benoemd bij het kwaliteitsniveau van de<br>beeldmeetlat zijn niet van toepassing.                                                                                                                                                                             |              |                                            | I                                |
| 511                         |                 |   |   |   |   |   | <b>WATERLOT BOMEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 5110                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Snoeien bomen waterlot</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 511010                      | 515551          |   |   |   |   |   | Verwijderen waterlot.<br>Situering: zie bijlagen.<br>Betreft: het controleren op en verwijderen van waterlot van alle<br>bomen in verharding, gras en beplanting.<br>Uitvoeringsperiode januari t/m februari<br>Betreft alle bomen inclusief lindes en acacias<br>Verwijderen tot eerste gesteltakken of tot maximaal 6 m hoogte.                      | st           | 425,00                                     | V                                |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 511020                      | 515551                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen waterlot.<br>Situering: zie bijlagen.<br>Betreft: extra ronde tbv. het controleren op en verwijderen van waterlot bij alle lindes en acacias<br>Bomen in verharding, gras en beplanting.<br>Uitvoeringsperiode in overleg met de directie<br>Verwijderen tot eerste gesteltakken of tot maximaal 6m hoogte<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | st           | 7,00 V                                     |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                  |
|                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                  |
| 7                           |                 |          |   |   |   |   |              | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                  |
| 70                          |                 |          |   |   |   |   |              | <b>WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                  |
| 701                         |                 |          |   |   |   |   |              | <b>RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                  |
| 701010                      | 640199          |          |   |   |   |   |              | Inventariseren en registreren<br>Inventariseren en in kaart brengen tabel soorten en vogels (locaties en concentraties) en aanvullende beschermde soortenlijst (zie deel 3 64.12.04 lid 3) voor het te onderhouden areaal, concentraties van tabel soorten en aanvullende beschermde soortenlijst conform gedragscode soortbescherming gemeenten. Een en ander op basis van de bij gemeente Amersfoort bekende soorteninformatie en locaties. Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen.<br>Betreft soortspecifieke registratie flora en fauna<br>Frequentie: 1x per kalenderjaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.                             | keer                                       | 1,00 N                           |
| 701020                      | 640199          |          |   |   |   |   |              | Verwerken verspreidingsgegevens<br>Verwerken verspreidingsgegevens openbaar groen in eigendom van de gemeente Amersfoort.<br>Door opdrachtgever worden verspreidingsgegevens Wnb, aandachtsoorten aangeleverd. Deze gegevens worden verwerkt door opdrachtnemer en meegenomen in het ecologisch werkprotocol en de uitvoering van de werkzaamheden.<br>Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen.<br>Betreft soortspecifieke registratie flora en fauna<br>Frequentie: 1x per kalenderjaar voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden.<br>Gegevens opnemen in een te maken kwaliteitsplan en ecologisch werkprotocol conform bestekspost 701030 en 701040 | keer                                       | 1,00 N                           |
| 701030                      | 640199          |          |   |   |   |   |              | Kwaliteitsplan Flora en Fauna<br>Maken kwaliteitsplan Flora en Fauna op basis van de inventarisatie en registratie conform bestekspost 701010 en 701020, bepaling 01 13 08 van dit bestek en gedragscode soortbescherming gemeenten. Voor het te onderhouden areaal. Uitvoeringsperiode 1 april tot en met 30 april 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | keer                                       | 1,00 V                           |
| 701040                      | 640199          |          |   |   |   |   |              | Opstellen ecologische werkprotocol<br>Opstellen ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode soortbescherming gemeenten, voor het beheer van openbaar groen. Hierbij worden de aangeleverde verspreidingsgegevens gebruikt en verwerkt.<br>Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen.<br>Aanleveren uiterlijk 1 mei 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | keer                                       | 1,00 V                           |
| 702                         |                 |          |   |   |   |   |              | <b>WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                  |
| 702010                      | 640101          |          |   |   |   |   |              | Inventariseren fauna, verkennend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | keer                                       | 2,00 V                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 702020                      | 640501          |   |   |   |   |   | Maximaal 3 werkdagen voor aanvang van maai- en snoeiwerkzaamheden uitvoeren van een verkennende fauna-inventarisatie waarbij nesten van broedende vogels en rust- en voortplantingsplaatsen van overige fauna in beeld worden gebracht.<br>Uitvoering in overleg met directie<br><br>Markeren fauna rust- en verblijfplaats.<br>Markeren van rust- en voortplantingsplaatsen naar aanleiding van verkennend onderzoek en aangeleverde verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.<br>Ten behoeve van: voorkomen verstoring broedvogels en andere fauna<br>Markeringen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren.<br>Middel ter keuze van de aannemer<br>Met materiaal van de aannemer | st           | 10,00                                       | V                                 |
| 702030                      | 640503          | 4 |   |   |   | 2 | Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.<br>Afschermen rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van verkennende inventarisatie voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden.<br>Uitvoering op aanwijs van de directie<br>Ten behoeve van: voorkomen verstoring broedvogels en andere fauna.<br>Afschermingen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren.<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 10,00                                       | V                                 |
| 702040                      | 645001          |   |   |   |   |   | Inventariseren flora.<br>Verkennend inventariseren en localiseren van flora maximaal 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden<br>Uitvoering in overleg met directie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | keer         | 1,00                                        | V                                 |
| 702050                      | 645201          |   |   |   |   |   | Markeren groeiplaats of zaadbank.<br>Markeren groeiplaats naar aanleiding van verkennende inventarisatie en aangeleverde verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden<br>Markeringen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren.<br>Middel ter keuze van de aannemer<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 10,00                                       | V                                 |
| 702060                      | 645203          |   |   |   |   |   | Afschermen groeiplaats of zaadbank.<br>Afschermen groeiplaats naar aanleiding van verkennende inventarisatie en aangeleverde verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden<br>Afschermingen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren.<br>Middel ter keuze van de aannemer<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           | 10,00                                       | V                                 |
| 702070                      | 645003          |   |   |   |   |   | Inventariseren en registreren flora<br>Melden van aanwezigheid van Invasieve exoten<br>Betreft een soortspecifieke inventarisatie<br>Inventariseren van de volgende soorten alle invasieve exoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | keer         | 2,00                                        | V                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 71                          |                 |   |   |   | 4 |   | Frequentie: tijdens de werkzaamheden genoemd in deel 2.2. van dit bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 711                         |                 |   |   |   | 1 |   | Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage inclusief exacte locatie en grootte groeilocatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 7110                        |                 |   |   |   |   |   | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN REINIGING</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 711010                      | 705799          |   |   |   |   |   | <b>GRAFFITTI</b><br>.....<br><u>Verwijderen graffiti</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 721                         |                 |   |   |   |   |   | Verwijderen graffiti of plakposters urgent<br>Betreft: het op aanwijs van de directie<br>verwijderen van graffiti of plakposters, die op<br>enigerlei wijze voor personen krenkend kan zijn.<br>werkzaamheden uitvoeren binnen 2 werkdagen na<br>melding door de directie.<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting binnen een<br>straal van 10 km van het werk.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m2           | 20,00                                      | V                                |
| 721010                      | 514299          |   |   |   |   |   | <b>OPNEMEN MAATREGELENPROGRAMMA</b><br>.....<br>Opnemen maatregelenprogramma<br>Opnemen maatregelenbehoefte ten behoeve van de<br>technische staat conform 51.01.06.deel 3 van het<br>bestek. Opnemen snoei, dunnen, inboet en renovatie inclusief<br>noodzakelijke grondverbetering.<br>Uitvoering 1x per kalenderjaar in overleg met de<br>directie vast te stellen.                                                            | EUR          |                                            | N                                |
| 73                          |                 |   |   |   |   |   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN ALGEMEEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 731                         |                 |   |   |   |   |   | <b>T.B.S. OVERIGEN</b><br>inzet op aanwijs van de directie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 7310                        |                 |   |   |   |   |   | <u>T.b.s. algemeen</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 731040                      | 100501          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Medewerker Groen<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie<br>op te dragen werkzaamheden<br>Werknemers: Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA_systeem<br>overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf)                                                                                                                                                                 | uur          | 4,00                                       | V                                |
| 731050                      | 100501          |   |   |   |   | 1 | Inzetten van werknemer.<br>Betreft straatploeg bestaande uit 1 medewerker bouwbedrijf groep<br>B opperman, 1 medewerker bouwbedrijf groep D stratenmaker I,<br>handgereedschap en een bus.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie<br>op te dragen werkzaamheden                                                                                                                                    | uur          | 16,00                                      | V                                |
| 731060                      | 100517          |   |   |   |   |   | Inzetten van een wiellader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uur          | 4,00                                       | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 731070                      | 100516          | 3 | 1 |   |   |   | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bakinhoud: ten minste 1,5 m3<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uur          | 4,00                                       | V                                |
| 731080                      | 100513          | 4 | 2 | 1 | 1 |   | Inzetten van een vrachtauto.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 12 ton<br>Hydraulisch kipbaar<br>Met hydraulische laad- en losinrichting<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)                                                                                                                                                                                                                                                                               | uur          | 4,00                                       | V                                |
| 7311                        |                 | 5 | 1 | 1 |   |   | Inzetten van een hydraulische graafmachine.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bakinhoud: ten minste 1 m3<br>Wielgraafmachine<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 731110                      | 502401          | 9 | 1 | 2 |   |   | <u>T.b.s. ten behoeve van klachten</u><br>.....<br>Klachtenregistratie/meldpunt.<br>Betreft klachtenregistratie conform meldsysteem<br>Amersfoort. Alle besteksmeldingen en meldingen uit het gemeentelijke meldsysteem (Melddesk) die niet binnen de gestelde reactietijd worden afgehandeld, dient de aannemer op overzichtelijke wijze in excel aan de directie te overleggen.<br>Klachten en meldingen registreren en afhandelen<br>Het uitvoeren van werkzaamheden op aanwijz van de directie<br>Tijdens kantooruren op werkdagen<br>Elektronisch conform het meldsysteem van de gemeente Amersfoort | week         | 52,00                                      | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6            |                                            |                                  |
| 8                           |                 |          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   |   | <b>WERK ALGEMENE AARD</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 81                          |                 |          |   |   |   |   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 810                         |                 |          |   |   |   |   | <b>OPSTELLEN VERKEERSPLAN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 810010                      | 623099          |          |   |   |   |   | Opstellen van een verkeersplan.<br>Het verkeersplan moet zijn voorzien van<br>omleidings- en faseringstekeningen<br>Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar<br>figuren uit CROW-publicatie 96B<br>E.e.a. met inachtneming van het gestelde in<br>hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.<br>Uiterlijk 2 weken voor uitvoering werkzaamheden dient er een door<br>het Team Amersfoort Bereikbaar van de gemeente Amersfoort<br>goedgekeurd verkeersplan aanwezig te zijn. | EUR          |                                            | N                                |
| 811                         |                 |          |   |   |   |   | <b>TOE TE PASSEN VERKEERSMAATREGELN</b><br>Toe te passen verkeersmaatregelen conform een goedgekeurd<br>verkeersplan volgens bestekspost 810010 wat voldoet aan BRL<br>9101. Goedkeuring door dhr. Hermesen (zie deel 2.1.)                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 8110                        |                 |          |   |   |   |   | <u>verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering</u><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 811010                      | 620102          |          |   |   |   |   | Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.<br>Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten<br>behoef van uitvoering.<br>3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 30 km/h<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                             | EUR          |                                            | N                                |
| 811020                      | 620103          |          |   |   |   |   | Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten<br>behoef van uitvoering.<br>3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 30 km/h<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                         | EUR          |                                            | N                                |
| 811030                      | 620104          |          |   |   |   |   | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.<br>Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten<br>behoef van uitvoering.<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUR          |                                            | N                                |
| 811040                      | 620106          |          |   |   |   |   | Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.<br>Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten<br>behoef van uitvoering.<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EUR          |                                            | N                                |
| 811050                      | 620105          |          |   |   |   |   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten<br>behoef van uitvoering.<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EUR          |                                            | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 811060                      | 620199          |   |   |   |   |   | Ter beschikking stellen verkeersregelaars<br>Het op aanwijs van de directie, per dagdeel van 4 uur, ter beschikking stellen van een ploeg van 3 gecertificeerde verkeersregelaars.                                                                                                                                                                                                                                                                      | uur          | 4,00                                       | V                                |
| 812                         |                 |   |   |   |   |   | <b>WERKADMINISTRATEUR</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 812010                      | 100599          |   |   |   |   |   | T.b.s. werknemer, werkadministrateur<br>Ten behoeve van de te verstrekken gegevens aan de directie van:<br>- Bouwvergaderingverslagen;<br>- Weekrapporten;<br>- Weekstaten;<br>- Termijnstaten.<br>Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.27 in deel 3 van het bestek                                                                                                                                                                              | EUR          |                                            | N                                |
| 813                         |                 |   |   |   |   |   | <b>MUTATIES</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 813010                      | 344001          | 1 |   |   |   |   | Verwerken en aanleveren revisiegegevens.<br>Betreft het verwerken van revisiegegevens van: mutaties in de openbare ruimte<br>Te verwerken revisiegegevens: geconstateerde mutaties in de openbare ruimte.<br>Gegevens digitaal verstrekken middels redlining in geovisia.<br>Daarnaast wijzigingen per digitaal bestand in pdf/jpg formaat aanleveren aan de gebiedsbeheerder. Jaarlijks uitvoeren en uiterlijk 1 augustus verstrekken aan de directie. | EUR          |                                            | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
|                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
| 9                           |                 |          |   |   |   |   |              | <b>STAARTPOSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                  |
| 95                          |                 |          |   |   |   |   |              | <b>STELPOSTEN</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                  |
| 950010                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost levering plantmateriaal<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:                                                                                                                                                                                                                                                               | EUR                                        | 500,00 V                         |
| 950020                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost levering materiaal meubilair<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden                                                                                                                                                                               | EUR                                        | 1.000,00 V                       |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
| 950030                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost civiele werkzaamheden en leveranties<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden                                                                                                                                                                       | EUR                                        | 10.000,00 V                      |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
| 950040                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost groene werkzaamheden en leveranties<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden                                                                                                                                                                        | EUR                                        | 2.000,00 V                       |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
| 950050                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost rioleringswerkzaamheden en leveranties<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden                                                                                                                                                                     | EUR                                        | 1.500,00 V                       |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
| 950060                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost<br>Inschrijver dient op deze bestekspost de kosten door te berekenen van het gebruik van een tablet / pc inclusief licentie Geovisia-Field gedurende de bestekperiode. De redlining dient in Geovisia ingevoerd te worden<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Gebruik Licentie Geovisia Field incl gebruik tablet / pc | EUR                                        | 4.000,00 V                       |
|                             |                 | 9        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
| 950080                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost werkzaamheden en leveranties mbt herstel grasvelden<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden                                                                                                                                                        | EUR                                        | 500,00 V                         |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
| 950090                      | 100301          |          |   |   |   |   |              | Stelpost werkzaamheden en leveranties mbt onderhoud bomen<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden                                                                                                                                                           | EUR                                        | 4.000,00 V                       |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is van toepassing de CROW publicatie 380 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018'. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de publicatie 380 en de Standaard RAW Bepalingen 2020 geldt de laatst genoemde als leidend.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het handboek bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert laatstgenoemde.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl)

**01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT**

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.
- 02 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen voorkomen, behoudens besteksposten 910200 "Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 918870 "Korting" bij de éénmalige kosten. Verrekening van besteksposten 918870 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard 2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV 2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de volgende prestatie-termijn(en).  
Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 918870 dient deze (in de open-begroting) onderbouwd te zijn.  
Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 918870 staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.
- 03 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst genoemde bindend.

**01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:  
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle

HFD PAR ART LID

gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."

- 04 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."
- 05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.
- 06 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de opdrachtgever. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 07 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.
- 08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
- 09 De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:
- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
  - De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

## **01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 35 van de UAV 2012 geschiedt verrekening van meer- en minderwerk uitsluitend in geval van bestekswijzigingen na akkoord door de directie. In geval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden geschiedt er dan ook geen verrekening.  
Dit geldt niet voor uitbreidingen van het woon/werkgebied. Deze uitbreidingen worden conform lid 04 van deze bepaling verrekend.
- 02 Paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 03 Paragraaf 36 lid 03 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 04 De hoeveelheden in dit bestek betreffen de door Gemeente Amersfoort geschatte hoeveelheden van juni 2022. De inschrijfsom is gebaseerd op de geschatte hoeveelheden voor 2022 zoals vermeldt in het bestek. De inschrijver kan geen rechten ontlenen aan deze hoeveelheden. Voor wat betreft de uitbreidingen zal er worden afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden tegen de door de Inschrijver ingediende eenheidsprijs. Deze hoeveelheden worden jaarlijks na actualisatie van de beheerbestanden in september door de Gemeente Amersfoort aan de aannemer aangeleverd. Afwijkingen van hoeveelheden worden verrekend tegen de prijs per eenheid bij inschrijving.  
Voor wat betreft de beeldgestuurde besteksposten met als eenheid 52 weken wordt op basis van de hoeveelheden ter informatie afgerekend. De totale inschrijfprijs voor de betreffende bestekspost wordt door de hoeveelheid ter informatie gedeeld om de eenheidsprijs per m2/m1/st/are te krijgen.

## **01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

### **01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 04 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Voor indexering zie bepaling 01.06.02 van dit bestek.

## **01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

### **01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie U.A.V., elektronisch gezonden

HFD PAR ART LID

worden aan:

factuur@amersfoort.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Gemeentelijk verplichtingsnummer.

- 02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.

## 01 06 02 INDEXERING EENHEIDSPRIJZEN

- 01 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst, van 01-01-2024 tot 01-01-2025. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.
- 02 Na het eerste contractjaar heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven jaarlijks één keer te indexeren met gebruikmaking van de Loonkostenindex en de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Hierbij gelden de volgende wegingsfactoren:
- Loonkostenindex, wegingsfactor 70%
  - Dienstenprijsindex, wegingsfactor 30%
- Indexatie vindt bij elke verlenging plaats ten opzichte van de prijzen en tarieven uit de originele inschrijving.
- 03 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van oktober laatste contractjaar=[N1] en van datum aanbesteding=[N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:

Indexering bij het tweede jaar van de overeenkomst. 1e vaste periode is 1-1-2024 t/m 31-12-2024, de indexering voor contractjaar 2025 wordt als volgt berekend:

Loonkosten index (wegingsfactor 70%)

N1 = oktober 2024 = indexcijfer = 114

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 112

$((N1/(N2/100))-100)$  = indexering in %

70% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met 1,79%.

Dienstenprijsindex (wegingsfactor 30%)

N1 = oktober 2023 = indexcijfer = 109

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 110,5

$((N1/(N2/100))-100)$  = indexering in %

30% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met -1,36%.

Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geïndexeerde eenheidsprijs

70% van € 100,00 = € 70,00 + 1,79% = € 71,25

30% van € 100,00 = € 30,00 - 1,36% = € 29,60

De nieuwe geïndexeerde eenheidsprijs wordt € 71,25 + € 29,60 = € 100,85

Voor de navolgende contractjaren dient bij indexering alleen het indexcijfer N1 te worden aangepast naar het desbetreffende jaar (voor 2026 geldt dan N1 = oktober 2025 en zo verder).

- 04 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers de geïndexeerde prijzen en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.  
Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor het desbetreffende jaar.
- 05 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn gedaan.  
De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen

HFD PAR ART LID

en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.

- 06 Bij indexering worden de eenmalige kosten voor het nieuwe jaar zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. De Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico en de Bijdrage RAW-systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving en ten opzichte van het sub totaal.

### **01 06 03 EINDAFREKENING**

- 01 Ieder jaar dient de aannemer een eindafrekening in te dienen conform paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012. Betreffende eindafrekening dient met de laatste betalingstermijn conform 01.02.01. van de Standaard RAW Bepalingen 2020 uiterlijk 15 januari in het opvolgende jaar ingediend te worden. na akkoord van de opdrachtgever geschiedt er geen verrekening meer van het betreffende opgeleverde jaar en wordt het jaar als opgeleverd beschouwd conform 01.02.01. lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

### **01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

#### **01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing

### **01 08 BIJDAGEN**

#### **01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

#### **01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

### **01 10 VERGUNNINGEN**

#### **01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Melden, zonodig aanvragen van een lozingsvergunning voor het toepassen van bronbemaling afhankelijk van het bemalingsadvies en in welke periode van het jaar eventuele bemaling plaats vindt;
  - Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
  - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

### **01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

#### **01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. Het verwijderen van bomen, aanleggen groeiplaatsen en planten bomen conform de raamovereenkomst bomen en groeiplaatsen.
  - b. Het verwijderen, leggen en verleggen van kabels en/of leidingen met bijbehorende werkzaamheden;
  - c. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van VRI-installaties met bijbehorende werkzaamheden;
  - d. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering met bijbehorende werkzaamheden;
  - e. Het onderhouden van de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen;

HFD PAR ART LID

f. Alle overige reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte.

- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

## **01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

### **01 12 06 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET SPOORWEGVERKEER**

- 01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement "Normenkader Veilig werken (NVW)" van ProRail.  
Het reglement is gratis verkrijgbaar bij:  
ProRail, Afd. AKI,  
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht  
en/of ProRail  
Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam

## **01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**

### **01 13 02 KWALITEITSPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de standaard 2020 verlangd inclusief kwaliteitsplan flora en fauna voor het uit te voeren werk. In dit kwaliteitsplan dient de aannemer tevens aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet met betrekking tot de Flora & Faunawet. Het kwaliteitsplan wat conform bestekspost 700020 opgesteld dient te worden dient in overleg met de directie opgesteld te worden. In dit kwaliteitsplan moeten de volgende zaken voldoende aan bod komen:
- Algemene gegevens plangebied
  - Deskundigheid betrokken medewerkers
  - Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken, zorgvuldig handelen, verhoogde risico's)
  - Risicomanagement
  - Communicatie (instructie, interne communicatie, externe communicatie, calamiteiten, contactmomenten)
  - Registratie
  - Flora en Fauna
  - Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)

### **01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden met:
- Omgang met Vrijkomende materialen (01.17.05);
  - Straatwerkplan;
  - Verkeersplan (BRL9101).
- 03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.
- 04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.
- 07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
  - De omvang van de werkzaamheden;
  - De tijd van de werkzaamheden;
  - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
  - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
  - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;

HFD PAR ART LID

- 09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.
- 10 Voor 1 januari 2024 dient er een door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan aanwezig te zijn. Voor iedere week dat er na 1 januari 2024 nog geen goedgekeurd algemeen tijdschema / gedetailleerd werkplan aanwezig is kan de directie een sanctie opleggen van € 250,= per week.

**01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoelt in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (art. 01.17.07 van dit bestek) ;
  - Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (art. 01.22.03 van de Standaard);
  - Opstellen verkeersplan en/of verkeerstekeningen (art. 62.13.02 van de Standaard);
  - Plan voor het onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.03 van deel 3 van dit bestek);
- 02 De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en deel 3 van dit bestek.
- 03 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de UAV 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) worden toegepast.
- 04 Het werk moet worden uitgevoerd tussen 07.00 en 21.00 uur. Hier mag uitsluitend na overleg met de directie van afgeweken worden in het belang van verkeersveiligheid en/of veiligheid medewerkers.

**01 14 BOUWSTOFFEN****01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- De datum van aflevering;
  - Het besteknummer;
  - Het nummer van de geleidebon;
  - De soort bouwstof en het aantal;
  - De plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
  - Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke

HFD PAR ART LID

daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Wegenv verf en verdunner;
  - Glasparels;
  - Thermoplastisch markeringsmateriaal;
  - Staal;
  - Betonmortel;
  - Betonnen putten en putbuizen (BRL-9202);
  - Ronde buizen van ongewapend, gewapend, staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton (BRL-9201);
  - Metselwerkgranulaat;
  - Menggranulaat en/of betongranulaat.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

## **01 14 05 BEWIJS VAN OORSPRONG**

- 01 De aannemer verstrekt de directie, voor zover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, vóór de levering c.q. verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- De naam van de producent en/of leverancier;
  - De aard en de herkomst;
  - Voor grond en zand de opbouw en de gradering;
  - Een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020.
- 02 De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw en sloopaafval:
- Een KOMO-atteest met productcertificaat of;
  - Een partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit met een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
- 03 In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt de aannemer schriftelijk, vóór de levering c.q. verwerking van grond categorie 1, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

## **01 16 VERZEKERINGEN**

### **01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Amersfoort, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Amersfoort voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste € 1.125.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

HFD PAR ART LID

- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Amersfoort over te leggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Amersfoort is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Amersfoort hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Amersfoort toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Amersfoort en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Amersfoort terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Amersfoort gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 01 ALGEMEEN**

- 01 Vrijgekomen materialen dienen hetzelfde dagdeel te worden verzameld en verwijderd minimaal naar een door de directie goedgekeurde tussenlocatie.  
Tijdelijke depotruimte is in de meeste wijken niet beschikbaar. De aannemer dient hier rekening mee te houden.
- 02 Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's dienen te worden afgevoerd naar en ingeleverd bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting.  
Alle overige uit het werk vrijgekomen materiaal behoudens materiaal uit lid 06 en 07 vervalt aan de aannemer.
- 03 Vernietigingskosten van chemisch afval dienen verdisconteerd te zijn in de leveringskosten.
- 04 De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 06 In bepaalde aangewezen gevallen dienen vrijgekomen materialen, op verzoek van de directie door de aannemer in opslag te worden genomen om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.  
Alle kosten die het transport met zich meebrengt zijn voor rekening van de aannemer.
- 07 Vrijgekomen natuurlijk afval zo nodig afvoeren waar in deel 2.2. staat dat vrijgekomen materialen vervoert moeten worden naar een inrichting. In overleg met de directie zou het afval immers ook kunnen blijven liggen (bijv. bij het knippen van de hagen het snoeiafval weer in de haag blazen waar dit kan en wenselijk is). Het eventueel laten liggen van natuurlijk afval moet verwerkt worden in het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform bepaling 01.17.05. zodat voor uitvoering van de werkzaamheden voor zowel directie als aannemer duidelijk is waar eventueel natuurlijke materialen niet afgevoerd worden.

HFD PAR ART LID

- 08 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden voor hergebruik door middel van C2C.
- 09 Kosten die voortkomen uit de leden 02-08 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.
- 10 Ten behoeve van het bladruimen beschikt de opdrachtgever over een tijdelijk depot aan de Zeldertsedreef. Dit depot mag alleen in overleg met de directie worden gebruikt.

#### **01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
  - Alle vrijkomende materialen

#### **01 17 08 HERGEBRUIK MATERIALEN**

- 01 Alle in het bestek genoemde te hergebruiken materialen dient de aannemer zorgvuldig te behandelen en de kans op beschadiging, breuk en uitval te minimaliseren d.m.v. daarvoor te gebruiken werkmethoden.
- 02 Onder vrijkomende te hergebruiken materialen worden zowel vaste materialen als grond verstaan.
- 03 Indien vrijkomende materialen niet direct hergebruikt kunnen worden op de locatie of in de situatie van hergebruik, dan dient de aannemer ze naar soort gescheiden en op een ordelijke wijze in een depot op te slaan. Het depot dient afgesloten te zijn voor het publiek en uitsluitend toegankelijk voor de aannemer en zijn personeel dan wel de directie.
- 04 Alle activiteiten met betrekking tot het tussentijds opslaan van te hergebruiken materialen, dienen in de prijs per eenheid van de bestekspost voor het verwijderen, opnemen of anderszins geformuleerd of de bestekspost voor het verwerken van het materiaal te zijn inbegrepen. Hieronder wordt dus verstaan: vervoer naar en van het depot, het opslaan in depot, het laden vanuit depot, onderhouds- maatregelen indien noodzakelijk.

#### **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**

#### **01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 Het gestelde in 01.18.05 van de Standaard is niet van toepassing
- 02 Schade toegebracht door de aannemer aan bomen wordt bepaald aan de hand van een taxatierapport conform hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2022.
- 03 In de bepaling van de schade wordt naar alle schadecomponenten gekeken conform 15.13 van het Handboek Bomen 2022.

#### **01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

#### **01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. De aannemer van dit bestek wordt aangesteld als coördinerend coördinator voor de volgende uitvoeringsonderdelen:
  - Het verwijderen/(ver)leggen van kabels en/of leidingen;
  - Werkzaamheden t.b.v. het verwijderen/wijzigen/aanbrengen van bewegwijzering, verkeersregelinstallaties.
- 03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

**01 19 03 HERKENBAARHEID**

- 01 De hoofdaannemer moet zorgen dat zijn onderaannemer(s) herkenbaar is / zijn als hoofdaannemer. Dit gaat om bv hesjes, wegafzetting, voertuigen e.d.

**01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)**

- 02 aannemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens aannemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

**01 24 BEELDKWALITEIT****01 24 09 KORTING**

- 03 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aanneemingssom voor de besteksposten genoemd onder 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 221, 222, 223, en 227 van deel 2.2. van dit bestek (beheersen onkruid- beplanting) indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau groter is dan 20% in de periode van termijn 5 en 6 (week 17 t/m week 24). Voor de overige posten (m.u.v. de posten benoemd onder lid 04) en buiten bovengenoemde periode geldt het percentage genoemd in 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 van 10%.
- 04 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aanneemingssom voor de besteksposten genoemd onder 273, 275 en 276 van deel 2.2. van dit bestek (beheersen natuurlijk afval) indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau groter is dan 30% in de periode van termijn 11, 12 en 13 (week 41 t/m week 52). Voor de overige posten (m.u.v. de posten benoemd onder lid 03) en buiten bovengenoemde periode geldt het percentage genoemd in 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 van 10%.
- 05 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 05 vindt een korting plaats op een bundeling van besteksposten in plaats van afzonderlijke besteksposten. Een bundeling is te herkennen aan een driecijferige code in deel 2.2. van het bestek (bijvoorbeeld 251 onkruidbeheer verhardingen).
- 06 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 06 wordt de hoogte van de korting bij de eerste overschrijding van de drempelwaarde vermenigvuldigd met een factor 1,1 in plaats van 1,3. Indien de bundeling in de eerstvolgende termijn weer in aanmerking komt voor een korting wordt deze factor 1,2. Bij de derde opvolgende termijn wordt deze factor 1,3, bij de vierde 1,4 en bij de vijfde 1,5. Alle mogelijke opvolgende tekortkomingen worden met deze factor 1,5 vermenigvuldigd. Op deze wijze hoopt de opdrachtgever te stimuleren dat een aannemer slechts in uitzonderlijke gevallen meerdere malen voor een korting op een bundeling in aanmerking komt.
- 07 Door de aanpassingen op 01.24.09 van de Standaard benoemd in de leden 03 t/m 06 hoopt de opdrachtgever te stimuleren dat een aannemer slechts in uitzonderlijke gevallen meerdere malen voor een korting op een bundeling in aanmerking komt.

**01 26 GELUIDSHINDER****01 26 01 GELUIDSHINDER**

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen woningen (afstand tot meest dichtbijgelegen woningen invullen) niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
  - 45 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur (avond);
  - 40 dB(A) tussen 22.00 en 07.00 uur (nacht).
- 03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,

HFD PAR ART LID

gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.  
Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m D, te downloaden op de site van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks (<http://www.vrom.nl>)

## **01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**

### **01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.  
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 812010 [t.b.s. werkenadministrateur].
- 04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

### **01 27 03 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.
- 02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.
- 03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

### **01 27 04 TERMIJNSTATEN**

- 01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
- 02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.
- 03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

### **01 27 05 VERIFICATIE FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKSPOSTEN**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelhedencontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de

HFD PAR ART LID

directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

- 04 Bij twee achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat worden de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende deelopdracht gehaald. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende deelopdracht zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 05 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van EUR 250,= per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.
- 06 Meldingen van het centraal meldpunt of van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstell meldingen moeten via gereedmeldingen in het melddeskstelsel aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

## **01 27 06 RESPONSTIJDEN**

- 01 In het bestek worden verschillende responstijden genoemd. Deze termijnen gelden voor de betreffende besteksposten. Daarnaast bepaalt de directievoerder en/of medewerker van het KCC de prioriteit van een klacht / melding.
- 02 - Prioriteit 1 = oplossen binnen 2 uur (dreigend gevaar) op aangeven van KCC/directie  
- Prioriteit 2 = oplossen binnen 24 uur op aangeven van KCC/directie  
- Prioriteit 3 = oplossen binnen 3 x 24 uur (geldt voor veelal beeldgerelateerde besteksposten m.u.v. besteksposten 270110 en 244150)  
- Prioriteit 4 = oplossen binnen 5 werkdagen. (alle resterende meldingen / klachten) of binnen een termijn overeengekomen met de directie. Uitgezonderd de besteksposten waarin een andere termijn staat vermeld ivm levertijd externen.
- 03 Alle klachten / meldingen moeten worden teruggemeld / opgeleverd aan de desbetreffende directievoerder of medewerker van het KCC. De algemene boeteclausule bij overschrijden van de termijn geldt voor alle prioriteiten.

## **01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN**

### **01 29 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN**

- 01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.
- 02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering en/of inritten.

### **01 29 02 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL**

- 01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval (huisvuil, GFT-afval en oud papier), geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval (huisvuil, GFT-afval en oud papier) aangeboden dient te worden op een voor de betreffende ophaaldienst (voor huisvuil, GFT-afval en oud papier) bereikbaar centraal punt.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het op te halen huishoudelijk afval (huisvuil, GFT-afval en oud papier) contact op te nemen met de opzichter reiniging van de ROVA.

HFD PAR ART LID

## 01 30 EMVI CRITERIA

### 01 30 01 RANDVOORWAARDEN EMVI CRITERIA

- 01 Aangeboden emvi criteria dienen doorberekend te zijn in de inschrijving en zonder enig voorbehoud te zijn. Binnen de inschrijving kan de inschrijver dit doorberekenen bij een post onder 91 eenmalige kosten. Meerwerk en extra declaraties als gevolg van de emvi worden niet gehonoreerd.
- 02 Om een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere inschrijvers als gevolg van loze beloftes zoveel mogelijk te voorkomen zal gecontroleerd worden op de behaalde meerwaarde op het plan van aanpak welke bij inschrijving is ingediend.

## 22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

### 22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

#### 22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

##### 22 02 01 ALGEMEEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.01 van de Standaard 2020 moeten wortels haaks op de ontwikkelingsrichting, voorafgaande aan de mechanische graafwerkzaamheden, worden doorgestoken of doorgezaagd door een boomdeskundige / tree-worker - dit tot maximale diameter van 8 cm.
- 03 Het onderhouden/stutten van wortels met een diameter van 8 cm en groter en het veroorzaken van een wortelreductie van meer dan 20% dient te worden afgestemd op het volgens artikel 01.18.02 op te stellen boombeschermingsplan (uitvoeringsfase).

##### 22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING

- 01 In afwijking van art. 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2020 moet zowel de gemiddelde als de individuele verdichtingsgraad (3) ten minste 98 % bedragen.

### 22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

#### 22 05 23 BEDRIJFSCONTROLE

- 01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.

### 22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERK, ALGEMEEN

#### 22 06 01 HERKOMST GROND/ZAND

- 01 Te leveren grond en/of zand mag niet verontreinigd zijn; eventueel aanwezige stoffen mogen de streefwaarde (S) als bedoeld in de "Circulaire Bodemsanering" uit 2009 gepubliceerd in de Staatscourant op 16 november 2009 niet overschrijden.
- 02 Door de directie afgekeurd grond en/of zand moet door de aannemer teruggebracht worden naar de plaats van herkomst.
- 03 Te leveren grond en/of zand dient aantoonbaar vrij te zijn van japanse duizendknoop en (zaden van) wortelonkruiden.

### 22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

#### 22 07 01 VERDICHTINGSGRAAD, ZANDLAAG KLEINER DAN 500 M2

- 01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de

HFD PAR ART LID

metingen wordt door de directie aselekt bepaald.

## **22 2 GRONDBEWERKINGEN**

### **22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN**

#### **22 22 01 GRONDBEWERKINGEN**

- 01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende droog is.
- 02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelaarde aanwezig is moet een uitwisseling van grond plaats vinden.
- 03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerd dat over het geheel een egaal oppervlak wordt verkregen.
- 04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

## **50 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN**

### **50 1 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN ALGEMEEN**

#### **50 12 EISEN EN UITVOERING**

##### **50 12 12 REINIGING IN RELATIE TOT KOOPZONDAGEN, EVENEMENTEN EN MARKTEN**

- 01 Veegvuilbeheersing, zwerfvuilbeheersing en afvalbakbeheersing dient het gehele jaar, 7 dagen in de week plaats te vinden.
- 02 Het verwijderen van grof- en fijn zwerfvuil en ledigen van afvalbakken buiten reguliere werktijden behoren ook tot de werkzaamheden binnen dit bestek. Opneming hiervan door de directie kan ook buiten reguliere werktijden plaatsvinden.
- 03 Bij het ledigen van de afvalbak behoort, indien van toepassing, tevens het leveren en vervangen van de plastic zak. Aannemer dient deze kosten ook door te berekenen in de betreffende bestekspost.
- 04 De aannemer dient rekening te houden met algemeen bekende feestdagen zoals nieuwjaar, carnaval e.d.

#### **50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

##### **50 15 01 RUIZEN VUURWERK**

- 01 Vuurwerk en de resten van vuurwerk worden beschouwd als zwerfafval.
- 02 De aannemer legt in de laatste bouwvergadering voor 31 december aan de directie ter goedkeuring voor op welk moment op welke locaties het vuurwerk wordt geruimd.

## **51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**

### **51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

#### **51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN**

##### **51 01 01 ALGEMEEN**

- 05 Gevels, erfafscheidingen (van bijvoorbeeld hagen) en kunstwerken behoren niet tot obstakels zoals benoemd in het bestek onder begrippen, artikel 51 01 01 "Algemeen" De voeglengte langs gevels, erfafscheidingen (van bijvoorbeeld hagen) en kunstwerken behoort tot het werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van erfgrens tot erfgrens. Bij de erfgrenzen dient materieel toegepast te worden waarbij geen kans bestaat schade te veroorzaken (bijvoorbeeld geen branders bij hagen).
- 06 Bij het bepalen van gootlengtes is uitgegaan van de omtrek van de rijbaan, of verzameling daar van. Deze verduidelijking is noodzakelijk voor die locaties waar één zijde van de weg niet als waterafvoerend is te

HFD PAR ART LID

karacteriseren. Deze zijde behoort echter wel tot het werkgebied van dit bestek.

## **51 01 04 VERWIJDEREN VAN NATUURLIJK VUIL**

- 01 Het verwijderen van blad en bloesem betreft tevens het verwijderen van ophopingen voor roosters, kolkopeningen en putopeningen, zodat de waterafvoer niet wordt gestremd. Het vegen van goten mag de waterafvoer van kolken/roosters en dergelijke niet verstoren/belemmeren.  
Paden en wegen vrijhouden van blad indien de verkeersveiligheid (gladheid) in het geding is c.q. kan komen.

## **51 01 05 ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING**

- 01 Onder onkruidbestrijding wordt verstaan het verwijderen van ongewenste kruiden, bramen en grassen uit beplantingen, haagvoeten en boomspiegels. Hieronder wordt ook begrepen het verwijderen van zaad- en wortelopslag van bomen en struiken die geen deel uitmaken van het aangeplante assortiment en/of de aanwezige evenwichtige soortenverhouding verstoren.  
Zaad- en wortelopslag (wortelonkruiden) dient volledig inclusief wortelgestel verwijderd te worden
- 02 In dit lid wordt bepaald dat bij onderhoudsniveau B of lager de volgende kruiden niet als onkruiden worden aangemerkt:
- Speenkruid, Hondsdraf, Klimop, Koekoeksbloem, Kleine Veldkers, Look zonder Look, Stinkende Gouwe, Dovenetel, Robertskruid, Vingerhoedskruid, Akelei en Toorts;
  - De herkenbare bewust aangebrachte overige beplantingen, waar ondermeer toe behoren; Bonte Netel, Dovenetel, Maagdenpalm, Vrouwenmantel, Penningkruid, Pachysandra, Waldsteinia en Tiarella;
  - Alle 68 bij Koninklijk Besluit beschermde plantensoorten inclusief de soorten op de Amersfoortse lijst.
- Deze beplanting handhaven als gewilde gewassen.  
Daarnaast alle op aanwijzing van de directie inheemse flora, bollen- en knollenloof sparen.

## **51 01 06 PROGRAMMA BEPLANTINGEN**

- 01 Voor wat betreft het maken van een onderhoudsprogramma van de beplantingen dient de aannemer een inventarisatie uit te voeren van de beplantingen en aan te geven waar snoei, dunnen, inboet en renovatie plaats dient te vinden vanuit zijn vakkundige beoordeling. Aanleveren op het als bijlage bij de inschrijvingsleidraad gepubliceerde format. Bij inboet en renovatie dient de aannemer tevens aan te geven of er grondverbetering plaats dient te vinden.  
Het programma bevat een werkplanning voor tenminste het komende plantseizoen / snoeiperiode. Voor wat betreft de snoei dient uit het programma op te maken te zijn in welke week welke locaties gesnoeid worden. In het snoeiplan wordt ook aangegeven op welke wijze zal worden omgegaan met (opslag van) vrijkomende materialen. Tijdens het inleveren van het programma heeft de aannemer de te snoeien beplanting ingevoerd in GeoVisia. Direct na uitvoering van snoei van beplantingen wordt de gesnoeide beplanting ingevoerd in GeoVisia.  
Het snoeiplan en de registratie in GeoVisia is onder andere ten behoeve van het eventueel verspreiden van bewonersinfo of het beantwoorden van bewonersvragen

## **51 01 07 MESTSTOFFEN**

- 01 De Korrelachtige meststof gedroogde koemest moet op basis van eiwitten zijn.

## **51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**

### **51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 01 De aanvulling niet verdichten.
- 02 Voor het aanvullen de bodem 0,20 m diep losspitten.

### **51 02 02 GRONDWERK BINNEN HET WORTELGESTEL**

- 01 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdrogen en vorst.
- 02 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.
- 03 Ter plaatse van het wortelgestel mogen geen bouwstoffen worden opgeslagen en geen werkterrein worden ingericht.

HFD PAR ART LID

**51 02 08 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden binnen dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen bij gazons, 30 mm bij beplantingen en 5 mm bij (half)verhardingen.

**51 02 13 ONDERHOUD GRASSEN EN KRUIDEN**

- 01 Naast de vernoemde 0,50 m in bepaling 51.11.02 lid 01 van de Standaard geldt voor bijmaaien een afstand van 0,20 m uit de stam van de boom waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Dit betreft ook het bijmaaien van de bomen.
- 06 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 51.14.01 lid 02 dient zowel bijmaaien van de obstakels als het bijmaaien van de bomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten meegenomen te worden.

**51 02 16 JAPANESE DUIZENDKNOOP**

- 01 Aan de inschrijver wordt een kaartlaag (Geovisia) verstrekt met alle groeilocaties van de Japanse duizendknoop en voornoemde exoten voor zover bekend.  
Bij het aantreffen van alle voornoemde exoten dient te worden gecontroleerd of deze locatie bekend is (via kaartlaag Geovisia), zo niet dient de nieuwe locatie te worden doorgegeven aan opdrachtgever.
- 02 Er mogen geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd in duizendknoopbegroeiingen en binnen een afstand van 1,5 meter van de laatst waargenomen duizendknoopplant vanaf het hart van de begroeiing.  
Er mag geen onkruidbeheer (incl. boomspiegels) uitgevoerd worden in en binnen een afstand van 1,5 meter van een concentratie Japanse duizendknoop.  
Bij het snoeien van beplantingen (incl. hagen) waarin Japanse duizendknoop aanwezig is, mag deze niet verwijderd of beschadigd worden i.v.m. het grote verspreidingsrisico.
- 07 Bij het aantoonbaar achterwege blijven van bovengenoemde handelingen./activiteiten wordt een sanctie opgelegd van € 250 per incident.  
Bij een 2e incident wordt deze sanctie verhoogd naar € 500 per incident.  
De sanctie loopt op met iedere volgend incident met een bedrag van € 250,= per incident met een maximum van € 2.500,=

**51 02 35 EISEN AAN ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN**

- 01 Het gebruik van (benzine)gemotoriseerde bosmaaiers is alleen toegestaan in overleg met en goedkeuring van de directie
- 03 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en onkruidbranders is niet toegestaan op verhardingen.
- 04 Het gebruik van onkruidbranders op half verharding is toegestaan.
- 05 Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau wordt al het aanwezige, inclusief het behandelde onkruid, betrokken.  
De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.
- 06 Verkeersgeleiders van gesloten verharding (printbeton) mogen niet machinaal worden bewerkt.

**51 02 36 EISEN AAN BEHEERSING NATUURLIJK VUIJL**

- 01 In het kader van bescherming van flora & fauna dient de aannemer bij het gebruik van bladblazers en bladzuigers het bodemleven zo weinig mogelijk te verstoren. De aannemer dient middels zijn kwaliteitsplan onderdeel flora en fauna conform 01.13.02. lid 01 van deel 3 van dit bestek aan te geven hoe dit vormgegeven wordt.

**51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN****51 05 11 GROF ZWERFAFVAL**

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan om tijdens het maaien van gras/gazons grof zwerfafval mee te maaien.

HFD PAR ART LID

**51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN****51 06 01 TEELAARDE**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020:
- Dient de zuurgraad in het traject 5,0 - 7,0 te liggen.
- 05 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020:
- Het organische-stofgehalte moet liggen tussen de 7% en 12% (gram/100 gram droge stof);
  - Het organische-stofgehalte en lutumgehalte mag maximaal 15% bedragen (percentage lutum = percentage afslibbaar x 0,65);
  - Het percentage afslibbaar mag maximaal 8% bedragen.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020 zijn de basiseisen voor de samenstelling van teelaarde / "verse bouwvoor":
- Teelaarde mag niet stinken en/of grijs of blauw zijn verkleurd (gereduceerd);
  - Teelaarde mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen;
  - De samenstelling moet homogeen zijn;
  - Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de grond aanwezig zijn (zoals wortel- of plantresten, graszoden);
  - Teelaarde moet vrij zijn van niet-bodemeigen stoffen (zoals, puin, asfalt, ijzer, hout).
  - Teelaarde moet vrij zijn van verontreinigingen.";
  - M-50 cijfer 210 - 420 µm;
  - D60/10-cijfer < 5.
- De basiseisen ten aanzien van behandeling en verwerking:
- Teelaarde mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden (nat) worden verwerkt;
  - Teelaarde mag niet onder verdichte of vernatte omstandigheden zijn verwerkt, of worden opgeslagen.

**51 06 02 BIOLOGISCH PLANTMATERIAAL EN NEONICOTOIDEN**

- 01 Bij de teelt zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de bijlage 2 van het "Besluit Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen" en toegepast volgens de in die tabel opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Daarnaast mogen alle biologische middelen gebruikt zijn die door het Ctgb zijn toegelaten, evenals de middelen die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Gewasbeschermingsmiddelen.

**51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 24 01 ZAAIEN GRASZAAD / KRUIDENZAAD**

- 02 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden, welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.
- 03 Zaaïen op arme, gebiedseigen grond, dan wel aangevoerd zoutvrij zand 40-60 cm dik. Gebiedseigen grond moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn. Aangevoerd zand moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.
- 04 Maximaal 48 uur na de laatste grondbewerking inzaaien. Direct voorafgaand aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm.
- 05 Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m<sup>3</sup> per ha. Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.
- 06 De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien. Niet mesten. Heel licht inharken (0 tot 1 cm). Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden. Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt. Grote oppervlakken kunnen met behulp van een hydroseerder gezaaid worden.

HFD PAR ART LID

**51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 25 02 GRONDWERK EXTENSIEF [NATUURLIJK] BEHEERDE GRASVEGETATIE**

- 01 Renovatie / herstel na (kleine) werken:
- Afvoeren bovengronds losliggend materiaal: zo min mogelijk organische stof.
  - Maak een zorgvuldig voorbereid zaaibed. Zaaibed tot 40 cm diepte losmaken, vrijmaken van plantendelen en ongewenste onkruidzaden. Afwerken met arme, gebiedseigen grond. Bijvoorbeeld door in sleuven de humusrijke bovengrond onder in de sleuf te doen en de humusarme grond boven.
  - Direct na de laatste grondbewerking en maximaal binnen 2 werkdagen inzaaien.
  - Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m<sup>3</sup> per ha. Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.
  - De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien over het vooraf met zorg bereide zaaibed. Niet mesten.
  - Heel licht inharken (0-10 mm).
  - Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt.
  - De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden.
  - Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt.

**51 26 BOUWSTOFFEN****51 26 03 ZAADMENGSELS**

- 01 In het geval van een gazon/ korte grasvegetatie moet een parkmengsel, recreatiemengsel of langzaamgroeiend grasmengsel ingezaaid te worden wat niet behandeld is met schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen. Wordt het werk uitgevoerd in een extensief beheerde grasvegetatie (dat twee keer per jaar of minder wordt gemaaid), dan dient u een keuze te maken uit onderstaande mengsel A, B of C [zie lid 02 t/m 04].
- 02 A. Mengsel voor droge bermen van de Gelderse Vallei en Eemland Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst. De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:  
Medigran:  
- "Berm en Dijkflora FD-85" met toevoeging van kleine ratelaar, zonder de grassen. Hoeveelheid: 20 kg/ha;  
- "Landschapsflora LZ-1", met uitsluiting van jacobskruis kruid en met toevoeging van kleine ratelaar.  
Hoeveelheid: 20 kg/ha.
- 03 B. Mengsel voor vochtige plekken en oevers van de Gelderse Vallei / Eemland. Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst, maar uitsluitend voor de waterkanten, natuuroevers en vochtige plekken. De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:  
- Pleijboza: mengsel voor vochtige bodem 0501. Hoeveelheid: 25 kg/ha.
- 04 C. Mengsel voor droge bermen van de Heuvelrug. Voor de Berg, Nimmerdor, Leusderkwartier, Birkhoven-Bokkeduinen. De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:  
- Biodivers: Zandblauwtjesmengsel nr. 601. Hoeveelheid: 35 kg/ha;
- 05 Leveranciers  
- Medigran, Holenweg 41, 1623 PA Hoorn. Tel. 0229-215328, fax 0229-210891  
- Pleijboza Wildbloemenzaden, Postbus 434, 6900 AK Zevenaar. Tel. 0316-523783, fax 0316-0316-526325;  
- Biodivers BV, Bodegraafsestraatweg 91, 2805 GL Gouda  
tel.0182-538446, fax 0182 532276.

**51 4 BEPLANTINGEN****51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN****51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING**

- 01 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de opdrachtnemer aan de directie te worden gemeld.

HFD PAR ART LID

- 02 De aannemer houdt er rekening mee, dat de directie hoge eisen stelt aan de wijze van planten, behandeling van het plantmateriaal e.d. De genoemde werkzaamheden uitsluitend onder aantoonbare begeleiding van een erkend vakbekwaam hovenier laten uitvoeren.
- 03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de inkuilplaatsen wordt gerooid tot het tijdstip van planten, geen plantmateriaal in water zetten.
- 04 De boom voldoende stevig in de grond planten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met enig nazakken van de grond. Na het inklinken dient de grond in de boomspiegel op gelijke hoogte te zijn met het maaiveld.
- 05 Bij het planten van bomen, de fijnere wortels uitleggen.  
De bomen tijdens het aanvullen van de plantgaten op en neer bewegen, zodat de grond goed tussen de wortels komt. De boom op vergelijkbare diepte planten als plantdiepte op kwekerij. Zode of andere begroeiing niet om de wortels aanbrengen.
- 06 Bij droog weer en/of droge grond kluitgoed en containerplanten voor het planten met water verzadigen.
- 07 Bij kluitgoed het gaaslinnen losknopen of knippen nadat de kluit in het plantgat is geplaatst. Van containerplanten de plastic pot of zak los knippen en verwijderen.  
Alvorens te planten de kluit enigszins deformeren.  
Niet verteerbaar materiaal van het werk verwijderen, alsmede wortels, stronken, takken.
- 08 Na het planten de grond cultivateren.
- 09 Halfwas bomen zonodig voorzien van jute tegen zonnebrand en uitdroging.

## 51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

- 01 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters mag niet versnipperd worden.
- 04 Overhangende takken langs voetpaden dienen te worden teruggenomen.  
Bij overschrijding van de aangegeven beeldmeetlat moeten struiken in zijn geheel worden teruggezet of i.o.m. de directie worden verwijderd.
- 05 Het snoeien moet direct voorafgaand aan het planten worden uitgevoerd.
- 06 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding brengen.  
Heesters na overleg met de directie snoeien.
- 07 In aanvulling op 51.42.06 lid 01 van de Standaard 2020: "De heesters moeten bij het snoeien individueel behandeld worden, uitgezonderd eensoortige bodembedekkende heesters die i.o.m. de directie als vak kunnen worden behandeld."

## 51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN

### 51 43 01 PLANTMATERIAAL

- 01 Het benodigde plantmateriaal dient door de opdrachtnemer te worden geleverd, en dient van eerste kwaliteit te zijn en bij voorkeur betrekken van in de branche goed bekend staande kwekers en mag niet behandeld zijn met schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen.
- 02 De leverantie dient te voldoen aan de op aangegeven inboetlijst met daarop genoemde soorten, variëteiten en maten.
- 03 Afschriften van de geleidebrieven van het geleverd plantmateriaal worden door de aannemer aan de directie verstrekt.
- 04 De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft hoeveelheden, afmetingen en leeftijd, overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert deze of het plantmateriaal niet is

HFD PAR ART LID

beschadigd (zowel mechanisch als door vorst of verdroging).

- 05 Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk schriftelijk aan de directie doorgeven.

## 51 43 02 INBOETEN BEPLANTINGEN

- 01 De aannemer neemt de inboet op in maatregelenprogramma's.
- 02 De maatvoering van de te inboeten beplanting moeten op de maatregelenprogramma's worden aangegeven, maar dienen i.o.m. de directie te worden vastgesteld.

## 51 43 03 BEWIJS VAN OORSPRONG PLANTMATERIAAL

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde soorten plantsoen die onder de vrijwillige of onder de verplichte keuring van de NAK-B vallen. Als bewijs van oorsprong wordt beschouwd:
- Bij generatief voortgekweekt materiaal de "Eigen verklaring NAK-B";
  - Bij vegetatief voortgekweekt materiaal de NAK-B waarmerkstrook (per boom / sierheesters) of de NAK-B-plombe (bosplantsoen) overeenkomstig de voorschriften van de NAK-B.
- De kwaliteitsnormering van laan- en parkbomen, uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), laatste druk zijn tevens van toepassing voor de inboet van bomen.

## 51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

### 51 44 05 SNOEI BEPLANTING

- 03 Vanuit het huidige contract zijn de heesters gemiddeld één keer per vier jaar gesnoeid [op frequentie en niet op beeld]. Als er een verschil is tussen de minimale eis schaalbalk 51.48.50 kwaliteitsniveau B conform de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 en de werkelijke staat van de heesters dan maakt de aannemer een plan (zie ook bestekspost 721010 en bepaling 51.01.06. van dit bestek. In dit plan wordt aangegeven hoeveel, waar en wanneer in de periode 2023 tot en met 2026 gesnoeid wordt door de aannemer zodat alle heesters in 2027 voldoen aan minimale eis schaalbalk 51.48.50 kwaliteitsniveau B conform de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018. In de periode 2023 tot en met 2026 dienen heesters met achterstallige snoei binnen het in 2027 geconstateerde kwaliteitsniveau te blijven. Van alle vakken heesters die afwijken van de gevraagde kwaliteit dient het snoeibeeld door de aannemer geregistreerd te worden in geovisia. Deze registratie wordt gecontroleerd door de opdrachtgever. Alle kosten voor het opheffen van het verschil [snoeiachterstand] dient de aannemer in zijn aanbieding meegenomen te hebben. Hierbij gelden wel de volgende voorwaarden/uitgangspunten:
- Individuele heester dient zijn natuurlijke habitus te kunnen vormen mits veiligheid, duurzaam in standhouden van individu en gehele plantvak, beeld en ecologie snoei noodzakelijk of gewenst maakt.
    1. Natuurlijke habitus krijgt een heester zonder snoei. Indien snoei nodig is dan liever vaker een beetje snoeien dan één keer veel snoeien.
    2. Veiligheid is onder andere zichthoeken voor verkeer, sociale controle.
    3. Duurzaam in stand houden van individuele heester uitvoeren door indien nodig te verjongen om holle heester te voorkomen en dood hout te verwijderen.
    4. Duurzaam in stand houden van gehele plantvak door verdrukking van heesters onderling te voorkomen.
    5. Beeld verwijst naar de eisen die in de kwaliteitscatalogus (KOR) staan.
    6. Ecologie bevorderen door onder andere meer voeding (bloei, bessen, vruchten), nest- en schuilgelegenheid (vogels, rupsen) en variatie (zonlicht, schaduw, nat, droog).
  - Bloeiheesters op beeld met aanvullende uitgangspunten:
    1. Aanvullend op eerste uitgangspunten geldt specifiek voor bloeiheesters dat bij snoei rekening dient te worden gehouden met de bloei en dat bloei bevorderend gesnoeid dient te worden.

## 62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

### 62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

### 62 11 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

#### 62 11 03 OMLEIDINGEN

- 01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:

HFD PAR ART LID

een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

## **62 11 04 TOEPASSEN OMLEIDING**

- 01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleiding.

## **62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN**

### **62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

### **62 12 02 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan conform BRL 9101 indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen.  
Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie en de heer E.J. Hermsen (tel. 033 - 469 44 89) namens het Team Amersfoort Bereikbaar van de gemeente Amersfoort.  
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 Tijdens de spijtijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 9.30 tot 15.30 uur tenzij anders genoemd.
- 03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
  - De in te stellen omleidingsroutes;
  - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
  - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een tijdelijke wegfazetting in gebruik is;
  - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelininstallaties;
  - De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
  - De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
- 04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of 96b.
- 05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.

### **62 12 03 STAKEN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2020 is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

## **62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**

HFD PAR ART LID

**62 13 03 INFORMATIE AAN DERDEN**

- 01 De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden alsook aanliggende bedrijven.
- 02 Het verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld.
- 03 De informatie moet 5 werkdagen voor de start van het werk worden verstrekt. Bij wijzigingen in de planning zo snel als de informatie bekend is. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.
- 04 De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
  - Omschrijving project (context) en de werkzaamheden;
  - Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en omleidingen;
  - Start van het werk (week);
  - Contactpersoon en telefoonnummer voor werkzaamheden;
  - ( - Gemeente : opzichter/directievoerder)
  - ( - Aannemer: uitvoerder).
- 05 Van de brieven moet een digitale kopie worden verstrekt aan de directie.

**62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Dit geldt tevens voor het in te dienen verkeersplan.

**83 ELEMENTENVERHARDINGEN****83 1 STRAATWERK****83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK****83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING**

- 01 Rond straatpotten, kolken en palen is het knippen of zagen van betontegels toegestaan. Alle resthoeken moeten worden aangestroat met betonstraatstenen (waalformaat) in de overeenkomende kleur. Minimale maat 0,15 m (strek plus halve steen). Het toepassen van halve tegels in resthoeken is niet toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn gidslijntegels.
- 02 Indien de stellaag dunner is dan 0,03 m, het beton vervangen door cementspecie.
- 03 De stelspecie en het beton binnen 3 uur na aanmaak verwerken en na verwerking gedurende minstens 3 dagen tegen uitdrogen beschermen door middel van afdekken.

**83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING EN GOTEN**

- 01 Na uitvoering van de bestratingswerkzaamheden rondom boomkranen de verharding hoogstens éénmaal aantrillen.
- 02 Bij fietsoversteken moet de klik aan de goottegels, band, tegels en asfalt (of straatsteen) maximaal 5 mm zijn, zonder dat er water blijft staan.
- 03 Een streklaag van grijze betonstraatstenen moet rondom de putdeksels van inspectieputten en putafdekkingen van drainagecontroleputten worden aangebracht.

**83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK****83 15 01 ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

- 01 Brandkraan- en afsluiterputjes direct in het straatwerk opnemen en niet onder de verharding laten verdwijnen.

## 83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

### 83 16 01 STRAATBAKSTENEN

- 01 De straatbakstenen dienen afkomstig te zijn van een door de directie goed te keuren leverancier (bijvoorbeeld Wienerberger), minimale klasse 4-12.

### 83 16 02 BETONSTRAATSTENEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
- | afmetingen | standaardformaat |         |             |
|------------|------------------|---------|-------------|
| in mm      | kei              | dik     | waal        |
| formaat    | formaat          | formaat | toleranties |
| lengte     | 211              | 211     | 200         |
| breedte    | 105              | 69      | 50          |
| dikte      | h                | h       | h           |
- Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
- De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
- 02 Betonstraatstenen voorzien van een toeslagmateriaal van basalt m.u.v. de kleur wit betrekken van Morssinkhof B.V. te Malden, of gelijkwaardig.

### 83 16 03 BETONTEGELS

- 01 De betontegels, kleur lichtgrijs met een toeslag van basalt.
- 02 Alle betontegels betrekken van de Morssinkhof B.V. te Hardenberg, of gelijkwaardig.

### 83 16 04 BETONBANDEN

- 01 Trottoir- en inritbanden voorzien van een splintervrije kop en kleur: lichtgrijs.
- 02 De kwaliteitseisen, inclusief de facultatieve eisen, voor trottoir- en opsluitbanden van beton dienen te voldoen aan de in NEN 7015 gestelde eisen voor materialen met kwaliteit I.
- 03 Alle banden betrekken van de Giverbo/ Struyk Verwo, of gelijkwaardig.

### 83 16 05 BETON VOOR STEUNRUGGEN

- 01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en geleideblokken moet zijn C20/25, milieuklasse 3 met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1(aardvochtig).

Behoort bij: AME1776216

Integraal onderhoud Buitenruimte Wieken-Vinkenhoef 2024-2031

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AME1776216

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)  
  
(handtekening)  
  
(naam)  
(functie)

Behoort bij: AME1776216

Integraal onderhoud Buitenruimte Wieken-Vinkenhoef 2024-2031

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2                           | <b>INTEGRAAL ONDERHOUD KWALITEITSNIVEAU B</b>     |              |                                            |                                 |                          |
| 22                          | <b>BEPLANTINGEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 221                         | <b>BODEMBEDEKKERS</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Onkruidbeheer bodembedekkers &gt; 3 jaar</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 221110                      | Beheersen onkruid-beplanting.                     | week         | 52,00                                      | N                               |                          |
| 2217                        | <u>Technische staat bodembedekkers</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 221710                      | Terugzetten beplanting.                           | m2           | 19,94                                      | V                               |                          |
| 221720                      | Inboeten beplanting                               | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 221730                      | Inboeten beplanting                               | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 221740                      | Inboeten beplanting                               | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 221750                      | Beheersen overgroei-bodembedekkers.               | week         | 52,00                                      | V                               |                          |
| 223                         | <b>HAGEN</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 2231                        | <u>Onkruidbeheer hagen &gt; 3 jaar</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 223110                      | Beheersen onkruid-beplanting.                     | week         | 52,00                                      | N                               |                          |
| 2232                        | <u>Bijkomende werkzaamheden hagen</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 223210                      | Inboeten beplanting                               | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 223220                      | Inboeten beplanting                               | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 223230                      | Inboeten beplanting                               | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 2234                        | <u>Scheren hagen</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 223410                      | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.             | week         | 52,00                                      | N                               |                          |
| 223430                      | Terugzetten beplanting.                           | m2           | 12,00                                      | V                               |                          |
| 23                          | <b>GRASSEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 231                         | <b>GAZON</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 2310                        | <u>Gazon intensief maaien</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 231010                      | Beheersen grashoogte-grasveld.                    | week         | 52,00                                      | N                               |                          |
| 231020                      | Beheersen grashoogte-grasveld.                    | week         | 52,00                                      | N                               |                          |
| 231030                      | Beheersen grashoogte obstakels en bomen           | week         | 52,00                                      | N                               |                          |
| 2311                        | <u>Gazon intensief graskanten</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 231130                      | Afsteken van graskanten.                          | m            | 6.717,23                                   | V                               |                          |
| 231140                      | Afsteken van graskanten.                          | m            | 188,43                                     | V                               |                          |
| 2312                        | <u>Aanvullende werkzaamheden gazon intensief</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 231210                      | Slepen grasveld                                   | are          | 145,64                                     | V                               |                          |
| 231220                      | Plaatselijk herstel grasmatt.                     | m2           | 146,00                                     | V                               |                          |
| 231240                      | Verlagen bermen.                                  | m2           | 143,47                                     | V                               |                          |
| 232                         | <b>KRUIDENRIJK GRAS</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 2327                        | <u>Aanvullende werkzaamheden kruidenrijk gras</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 232710                      | Afsteken van graskanten.                          | m            | 10.927,00                                  | V                               |                          |
| 232720                      | Afsteken van graskanten.                          | m            | 392,00                                     | V                               |                          |
| 24                          | <b>MEUBILAIR EN BIJZONDERE VOORZIENINGEN</b>      |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 243                         | <b>HEKWERKEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2432                        | <u>Technische staat afrasteringen</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 243210                      | Beheersen scheefstand-hek.                           | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 244                         | <b>MEUBILAIR</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2441                        | <u>Afvalbakken</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 244150                      | Beheersen vullingsgraad-afvalbak.                    | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 244160                      | Beheersen vullingsgraad-afvalbak.                    | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2442                        | <u>Technische staat afvalbakken</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 244210                      | Beheersen scheefstand-afvalbak.                      | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 244220                      | Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak.           | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 244230                      | Meubilair-afvalbak-natuurlijke aanslag.              | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 244240                      | Schoonmaken afvalbakken binnenbak                    | st           | 7,00                                        | V                               |                          |
| 244250                      | Schoonmaken blikvangers                              | st           | 3,00                                        | V                               |                          |
| 2443                        | <u>Technische staat banken en picknicksets</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 244310                      | Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels.   | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 244320                      | Beheersen bevuiling-banken en tafels.                | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 244330                      | Meubilair-recr.voorz.-banken, tafels-scheefstand.    | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 25                          | <b>VERHARDINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 251                         | <b>ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 2510                        | <u>Onkruidbeheer voetpaden</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 251010                      | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte). | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 251020                      | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.       | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2512                        | <u>Onkruidbeheer parkeergelegenheden</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 251210                      | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte). | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 251230                      | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.       | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2513                        | <u>Onkruidbeheer goten</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 251310                      | Onkruidbeheersing goten.                             | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2514                        | <u>Onkruidbeheer halfverharding</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 251410                      | Onkruidbeheersing ongebonden verharding.             | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 251420                      | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.       | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2515                        | <u>Onkruidbeheer verkeersgeleiding</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 251510                      | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte). | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 251520                      | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.       | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2516                        | <u>Onkruidbeheer diversen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 251610                      | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte). | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 27                          | <b>REINIGING</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 271                         | <b>ZWERF-, DRIJF- EN GROFVUIL</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 2710                        | <u>Zwerfvuil verhardingen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 271010                      | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.               | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 271020                      | Beheersen grof zwerfafval-verharding.               | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2711                        | <u>Zwerfvuil groenvoorzieningen</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 271110                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.               | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 271130                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.               | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 271150                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.    | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 271170                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.    | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2712                        | <u>Grof zwerfafval, drijfvuil en zinkvuil oever</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 271210                      | Beheersen grof zwerfafval-oever.                    | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 271220                      | Beheersen drijfvuil tegen oever.                    | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 2713                        | <u>Vegen verhardingen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 271310                      | Beheersen veegvuil in goten van verharding.         | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 273                         | <b>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL BEPLANTINGEN</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 273010                      | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.              | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 273020                      | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.              | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 275                         | <b>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL GRASVELDEN</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 275010                      | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.   | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 276                         | <b>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL VERHARDINGEN</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 276020                      | Beheersen natuurlijk afval-verharding.              | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 4                           | <b>INTEGRAAL ONDERHOUD KWALITEITSNIVEAU D</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 42                          | <b>BEPLANTINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 428                         | <b>BOSPLANTSOEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 4280                        | <u>Onkruidbeheer bosplantsoen</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 428040                      | Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.     | m2           | 266,00                                      | V                               |                          |
| 4284                        | <u>Technische staat bosplantsoen</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 428410                      | Opnemen maatregelenprogramma bosplantsoen           | keer         | 1,00                                        | V                               |                          |
| 428420                      | Beheersen overgroei-bosplantsoen.                   | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 428430                      | Dunnen beplanting.                                  | m2           | 68,00                                       | V                               |                          |
| 428440                      | Inboeten beplanting                                 | st           | 5,00                                        | V                               |                          |
| 5                           | <b>WERKZAAMHEDEN BOMEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN BOMEN</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 510                         | <b>ONKRUIDBEHEER BOOMSPIEGEL</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 5100                        | <u>Onkruidbeheer bomen in verharding</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 510010                      | Beheersen onkruid-boomspiegel.                      | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 5101                        | <u>Onkruidbeheer bomen in grasvelden</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 510110                      | Beheersen onkruid-boomspiegel.                      | week         | 52,00                                       | N                               |                          |
| 511                         | <b>WATERLOT BOMEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5110                        | <u>Snoeien bomen waterlot</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 511010                      | Verwijderen waterlot.                                      | st           | 425,00                                     | V                               |                          |
| 511020                      | Verwijderen waterlot.                                      | st           | 7,00                                       | V                               |                          |
| 7                           | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 70                          | <b>WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 701                         | <b>RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 701010                      | Inventariseren en registreren                              | keer         | 1,00                                       | N                               |                          |
| 701020                      | Verwerken verspreidingsgegevens                            | keer         | 1,00                                       | N                               |                          |
| 701030                      | Kwaliteitsplan Flora en Fauna                              | keer         | 1,00                                       | V                               |                          |
| 701040                      | Opstellen ecologische werkprotocol                         | keer         | 1,00                                       | V                               |                          |
| 702                         | <b>WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS<br/>UITVOERING</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 702010                      | Inventariseren fauna, verkennend.                          | keer         | 2,00                                       | V                               |                          |
| 702020                      | Markeren fauna rust- en verblijfplaats.                    | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 702030                      | Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.                  | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 702040                      | Inventariseren flora.                                      | keer         | 1,00                                       | V                               |                          |
| 702050                      | Markeren groeiplaats of zaadbank.                          | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 702060                      | Afschermen groeiplaats of zaadbank.                        | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 702070                      | Inventariseren en registreren flora                        | keer         | 2,00                                       | V                               |                          |
| 71                          | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN REINIGING</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 711                         | <b>GRAFFITI</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 7110                        | <u>Verwijderen graffiti</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 711010                      | Verwijderen graffiti of plakposters urgent                 | m2           | 20,00                                      | V                               |                          |
| 721                         | <b>OPNEMEN MAATREGELENPROGRAMMA</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 721010                      | Opnemen maatregelenprogramma                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 73                          | <b>TER BESCHIKKING STELLEN ALGEMEEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 731                         | <b>T.B.S. OVERIGEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 7310                        | <u>T.b.s. algemeen</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 731040                      | T.b.s. werknemer.                                          | uur          | 4,00                                       | V                               |                          |
| 731050                      | T.b.s. werknemer.                                          | uur          | 16,00                                      | V                               |                          |
| 731060                      | T.b.s. wiellader.                                          | uur          | 4,00                                       | V                               |                          |
| 731070                      | T.b.s. vrachtauto.                                         | uur          | 4,00                                       | V                               |                          |
| 731080                      | T.b.s. hydraulische graafmachine.                          | uur          | 4,00                                       | V                               |                          |
| 7311                        | <u>T.b.s. ten behoeve van klachten</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 731110                      | Klachtenregistratie/meldpunt.                              | week         | 52,00                                      | N                               |                          |
| 8                           | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 81                          | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 810                         | <b>OPSTELLEN VERKEERSPLAN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 810010                      | Opstellen van een verkeersplan.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 811                         | <b>TOE TE PASSEN VERKEERSMAATREGELEN</b>           |              |                                           |                                 |                          |
| 8110                        | <u>verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering</u>       |              |                                           |                                 |                          |
| 811010                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.   | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 811020                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.          | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 811030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.    | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 811040                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 811050                      | Toepassen rijdende afzetting.                      | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 811060                      | Ter beschikking stellen verkeersregelaars          | uur          | 4,00                                      | V                               |                          |
| 812                         | <b>WERKADMINISTRATEUR</b>                          |              |                                           |                                 |                          |
| 812010                      | T.b.s. werknemer, werkadministrateur               | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 813                         | <b>MUTATIES</b>                                    |              |                                           |                                 |                          |
| 813010                      | Verwerken en aanleveren revisiegegevens.           | EUR          |                                           | N                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                   |              |                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>STAARTPOSTEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>EENMALIGE KOSTEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | .....                                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | .....                                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | .....                                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | .....                                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910050                      | .....                                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>UITVOERINGSKOSTEN</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>WINST EN RISICO</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>STELPOSTEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost plantmateriaal                                    | EUR          | 500,00                                      | V                               |                          |
| 950020                      | Stelpost levering materiaal meubilair                      | EUR          | 1.000,00                                    | V                               |                          |
| 950030                      | Stelpost civiel                                            | EUR          | 10.000,00                                   | V                               |                          |
| 950040                      | Stelpost groen                                             | EUR          | 2.000,00                                    | V                               |                          |
| 950050                      | Stelpost riolering                                         | EUR          | 1.500,00                                    | V                               |                          |
| 950060                      | Stelpost geovisia licentie                                 | EUR          | 4.000,00                                    | V                               |                          |
| 950080                      | Stelpost programma grasvelden                              | EUR          | 500,00                                      | V                               |                          |
| 950090                      | Stelpost bomen                                             | EUR          | 4.000,00                                    | V                               |                          |
|                             | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                  |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De                                                         |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                         |              |                                             |                                 |                          |