

Bijlage 1: Programma van Eisen

Transport en verwerking afvalstromen ecostations

Inleiding

In dit document zijn de eisen opgenomen die aan de gevraagde opdracht 'Transport en verwerking afvalstromen ecostations' worden gesteld. Door het indienen van uw inschrijving voor deze opdracht verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met ALLE eisen aan de opdracht.

Onderstaande eisen gelden voor alle percelen, tenzij expliciet anders benoemd.

Algemene bepalingen

1. Naast alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het van toepassing zijn van het Nederlands recht, wordt de Opdrachtnemer geacht kennis te hebben van en zich te houden aan alle bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke op de uitvoering van haar werkzaamheden betrekking hebbende, zoals bepaald en/of voorgeschreven bij rijks-, provinciale, gemeentelijke en publiekrechtelijke instellingen.
2. Inschrijver dient bij aanvang en gedurende de uitvoering van deze opdracht in het bezit te zijn van de daarvoor benodigde (milieu)vergunningen.
3. De hoeveelheid transporten, type containers en de tonnages per afvalstroom zijn toegevoegd in bijlage A. Opgegeven hoeveelheden zijn indicatief. Er worden met nadruk geen aanleverquota of volumeverplichtingen gesteld. Hoeveelheden kunnen naar beneden of naar boven afwijken.

Eisen ten aanzien van het personeel van de opdrachtnemer

4. De opdrachtnemer dient een gevolmachtigde aan te wijzen om hem in zaken de dienstverlening betreffende te vertegenwoordigen.
5. De opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van alle werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis. De voertaal is de Nederlandse taal.
6. De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel:
 - a. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
 - b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdoovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 - c. zich onthoudt van het doorzoeken van de aangeboden afvalstoffen, tenzij dit uit hoofde van hun werk noodzakelijk is;
 - d. de richtlijnen en voorschriften geldend op de ecostations, overslagstation en/of de verwerkingsinrichting en de aanwijzingen van de toezichthouders aldaar opvolgt.

Eisen ten aanzien van het materieel van de Opdrachtnemer

7. Opdrachtnemer verzorgt het inzamelmiddel en het transport van de ingezamelde afvalstromen, voor het aan Opdrachtnemer gegunde perceel of percelen, zoals genoemd in bijlage A naar de verwerker(s). De transportwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met materieel dat afgestemd is op de volgens deze aanbestedingsleidraad omschreven werkzaamheden. De voertuigen moeten in goede staat van onderhoud verkeren en een behoorlijk aanzien hebben, ten aanzien van lakwerk, plaatwerk en mechanische onderdelen.
8. Het transportvoertuig dient te beschikken over alle gestelde normen in de EN-1501, waaronder, doch niet uitsluitend, achteruitrijsignalering (geluidsignaal).
9. Het transportvoertuig moet voldoen aan de voorschriften die ter zake bij of krachtens de wet zijn gesteld.
10. Het transportvoertuig dient te beschikken over een telefoon waarmee de medewerker zich met Opdrachtnemer in verbinding kan stellen.
11. Duidelijk dient te zijn dat het voertuig is bestemd voor het transporteren van afvalstoffen en van welk bedrijf het afkomstig is.
12. Alle in te zetten transportvoertuigen moeten minimaal voldoen aan de emissiestandaard Euro 6.



13. Opdrachtnemer stelt containers beschikbaar voor de op de ecostations aan te bieden afvalstromen, voor het aan opdrachtnemer gegunde perceel of percelen, zoals genoemd in bijlage A. De containers dienen in goede staat te verkeren en te voldoen aan de geldende wettelijke eisen.
14. De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat alle te verzorgen containers op de ecostations kunnen worden opgepakt, verzet of getransporteerd door de in te zetten voertuigen van de opdrachtnemer.

Transport containers, afvoeren afvalstromen

15. De Opdrachtnemer dient de eigen verzorgde containers op de ecostations af te voeren. De af te voeren volle containers moeten worden gewisseld met lege containers, zodat bezoekers te allen tijde het afval kunnen aanbieden.
16. De volle containers dienen te worden verwijderd op werkdagen. In het weekend wordt geen transport gereden. Specificaties van de opstelling en openingstijden van de ecostations zijn toegevoegd in bijlage B. De containers dienen tijdig te worden verwijderd van de ecostations opdat er voldoende ruimte in de containers beschikbaar is voor bezoekers van de ecostations.
17. Voorafgaand aan de opdracht stemmen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg de wijze van de afvoer van de afvalstromen vast. Bij op afroep wisselingen geeft Opdrachtgever uiterlijk voor 15.00 aan welke afvalstromen de volgende werkdag afgevoerd dienen te worden.
18. Op de ecostations zal de Opdrachtnemer de aanwijzingen en instructies van de Opdrachtgever of namens een door Opdrachtgever ingeschakelde derde aldaar stipt opvolgen.
19. Opdrachtnemer is akkoord met één eenheidsprijs voor het transport dat in principe is gebaseerd op 1 container per transport; dit houdt dus in dat er één tarief geldt voor het aftransport van containers vanaf de ecostations. Dit betekent dat Opdrachtnemer voordeel heeft bij het meenemen van meerdere containers in een transportbeweging. Zie bijlage A voor het aantal huidige transporten.
20. De af te voeren containers moeten door de Opdrachtnemer, indien nodig, vóór transport worden afgezeild.
21. Transport wordt verzorgd naar de door Opdrachtnemer te contracteren verwerkers.
22. De afvalstromen die door de Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de verwerkings- en/ of overslaglocatie in- en uitgewogen. Het massaverschil zoals op de gecertificeerde weegbrug (welke voldoet aan de Europese richtlijn 2009/23/EG) na in- en uitwegen is vastgesteld, is bepalend. Op verzoek van Opdrachtgever dient het certificaat overlegd worden.
23. De afgevoerde tonnages per fractie dienen maandelijks door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld. Indien mogelijk middels een digitaal portal. In het bestand worden de afgevoerde tonnages per jaar, per maand en per fractie bijgehouden.
24. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de aanschaf en het verstrekken van de benodigde begeleidingsbrieven aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de begeleidingsbrieven en bijbehorende weegbonnen beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever en ze te bewaren tot vijf jaar na afloop van de duur van de overeenkomst. Indien mogelijk middels een digitaal portal. De bij de begeleidingsbrieven behorende weegbonnen dienen minimaal voorzien te zijn van de datum en tijdstip van de weging, bruto-, leeg- en nettogewichten, afvalstroomnummer en kenteken.
25. Opdrachtgever heeft geen wisselcontainers beschikbaar. Mogelijk kunnen deze in overleg met Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden ingezet.
26. In overleg kan Opdrachtgever te allen tijde vragen om extra afvalstromen gescheiden in te zamelen en af te voeren, Opdrachtnemer verleent hier medewerking aan en zal op verzoek een marktconforme en gespecificeerde offerte voor gevraagde werkzaamheden overleggen.

Verwerking

27. Opdrachtnemer zorgt voor de verwerking van ingezamelde afvalstromen van het aan Opdrachtnemer gegunde perceel of percelen.
28. De Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van deze overeenkomst conform de wetten, verordeningen, besluiten, maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe wettelijk aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de verwerking van afval. Voor zover een activiteit (nog) niet valt onder een wettelijke regeling, handelt de Opdrachtnemer met inachtneming van de vereiste zorg voor het milieu.
29. Afvalstromen die op de ecostations gescheiden worden ingezameld dienen gescheiden te worden verwerkt.



30. De Opdrachtnemer dient na definitieve gunning voor de afzonderlijke afvalstromen de verwerker en wijze van verwerken aan te geven en de acceptatievoorwaarden bij te voegen. De acceptatievoorwaarden dienen uit te gaan van de afvalstromen met de gebruikelijke te verwachten verontreinigingen door huishoudelijke afkomst. Opdrachtnemer hecht waarde aan ketentransparantie en duurzame vormen van verwerking. Eerdere kennisname van de verwerker en verwerking is een wens. De duurzaamheid van verwerkingsmogelijkheden van de afvalstromen is opgenomen als gunningscriterium.
31. Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting en/of overslaglocatie waar overslag en/of verwerking plaats vindt. Deze vergunning is toereikend voor de hoeveelheid afval van de Opdrachtgever die verwerkt of overgeslagen wordt. De Opdrachtnemer overlegt de vergunning op verzoek van Opdrachtgever.
32. De opgegeven verwerker(s) moet over de noodzakelijke vergunningen beschikken waaruit tevens blijkt dat voldaan wordt aan de minimumstandaard uit het huidige Landelijk Afvalbeheersplan voor het verwerken van de betreffende afvalstromen, voor zover het Landelijke Afvalbeheersplan hier voor deze afvalstroom in voorziet. Op verzoek van Opdrachtgever dienen de vergunningen overlegd worden.
33. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het afval dat niet duurzaam wordt verwerkt, verwijderd wordt volgens de voorkeursvolgorde opgenomen in de Wet Milieubeheer in artikel 10.4 lid a t/m g.
34. Opdrachtnemer van perceel 2 dient matrassen af te voeren naar een verwerker die is aangesloten bij Matras Recycling Nederland.
35. Indien zich naar het oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de beschreven werkzaamheden, omstandigheden of overige wet- en regelgeving voordoen, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de in dit bestek genoemde voorwaarden niet in de rede ligt, zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de geldende voorwaarden
36. Opdrachtnemer accepteert dat de afvalstromen voor maximaal 5% zijn vervuild en is verplicht om het afval aan te nemen en netjes, te laten, verwerken. Hierbij is deze volgorde van toepassing:
 - a. Indien een vracht zodanig van de omschrijving van de afvalstof afwijkt, dat deze in een andere klasse valt of helemaal niet geaccepteerd kan worden (vervuiling minimaal 5%), dan dient binnen twee uur telefonisch contact te worden opgenomen met de Opdrachtgever, zodat deze kan beslissen wat er met de vracht zal gebeuren. Tevens dient in alle gevallen direct een digitale foto gemaakt te worden waarop de reden van afkeur duidelijk blijkt en dient deze gemaild te worden naar een door Opdrachtgever nader bekend te maken adres.
 - b. De Opdrachtgever zal op haar beurt binnen twee uur beslissen, waarna de afgesproken afhandeling plaats kan vinden. Per mail zullen de afspraken per ommegaande door de Opdrachtgever worden bevestigd. Voorziene mogelijkheden bij afkeur zijn dat de vracht weer wordt meegenomen door dezelfde chauffeur en vrachtwagen en wordt afgevoerd naar een door de gemeente aangewezen verwerkingslocatie, of dat de Opdrachtnemer een alternatief aanbiedt en daar de kosten van opgeeft.
 - c. Indien geen digitale foto wordt verzonden of bij acceptatie niet wordt gemeld dat de vracht niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden voor de afvalstof, zoals deze door de gemeente vermeld is op de begeleidingsbrief, dan zal de vracht verrekend worden op basis van de reguliere aanbieding van de Opdrachtgever voor het betreffende perceel en de op de begeleidingsbrief vermelde omschrijving.
 - d. Na acceptatie van de afvalstof op de loslocatie gaat de afvalstof in beheer en eigendom over op de Opdrachtnemer of verwerker.

Aanvullende bepalingen perceel 5

37. Het KCA inclusief drukverpakkingen (exclusief gasflessen) moet door de Opdrachtnemer overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving worden verpakt en getransporteerd.
38. Opdrachtgever beheert en bemant het KCA-depot gelegen op het ecostation De Boeg 5.
39. Opdrachtnemer dient voldoende emballage ter beschikking te stellen.
40. De inschrijver dient zelf op basis van de verstrekte inzamelgegevens (zie bijlage C), een inschatting te maken van de benodigde soorten en hoeveelheden emballage.
41. De emballage dient geschikt te zijn voor gebruik op het KCA-depot en dient te voldoen aan de wettelijke eisen conform de UN-norm.
42. De kosten voor de emballage zijn onderdeel van de opgegeven tarieven op bijlage 3, de inschrijvingstabel.



43. Opdrachtnemer dient alle emballage zelf te laden en te lossen.
44. Het laten verwerken van het KCA is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.
45. Opdrachtnemer moet al het KCA afvoeren naar een eindverwerkingsinrichting(en) voor KCA die beschikt over de wettelijk vereiste voorzieningen en vergunningen. Opdrachtgever is bevoegd deze wettelijke vereiste voorzieningen en vergunningen te allen tijde bij de eindverwerkingsinrichting voor KCA te controleren. Opdrachtnemer dient hierbij alle medewerking te verlenen.

Registratie en Rapportage (alle percelen)

46. Opdrachtnemer verzorgt jaarlijks een rapportage van de op de locatie(s) ontvangen afvalstromen. Binnen een maand na afloop van een kalenderjaar wordt deze rapportage digitaal in Excel formaat verzonden aan Opdrachtgever.
47. De rapportage bevat de volgende gegevens:
 - a. Het betreffende jaar;
 - b. De aangeboden hoeveelheid inclusief gewicht, indien van toepassing per afvalstroom per aanbiedlocatie;
 - c. Eventuele afkeur, de reden van afkeur en de extra kosten met betrekking tot de afkeur;
 - d. De data waarop de afvalstromen door Opdrachtgever zijn aangeleverd;
 - e. Het afvalstroomnummer;
 - f. Een kort evaluatieverslag van de duurzaamheidsaspecten van de uitgevoerde dienstverlening, betreffende het transport en de verwerkingwijze van het afval waaruit ook blijkt dat Opdrachtnemer blijvend voldoet aan de gestelde criteria, zoals opgegeven bij inschrijving.

Op verzoek kan het rapport aansluitend met Opdrachtgever in een evaluatieoverleg worden besproken.

Garantiebepalingen en zekerheidsstelling

48. Opdrachtnemer garandeert continuïteit van de dienstverlening, ook in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer in de onmogelijkheid komt te verkeren de activiteiten verder te verrichten op de bij inschrijving aangeboden locatie(s). Indien de situatie zoals omschreven zich voordoet, dient er van alternatieve verwerkingslocaties of overslaglocaties gebruik gemaakt te worden, en komen de meerkosten, ook die van Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtnemer.
49. Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst steekproefsgewijze controle uitvoeren op de werkzaamheden op de locatie voor verwerking en/of overslag. Dit geldt voor alle locaties.
50. Opdrachtgever levert de afvalstroom exclusief aan Opdrachtnemer gedurende de contractperiode. De hoeveelheden en verwachte aantal leveringen, als ook het moment van leveren, kan jaarlijks fluctueren. Opgegeven hoeveelheden zijn indicatief. Opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontleen.
51. In geval van wijzigingen in wet- en regelgeving of beleid heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de inzamelwijze, samenstelling en/of omvang van de opdracht te wijzigingen.
52. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van de te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contractuele bepalingen

53. De opdracht wordt verstrekt middels een conceptovereenkomst, inclusief de van toepassing zijnde bijlagen (PvE, Nota's van Inlichtingen, Inschrijvingstabel e.d.). Gezamenlijk is dit de Overeenkomst (zie bijlage 6).
54. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzen een contactpersoon aan die op zal treden als contractbeheerder. Alle correspondentie inzake de opdracht zal plaatsvinden tussen de contactpersonen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
55. Gevraagd wordt een prijs (excl. BTW) voor de dienstverlening voor een periode van 4 jaar. De ingangsdatum voor de opdracht is 1 januari 2024, de einddatum 31 december 2027. Verlenging van de werkzaamheden met tweezijdige goedkeuring met maximaal 2 x 1 jaar behoort tot de mogelijkheden.
56. De vergoedingen voor het transport van de afvalstoffen van de ecostations (op datum van inschrijving) zullen jaarlijks, per 1 januari, worden geïndexeerd volgens de NEA index voor vervoer over de weg (gebaseerd op 1 september van het voorafgaande jaar). Opdrachtnemer dient de betreffende publicatie van de te hanteren index hierbij te overleggen voorafgaand aan elk indexatiemoment.



57. De vergoedingen voor de verwerking van de afvalstoffen van de ecostations, m.u.v. B-hout en C-hout, (op datum van inschrijving) zullen jaarlijks, per 1 januari, worden geïndexeerd volgens de afgeleide consumentenprijs index (CPI afgeleid gebaseerd op 1 september van het voorafgaande jaar), zoals gepubliceerd wordt door het CBS.
58. De vergoeding voor de verwerking van B-hout en C-hout (perceel 1) zullen ieder kwartaal, vanaf 1 maart, worden geïndexeerd volgens de EUWID (behandeltes Altholz vorgebrochen (0-300 mm), Nordwesten). Opdrachtnemer dient de betreffende publicatie van de te hanteren index hierbij te overleggen voorafgaand aan elk indexatiemoment.
59. Bij prijswijzigingen van meer dan 10% gaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in gesprek om tot een prijsafpraak te komen.
60. Overleg over een verlenging en de eventueel daarbij behorende geïndexeerde prijsaanpassing zal plaatsvinden in de maand juni van 2027 (en eventueel ook in juni 2028 na de 1^e verlenging), waarvoor Opdrachtnemer het initiatief moet nemen. De indexatie wordt definitief na publicatie van index in september. Indien er geen overleg plaats vindt of partijen het niet eens worden over de voorgestelde prijsaanpassingen zal een verlenging niet plaatsvinden.
61. Eenmaal per maand verzendt Opdrachtnemer digitaal een factuur per afvalstroom aan Opdrachtgever. De facturen dienen aan facturen@Smallingerland.nl te worden gestuurd, met vermelding van het door Opdrachtgever gewenste aanduiding en zaaknummer. De facturen worden binnen tien werkdagen na afloop van een maand verzonden naar Opdrachtgever. Bedragen worden gespecificeerd, opgegeven in euro's en zijn exclusief BTW.
62. Voor de factuur zijn, naast de NAW- en wettelijk verplichte gegevens, de volgende eisen van belang:
 - a. De boekingscode van Opdrachtgever die hoort bij de betreffende afvalstroom;
 - b. 1 vracht per factuurregel, met vermelding van de datum van de vracht, de unieke code van de bijbehorende begeleidingsbrief (rechtsonder aan de brief vermeld), het bijbehorende weegbonnummer van de aangeleverde vracht, gewogen tonnage en de verwerkingskosten per ton;
 - c. Eventuele creditbedragen worden verzonden op een aparte factuur;
 - d. Alle op de factuur betrekking hebbende weegbonnen en begeleidingsbrieven worden bij de factuur gevoegd;
 - e. Afvalstromen mogen opgesplitst worden op 1 factuur;
 - f. Factuur, bijbehorende begeleidingsbrieven en weegbonnen worden digitaal (gescand) aangeleverd.
63. Opdrachtnemer kan geen kosten in rekening brengen voor het nasorteren van enige afvalstroom. De enige uitzondering hierop is dat de Opdrachtnemer kosten voor nasorteren in rekening mag brengen als daarmee afkeur van een gehele vracht teniet gedaan kan worden. Dit dient dan wel vooraf besproken te worden met de Opdrachtgever die hiervoor toestemming moet geven.
64. De kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met het niet voldoen aan de specificaties van aanleveringen en die voor rekening komen van Opdrachtgever worden op een aparte factuur vermeld. Op de factuur wordt vermeld op welke wijze overeenstemming is bereikt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over deze kosten. Ook de correspondentie en/of mondelinge of telefonische contacten worden vermeld op deze factuur.



Bijlage A: Afvalstromen en hoeveelheden

Perceel 1

Afvalstroom	Transporten p/j	Containermaat	Locatie	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Prognose 2024
Asbest (incl. big bag)	10	20 m3 (max hoogte 143 cm)	De Hemmen	55	47	50
B-hout	234 ritten 543 containers	6 x 40 m3	De Boeg & De Hemmen	2.987	2809	2800
C-hout	45	40 m3	De Boeg	282	283	285
Dakbedekking	5	40 m3	De Hemmen	83	72	70
Gasbeton	5	20 m3 (max. hoogte 160 cm)	De Hemmen	23	28	30
Gips	45	20 m3 (max hoogte 143 cm)	De Hemmen	238	203	220
Ongescheiden afval bouw & sloop	54	40 m3	De Hemmen	76	84	350
Puin	123 ritten 310 containers	3 x 15 m3 (max. hoogte 113 cm)	De Hemmen	4.216	3375	3400

Perceel 2

Afvalstroom	Transporten p/j	Containermaat	Locatie	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Prognose 2024
Matrassen	52	40 m3 met deksel	De Boeg	86	94	90
Tapijt	12	40 m3	De Boeg	148	119	130

Perceel 3

Afvalstroom	Transporten p/j	Containermaat	Locatie	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Prognose 2024
Hard plastic en PVC	46	40 m3	De Boeg	170	170	170

Perceel 4

Afvalstroom	Transporten p/j	Containermaat	Locatie	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Prognose 2024
Takken	60	Los gestort max. 600 m3	De Hemmen	1.795	1270	1500
Blad en gras gehaald van De Hemmen	13	40 m3	De Hemmen	373	340	350
Stobben	12	Los gestort	De Hemmen	101	89	100


Perceel 5

Afvalstroom	Transporten p/j	Containermaat	Locatie	Kg 2021	Kg 2022	Prognose 2024
KCA divers	52	Diverse emballage	De Boeg	119.272	108.965	-



Bijlage B: Specificaties ecostations gemeente Smallerland


Opstelling containers ecostations



ECOSTATION DE HEMMEN

Afval stromen Ecostation locatie De Hemmen 99

- 1) Bouw en Sloop
- 2) Gasbeton
- 3) Bankstellen en stoelen
- 4) Gips
- 5) Puin
- 6) Zwarte grond/zand
- 7) Vervuild grind
- 8) Dak bedekking
- 9) Asbest
- 10) Autobanden (zonder velg)
- 11) Alles met een stekker
- 12) Blad en gras
- 13) Stobben
- 14) Takken



De Hemmen 99, 9206 AG Drachten
Tel: 0512-581734
afval@smallerland.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:45 uur
Zaterdag van 09:00 tot 14:45 uur

Drachten | Smallerland

Openingstijden ecostations

Maandag tot en met vrijdag	09.00 – 16.45
Zaterdag	09.00 – 14.45
Zondag	Gesloten

Bijlage C: Specificatie KCA

Zie losse bijlage.

