



bestek en voorwaarden voor ontzorgingscontract:

AFVAL & REINIGING
Gemeente Valkenburg aan de Geul

besteknummer: NL VB-23.05.01
datum bestek: 02-10-2023
datum nvi: -
datum werkbestek: -

bureau **VERBEEK**
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

BESTEK EN VOORWAARDEN

voor

ONTZORGINGSCONTRACT AFVAL & REINIGING

te

GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

Status: Definitief Versie A

Datum: 02-10-2023

Inhoudsopgave

1. Algemeen	5
01 Opdrachtgever	7
02 Directie	7
03 Locatie	7
04 Algemene beschrijving	7
05 Tijdsbepaling	8
06 Onderhoudstermijn	8
07 Kwaliteitsborging	8
08 Project-specifieke informatie reiniging	8
09 Controle werkzaamheden, in gebreke blijven en verrekening/facturering.	10
10 Evaluatie	10
11 Korting	10
2. Beschrijving	11
2.1 Algemene gegevens	11
01 Tekeningen	13
02 Peilen en hoofdafmetingen	13
03 Kwaliteitsborging	13
04 Bijlagen	13
2.2 Nadere beschrijving	15
1 Niveau HOOG	19
101 Onkruidbestrijding	19
1012 <u>Elementenverharding</u>	19
1013 <u>(Mol-)goten</u>	20
1014 <u>Halfverharding</u>	21
1015 <u>Trappen/ hellingbaan</u>	21
1016 <u>Brughoofden</u>	21
1017 <u>Keien</u>	22
1018 <u>Boomspiegels</u>	22
102 Zwerfafval	22
1021 <u>Zwerfafval centrum Valkenburg</u>	22
1022 <u>Zwerfafval overig verhard</u>	23
1023 <u>Zwerfafval overig onverhard</u>	24
1026 <u>Zwerfafval boomspiegels</u>	24
103 Afvalbakken	25
1031 <u>Ledigen afvalbakken</u>	25
1032 <u>Reinigen afvalbakken</u>	26
104 Zitbanken / picknicktafels	26
1041 <u>Zitbanken / picknicktafels</u>	26
105 Hondenpoep	27
1051 <u>Groen hondenpoep - centrumgebied</u>	27
1052 <u>Groen hondenpoep - overig, niet zijnde</u>	27
1053 <u>Verharding hondenpoep - centrumgebied</u>	28
1054 <u>Verharding hondenpoep - overig, niet zijnde</u>	28
106 Menselijke afscheiding	28
1061 <u>Menselijke afscheiding - centrumgebied</u>	29
107 Bladruimen	29
1071 <u>Gesloten verharding</u>	29
1072 <u>Elementenverharding</u>	29

1073	<u>Halfverharding</u>	30
1074	<u>(Mol-)goten</u>	30
1075	<u>Trappartijen/ hellingbaan</u>	30
1076	<u>Boomspiegels</u>	31
108	Overig	31
1081	<u>Brugrelingen - schoonmaken</u>	31
1082	<u>Reinigen toiletgebouw Walramplein</u>	32
109	Vegen	32
1091	<u>Elementenverharding Centrumgebied</u>	32
1092	<u>Elementenverharding overig</u>	34
1094	<u>Gesloten verharding overig</u>	35
2	Niveau BASIS	36
202	Onkruidbestrijding	36
2022	<u>Elementenverharding</u>	36
2023	<u>(Mol-)goten</u>	37
2024	<u>Halfverharding</u>	37
2025	<u>Trappen</u>	38
2026	<u>Boomspiegels</u>	38
203	Zwerfafval	38
2032	<u>Zwerfafval verhard</u>	38
2033	<u>Zwerfafval onverhard</u>	38
2034	<u>Zwerfafval goten</u>	39
2035	<u>Zwerfafval boomspiegels</u>	39
204	Afvalbakken	39
2041	<u>Ledigen afvalbakken</u>	39
2042	<u>Reinigen afvalbakken</u>	39
205	Zitbanken / picknicktafels	40
2051	<u>Zitbanken / picknicktafels</u>	40
207	Bladruimen	40
2071	<u>Gesloten verharding</u>	40
2072	<u>Elementenverharding</u>	41
2073	<u>Halfverharding</u>	41
2074	<u>(Mol-)goten</u>	41
2075	<u>Trappartijen</u>	42
2076	<u>Boomspiegels</u>	42
209	Vegen	42
2092	<u>Elementenverharding</u>	42
2094	<u>Gesloten verharding</u>	43
3	Niveau LAAG	44
302	Onkruidbestrijding	44
3022	<u>Elementenverharding</u>	44
3023	<u>(Mol-)goten</u>	44
3024	<u>Halfverharding</u>	44
303	Zwerfafval	45
3032	<u>Zwerfafval verhard</u>	45
3033	<u>Zwerfafval onverhard</u>	45
304	Afvalbakken	45
3041	<u>Ledigen afvalbakken</u>	45
3042	<u>Reinigen afvalbakken</u>	45
305	Zitbanken / picknicktafels	45
3051	<u>Zitbanken / picknicktafels</u>	45
307	Bladruimen	46
3071	<u>Gesloten verharding</u>	46
3072	<u>Elementenverharding</u>	46
3073	<u>Halfverharding</u>	46
3074	<u>(Mol-)goten</u>	47
309	Vegen	47
3092	<u>Elementenverharding</u>	47
3094	<u>Gesloten verharding</u>	47
6	Overig - onafhankelijk van niveau	48
61	Vuurwerk	48
63	Verkeersmaatregelen tbv calamiteiten	48
631	Toepassen verkeersmaatregelen tbv calamiteiten	48
6311	<u>Verkeersmaatregelen < 1 dag</u>	48

6312	<u>Verkeersmaatregelen > 1 dag</u>	50
7	Calamiteiten	53
71	Calamiteit - tijdens kantooruren	53
7101	<u>Oplossen calamiteit</u>	53
72	Calamiteit - buiten kantooruren	54
7202	<u>Oplossen calamiteit</u>	54
8	Algemene werkzaamheden	56
8000	<u>Aan en afmelden werkzaamheden.</u>	56
8001	<u>Afvaldumping</u>	56
8002	<u>Op verzoek opruimen milieuperrons</u>	56
89	Inzet personeel en materieel	56
8901	<u>Reguliere werktijden - personeel</u>	56
8902	<u>Reguliere werktijden - materieel</u>	57
9	Staartposten	58
91	Eenmalige kosten	58

3. B e p a l i n g e n 59

01	Algemeen en administratief	61
01 01	Algemene bepalingen	61
01 02	Betalingsregeling	61
01 03	Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	61
01 04	Regie basis	61
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	62
01 08	Bijdragen	62
01 11	Verband met andere werken	62
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	62
01 13	Planning	63
01 16	Verzekeringen	64
01 17	Vrijgekomen materialen	64
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	65
01 19	Arbeidsomstandigheden	66
01 23	Communicatie	67
01 25	Social Return On Investment	68
01 28	Bijzondere voorwaarden	70
10	Werk algemene aard	73
10 1	Werk algemene aard	73
10 12	Eisen en uitvoering werk algemene aard	73
50	Technische bepalingen afval- en reinigingsdiensten	74
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	74
50 11	Begrippen	74
51	Groenvoorzieningen	75
51 0	Groenvoorzieningen algemeen	75
51 02	Eisen en uitvoering	75
51 1	Afval	75
51 15	Eisen en uitvoering	75
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	75
51 81	Eisen en uitvoering	75
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	76
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	76
62 12	Eisen en uitvoering	76
62 15	Bijbehorende verplichtingen	76

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever**

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Postadres:

Postbus 998

6300 AZ Valkenberg aan de Geul

Bezoekadres:

Geneindestraat 4

6301 HC Valkenburg aan de Geul

Telnr.: 14 043

02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De uit te voeren werken zijn deels gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg.

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit planbaar werk zoals:

- verwijderen zwerfafval
- verwijderen bladeren
- verwijderen onkruid
- ledigen en reinigen afvalbakken
- verwijderen hondenpoep
- verwijderen vuurwerkresten

Tevens behoort tot de werkzaamheden het verhelpen van meldingen (niet-planbaar werk).

Opgemerkt dient te worden dat de gemeente Valkenburg aan de Geul een toeristisch ingestelde gemeente is. De werkzaamheden van de inschrijver dienen zeker in het toeristenseizoen (van voorjaar tot begin najaar met inbegrip van november en december) niet tot ernstige hinder op de toegangswegen of toeristische wegen te leiden. Evenzo wordt van de inschrijver begripvol, behulpzaam en vriendelijk gedrag verwacht jegens zowel toeristen als lokale bevolking. De exacte werklocaties worden in overleg met de directie bepaald teneinde de mogelijke hinder te beperken. Eveneens wordt opgemerkt dat de gemeente Valkenburg aan de Geul gelegen is in (deels sterk) heuvelachtig gebied en dat de werkzaamheden zich uitstrekken van gebiedsontsluitingswegen tot achterafpaadjes en in breedte variërend van 1m tot meer dan 7m. Inschrijver dient hiertoe over het juiste materieel te beschikken.

Het projectteam dient te bestaan uit 1 vaste uitvoerder als aanspreekpunt buiten en een vaste projectleider als aanspreekpunt voor directie en opdrachtgever.

Het merendeel van de werkzaamheden zal plaatsvinden op werkdagen binnen reguliere werktijden, tenzij in het bestek anders omschreven.

Reguliere werktijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00;

Avond- en Nachtwerk: maandag t/m donderdag van 18:00 uur tot 07:00 uur;

Weekendwerk: vrijdagavond 18:00 uur tot maandagochtend 07:00 uur, inclusief wettelijke feestdagen.

Werkzaamheden gedurende niet-reguliere werktijden (aanvullend op de werkzaamheden volgens dit bestek) alleen uitvoeren met toestemming van en in overleg met de directie.

De inschrijver dient passend materieel en ter zake kundig personeel beschikbaar te hebben en te houden om aan uitvoering van de werkzaamheden gehoor te kunnen geven, inclusief alle hierbij voortkomende werkzaamheden binnen de werkgrenzen zoals verwoord in hoofdstuk 2.2.

PAR

05 Tijdsbepaling

1. De uitvoeringsperiode van dit bestek heeft betrekking op de onderhoudsjaren 2024 en 2025. De overeenkomst start op 01 januari 2024 en eindigt op 31 december 2025. Na deze periode kan de overeenkomst door de opdrachtgever maximaal twee (2) keer met één (1) onderhoudsjaar worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2026 respectievelijk 2027. 31 december 2027 is derhalve een fatale datum waarna geen enkele verlenging meer kan plaatsvinden.
2. Indien de gemeente Valkenburg aan de Geul geen gebruik van de verlengoptie(s) wenst te maken, kan dit zonder verdere opgaaf van redenen en zal dit uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de reguliere periode van de overeenkomst schriftelijk aan de aannemer kenbaar maken.
3. Een eventuele verlenging van de overeenkomst vindt plaats onder gelijkblijvende voorwaarden. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging.
4. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
5. De omzetverwachting bedraagt circa € 525.000,00 exclusief omzetbelasting per kalenderjaar voor de duur van het contract voor de planbare werkzaamheden. Voor de niet-planbare werkzaamheden (meldingen en calamiteiten) en de inzet ter keuze opdrachtgever (voormalige TBS-uren) is geen omzetverwachting te geven, hier zijn ook geen historische gegevens voor beschikbaar.
6. Aan over- en onderschrijdingen van deze omzetverwachting kunnen geen rechten worden ontleend en er zal dus geen aanpassing van de opgegeven verrekenprijzen plaatsvinden.
7. De benoemde hoeveelheid resultaatsverplichting in deel 2.2 betreffen de hoeveelheden voor 1 kalenderjaar onderhoud. De bestekhoeveelheden zijn berekend door middel van de volgende formule: '(Totaal oppervlakte cq. totaal lengte cq. totaal aantal stuks) * frequentie per jaar'. Voor niet-planbaar werk (meldingen, calamiteiten en inzet ter keuze opdrachtgever) zijn eveneens hoeveelheden opgenomen, dit betreft een inschatting. Aan de opgegeven (fictieve) hoeveelheden kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
8. Elk half jaar worden contractmutaties doorgevoerd a.g.v. areaal wijzigingen. Indien van toepassing krijgt de inschrijver hiertoe aangepaste tekeningen en een aangepaste lijst van hoeveelheden. De inschrijver verwerkt deze hoeveelheden.
09. De periode waarin de werkzaamheden per kalenderjaar uitgevoerd dienen te worden bedraagt 1 januari tot en met 31 december.
10. Indien nodig worden door de directie aanvullende opdrachten verstrekt.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Project-specifieke informatie reiniging

Afval en reiniging niveau HOOG

Uitgangspunten:

- Dagelijks prikken van afval;
- Dagelijks ledigen van afvalbakken;
- Wekelijks reinigen met veegmachines, in centrumgebied (natuursteen) met kunststof borstels;
- Tussen april en december (afhankelijk van drukte en i.o.m. opdrachtgever) en gedurende evenementen vaker prik rondes afval en ledigen afvalbakken;
- Onkruidbestrijding 8x per jaar middels thermische behandeling bij elementenverharding, bij thermische behandeling hoort ook na enkele dagen het afgestorven onkruid verwijderen. Het gebruik van een bosmaaier is niet toegestaan.
- Verwijderen bladafval op verhardingen;
- Reinigen molgoten en overige verharding door middel van staalborstels.

Afval en reiniging niveau BASIS

Uitgangspunten:

- Wekelijks prikken van afval;
- Wekelijks ledigen afvalbakken;
- Tweewekelijks reinigen met veegmachines;
- Onkruidbestrijding 6x per jaar middels thermische behandeling bij elementenverharding, bij thermische behandeling hoort ook na enkele dagen het afgestorven onkruid verwijderen. Het gebruik van een bosmaaier is niet toegestaan.
- Reinigen molgoten en overige verharding door middel van staalborstels.

PAR**Afval en reiniging niveau LAAG****Uitgangspunten:**

- Maandelijks prikken van afval;
- Maandelijks ledigen afvalbakken;
- Per kwartaal reinigen met veegmachines;
- Wijze onkruidbestrijding ter keuze van de aannemer.
- Reinigen molgoten en overige verhardingen door middel van staalborstels.

Schade:

Schade (waaronder, maar niet uitsluitend, schade aan derden, straat- en wegmeubilair, hagen of andere beplanting, steenslag, olielekage, e.d.) die ontstaat door de werkzaamheden, dienen door, of op kosten van, de opdrachtnemer hersteld te worden. Van de opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht om schade te voorkomen, te melden en op te lossen.

Tevens is het niet toegestaan te rijden door het Geulpark om afvalbakken te ledigen, voor het reinigen van banken en afvalbakken is dit indien nodig wel toegestaan, mits schade (waaronder spoorvorming) wordt voorkomen.

Frequentiebestek:

Dit bestek betreft een zogeheten frequentiebestek, dat wil zeggen dat er op gezette tijden, conform planning, werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, tenzij anders met de directie is overeengekomen dan wel afgesproken. Uitzondering op het frequentiebestek zijn de posten voor het verwijderen van hondenpoep onder paragraaf 105, deze posten worden uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit, niet op frequentie. Dit is puur om het gewenste beeld aan te geven en discussies na uitvoering te beslechten.

Verkeersmaatregelen:

De noodzakelijke verkeersmaatregelen, behorende tot de onder hoofdstuk 1 t/m 3 vermelde werkzaamheden, dienen in de prijs per eenheid begrepen te zijn. In te zetten materieel dient voorzien te zijn van de benodigde bebording, bebakening en afzettingen. De onder hoofdstuk 6 vermelde verkeersmaatregelen worden, indien nodig, enkel en alleen in overleg met de directie opgevoerd bij calamiteiten en aanvullende werken in opdracht van directie.

Jaarplanning:

Opdrachtnemer dient op basis van de gegevens voortvloeiend uit de werkzaamheden en gegevens volgens dit bestek een jaarplanning op te stellen voor de werkzaamheden en aan de opdrachtgever te overleggen. De jaarplanning dient zo vaak als nodig bijgesteld te worden indien daar aanleiding toe is en dient minimaal jaarlijks geactualiseerd te worden. Evenementen worden maandelijks door opdrachtgever kenbaar gemaakt. Uitgangspunt is dat er voor de inschrijver geen extra werkzaamheden volgen uit de evenementen, met andere woorden de evenementen dienen zelf te voorzien in de schoonmaak.

Gisib:

De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt met Gisib voor het beheer van de openbare ruimte. Na gunning ontvangt de opdrachtnemer de inloggegevens om de informatie betreffende afvalbakken, zitbanken, picknickbanken en boomroosters digitaal ter beschikking te krijgen. Indien gewenst kunnen na gunning shape-files worden toegezonden.

PAR

09 Controle werkzaamheden, in gebreke blijven en verrekening/facturering.

Onderstaande maatregelen zijn direct voortvloeiend uit en aanvullend aan hetgeen bepaald in paragraaf 46 van de UAV2012 en worden dan ook als dusdanig afgehandeld.

01. Aanmelden onderhoudswerkzaamheden:
De aannemer meldt geplande werkzaamheden 'aan' via een door hem in te stellen WhatsApp-groep.
02. Afmelden onderhoudswerkzaamheden:
De aannemer meldt geplande werkzaamheden 'af' via de ingestelde WhatsApp-groep. Pas na zowel aan- als afmelding wordt een onderhoudsbeurt toegekend en als zodanig geregistreerd. Uitsluitend de dagelijkse- en wekelijkse onderhoudsrondes (zoals ledigen van afvalbakken niveau HOOG en wekelijks vegen op vaste dagen niveau HOOG) vallen buiten dit aan- en afmeldsysteem.
03. Facturering:
Termijnen worden middels de aan- en afmeldingen gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.
04. Controle werkzaamheden door opdrachtgever/directie.
Na aan- en afmelding van de werkzaamheden heeft opdrachtgever/directie 2 werkdagen de mogelijkheid om het uitgevoerde werk te controleren op juistheid van uitvoeren en/ of daadwerkelijke uitvoering.
05. Afgekeurde werkzaamheden:
Indien de werkzaamheden niet zijn goedgekeurd (hetzij niet correct uitgevoerd, danwel niet volledig, danwel helemaal niet uitgevoerd), meldt opdrachtgever dit direct bij de aannemer. De aannemer heeft 2 werkdagen de kans om de werkzaamheden alsnog uit te voeren dan wel correct uit te voeren/ te herstellen. Met uitzondering van de dagelijkse werkzaamheden, hiervoor geldt een reactietijd van 2 uur. Voor deze herstelwerkzaamheden geldt wederom het aan- en afmeldsysteem.
06. In gebreke blijven:
Blijft de aannemer ook na afkeuring in gebreken, dan worden de bedoelde werkzaamheden door een door de opdrachtgever in te schakelen derden uitgevoerd voor rekening van de aannemer. De te verrekenen kosten zijn dan niet de bestekstarieven, maar specifiek aangevraagde offertes voor de betreffende werkzaamheden. De offerte wordt aangevraagd op naam van de aannemer van dit bestek. De opdrachtgever is door inschrijving op dit bestek gemachtigd om aan deze derde partij namens hem de opdracht te verlenen. Inschrijver wordt in cc. van de opdrachtmail meegenomen. Deze kosten worden door deze derde rechtstreeks bij de aannemer gefactureerd. Hiervoor is geen verdere opgaaf van reden voor noodzakelijk. De onderhoudsbeurt wordt daarnaast ook niet niet afgerekend.

10 Evaluatie

Er zal minimaal jaarlijks een evaluatie gehouden worden. De verslagen van de bouwvergadering(en) dienen als basis voor de evaluatie.

11 Korting

In afwijking van het in de Standaard 2020 opgenomen lid 01.21.04 is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' eveneens van toepassing op het tweede contractjaar en op eventuele verlengingen.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Navolgende tekeningen worden digitaal in PDF formaat ter beschikking gesteld:

B01 Overzichtstekening Ontzorgingscontract Afval en Reiniging d.d. 02-10-2023

Werktekeningen:

De aannemer kan toegang krijgen tot Gisib Online t.b.v. uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Ook is het mogelijk om shape-files te ontvangen t.b.v. een eigen systeem.

02 Peilen en hoofdafmetingen

nvt

03 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan (inclusief jaarplanning werkzaamheden) voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

- Bijlage 1 V&G plan ontwerpfase
- Bijlage 2 Inschrijvingsbiljet en -staat

Separaat bijgevoegde bijlagen:

- Uniforme Europese Aanbestedingsdocument
- Toiletgebouw.zip

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			Niveau HOOG			
			Uitgangspunten:			
			- Dagelijks prikken van afval;			
			- Dagelijks ledigen van afvalbakken;			
			- Wekelijks reinigen met veegmachines, in			
			centrumgebied (natuursteen) met kunststof borstels;			
			- Tussen april en december (afhankelijk van drukte)			
			en gedurende evenementen vaker een prikronde			
			afval en ledigen afvalbakken;			
			- Onkruidbestrijding 8x per jaar middels			
			thermische behandeling bij elementenverharding,			
			bij thermische behandeling hoort ook na enkele			
			dagen het afgestorven onkruid verwijderen			
			- Verwijderen bladafval op verhardingen;			
			- Reinigen molgoten en overige verharding door			
			middel van staalborstels.			
101			Onkruidbestrijding			
			Uitgangspunt voor beurten in de periode van weken			
			14/15, 18/19, 22/23, 26/27, 30/31, 34/35, 38/39,			
			42/43			
1012			<u>Elementenverharding</u>			
101210	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.440,00	V
			Totaal oppervlakte: 120.000m2			
			Oppervlakte gebakken/betonstraatstenen 30% van			
			totaal= 36.000m2, 50% borstelen, inclusief onkruidvrij			
			maken rondom obstakels			
			Onkruid vrijmaken tot en met de laatste voeg langs de			
			gevel / erfafscheiding.			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15			
			m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .2. . . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een instelling.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101220	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.440,00	V
			Totaal oppervlakte: 120.000m2			
			Oppervlakte gebakken/betonstraatstenen 30% van			
			totaal= 36.000 m2, 50% thermisch behandelen,			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Onkruid vrijmaken tot en met de laatste voeg langs de			
			gevel / erfafscheiding.			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15			
			m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . . .	Onkruidvrij maken door middel van thermische			
			behandelmethode (branden of heet water)			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
			Inclusief na enkele dagen afgestorven onkruid c.q.			
			resten van onkruid verwijderen en afvoeren, gebruik			
			bosmaaier niet toegestaan.			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101230	518202		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.920,00	V	
							
			Onkruidvrij maken elementverharding.				
			Totaal oppervlakte: 120.000m2				
			Oppervlakte betontegel 40% van totaal= 48.000m2,				
			50% borstelen, inclusief onkruidvrij maken rondom				
			obstakels.				
			Onkruid vrijmaken tot en met de laatste voeg langs de				
			gevel / erfafscheiding.				
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere				
			elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot				
			15 m/m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen				
101240	518202	. . .2. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1.920,00	V	
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Onkruidvrij maken elementverharding.				
			Totaal oppervlakte: 120.000m2				
			Oppervlakte betontegel 40% van totaal= 48.000m2,				
			50% thermisch behandelen, inclusief onkruidvrij				
			maken rondom obstakels.				
			Onkruid vrijmaken tot en met de laatste voeg langs de				
			gevel / erfafscheiding.				
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere				
			elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot				
101250	518202		15 m/m2	are	2.880,00	V	
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .4. . .	Onkruidvrij maken door middel van thermische				
			behandelmethode (branden of heet water)				
		. . .2. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren				
			Inclusief na enkele dagen afgestorven onkruid c.q.				
			resten van onkruid verwijderen en afvoeren, gebruik				
			bosmaaier niet toegestaan.				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Onkruidvrij maken elementverharding.				
			Totaal oppervlakte: 120.000m2				
1013	518202		Oppervlakte natuursteen 30% van totaal= 36.000m2,				
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels.				
			Onkruid vrijmaken tot en met de laatste voeg langs de				
			gevel / erfafscheiding.				
		9.	Betreft: verharding bestaande uit natuursteen				
			elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan				
			of gelijk aan 15 m/m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .4. . .	Onkruidvrij maken door middel van thermische				
			behandelmethode (branden of heet water)				
		. . .2. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren				
			Inclusief na enkele dagen afgestorven onkruid c.q.				
			resten van onkruid verwijderen en afvoeren, gebruik				
			bosmaaier niet toegestaan.				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			(Mol-)goten				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101310	518204		Onkruidvrij maken goten.	m	31.200,00	V
			Totale lengte: 3.900m			
			inclusief onkruidvrij maken van verharding 1m			
			rondom kolk			
		9.	Betreft: goot bestaande uit 1 tot 7 strek- of rollagen			
		. .2. . . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
1014			<u>Halfverharding</u>			
						
101410	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1.120,00	V
			Totaal oppervlakte: 14.000m2			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
		1.	Betreft: ongebonden verharding c.q. halfverharding			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . . .	Onkruidvrij maken door middel van thermische			
			behandelmethode (branden of heet water).			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
			Inclusief na enkele dagen afgestorven onkruid c.q.			
			resten van onkruid verwijderen en afvoeren, gebruik			
			bosmaaier niet toegestaan.			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
1015			<u>Trappen/ hellingbaan</u>			
						
101510	518299		Onkruidvrij maken rondom trappen/ hellingbaan.	are	72,40	V
			Totaal oppervlakte: 905m2			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Betreft: trappen en/ of hellingbaan.			
			Locaties:			
			- Station Schin op Geul			
			- naast gemeentehuis			
			- achteringang gemeentehuis			
			- zijingang burgemeester			
			- Halderpark			
			- naast Geulpoort (2x)			
			- Walramplein (2x)			
			- De Dwingel (2x)			
			- Daalhemerweg			
			- Gemeentegrot (2x)			
			- Polfermolen			
			Talud van 1:4 of steiler			
			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer.			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
1016			<u>Brughoofden</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101610	518299		Onkruidvrij maken brughoofden.	are	2,20	V
			Totaal oppervlakte: 110m2			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Betreft: brughoofden.			
			Locaties:			
			- Cauberg			
			Talud van 1:4 of steiler			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1017			<u>Keien</u>			
101710	518299		Onkruidvrij maken keienverharding.	are	5,60	V
			Totaal oppervlakte: 140m2			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Betreft: keien naast brug Emmalaan			
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1018			<u>Boomspiegels</u>			
101810	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	3.112,00	V
			Totaal aantal bomen: 389st			
			Boomspiegel handmatig onkruidvrij maken, toepassen			
			borstels of thermische bestrijding niet toegestaan.			
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		.9.	Boomspiegels (open, rooster, stabilizer)			
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1. .	Boomspiegel vlak afwerken			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren vervoeren naar een inrichting.			
102			Zwerfafval			
1021			<u>Zwerfafval centrum Valkenburg</u>			
			Betreft centrumgebied zoals aangegeven op tekening			
102110	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	182.000,00	V
			Totaal oppervlakte: 700are			
			Betreft centrum Valkenburg zoals aangegeven op tekening.			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .2. . . .	Winkelcentrum			
		. . .2. . .	Gerekend is met 260 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft weekdagen			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102120	501171	. 1.3.2.9	Verwijderen zwerfafval. Basisoppervlakte: 700are Betreft centrum Valkenburg zoals aangegeven op tekening Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Winkelcentrum Gerekend is met 104 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft zaterdagen en zondagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	72.800,00	V
102130	501171	. 1.3.2. .9	Verwijderen zwerfafval. Totaal oppervlakte: 700are Betreft centrum Valkenburg, extra rondes op voorgaande posten. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Winkelcentrum Gerekend is met 87 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft aanvullende rondes gedurende de maanden juli, augustus, november en december. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	60.900,00	V
102140	501171	. 1.3.2. .9	Verwijderen zwerfafval. Totaal oppervlakte: 700are Betreft centrum Valkenburg, extra rondes op voorgaande posten. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Winkelcentrum Gerekend is met 36 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft aanvullende rondes gedurende de maanden juli, augustus, november en december. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	25.200,00	V
1022		. .	<u>Zwerfafval overig verhard</u> Locaties: - omgeving station Schin op Geul, - kerk Berg, - kerk Sibbe, - Aldi en - overige verharde gebied HOOG zoals aangegeven op tekening.			
102210	501171	 1.3.1.2.9	Verwijderen zwerfafval. Totaal oppervlakte: 1.400are Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 208 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	291.200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102220	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	72.800,00	V
			Totaal oppervlakte: 1.400are			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .1. . . .	Woonwijk			
		. . .2. . .	Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft zaterdag.			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1023			<u>Zwerfafval overig onverhard</u>			
			Betreft picknickplaatsen:			
			- Walem en Goudsberg,			
			- De 3 Beeldjes en			
			- groenobjecten niveau HOOG			
102310	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	29.120,00	V
			Totaal oppervlakte: 140are			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. . .	Gerekend is met 208 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft maandag, woensdag, donderdag en vrijdag			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
102320	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	7.280,00	V
			Totaal oppervlakte: 140are			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. . .	Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft zaterdag.			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
			aan een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1026			<u>Zwerfafval boomspiegels</u>			
102610	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	2.023,00	V
			Totaal aantal bomen: 389st			
			Gerekend met 2,5m ² /st			
		9.	Boomspiegels (open, rooster, stabilizer)			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .2. . . .	Winkelcentrum			
		. . .2. . .	Gerekend is met 208 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
			aan een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
102620	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	506,00	V	
			Totaal aantal bomen: 389st				
			Gerekend met 2,5m2/st				
		9.	Boomspiegels (open, rooster, stabilizer)				
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .2. . . .	Winkelcentrum				
		. . .2. . .	Gerekend is met 208 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Betreft zaterdag.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven				
			aan een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
103			Afvalbakken				
							
1031			<u>Ledigen afvalbakken</u>				
							
103110	506102		Ledigen afvalbakken.	st	40.820,00	V	
			Totaal aantal: 157st				
			Betreft dagelijks op werkdagen ledigen afvalbakken				
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 50				
			of 70 liter.				
		.1.	Inclusief vervangen vuilniszak				
		. . .2. . .	Gerekend is met 260 ledigingen per jaar				
			Tijdstip lediging: 's ochtends				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven				
			aan een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
103120	506102		Ledigen afvalbakken.	st	16.328,00	V	
			Totaal aantal: 157st				
			Betreft dagelijks in het weekend ledigen afvalbakken				
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 50				
			of 70 liter.				
		.1.	Inclusief vervangen vuilniszak				
		. . .2. . .	Gerekend is met 104 ledigingen per jaar				
			Tijdstip lediging: 's ochtends				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven				
			aan een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
103130	506102		Ledigen afvalbakken.	st	12.480,00	V	
			Totaal aantal: 64st				
			Betreft dagelijks op werkdagen extra ledigen				
			afvalbakken, aanvullende ronde centrumgebied voor				
			de maanden april t/m december.				
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 50				
			of 70 liter.				
		.1.	Inclusief vervangen vuilniszak				
		. . .2. . .	Gerekend is met 195 ledigingen per jaar				
			Tijdstip lediging: 's middags				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven				
			aan een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
103140	506102		Ledigen afvalbakken.	st	4.992,00	V
			Totaal aantal: 64st			
			Betreft dagelijks in het weekend extra ledigen			
			afvalbakken, aanvullende ronde centrumgebied voor			
			de maanden april t/m december.			
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 50			
			of 70 liter.			
		.1. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak			
		. . .2. .	Gerekend is met 78 ledigingen per jaar			
			Tijdstip lediging: 's middags			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
			aan een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
1032			<u>Reinigen afvalbakken</u>			
						
103210	506399		Reinigen afvalbak 6x/jr - HOOG	st	942,00	V
			Totaal aantal: 157st			
			Betreft het jaarlijks 6x reinigen van afvalbakken,			
			niveau HOOG.			
			Werkzaamheden:			
			- Buitenkant afvalbakken schoonspuiten met hoge			
			druk water, afnemen met borstel en doek met sop			
			en ontvetter			
			- Binnenkant afvalbak eveneens reinigen met hoge			
			druk water, er mag geen water in de binnenbak			
			achterblijven na het reinigen			
			- Omgeving 1m rondom afvalbak schoonspuiten			
			- Periode maandelijks van mei tot en met oktober			
			in overleg met directie			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen.			
						
103220	506399		Reinigen afvalbak 2x/jr - HOOG - centrum+station.	st	134,00	V
			Totaal aantal: 67st			
			Betreft het jaarlijks 2x extra reinigen van afvalbakken,			
			niveau HOOG - zijnde centrumgebied, aangevuld			
			met omgeving station Valkenburg.			
			Werkzaamheden:			
			- Buitenkant afvalbakken schoonspuiten met hoge			
			druk kokend water.			
			- Binnenkant afvalbak eveneens reinigen met hoge			
			druk kokend water, er mag geen water in de			
			binnenbak achterblijven na het reinigen			
			- Omgeving 1m rondom afvalbak schoonspuiten			
			- Periode eind april en begin november.			
			Inclusief benodigde materialen t.b.v. bescherming			
			omliggende bebouwing, muren e.d.			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen.			
						
104			Zitbanken / picknicktafels			
						
1041			<u>Zitbanken / picknicktafels</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
104110	506399		Reinigen zitbanken 6x per jaar.	st	1.110,00	V	
			Totaal aantal: 185st				
			Betreft het jaarlijks 6x reinigen van zitbanken				
			Werkzaamheden:				
			- Zitbanken schoonspuiten met hoge druk water,				
			afnemen met borstel en doek met sop				
			- Omgeving 1m rondom zitbank schoonspuiten				
			- Periode maandelijks van mei tot en met oktober				
			in overleg met directie				
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen				
104120	506399		Reinigen picknicktafels 6x per jaar.	st	18,00	V	
			Totaal aantal: 3st				
			Betreft het jaarlijks 6x reinigen van zitbanken en				
			picknicktafels				
			Werkzaamheden:				
			- Zitbanken en tafels schoonspuiten met hoge druk				
			water, afnemen met borstel en doek met sop				
			- Periode maandelijks van mei tot en met oktober				
			in overleg met directie				
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen				
105			Hondenpoep				
1051			<u>Groen hondenpoep - centrumgebied</u>				
105110	501801		Beheersen uitwerpselen-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-uitwerpselen				
			Betreft beplanting en hagen centrumgebied - circa				
			1600m2				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,00 I
		.1. . . .	Kwaliteitsniveau A+				
		. . .1. .	Gebiedstype: winkelgebied				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105120	501803		Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-uitwerpselen				
			Betreft gazons centrum - circa 600m2				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6,00 I
		.1. . . .	Kwaliteitsniveau A+				
		. . .1. .	Gebiedstype: winkelgebied				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105130	501802		Beheersen uitwerpselen-boomspiegel.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-boom-boomspiegel-uitwerpselen				
			Betreft boomspiegels centrum - 222st				
		1.	Te onderhouden aantal	st			222,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.1. . . .	Kwaliteitsniveau A+				
		. . .1. .	Gebiedstype: winkelgebied				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1052			<u>Groen hondenpoep - overig, niet zijnde</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			<u>centrumgebied</u>			
105210	501801	. 1.2.2.2	Beheersen uitwerpselen-beplanting. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-uitwerpselen Betreft beplanting - circa 26are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 	V 26,00 I
105220	501803	. 1.2.2.2	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen Betreft gazons - circa 600m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 	V 6,00 I
105230	501802	. 1.2.2.2	Beheersen uitwerpselen-boomspiegel. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-uitwerpselen Betreft boomspiegels - 167st Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	52,00 	V 167,00 I
1053			<u>Verharding hondenpoep - centrumgebied</u>			
105310	501804	. 1.1.1.2	Beheersen uitwerpselen-verharding. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-uitwerpselen Totaal oppervlakte centrumgebied: 700are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A+ Gebiedstype: winkelgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 	V 700,00 I
1054			<u>Verharding hondenpoep - overig, niet zijnde centrumgebied</u>			
105410	501804	. 1.2.2.2	Beheersen uitwerpselen-verharding. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-uitwerpselen Totaal oppervlakte niet zijnde centrumgebied: 1400are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 	V 1.400,00 I
106			Menselijke afscheiding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1061			<u>Menselijke afscheiding - centrumgebied</u>				
106110	501899		Verw. menselijke afscheiding - centrum weekdag.	keer	260,00	V	
			Betreft het controleren op en direct opruimen van				
			menselijke afscheiding in de ochtend op weekdagen,				
			binnen centrumgebied, aangevuld met omgeving				
			station Valkenburg.				
			Totaal oppervlakte: 710 are				
			Gerekend met 260 beurten per jaar, 1 controleronde is				
			1 keer				
			Betreft het opruimen van menselijke afscheiding en				
			schoonsputten 1 m om de locatie				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
106120	501899		Verw. menselijke afscheiding - centrum weekend.	keer	104,00	V	
			Betreft het controleren op en direct opruimen van				
			menselijke afscheiding op zaterdag- en zondagochtend				
			binnen centrumgebied, aangevuld met omgeving				
			station Valkenburg				
			Basisoppervlakte: 710 are				
			Gerekend met 104 beurten per jaar				
			Betreft het opruimen van menselijke afscheiding en				
			schoonsputten 1 m om de locatie				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
107			Bladruimen				
1071			<u>Gesloten verharding</u>				
107110	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	3.720,00	V	
			Totaal oppervlakte: 93.000 m2				
			Betreft: verhard terrein, gesloten verharding				
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking				
			herbruikbaar te zijn				
			Inclusief 1 persoon met bladblazer				
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Exacte planning in overleg met directie				
			1ste na bladval november				
			2de eind november				
			3de eind december				
			4de medio februari				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1072			<u>Elementenverharding</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
107210	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	4.800,00	V	
			Totaal oppervlakte: 120.000 m2				
			Betreft: verhard terrein, elementenverharding				
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking				
			herbruikbaar te zijn				
			Inclusief 1 persoon met bladblazer				
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Exacte planning in overleg met directie				
			1ste na bladval november				
			2de eind november				
			3de eind december				
			4de medio februari				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1073			<u>Halfverharding</u>				
107310	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	560,00	V	
			Totaal oppervlakte: 14.000 m2				
			Betreft: halfverhard terrein				
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking				
			herbruikbaar te zijn.				
			Inclusief 1 persoon met bladblazer.				
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Exacte planning in overleg met directie				
			1ste na bladval november				
			2de eind november				
			3de eind december				
			4de medio februari				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1074			<u>(Mol-)goten</u>				
107410	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	156,00	V	
			Totaal lengte: 3.900 m, 1 m breed gerekend				
			Betreft: molgoot bestaande uit 1 tot 7 strek- of rollagen				
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking				
			herbruikbaar te zijn.				
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1075			<u>Trappartijen/ hellingbaan</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
107510	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	36,00	V	
			Totaal oppervlakte: 905 m2				
			Betreft: trappartijen/ hellingbaan, diverse				
			verhardingen				
			Locaties:				
			- Station Schin op Geul				
			- naast gemeentehuis				
			- achteringang gemeentehuis				
			- zijingang burgemeester				
			- Halderpark				
			- naast Geulpoort (2x)				
			- Walramplein (2x)				
			- De Dwingel (2x)				
			- Daalhemerweg				
			- Gemeentegrot (2x)				
			- Polfermolen				
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking				
			herbruikbaar te zijn.				
		. . . 2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1076			<u>Boomspiegels</u>				
107610	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	38,90	V	
			Totaal aantal bomen: 389 stuks				
			Oppervlakte boomspiegel: 2,5 m2				
		. . 9. . .	Betreft: boomspiegel (open, rooster, stabilizer)				
		. . . 2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
108			Overig				
1081			<u>Brugrelingen - schoonmaken</u>				
108110	506399		Reinigen brugreling 2x per jaar.	st	38,00	V	
			Totaal aantal: 19st				
			Locatie:				
			- Burg. Henssingel,				
			- Walramsluis (2x),				
			- Dr. Hermanstraat,				
			- St. Pieterstraat (2 st),				
			- Geulpoort,				
			- Theodoor Dorrenplein,				
			- Lindenlaan,				
			- Pelerinstraat,				
			- Halderpark (brug + vlonder),				
			- Wilhelminalaan (2 st),				
			- Kon. Julianalaan,				
			- Emmalaan,				
			- Oranjelaan,				
			- Odapark (2 st)				
			Gemiddelde lengte reling 10 m, 2 relingen per stuk				
			Betreft het jaarlijks 2x reinigen van brugrelingen				
			Reling schoonspuiten met hoge druk water, afnemen				
			met borstel en doek met sop				
			Omgeving 1m naast reling schoonspuiten				
			Uitvoering in overleg met directie				
			Bij constatering defect directie direct op de hoogte				
			stellen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1082			<u>Reinigen toiletgebouw Walramplein</u>			
108210	506102	. 1.9.2. .	Ledigen afvalbakken. Totaal aantal: 1st Betreft dagelijks op weekdays vanuit de technische ruimte ledigen van de inpandige afvalbak behorende bij het toiletgebouw aan het Walramplein. Sleutel wordt na gunning ter beschikking gesteld. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Betreft ledigen RVS-bak 20 l zonder vuilniszak Gerekend is met 260 ledigingen per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	260,00	V
108220	506102	. 1.9.2.	Ledigen afvalbakken. Totaal aantal: 1st Betreft het dagelijks in het weekend vanuit de technische ruimte ledigen van de inpandige afvalbak behorende bij het toiletgebouw aan het Walramplein Sleutel wordt na gunning ter beschikking gesteld Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Betreft ledigen RVS-bak 20 l zonder vuilniszak Gerekend is met 104 ledigingen per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	104,00	V
108230	506399	. .	Reinigen toiletgebouw 6x per jaar. Totaal aantal: 1st Locatie: Walramplein Zie bijlage voor aanzichten. Betreft het jaarlijks 6x reinigen van buitenkant toiletgebouw, afmeting lxbxh: 2006x3556x2681mm Toiletgebouw schoonmaken met water en sop en schoonsputten met lage druk water Leverantie water en sop door aannemer Omgeving 1m naast gebouw schoonsputten Periode maandelijks van mei tot en met oktober in overleg met directie	st	6,00	V
109			Vegen - Bij droog weer vegen met toevoeging van water			
1091		. .	<u>Elementenverharding Centrumgebied</u> - Beurten uitvoeren in totaal 12 uur per week, verdeeld over drie beurten op maandag-, donderdag- en zaterdagochtend. - Extra aandacht voor vlekken door gesmolten ijsjes, olievetvlekken etc. Deze dienen direct meegenomen en schoongespoten te worden in de betreffende veegronden.			

[illegible]

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
109210	501311		Verwijderen veegvuil.	are	13.440,00	V
			Betreft niveau HOOG buiten centrumgebied -			
			element verharding, 2x/ maand			
			Totaal oppervlakte: 140.000m2 totaal, waarvan			
			- 80.000m2 aan elementverharding			
			Oppervlakte trottoir 70% elementen = 56.000m2			
		3.	Betreft: trottoir			
			Gerekend is met 24 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie			
			- (800are)*70% =560are*24beurten = 13.440are			
			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
109230	501311		Verwijderen veegvuil.	are	5.760,00	V
			Betreft niveau HOOG buiten centrumgebied -			
			element verharding, 2x/ maand			
			Totaal oppervlakte: 140.000m2 totaal, waarvan			
			- 80.000m2 aan elementverharding			
			Oppervlakte elementenrijbaan 30% = 24.000m2			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
			Gerekend is met 24 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie			
			- (800are)*30% =240are*24beurten = 5.760are			
			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1094			<u>Gesloten verharding overig</u>			
109410	501311		Verwijderen veegvuil.	are	14.400,00	V
			Betreft niveau HOOG buiten centrumgebied -			
			gesloten verharding, 2x/ maand			
			Totaal oppervlakte: 140.000m2 totaal, waarvan			
			- 60.000m2 aan gesloten verharding			
		2.	Betreft: weg inclusief goot			
			Gerekend is met 24 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie			
			- (600are)*100% =600are*24beurten = 14.400are			
			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Niveau BASIS			
			Uitgangspunten:			
			- Wekelijks prikken van afval;			
			- Wekelijks ledigen afvalbakken;			
			- Tweewekelijks reinigen met veegmachines;			
			- Onkruidbestrijding 6x per jaar middels			
			thermische behandeling bij elementenverharding,			
			bij thermische behandeling hoort ook na enkele			
			dagen het afgestorven onkruid verwijderen. Het			
			gebruik van een bosmaaier is niet toegestaan.			
			- Reinigen molgoten en overige verharding door			
			middel van staalborstels.			
202			Onkruidbestrijding			
			Uitgangspunt voor beurten in de periode van weken			
			14/15, 20/21, 26/27, 32/33, 38/39, 44/45			
2022			<u>Elementenverharding</u>			
202220	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	5.520,00	V
			Totaal oppervlakte: 230.000m2			
			Oppervlakte gebakken/betonstraatstenen 40% van			
			totaal = 92.000m2, 100% thermisch behandelen,			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Onkruid vrijmaken tot en met de laatste voeg langs de			
			gevel / erfafscheiding.			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15			
			m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . . .	Onkruidvrij maken door middel van thermische			
			behandelmethode (branden of heet water)			
		. . .2. . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
			Inclusief na enkele dagen afgestorven onkruid c.q.			
			resten van onkruid verwijderen en afvoeren, gebruik			
			bosmaaier niet toegestaan.			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
202240	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6.900,00	V
			Totaal oppervlakte: 230.000m2			
			Oppervlakte betontegels 50% van totaal = 115.000m2,			
			100% thermisch behandelen,			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Onkruid vrijmaken tot en met de laatste voeg langs de			
			gevel / erfafscheiding.			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere			
			elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot			
			15 m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . . .	Onkruidvrij maken door middel van thermische			
			behandelmethode (branden of heet water).			
		. . .2. . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
			Inclusief na enkele dagen afgestorven onkruid c.q.			
			resten van onkruid verwijderen en afvoeren, gebruik			
			bosmaaier niet toegestaan.			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2025		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
			<u>Trappen</u>			
202510	518299		Onkruidvrij maken rondom trappen.	are	13,20	V
			Totaal oppervlakte: 220 m2			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Betreft: trappen			
			Locaties:			
			- Kuurpark / Plenkertstraat			
			- Hortensiastraat/ Napoleonstraat			
			- Geulhemmerweg			
			- De Valk			
			- Berg Rijksweg (speeltuinen kerk)			
			- Pastoor Ribberghstraat			
			Talud van 1:4 of steiler			
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2026			<u>Boomspiegels</u>			
202610	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	2.048,00	V
			Totaal aantal bomen: 256st			
			Boomspiegel handmatig onkruid vrijmaken, toepassen			
			borstels of thermische bestrijding niet toegestaan			
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		.9.	Boomspiegels (open, rooster, stabilizer)			
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1. .	Boomspiegel vlak afwerken			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
203			Zwerfafval			
2032			<u>Zwerfafval verhard</u>			
203210	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	692.640,00	V
			Totaal oppervlakte: 666.000m2			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .1. . . .	Woonwijk			
		. . .2. . .	Gerekend is met 104 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft dinsdag en vrijdag			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2033			<u>Zwerfafval onverhard</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
203310	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	82.160,00	V
			Totaal oppervlakte: 79.000m2			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. . .	Gerekend is met 104 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft dinsdag en vrijdag			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2034			<u>Zwerfafval goten</u>			
203410	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	716,00	V
			Totaal lengte: 179 m, tot ca.1m breed, diepte ca.			
			0,80-1,00m.			
			Betreft: betonnen slootelementen op de navolgende			
			locaties:			
			- Daalhemerweg, lengte 142m			
			- Kuurpark, lengte 37m			
			Inzet uitsluitend op afroep van opdrachtgever.			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .9. . . .	Betonnen sloot-/ grachtelementen t.b.v. afwatering			
		. . .1. . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en)			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2035			<u>Zwerfafval boomspiegels</u>			
203510	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	666,00	V
			Totaal aantal bomen: 256st			
			Gerekend met 2,5m2/st			
		9.	Boomspiegels (open, rooster, stabilizer)			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .2. . . .	Winkelcentrum			
		. . .2. . .	Gerekend is met 104 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Betreft dinsdag en vrijdag.			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
			aan een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204			Afvalbakken			
2041			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
204110	506102		Ledigen afvalbakken.	st	12.792,00	V
			Totaal aantal: 246st			
			Betreft wekelijks ledigen afvalbakken			
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 50			
			of 70 liter.			
		.1.	Inclusief vervangen vuilniszak			
		. . .2. . .	Gerekend is met 52 ledigingen per jaar			
			Tijdstip lediging: 's ochtends			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
			aan een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2042			<u>Reinigen afvalbakken</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
204210	506399		Reinigen afvalbakken 2x per jaar.	st	492,00	V
			Totaal aantal: 246st			
			Betreft het jaarlijks 2x reinigen van afvalbakken, te			
			rekenen met eerste helft van mei en tweede helft van			
			september, i.o.m directie.			
			Werkzaamheden:			
			- Buitenkant afvalbakken schoonspuiten met hoge			
			druk water, afnemen met borstel en doek met sop			
			en ontvetter			
			- Binnenkant afvalbak eveneens reinigen met hoge			
			druk water, er mag geen water in de binnenbak			
			achterblijven na het reinigen			
			- Omgeving 1m rondom afvalbak schoonspuiten			
			- Uitvoering in overleg met directie			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen.			
205			Zitbanken / picknicktafels			
2051			<u>Zitbanken / picknicktafels</u>			
205110	506399		Reinigen zitbanken 2x per jaar.	st	342,00	V
			Totaal aantal: 171st			
			Betreft het jaarlijks 2x reinigen van zitbanken, te			
			rekenen met eerste helft van mei en tweede helft van			
			september, i.o.m directie			
			Werkzaamheden:			
			- Zitbanken schoonspuiten met hoge druk water,			
			afnemen met borstel en doek met sop			
			- Omgeving 1m rondom zitbank schoonspuiten			
			- Periode maandelijks van mei tot en met oktober			
			in overleg met directie			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen			
205120	506399		Reinigen picknicktafels 2x per jaar.	st	24,00	V
			Totaal aantal: 12st			
			Betreft het jaarlijks 2x reinigen van zitbanken en			
			picknicktafels, te rekenen met eerste helft van mei en			
			tweede helft van september, i.o.m directie			
			Werkzaamheden:			
			- Zitbanken en tafels schoonspuiten met hoge druk			
			water, afnemen met borstel en doek met sop			
			- Omgeving 1m rondom zitbank schoonspuiten bij			
			standplaats in verharding			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen			
207			Bladruimen			
2071			<u>Gesloten verharding</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
207110	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	17.440,00	V
			Totaal oppervlakte: 436.000m2			
			Betreft: verhard terrein, gesloten verharding			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
			Inclusief 1 persoon met bladblazer			
		. . . 2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exacte planning in overleg met directie			
			1ste na bladval november			
			2de eind november			
			3de eind december			
			4de medio februari			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2072			<u>Elementenverharding</u>			
207210	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	9.200,00	V
			Totaal oppervlakte: 230.000m2			
			Betreft: verhard terrein, elementenverharding			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
			Inclusief 1 persoon met bladblazer			
		. . . 2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exacte planning in overleg met directie			
			1ste na bladval november			
			2de eind november			
			3de eind december			
			4de medio februari			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2073			<u>Halfverharding</u>			
207310	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	3.160,00	V
			Totaal oppervlakte: 79.000m2			
			Betreft: halfverhard terrein			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
			Inclusief 1 persoon met bladblazer			
		. . . 2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exacte planning in overleg met directie			
			1ste na bladval november			
			2de eind november			
			3de eind december			
			4de medio februari			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2074			<u>(Mol-)goten</u>			
207410	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	1.120,00	V
			Totaal lengte: 28.000m, 1m breed gerekend			
			Betreft: goot bestaande uit 1 tot 7 strek- of rollagen			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
		. . . 2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
207420	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	716,00	V
			Totaal lengte: 179 m, tot ca.1m breed, diepte ca.			
			0,80-1,00m.			
			Betreft: betonnen slootelementen op de navolgende			
			locaties:			
			- Daalhemerweg, lengte 142m			
			- Kuurpark, lengte 37m			
			Inzet uitsluitend op afroep van opdrachtgever.			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2075			<u>Trappartijen</u>			
207510	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	8,80	V
			Totaal oppervlakte: 220m2			
			Betreft: trappartijen, diverse verhardingen			
			- Kuurpark / Plenkertstraat			
			- Hortensiastraat/ Napoleonstraat			
			- Geulhemmerweg			
			- De Valk			
			- Berg Rijksweg (speeltuin kerk)			
			- Pastoor Ribberghstraat			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2076			<u>Boomspiegels</u>			
207610	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	25,60	V
			Totaal aantal bomen: 256st			
			Oppervlakte boomspiegel: 2,5 m2			
		. .9. . .	Betreft: boomspiegel (open, rooster, stabilizer)			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
209			Vegen			
			- Bij droog weer vegen met toevoeging van water			
2092			<u>Elementenverharding</u>			
209210	501311		Verwijderen veegvuil.	are	38.640,00	V
			Totaal oppervlakte: 230.000m2 totaal, waarvan			
			- Oppervlakte trottoir 70% = 161.000 m2			
			- 2x/maand			
		3.	Betreft: trottoir			
		. . .2. .	Gerekend is met 24 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
209230	501311	. 4.2.1 2094	Verwijderen veegvuil. Totaal oppervlakte: 230.000m2 totaal, waarvan - Oppervlak elementverharding 30% = 69.000m2 - 2x/maand Betreft: weg inclusief goot en trottoir Gerekend is met 24 onderhoudsbeurt(en) per jaar Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Gesloten verharding</u>	are	16.560,00	V
209410	501311	 2.2.1	Verwijderen veegvuil. Totaal oppervlakte: 436.000 m2, 2x/maand Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 24 onderhoudsbeurt(en) per jaar Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	104.640,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Niveau LAAG			
			Uitgangspunten:			
			- Maandelijks prikken van afval;			
			- Maandelijks ledigen afvalbakken;			
			- Per kwartaal reinigen met veegmachines;			
			- Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.			
			- Reinigen molgoten door middel van staalborstels.			
302			Onkruidbestrijding			
			Uitgangspunt voor beurten in de periode van weken			
			14/15, 24/25, 34/35, 44/45			
3022			<u>Elementenverharding</u>			
302210	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	arc	180,00	V
			Totaal oppervlakte: 4.500m2			
			Inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
			Onkruidvrijmaken tot en met de laatste voeg langs de			
			gevel / erfafscheiding.			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15			
			m/m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren.			
			Wijze van onkruidvrijmaken ter keuze van de			
			aannemer.			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3023			<u>(Mol-)goten</u>			
302310	518204		Onkruidvrij maken goten.	m	400,00	V
			Totaal lengte: 100m			
			inclusief onkruidvrij maken van verharding 1 m			
			rondom kolk			
		9.	Betreft: goot bestaande uit 1 tot 7 strek- of rollagen			
		. .5. . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3024			<u>Halfverharding</u>			
302410	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	arc	3.760,00	V
			Totaal oppervlakte: 94.000 m2			
			inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels			
		1.	Betreft: ongebonden verharding c.q. halfverharding			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . .	Onkruidvrij maken door middel van thermische			
			behandelmethode (branden of heet water)			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren			
			Inclusief na enkele dagen afgestroven onkruid c.q.			
			resten van onkruid verwijderen en afvoeren.			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
303			Zwerfafval			
3032			<u>Zwerfafval verhard</u>			
303210	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	11.580,00	V
			Totaal oppervlakte: 96.500m2			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3033			<u>Zwerfafval onverhard</u>			
303310	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	11.280,00	V
			Totaal oppervlakte: 94.000m2			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
304			Afvalbakken			
3041			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
304110	506102		Ledigen afvalbakken.	st	216,00	V
			Totaal aantal: 18st			
			Betreft 1x per maand ledigen afvalbakken			
		9.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 50			
			of 70 liter.			
		.1. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak			
		. . .2. .	Gerekend is met 12 ledigingen per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
			aan een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3042			<u>Reinigen afvalbakken</u>			
304210	506399		Reinigen afvalbakken 2x per jaar.	st	36,00	V
			Totaal aantal: 18st			
			Betreft het jaarlijks 2x reinigen van afvalbakken, te			
			rekenen met eerste helft van mei en tweede helft van			
			september, i.o.m directie			
			Werkzaamheden:			
			- Buitenkant afvalbakken schoonspuiten met hoge			
			druk water, afnemen met borstel en doek met sop			
			en ontvetter			
			- Binnenkant afvalbak eveneens reinigen met hoge			
			druk water, er mag geen water in de binnenbak			
			achterblijven na het reinigen			
			- Omgeving 1m rondom afvalbak schoonspuiten			
			- Periode maandelijks van mei tot en met oktober			
			in overleg met directie			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen			
305			Zitbanken / picknicktafels			
3051			<u>Zitbanken / picknicktafels</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
305110	506399		Reinigen zitbanken 2x per jaar.	st	96,00	V
			Totaal aantal: 48st			
			Betreft het jaarlijks 2x reinigen van zitbanken, te			
			rekenen met eerste helft van mei en tweede helft van			
			september, i.o.m directie			
			- Zitbanken schoonspuiten met hoge druk water,			
			afnemen met borstel en doek met sop			
			- Omgeving 1m rondom zitbank schoonspuiten bij			
			standplaats in verharding			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen			
305120	506399		Reinigen picknicktafels 2x per jaar.	st	6,00	V
			Totaal aantal: 3st			
			Betreft het jaarlijks 2x reinigen van zitbanken en			
			picknicktafels, te rekenen met eerste helft van mei en			
			tweede helft van september, i.o.m directie			
			- Zitbanken schoonspuiten met hoge druk water,			
			afnemen met borstel en doek met sop			
			Bij constatering defect directie op de hoogte stellen			
307			Bladruimen			
3071			<u>Gesloten verharding</u>			
307110	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	1.840,00	V
			Totaal oppervlakte: 92.000m2			
			Betreft: verhard terrein, gesloten verharding			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
			Inclusief 1 persoon met bladblazer			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exacte planning in overleg met directie			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3072			<u>Elementenverharding</u>			
307210	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	90,00	V
			Totaal oppervlakte: 4.500m2			
			Betreft: verhard terrein, elementenverharding			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
			Inclusief 1 persoon met bladblazer			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exacte planning in overleg met directie			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3073			<u>Halfverharding</u>			
307310	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	1.880,00	V
			Totaal oppervlakte: 94.000m2			
			Betreft: halfverhard terrein			
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking			
			herbruikbaar te zijn			
			Inclusief 1 persoon met bladblazer			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exacte planning in overleg met directie			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
3074			(Mol-)goten				
307410	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	2,00	V	
			Totaal lengte: 100 m, 1m breed				
			Betreft: verhard terrein, molgoten				
			Betreft: goot bestaande uit 1 tot 7 strek- of rollagen				
			Vrijgekomen materialen dienen na verwerking				
			herbruikbaar te zijn				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
309			Vegen				
			- Bij droog weer vegen met toevoeging van water				
3092			<u>Elementenverharding</u>				
309210	501311		Verwijderen veegvuil.	are	18,00	V	
			Totaal oppervlakte: 4.500 m2 waarvan				
			- oppervlakte trottoir 10% = 450m2				
			- 4 x/ jaar				
		3.	Betreft: trottoir				
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
309230	501311		Verwijderen veegvuil.	are	162,00	V	
			Totaal oppervlakte: 4.500 m2 waarvan				
			- oppervlakte elementenverharding 90% = 4.050m2				
			- 4 x/ jaar				
		4.	Betreft: weg inclusief goot en trottoir				
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3094			<u>Gesloten verharding</u>				
309410	501311		Verwijderen veegvuil.	are	3.680,00	V	
			Totaal oppervlakte: 92.000 m2, 4x/jaar				
		2.	Betreft: weg inclusief goot				
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Beurt doordeweeks uitvoeren i.o.m. met directie				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Overig - onafhankelijk van niveau				
61			Vuurwerk				
610010	501311		Verwijderen veegvuil.	are	6.210,00	V	
			Betreft het rijden van een veegronde op				
			Nieuwjaarsdag, afmaken van de ronde uiterlijk op 2				
			januari, gecombineerd met 1 persoon met bladblazer.				
			Betreft gesloten verhardingen binnen niveau HOOG,				
			BASIS en LAAG.				
			Totaal oppervlakte 6.210are				
			Rekenen met 10 kg vuil/are				
		2.	Betreft: weg inclusief goot				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Nieuwjaarsdag, met uitloop naar maximaal 2 januari				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
610020	501311		Verwijderen veegvuil.	are	3.545,00	V	
			Betreft het rijden van een veegronde op				
			Nieuwjaarsdag afmaken van de ronde uiterlijk op 2				
			januari, gecombineerd met 1 persoon met bladblazer				
			Betreft elementen verhardingen binnen niveau				
			HOOG, BASIS en LAAG.				
			Totaal oppervlakte 3.545 are				
			Rekenen met 10 kg vuil/are				
		2.	Betreft: weg inclusief goot				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Nieuwjaarsdag, met uitloop naar maximaal 2 januari				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
610090	501199		Verwijderen en afvoeren vuurwerkresten.	ton	20,00	V	
			Betreft het verzamelen en afvoeren van grotere				
			vuurwerkresten die niet in de veegronde mee kunnen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Verrekening op basis van stortbonnen				
63			Verkeersmaatregelen tbv calamiteiten				
			Betreft toe te passen verkeersmaatregelen i.o.m.				
			directie bij calamiteiten of bij aanvullende				
			werkzaamheden in opdracht van directie.				
631			Toepassen verkeersmaatregelen tbv calamiteiten				
6311			<u>Verkeersmaatregelen < 1 dag</u>				
							

[illegible]

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
631210	620299		Toepassen halve baanafzetting rijbaan (borden)	dag	2,00	V	
			Ten behoeve van:				
			Onderhoudswerkzaamheden aan trottoirs of fietspaden				
			Afzetting dient te voldoen aan CROW 96B figuur				
			1100P01/ 1120P01, publicatie-versie 2020				
			Post wordt niet opgevoerd indien de situatie niet				
			conform CROW publicatie 96B afgezet is.				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu}				
			= 30 km/h				
			Met materiaal van de aannemer				
			Standaard dient de aannemer minimaal de volgende				
			afzetmaterialen ter beschikking te hebben:				
			- 2x afzethekken van 2,5 m; klasse II				
			- 2x verkeersborden C01				
			- 2x verkeersborden J16				
			- 2x verkeersborden A0130				
			- 2x pijlborden D02				
			- 6x geleidebakens; klasse II				
631220	620299		Toepassen baanafzetting rijbaan.	dag	2,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden binnen dit bestek,				
			baanafzetting rijbaan				
			Inclusief bebording, hekken en schildjes				
			Betreft: alle benodigde werkzaamheden t.b.v. van het				
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van				
			tijdelijke verkeersmaatregelen				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1236, publicatie-versie				
			2020				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} =				
			30 km/h				
			Met materiaal van de aannemer				
631230	620299		Toepassen halve baanafzetting rijbaan (borden).	dag	2,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden binnen dit bestek,				
			halve baanafzetting rijbaan zonder vri				
			Inclusief bebording, hekken en schildjes				
			Betreft: alle benodigde werkzaamheden t.b.v. van het				
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van				
			tijdelijke verkeersmaatregelen				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1200P02				
			Publicatie-versie 2020				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} =				
			30 km/h				
			Met materiaal van de aannemer				
631240	620299		Toepassen van geleidebakens.	st	20,00	V	
			Betreft het aanbrengen, instandhouden, controleren en				
			verwijderen geleidebakens t.b.v. langsafzettingen				
			korter dan 100 m en gevaarlijke situaties, aanvullend				
			op overige posten in bestek				
			Betreft verkeersmaatregelen welke langer dan 1 dag				
			duren				
			Geleide bakens conform CROW 96B aanbrengen				
			Met materiaal van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
631250	620299		Toepassen van geleidebakens.	km	0,50	V	
			Betreft het aanbrengen, instandhouden, controleren en				
			verwijderen geleidebakens t.b.v. langsafzettingen				
			langer dan 100 m, aanvullend op overige posten in				
			bestek				
			Geleidebakens h.o.h. 15 m				
			Betreft verkeersmaatregelen welke langer dan 1 dag				
			duren				
			Geleide bakens conform CROW 96B aanbrengen				
			Met materiaal van de aannemer				
631280	620399		Toepassen eenvoudige omleiding.	dag	5,00	V	
			Betreft: het toepassen van een eenvoudige omleiding				
			voor de duur van maximaal 1 dag voor het omleiden				
			van verkeer via maximaal 4 kruisingen.				
			- Omleidingsroute op enkelbaansweg conform				
			CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b				
			2020 figuur H3				
			- Voldoende borden voor 4 kruisingen in beide				
			richtingen				
			- Conflicterende bebording afdekken				
			Met materiaal van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
7			Calamiteiten			
			In afwijking van de U.A.V. behoort het aansturen van			
			de ter beschikking gestelde arbeiders en materiaal tot			
			de verantwoordelijkheden van de inschrijver.			
71						
			Calamiteit - tijdens kantooruren			
			Betreft calamiteit tijdens kantooruren, aangeleverd			
			door opdrachtgever via telefoon.			
7101						
			<u>Oplossen calamiteit</u>			
710110	100599		Bereikbaarheid/afhandeling medewerker kantooruren.	week	52,00	V
			Betreft kosten m.b.t. bereikbaarheid werknemers t.b.v.			
			oplossen calamiteiten (aansturen en oplossen calamiteit)			
			op maandag tot en met vrijdag binnen kantooruren			
			(van 07:00 tot 18:00)			
			Bereikbaarheid telefoon.			
			- Calamiteit binnen 2 uur beoordelen en oplossen.			
			- Aan opdrachtgever doorgeven per e-mail dat de			
			calamiteit afgehandeld is inclusief voor- en na foto			
			- Maandelijks hoeveelhedenstaat opstellen met			
			herleidbare inzet medewerker en materiaal.			
710120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V
			Betreft inzet werknemer tbv oplossing calamiteiten			
			gedurende kantooruren			
			Inclusief vervoer			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door			
			de directie op te dragen werkzaamheden			
		. 2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem			
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
			Medewerker groenvoorziening			
710130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V
			Betreft inzet werknemer tbv oplossing calamiteiten			
			gedurende kantooruren			
			Inclusief vervoer			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door			
			de directie op te dragen werkzaamheden			
		. 2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem			
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
			Groenvoorziener A			
710140	611299		Inzet veeg/zuigmachine kantooruren.	uur	40,00	V
			Eisen veeg/zuigmachine;			
			- Inhoud vuiltank minimaal 5m3			
			- Inhoud schoonwatertank 0,8m3			
			- Inclusief hoge druk spuit			
			- Inclusief kunststof borstels / stalen borstels			
			- Veegbreedte minimaal 2m			
			- Inclusief bediening			
			Betreft prijs binnen kantooruren (07:00 en 18:00)			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
710150	611299		Inzet veegmachine/ wegdekreiniger kantooruren.	uur	40,00	V
72			Eisen veegmachine/ wegdekreiniger;			
			- Inhoud vuiltank minimaal 5m3			
			- Inhoud schoonwatertank 0,8m3			
			- Inclusief hoge druk spuit			
			- Inclusief kunststof borstels / stalen borstels			
7202			- Veegbreedte minimaal 2m			
			- Inclusief bediening			
			Betreft prijs binnen kantooruren (07:00 en 18:00)			
			Calamiteit - buiten kantooruren			
			Betreft meldingen buiten kantooruren, aangeleverd door opdrachtgever per telefoon			
720210	100599		<u>Oplossen calamiteit</u>	week	52,00	V
			Bereikbaarheid medewerker buiten kantooruren.			
			Betreft kosten m.b.t. bereikbaarheid werknemers t.b.v. oplossen meldingen (aansturen en oplossen calamiteit)			
			buiten kantooruren (weekends, nacht- en feestdagen)			
			- Calamiteiten binnen 2uur beoordelen en oplossen			
720220	100501		- Aan opdrachtgever doorgeven per e-mail dat de melding afgehandeld is inclusief voor- en na foto.	uur	40,00	V
			- Maandelijks hoeveelhedenstaat opstellen met herleidbare inzet medewerker en materiaal			
			Inzetten van werknemer.			
			Betreft inzet werknemer t.b.v. oplossing meldingen buiten kantooruren, minimale inzet 2 uur			
			Inclusief vervoer			
720230	100501		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
			Medewerker groenvoorziening			
			Inzetten van werknemer.			
			Betreft inzet werknemer t.b.v. oplossing meldingen buiten kantooruren, minimale inzet 2 uur			
			Inclusief vervoer			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		1.	Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw & infra):			
			Groenvoorziener A			
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
			Medewerker groenvoorziening			
						
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
720240	100599		Inzet veeg/zuigmachine weekend/nacht.	uur	40,00	V	
			Eisen veeg/zuigmachine;				
			- Inhoud vuiltank minimaal 5 m3				
			- Inhoud schoonwatertank 0,8 m3				
			- Inclusief hoge druk spuit				
			- Inclusief kunststof borstels				
			- Veegbreedte minimaal 2 m				
			- Inclusief bediening				
			Betreft prijs buiten kantooruren, minimale inzet 2 uur				
			Machine inclusief bediening dient binnen 1 uur na				
			melding calamiteit ter plaatse te zijn				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
720250	611299		Inzet veegmachine/ wegdekreiniger kantooruren.	uur	40,00	V	
			Eisen veegmachine/ wegdekreiniger;				
			- Inhoud vuiltank minimaal 5m3				
			- Inhoud schoonwatertank 0,8m3				
			- Inclusief hoge druk spuit				
			- Inclusief kunststof borstels / stalen borstels				
			- Veegbreedte minimaal 2m				
			- Inclusief bediening				
			Betreft prijs binnen kantooruren (07:00 en 18:00)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Algemene werkzaamheden			
8000			<u>Aan en afmelden werkzaamheden.</u>			
800010	102399		Inrichten WhatsApp-groep A&R.	EUR		N
			Betreft: instellen van een Whatsapp-groep t.b.v. aan-			
			en afmelden werkzaamheden met als groepsnaam:			
			- Ontzorgingscontract A&R, Meldingen.			
			In deze Whatsapp-groep de met opdrachtgever af te			
			stemmen personen opnemen, die betrokken zijn bij het			
			aansturen van personeel en verantwoordelijk zijn voor			
			aan- en afmelden dan wel controle van de			
			werkzaamheden.			
800020	102399		Aan- en afmelden werkzaamheden.	EUR		N
			Betreft: bij elke onderhoudsronde aan- en afmelden			
			van de werkzaamheden via de WhatsApp-groep.			
			- Wijk gebonden werkzaamheden dienen ook als			
			zodanig te worden aan- en afgemeld.			
			Uitsluitend de dagelijkse- en wekelijkse			
			onderhoudsrondes (zoals ledigen afvalbakken centrum			
			en wekelijks vegen centrum op vaste dagen) vallen			
			buiten dit aan- en afmeldsysteem.			
8001			<u>Afvaldumping</u>			
800110	501199		Verwijderen clandestien gedumpt afval.	ton	20,00	V
			Betreft illegaal achtergelaten afval (grof vuil en			
			gedumpt afval)			
			Hoeveelheden kleiner dan 0,5 m3 direct verwijderen			
			en afvoeren.			
			Uitgangspunt: 1 werkdag na melding			
			Hoeveelheden groter dan 0,5m3 melden bij directie			
			inclusief foto			
			Acceptatiekosten voor opdrachtnemer			
8002			<u>Op verzoek opruimen milieuperrons</u>			
800210	501199		Op verzoek opruimen bij milieuperrons.	keer	12,00	V
			Betreft op verzoek van opdrachtgever weghalen			
			achtergelaten afval bij milieuperrons, hiermee wordt			
			bedoeld het ophalen van zaken die daar neergezet zijn,			
			die vanwege de grootte niet in de ingooiopening			
			passen, zoals vazen, aquariums, lampenkappen etc,			
			hiermee wordt niet een afvaldumping bedoeld			
			conform bestekspostnr. 800110			
			Uitgangspunt: opruimen 1 werkdag na melding,			
			hoeveelheid tot 0,5m3/keer			
			Hoeveelheden groter dan 0,5m3 melden bij directie			
			inclusief foto.			
			Acceptatiekosten voor opdrachtnemer			
89			Inzet personeel en materieel			
8901			<u>Reguliere werktijden - personeel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
890120	100501	 1. 2. .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw & infra): bouwvakhelper Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Medewerker groenvoorziening.	uur	20,00 V	
890130	100501	 2. .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener A	uur	20,00 V	
890150	100501	. 9.	Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Volledig gecertificeerd verkeersregelaar conform Regeling verkeersregelaars 2009 met portofoon	uur	20,00 V	
8902		. .	<u>Reguliere werktijden - materieel</u> - De tarieven voor de t.b.s.-uren zijn inclusief uitvoeringskosten ten behoeve van de aansturing van de ter beschikking gesteld materieel. - De tarieven voor de t.b.s.-uren zijn inclusief bediening, brandstof en overige kosten (zoals overige verbruiksmaterialen en parkeerkosten).			
890220	100517	 2. 1.	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m³ Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 V	
890230	100516	 2. 9. 1. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Hydraulisch kipbaar, met knijper Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 V	
890250	101199	. .	Inzet veegmachine – wegdekreiniger. Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter beschikking stellen van een veegmachine (wegdekreiniger) t.b.v. het schoonhouden van de openbare wegen Inzet veegmachine valt niet onder de verplichting van de aannemer het werkgebied schoon te houden en/of schoon achter te laten Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	uur	10,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

- 01 De inschrijver heeft de verplichting dit bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in dit bestek (en de overige aanbestedingsstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de inschrijver wanneer de inschrijver deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.
- 02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in dit bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als inschrijver kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving) heeft gemeld.

01 02 Betalingsregeling**01 02 02 Opneming/ termijnen**

- 01 Voor de uitvoering van het werk worden de onderstaande doorlooptijden en reactietermijnen gehanteerd:
Voorbeeld doorlooptijden/reactietermijnen:
- | | |
|-----------|--|
| Week 1-4: | Uitvoering werkzaamheden door aannemer;
Aanleveren hoeveelheden door aannemer uiterlijk 2 werkdagen na afloop werkzaamheden; |
| Week 5-6: | Opstellen concept-termijnstaat op tweewekelijkse basis door opdrachtgever
Binnen 8 werkdagen na verstrijken maand versturen concept-termijnstaat door directie; |
| Week 7 | Beoordelen concept-termijnstaat door aannemer; |
| Week 8 | Opstellen definitieve termijnstaat en verzenden binnen 5 werkdagen. |
- Per januari ontvangt aannemer nieuwe tekeningen en nieuwe hoeveelheden. Bij mutaties kan dit vaker voorkomen en wel 1x per half jaar.
Na afronding voorgaande hoeveelheden wordt deze indien akkoord in de termijnstaten opgenomen.
- 08 Aannemer dient tijdens de uitvoering aangetroffen afwijkingen te melden bij de opdrachtgever. Bij afwijkingen kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan afwijkingen in hoeveelheden en werkzaamheden. Bij het melden van de afwijkingen dienen de correcte gegevens aangeleverd te worden (bijv. juiste hoeveelheden of werkzaamheden of wijzigingen).

01 03 Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

- 03 In aanvulling op artikel 01.03.03 lid 02 van de Standaard is ook het bepaalde in paragraaf 39 lid 4 van de U.A.V. 2012 niet van toepassing, de 10%-regel voor herzieningen van verrekenprijzen is per bestekspost van toepassing.

01 04 Regie basis

HFD PAR ART LID

01 04 01 Werkzaamheden op basis van regie

- 01 Betaling van beschikbaarheidstellingen (regiewerk) vindt plaats op basis van effectief gewerkte uren. De aannemer dient hiervoor, ter beoordeling en goedkeuring van de opdrachtgever, vooraf een overzicht van deze uren te overleggen, tenzij dit niet eerder mogelijk is in verband met een calamiteit of incident. Verrekening vindt enkel in die uitzonderlijke gevallen achteraf plaats in overleg met de opdrachtgever.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Factuuradres**

- 01 Facturering van goedgekeurde declaraties dient digitaal te geschieden door deze te zenden naar:

crediteuren@valkenburg.nl

Facturen worden enkel in behandeling genomen met vermelding van het juiste verplichtingsnummer en contactpersoon.

01 05 02 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk (inclusief bestekswijzigingen) alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen (bij wezenlijke veranderingen) bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van aannemer.

01 05 04 Bestekswijzigingen

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.02 van dit bestek.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aannemer erop gewezen dat diverse werkzaamheden door derden kunnen worden uitgevoerd (Gemeente Valkenburg aan de Geul en/of aannemers van de gemeente zoals bijvoorbeeld groenverzorgingsbedrijven en overige nuts- en kabels- & leidingbedrijven) alsmede evenementen.
- 02 De coördinatie, zoals bedoeld in § 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde in elkaar grijpende werken geschiedt door aannemer van dit bestek.
- 04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort. Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft geen recht op verrekening.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 01 Aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 02 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen verleent aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, ook bijvoorbeeld op terreinen van derden, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een verkeersplan inclusief afsprakenlijst behoort tot de bijkomende verplichtingen van aannemer.
- 05 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten, bedrijven en winkeliers.
- 06 Aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
- 07 Aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 08 Aannemer dient waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 09 Aannemer dient te werken conform de Richtlijnen voor Werken in uitvoering van de CROW (CROW-publicatie 96b (517 en versie 2020)), alle in te zetten personeel dient veiligheidskleding conform NEN-EN-ISO 20471 en voorzien van CE-markering te dragen. Opdrachtgever zal periodiek en steekproefsgewijs op de naleving van het bovenstaande controleren.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.

01 13 Planning**01 13 06 Planning en gedetailleerd werkplan**

- 01 Het door aannemer op te stellen gedetailleerde werkplan en bijbehorende (jaar)planning dient te zijn gebaseerd op de bij deze raamovereenkomst behorende werkzaamheden en bijlagen. Aannemer dient maximaal een maand na gunning dit gedetailleerd werkplan ter goedkeuring aan de directie voor te leggen. Hierin dient aannemer minimaal aan te geven:

Algemeen:

- hoe de bij de raamovereenkomst horende werkzaamheden in een jaarplanning gevat zijn;
- hoe hij tussentijds geplande evenementen in zijn jaarplanning verwerkt;
- hoe hij omgaat met onwerkbaar dagen;
- aanvullende eisen Arbo-wetgeving;
- de wijze van de voor het bedrijf gebruikelijke controle(s) van de uitgevoerde werkzaamheden.

Bij het opstellen van het gedetailleerde werkplan rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- er geen overlast is van en of kan ontstaan door afvalstromen;
- welke te nemen verkeersmaatregelen benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden conform CROW-publicatie 96b (517 en versie 2020).

Tevens vermeld aannemer in zijn gedetailleerd plan van aanpak hoe hij omgaat met vakanties en dient rekening te worden gehouden met vervanging bij voor het bedrijf ingeplande roostervrije dagen.

HFD PAR ART LID

Aannemer dient ermee rekening te houden dat alle uit te voeren werkzaamheden conform raamovereenkomst in één aaneengesloten werkgang worden uitgevoerd en dat er per 1 januari werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

- 02 Van aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit gedetailleerde werkplan dient gebaseerd te zijn op het bij deze raamovereenkomst behorende Algemeen Tijdschema en minimaal te voldoen aan het gestelde in deel 2.1 paragraaf 03 van dit bestek.
- 03 In afwijking van het bepaalde in § 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het gedetailleerde werkplan inclusief tijdschema door aannemer ingediend binnen een maand na verstrekken van de gunning.
De directie zal aannemer binnen 5 werkdagen na het indienen ervan laten weten of zij akkoord gaat met het door aannemer ingediende gedetailleerd werkplan inclusief tijdschema.
- 04 Indien het door aannemer ingediende gedetailleerde werkplan inclusief tijdschema niet door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie aannemer mede op welke punten het gedetailleerde werkplan inclusief tijdschema niet voldoet. In overleg met de directie past aannemer zijn gedetailleerde werkplan inclusief tijdschema aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de directie.
- 05 Aannemer dient er rekening mee te houden dat er zich afwijkende situaties kunnen voordoen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

01 13 10 **Tijdsplanning**

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente waar mogelijk alleen binnen de normale werktijden (op verzoek) uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 – 18:00 uur) en op zaterdag of zondag die niet voorzien zijn in deze raamovereenkomst dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 Wanneer aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, brengt hij dit tenminste 5 werkdagen van te voren ter kennis van de directie.

01 16 **Verzekeringen**

01 16 04 **Aansprakelijkheidsverzekering door aannemer**

- 01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 Onverminderd het voorgaande zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient uiterlijk vijf werkdagen vóórdat de werkzaamheden een aanvang hebben genomen, de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen:
1. Kopie vigerende A.V.B.-polis inclusief de complete polisvoorwaarden/clausules/aanvullingen.
 2. Kopie vigerende W.A.M.-polis inclusief de complete polisvoorwaarden/clausules/aanvullingen.
 3. Origineel document van de verzekeraar danwel de assurantietussenpersoon dat de aannemer heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de door hem afgesloten A.V.B.-polis. Bij projecten die langer duren dan de genoemde verzekeringstermijn in de A.V.B. polis dient per de eerstvolgende premieervaldag een nieuwe verklaring te worden verstrekt voor het komende jaar.

01 17 **Vrijgekomen materialen**

HFD PAR ART LID

01 17 01 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- afval vrijgekomen bij het onkruidvrijmaken c.q. onkruidbestrijding;
 - afval vrijgekomen bij het ruimen van blad;
 - afval vrijgekomen bij het verwijderen van zwerfvuil;
 - afval vrijgekomen bij het ledigen van afvalbakken;
 - afval vrijgekomen bij het uitvoeren van veegroendes;
 - afval vrijgekomen bij het beheersen van uitwerpselen;
 - afval vrijgekomen bij het verwijderen van menselijke afscheiding;
 - afval vrijkomen bij het opruimen van vuurwerkreken;
 - overige vrijgekomen materialen anders dan hierboven benoemd (betreft constatering niet in dit bestek vermelde afvalstromen).
- Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.
- 02 De kosten voor het afvoeren en acceptatiekosten van de vrijkomende materialen zijn voor rekening van aannemer. Aannemer overlegt 1 x per maand een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte van de ingevolge de afgevoerde materialen.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting**

- 01 In afwijking van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt van aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen worden ter bescherming van te handhaven beplanting.

01 18 03 Melden van schade

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard dient aannemer behalve de schade van te handhaven vegetatie ook eventueel toegebrachte schade aan eigendommen en/of vegetaties van derden per direct aan de directie te melden.
- 02 Bij schade aan niet met name genoemde elementen wordt een schadebedrag bepaald gerelateerd aan de schadebedragen van lid 01.
- 03 Onder lid 01 benoemde eventueel toegebrachte schade aan eigendommen en/of vegetaties van derden dient aannemer voor zijn rekening zelf af te handelen. Over de afhandeling van de schade dient aannemer de directie op de hoogte te houden. Afhandeling van schades dienen minimaal tijdens de bouwvergaderingen benoemd te worden.
- 05 Als aanvulling op lid 01 geldt dat ingeval zwaar beschermde plantensoorten worden beschadigd, dan wel worden vernietigd de Algemene Inspectie Dienst zal worden ingelicht en door deze dienst de compenserende maatregel zal worden aangegeven. Dit geldt eveneens voor zwaar beschermde fauna.
- 06 Indien bij de uitvoering van werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van te onderhouden groenvoorzieningen worden geconstateerd, brengt aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

01 18 08 Schade aan opstallen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard over bescherming te handhaven vegetatie, dient aannemer er tevens rekening mee te houden dat schade aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging. Aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
- Nadat de schade hersteld is, deelt aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld. Indien aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
- Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

HFD PAR ART LID

01 18 09 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs etc.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard over bescherming te handhaven vegetatie, dient aannemer er tevens rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan: de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afasteringen, objecten in de openbare ruimte en van particulieren etc. op hem verhaald zullen worden. Het bovenstaande geldt niet als aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels;
vijfentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting;
honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;
honderd euro (€ 100,-) per m1 afastering;
schades aan straatmeubilair wordt per keer beoordeeld door opdrachtgever.
- 03 Bij schade aan niet met name genoemde (verhardings)elementen wordt een schadebedrag bepaald gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.
- 04 Onder lid 01 benoemde eventueel toegebrachte schade aan eigendommen en/of vegetaties van derden dient aannemer zelf af te handelen. Over de afhandeling van de schade dient aannemer de directie op de hoogte te houden. Afhandeling van schades dienen minimaal tijdens de bouwvergaderingen benoemd te worden.
- 06 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd brengt aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 07 Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Algemeen**

- 01 Alle in het kader van dit bestek uit te voeren werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de laatst geldende bepalingen in de Arbowet.
Aannemer ziet erop toe dat ook de door hem in te schakelen onderaannemers hun werkzaamheden volgens de laatst geldende bepalingen van de Arbowet uitvoeren.
- 02 Wanneer opdrachtgever constateert dat opdrachtnemer zich niet aan de wettelijke eisen houdt inzake veiligheid- en gezondheid, Wet Arbeid Vreemdelingen, verkeersmaatregelen, Wet Natuurbescherming, gebruik chemische middelen, kan de opdrachtgever (na een eerste schriftelijke waarschuwing) een boete opleggen van €5.000,00 per keer of de boete van een externe gezagvoerder. Boetes worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zonodig bij volgende termijnen ingehouden of op andere wijze verhaald.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Een "Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase" als bedoeld in paragraaf 01.19 van de Standaard maakt deel uit van dit bestek.
- 02 Het aanstellen van de in artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door aannemer. In aanvulling op het gestelde in artikel 01.19.02 lid 1 van de Standaard is aannemer is verplicht om binnen 3 weken na de datum van de opdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.
- 03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Van deze kennisgeving ontvangt aannemer een afschrift.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 03 Geluidshinder

- 01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
- technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op het werk aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden tussen 07.00 en 18.00 uur (dagperiode), niet meer bedraagt dan 50 dB(A);
 - onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn van de op het werk aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 25 dB(A) boven de getalwaarde van het in a. toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq);
 - de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Wet Geluidhinder: Rekenen en Meten Industrielawaai volgens "Reken- en meetvoorschriften geluidhinder 2012" hoofdstuk 2
 - het geluidsniveau van toe te passen bladblazers, bosmaaiers, etcetera mag maximaal 90 dB bedragen, met dien verstande dat voor de in te zetten werknemers geldt dat deze verplicht zijn gehoorbeschermers te gebruiken. De gehoorbeschermers moeten het geluid dempen tot 80 dB(A) of lager.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaaai 2010" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het volgende bepaald voor de werkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, tractoren, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
 - de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 18.00 uur;
 - afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmaschinen op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.
- 03 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 04 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.
- 05 Eventueel geluid van radio's, muzikspelers etc. mogen op geen enkele wijze overlast veroorzaken.

01 19 04 Veiligheidschecklist aannemers

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers, waarvoor geldt dat:
- De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 23 Communicatie**01 23 01 Aanspreekpunt**

- 01 Alle communicatie tussen aannemer en opdrachtgever dient via één aanspreekpunt bij aannemer te lopen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat uitvoerders van aannemer hun opmerkingen met hun projectleider doornemen en dat deze met de opdrachtgever contact opneemt.
- Inwoners dienen hun opmerkingen en klachten te melden via het KlantContactCentrum op het algemene telefoonnummer 14 043 of via diverse digitale kanalen die de gemeente beschikbaar heeft.

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
Onderdeel van de bouwvergadering is onder andere de kwaliteitscontrole en het monitoren van de algemene en specifieke gang van zaken van werkzaamheden.
- 02 Aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de projectleider van de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden. De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald. Deze plaats kan zijn op het kantoor van de opdrachtgever, of op een door de opdrachtgever te bepalen werklocatie.
Eventuele kosten die aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is het bespreken van de wijze waarop het gedetailleerd werkplan inclusief tijdschema wordt uitgevoerd en nageleefd. Het behoort tot de verplichting van aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het gedetailleerd werkplan inclusief tijdschema wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
Een kopie van dit schriftelijke verslag levert aannemer aan bij de directie (bijlage termijnstaat) binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaatsgehad. Eventuele kosten die aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 25 Social Return On Investment**01 25 08 Social Return 5%**

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.

De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij WSP Parkstad en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Odette Creusen via, socialreturn@maastricht.nl of odette.creusen@maastricht.nl

- 02 Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op

HFD PAR ART LID

onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

03 Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- ★ Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:
 - Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz
 - Werkloosheidswet
 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 - Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 - Dan wel rechtsoptvolgers van deze regelingen
- ★ Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
- ★ Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- ★ Met werkloosheid bedreigde inwoners
- ★ Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- ★ Kandidaten doelgroepregister
- ★ BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

04 Procedure na gunning

Oprachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Verantwoording en rapportage Social Return

- ★ Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- ★ De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
- ★ Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- ★ Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- ★ Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- ★ Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- ★ Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- ★ Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- ★ Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan

HFD PAR ART LID

het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

06 Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

07 Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 28 **Bijzondere voorwaarden**

01 28 01 **Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid**

- 01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet) geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.

Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of vreemdelingenarbeid onverlet.

- 02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
- 03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel" (Kamerstukken 31301).
- 04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingsom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingsom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.
- 05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;
 - de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van

HFD PAR ART LID

- (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;
- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;
 - voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;
 - op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.
- 06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende regelgeving.
- 01 28 02 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)**
- 01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te vol-doen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van de-ze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te be-schikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het be-paalde in artikel 23 Wav.
- 02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te over-leggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- 03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en infor-meert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepas-selijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.
- 04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. In-geval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

01 28 03 Wet Aanpak Schijnconstructies

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
- 02 Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 1 Werk algemene aard****10 12 Eisen en uitvoering werk algemene aard****10 12 01 Te gebruiken hulpmiddelen c.q. handmaterieel**

- 01 De bedrijfszekerheid van het materieel dient zodanig te zijn, dat het materieel continue inzetbaar is.
Verliesuren van materieel en personeel vanwege onderhoud en reparaties aan materieel worden niet verrekend. Het bepaalde in artikel 10.17.01 bij verliesuren niet van toepassing.
- 02 Storingen aan het materieel of aan de aanbouwwerktuigen dienen terstond aan de directie te worden gemeld. De storingen dienen binnen 3 uur na de melding hersteld te zijn.
- 03 Indien herstel als bedoeld in lid 02 niet mogelijk is, dient aannemer uiterlijk binnen 6 uur na de melding gelijkwaardig materieel cq. aanbouwwerktuigen in te zetten.
- 04 Indien het ingezette materieel incl. aanbouwwerktuigen door gewicht, grootte of constructie schade kan toebrengen aan verhardingen, beplantingen en wegmeubilair kan de directie het gebruik van deze machines incl. aanbouwwerktuigen verbieden en eventueel aangebrachte schade op de aannemer verhalen.

HFD PAR ART LID

50 Technische bepalingen afval- en reinigingsdiensten**50 1 Deelhoofdstuk 50.1****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 02 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt a. van de Standaard wordt verstaan onder veegvuilgrootte: vuil en afval op verharding met een hoogte, breedte, lengte of diameter kleiner dan of gelijk aan 0,05m.
- 05 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt c. van de Standaard wordt verstaan onder fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom, met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10 m en groter dan of gelijk aan 0,05 m.

50 11 20 Eisen aan afvaldumpingen / verwijderen zwerfvuil

- 01 Onder het verwijderen van zwerfvuil wordt verstaan:
- Het verwijderen van zwerfafval;
 - Het verwijderen van fijn zwerfafval;
 - Het verwijderen van grof zwerfafval;
 - Het verwijderen van grofvuil;
 - Het verwijderen van clandestien gestort afval (betreft (zwerf)afval tot 0,5 m³ of tot 4 vuilniszakken van 130 ltr c.q. 8 vuilniszakken van 60 ltr binnen een straal van 5 m) e.e.a. conform bepaling 50.11.01 lid b, c, d en e van de Standaard.
- (Zwerf)afval met een volume groter dan 0,5 m³ of meer dan 4 vuilniszakken van 130 ltr c.q. meer dan 8 vuilniszakken van 60 ltr binnen een straal van 5 m wordt door de opdrachtgever gezien als een afvaldumping, dit valt niet onder zwerfvuil.
- 02 Aannemer moet elke afvaldumping (meer dan 0,5 m³ of meer dan 4 vuilniszakken van 130 ltr c.q. meer dan 8 vuilniszakken van 60 ltr binnen een straal van 5 m) die hij tegenkomt bij de opdrachtgever melden.
- 03 Het verwijderen van clandestien gestort afval (afvaldumpingen groter dan 0,5 m³ of meer dan 4 vuilniszakken van 130 ltr c.q. meer dan 8 vuilniszakken van 60 ltr binnen een straal van 5 m) valt niet binnen de werkzaamheden volgens dit bestek.
- 04 Wanneer aannemer afvaldumpingen verwijdert zonder registratie met foto worden deze niet verrekend.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.09 lid 01 van de Standaard is de gemeente in beginsel tegen alle vormen van chemische bestrijdingsmiddelen. Indien nieuwe ontwikkelingen aantoonbaar zonder negatieve bijwerkingen ingezet kunnen worden, staat de directie hiervoor open. Deze middelen mogen pas ingezet worden na schriftelijke goedkeuring van de directie.

51 02 38 Insporingsdiepte materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 5 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten, ten hoogste 10 mm bij grasvelden 30 mm bij beplantingsvakken.
- 02 Bij inzet van tractors op grasvelden is het gebruik van gazonbanden verplicht.

51 1 Afval**51 15 Eisen en uitvoering****51 15 05 Beheersen natuurlijk afval**

- 01 Natuurlijk afval op verharding en gras- en kruidachtigen dient te worden afgevoerd naar een erkend (eind)verwerker en mag niet in de beplanting worden geblazen.
- 02 Het is niet toegestaan dat het natuurlijk afval een (verstikkende) deken vormt op de beplanting en gras- en kruidachtigen.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 81 Eisen en uitvoering****51 81 01 Onkruidbeheersing op verharding - algemeen**

- 02 In aanvulling op de artikelen behorende bij paragraaf 51.82 van de Standaard, geldt dat de manier waarop de onkruidbeheersing op de verharding plaatsvindt niet mag leiden tot schade aan het verhardingsoppervlak en/of de levensduur van de verharding niet in negatieve zin mag beïnvloeden.
- 03 Van de aannemer wordt verwacht dat hij bij de onkruidbeheersing rondom lastig bereikbare plekken (geparkeerde auto's) de inwoners voorafgaand aan uitvoering bijvoorbeeld middels briefjes actief informeert over het moment van onkruidbeheersing.
- 04 Het borstelen van ongebonden verharding is in dit bestek niet toegestaan.
- 05 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen de voegen die gevuld zijn met voegmortel (o.a. centrumgebied), gevuld te blijven.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 Bij de situering van het werkterrein nabij de openbare weg worden vanuit het oogpunt van veiligheid bijzondere eisen gesteld aan de uitvoering.
- 02 De werkzaamheden dienen zodanig uitgevoerd te worden dat hinder of stremming van verkeer tot een minimum beperkt blijft.
- 03 Er wordt in eerste instantie van uitgegaan dat de werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen worden uitgevoerd met toepassing van de voorzieningen genoemd in artikel 62.15.01 lid 01. Deze maatregelen dienen in de inschrijfprijzen begrepen te zijn.
- 04 Het geheel afzetten van rijbanen of gedeelten van rijbanen voor autoverkeer of het afsluiten ervan is slechts toegestaan wanneer om veiligheidsredenen niet volstaan kan worden met het afsluiten van één rijstrook.
- 05 Wanneer gelet op de Richtlijnen voor Werken in Uitvoering (WIU); maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom (CROW-publicatie 96b (517 en versie 2020) niet volstaan kan worden met de in artikel 62.15.01 lid 01 genoemde voorzieningen treedt aannemer vroegtijdig in overleg met de directie. In onderling overleg wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. Voor de dan te nemen maatregelen worden prijsafspraken gemaakt. Deze extra te nemen maatregelen worden apart verrekend.
- 06 Het afzetten van rijbanen of gedeelten van rijbanen voor autoverkeer of het afsluiten ervan om andere redenen dan de veiligheid is niet toegestaan.

62 12 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 01 Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat tot het uitvoeren van werkzaamheden op of langs de openbare weg het beschikbaarstellen en toepassen hoort van:
 - rijdende afzettingen en versmallen tot en rijstrook conform CROW-publicatie 96b (517) figuur 1105 (trottoir), 1125 en 1126 (fietspad), 1201, 1222 (ETW), 1321 en 1322 (GOW);
 - de bebakening welke nodig is voor de afsluiting van wegen betreft (2 maal) hek B14 met bord C1.Bovenstaande maatregelen worden beschouwd als een verplichting die nodig is voor het uitvoeren van het werk.
Toegestane snelheden bij de werkzaamheden Vwui zijn afhankelijk van de situatie per weg, parallelweg of fietspad, 70, 50 of 30 km/uur.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPAN

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN DIENSTEN

1. GEGEVENS

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- verwijderen zwerfafval
- verwijderen bladeren
- verwijderen onkruid
- ledigen en reinigen afvalbakken
- verwijderen hondenpoep
- verwijderen vuurwerkresten

Tevens hoort tot de werkzaamheden het verhelpen van meldingen (niet-planbaar werk).

1.2 Adres/ligging van de locatie:

De locatie van de uit te voeren diensten is gelegen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul. De uit te voeren werkzaamheden zijn deels gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

a. Opdrachtgever(s)

Naam : Gemeente Valkenburg aan de Geul
Contactpersoon : de heer M. Jacobs
Adres : Geneindestraat 4
Postcode/plaats : 6301 HC Valkenburg aan de Geul
Telefoon : 14 043

b. Ontwerpende partij(en)

Naam : bureau VERBEEK landschapsarchitectuur/ecologie/stedelijk ontwerp
Contactpersoon : de heer A. Mutsaers
Adres : Limmelderweg 6
Postcode/plaats : 6222 PB Maastricht
Telefoon : 043-450 30 45

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam : bureau VERBEEK landschapsarchitectuur/ecologie/stedelijk ontwerp
Contactpersoon : de heer A. Mutsaers
Adres : Limmelderweg 6
Postcode/plaats : 6222 PB Maastricht
Telefoon : 043-450 30 45

d. Uitvoerende partij(en)

Naam : n.t.b.
Adres : -
Postcode/plaats : -
Telefoon : -

e. V&G -coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam : n.t.b.
Contactpersoon : -
Adres : -
Postcode/plaats : -
Telefoon : -

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

- 1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: *01-01-2024*
- 1.4.2 Geplande uitvoeringstijd: *2024-2025, met evt. een optie van 2x 1 jaar.*
- 1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig aanwezig zal zijn: *nog niet bekend.*
- 1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen: *nog niet bekend.*
- 1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: *nog niet bekend*
- 1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten: *nog niet bekend.*
- 1.4.7 Regeling V&G -uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: *nog niet bekend*

De V&G -uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: *NL VB-23.05.01*

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Datum van kennisgeving

Handtekening opdrachtgever

RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

Code	RAW hoofdcod e	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
710120, 710130, 720220, 720230, 890120, 890130, 890150	100501	Inzetten werknemer	Ongevallen Psycho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid	Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning	PBM afgestemd op takenpakket	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/ , https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproccs , https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal , https://www.abomafoon.nl/i-dentificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen , https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress
890230	100516	Inzetten vrachtauto	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	
890220	100517	Inzetten wiellader	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal ,

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

								onderhouden materieel		https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen
102110, 102120, 102130, 102140, 102210, 102220, 102310, 102320, 203210, 203310, 203410, 303210, 303310	501171	Verwijderen zwerfafval	Aanrijden Toxische effecten Ziekten	Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval		Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie	Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming
109110, 109120, 109130, 109140, 109150, 109160, 109210, 109230, 109410, 209210, 209230, 209410, 309210, 309230, 309410, 610010, 610020	501311	Verwijderen veegvuil	Aanrijden Toxische effecten Ziekten	Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval		Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie	Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

										handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming
105110, 105210	501801	Beheersen uitwerpselen-beplanting	Aanrijden Toxische effecten Ziekten	Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval		Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie	Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming
105130, 105230	501802	Beheersen uitwerpselen-boomspiegel	Aanrijden Toxische effecten Ziekten	Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval		Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie	Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

										handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming
105120, 105220	501803	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen	Aanrijden Toxische effecten Ziekten	Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval		Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie	Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming
105310, 105410	501804	Beheersen uitwerpselen-verharding	Aanrijden Toxische effecten Ziekten	Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval		Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie	Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

										handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming
103110, 103120, 103130, 103140, 108210, 108220, 204110, 304110	506102	Ledigen afvalbakken	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia	Transport/verkeer Tillen/werkhouding Blootstelling afval		Inzet gespecialiseerd bedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Tilhulpmiddelen Reinigen gereedschappen en kleding Inzet onderhouden arbeidsmiddelen Werklocatie afzetten en markeren	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen bhv-organisatie Taakroulatie Schone en opgeruimde werkplek Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming
107610, 207610	514412	Verwijderen blad uit beplantingsvak	Aanrijden Toxische effecten Ziekten	Transport/verkeer Gevaarlijke stoffen afval Contact afval		Inventarisatie locatie Machinaal verwijderen Inzet gespecialiseerd opruimbedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Gereedschappen afstemmen op werkzaamheden Reinigen gereedschappen en kleding	Voorlichting/Instructie personeel Afstemmen vaccinatieplan en bhv-organisatie	Werkkleding, Handschoenen, Adem- en gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

										handbescherming, https://www.abomafoon.nl/adembescherming
102610, 202610	514413	Onkruidvrij maken boomspiegel	Aanrijden Fysieke belasting Snijden Biologische agentia Oogletsel	Verkeer Inzet gereedschap/ongunstige houding Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal monteren verankering	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Werken conform CROW-publicatie 96	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming
107110, 107210, 107310, 107410, 107510, 207110, 207210, 207310, 207410, 207420, 207510, 307110,	518101	Verharding ontdoen van blad	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stofbloomstelling Oogletsel	Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Diescluitstoot		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal vegen/reinigen verharding	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

307210, 307310, 307410				Stof bij reinigen Afval groenvoorziening Wegspringende delen			materieel Gesloten cabine reinigingsmachine	Verlengen dieseluistoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aantbrengen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen		awaai-op-arbeidsplaats, https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming
101210, 101220, 101230, 101240, 101250, 202220, 202240, 202250, 302210	518202	Onkruidvrij maken elementverharding	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stofblootstelling Oogletsel	Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluistoot Stof bij onkruidvrij maken Afval groenvoorziening Wegspringende delen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal onkruidvrij maken	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine in te zetten machine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW- publicatie 96 Verlengen dieseluistoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aantbrengen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/awaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken ,

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

										https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming
101410, 202410, 302410	518203	Onkruidvrij maken ongebonden verharding	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stofblootstelling Oogletsel	Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Diescluitstoot Stof bij onkruidvrij maken Afval groenvoorziening Wegspringende delen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal onkruidvrij maken	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine in te zetten machine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen diescluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aanbrengen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/awaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming ,

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

										https://www.abomafoon.nl/adembescherming
101310, 202310, 202320, 302310	518204	Onkruidvrij maken goten	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stofblootstelling Oogletsel	Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Diesluitstoot Stof bij onkruidvrij maken Afval groenvoorziening Wegspringende delen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal onkruidvrij maken	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine in te zetten machine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen diesluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aanbrengen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg , https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw , https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats , https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw , https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar , https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken , https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen , https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen , https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding , https://www.abomafoon.nl/handbescherming , https://www.abomafoon.nl/adembescherming
631110, 631120, 631130, 631140, 631150	620207	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid,		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training , https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen

Bestek NL VB-23.05.01
Ontzorgingscontract Afval & Reiniging
Gemeente Valkenburg aan de Geul

				Omgevings aspecten						rondom-bouwplaatsen, https://www.abomafoon.nl/nachtwerk
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	---

BIJLAGE 2: INSCHRIJVINGSBILJET EN -STAAT

Behoort bij: NL VB-23.05.01

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: NL VB-23.05.01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: NL VB-23.05.01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Niveau HOOG				
101	Onkruidbestrijding				
1012	<u>Elementenverharding</u>				
101210	Onkruidvrij maken straatstenen – borstelen.	are	1.440,00	V	
101220	Onkruidvrij maken straatstenen – thermisch.	are	1.440,00	V	
101230	Onkruidvrij maken betontegels – borstelen.	are	1.920,00	V	
101240	Onkruidvrij maken betontegels – thermisch.	are	1.920,00	V	
101250	Onkruidvrij maken natuursteen – thermisch.	are	2.880,00	V	
1013	<u>(Mol-)goten</u>				
101310	Onkruidvrij maken goten.	m	31.200,00	V	
1014	<u>Halfverharding</u>				
101410	Onkruidvrij maken ongebonden verharding – thermisch.	are	1.120,00	V	
1015	<u>Trappen/ hellingbaan</u>				
101510	Onkruidvrij maken rondom trappen/ hellingbaan.	are	72,40	V	
1016	<u>Brughoofden</u>				
101610	Onkruidvrij maken brughoofden.	are	2,20	V	
1017	<u>Keien</u>				
101710	Onkruidvrij maken keienverharding.	are	5,60	V	
1018	<u>Boomspiegels</u>				
101810	Handmatig onkruidvrij maken boomspiegel.	st	3.112,00	V	
102	Zwerfafval				
1021	<u>Zwerfafval centrum Valkenburg</u>				
102110	Verwijderen zwerfafval – verharding centrum (week).	are	182.000,00	V	
102120	Verw. zwerfafval – verharding centrum (weekend).	are	72.800,00	V	
102130	Verw. zwerfafval – verharding centrum extra (week)	are	60.900,00	V	
102140	Verw. zwerfafval – verh. centrum extra (weekend)	are	25.200,00	V	
1022	<u>Zwerfafval overig verhard</u>				
102210	Verwijderen zwerfafval – verharding 4x week.	are	291.200,00	V	
102220	Verwijderen zwerfafval – verharding zaterdag.	are	72.800,00	V	
1023	<u>Zwerfafval overig onverhard</u>				
102310	Verwijderen zwerfafval – onverhard 4x week.	are	29.120,00	V	
102320	Verwijderen zwerfafval – onverhard zaterdag.	are	7.280,00	V	
1026	<u>Zwerfafval boomspiegels</u>				
102610	Verwijderen zwerfafval – boomspiegels 4x week	are	2.023,00	V	
102620	Verwijderen zwerfafval – boomspiegels 4x weekend	are	506,00	V	
103	Afvalbakken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1031	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
103110	Ledigen afvalbakken - regulier weekdays.	st	40.820,00	V	
103120	Ledigen afvalbakken - regulier weekend.	st	16.328,00	V	
103130	Ledigen afvalbakken - seizoen, aanvullend, week.	st	12.480,00	V	
103140	Ledigen afvalbakken - seizoen, aanvullend, weekend.	st	4.992,00	V	
1032	<u>Reinigen afvalbakken</u>				
103210	Reinigen afvalbak 6x/jr - HOOG	st	942,00	V	
103220	Reinigen afvalbak 2x/jr - HOOG - centrum+station.	st	134,00	V	
104	Zitbanken / picknicktafels				
1041	<u>Zitbanken / picknicktafels</u>				
104110	Reinigen zitbanken 6x per jaar.	st	1.110,00	V	
104120	Reinigen picknicktafels 6x per jaar.	st	18,00	V	
105	Hondenpoep				
1051	<u>Groen hondenpoep - centrumgebied</u>				
105110	Beheersen uitwerpselen-beplanting centrumgebied.	week	52,00	V	
105120	Beheersen uitwerpselen-gras centrumgebied.	week	52,00	V	
105130	Beheersen uitwerpselen-boomspiegel centrumgeb.	week	52,00	V	
1052	<u>Groen hondenpoep - overig, niet zijnde centrumgebied</u>				
105210	Beheersen uitwerpselen-beplanting.	week	52,00	V	
105220	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen	week	52,00	V	
105230	Beheersen uitwerpselen-boomspiegel.	week	52,00	V	
1053	<u>Verharding hondenpoep - centrumgebied</u>				
105310	Beheersen uitwerpselen-verharding - centrum.	week	52,00	V	
1054	<u>Verharding hondenpoep - overig, niet zijnde centrumgebied</u>				
105410	Beheersen uitwerpselen-verharding - overig	week	52,00	V	
106	Menselijke afscheiding				
1061	<u>Menselijke afscheiding - centrumgebied</u>				
106110	Verw. menselijke afscheiding - centrum weekdag.	keer	260,00	V	
106120	Verw. menselijke afscheiding - centrum weekend.	keer	104,00	V	
107	Bladruimen				
1071	<u>Gesloten verharding</u>				
107110	Verharding ontdoen van blad.	are	3.720,00	V	
1072	<u>Elementenverharding</u>				
107210	Verharding ontdoen van blad.	are	4.800,00	V	
1073	<u>Halfverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
107310	Halfverharding ontdoen van blad.	are	560,00	V	
1074	<u>(Mol-)goten</u>				
107410	Molgoot ontdoen van blad.	are	156,00	V	
1075	<u>Trappartijen/ hellingbaan</u>				
107510	Verharding ontdoen van blad - trappen/hellingbaan.	are	36,00	V	
1076	<u>Boomspiegels</u>				
107610	Verwijderen blad uit boomspiegel.	are	38,90	V	
108	Overig				
1081	<u>Brugrelingen - schoonmaken</u>				
108110	Reinigen brugreling 2x per jaar.	st	38,00	V	
1082	<u>Reinigen toiletgebouw Walramplein</u>				
108210	Ledigen afvalbak vanuit technische ruimte - week.	st	260,00	V	
108220	Ledigen afvalbak vanuit technische ruimte - weekend.	st	104,00	V	
108230	Reinigen toiletgebouw 6x per jaar.	st	6,00	V	
109	Vegen				
1091	<u>Elementenverharding Centrumgebied</u>				
109110	Verwijderen veegvuil - elementen week 2x100%.	are	29.120,00	V	
109120	Verwijderen veegvuil - elementen weekend 1x100%.	are	14.560,00	V	
109130	Verwijderen veegvuil - natuursteen week 2x100%	are	12.480,00	V	
109140	Verwijderen veegvuil - natuursteen weekend 1x100%	are	6.240,00	V	
109150	Verwijderen veegvuil - gesloten week 2x100%	are	31.200,00	V	
109160	Verwijderen veegvuil - gesloten weekend 1x100%.	are	15.600,00	V	
1092	<u>Elementenverharding overig</u>				
109210	Verwijderen veegvuil - trottoir 2x maand.	are	13.440,00	V	
109230	Verwijderen veegvuil - elementen 2x/ maand.	are	5.760,00	V	
1094	<u>Gesloten verharding overig</u>				
109410	Verwijderen veegvuil - rijbaan 2x maand.	are	14.400,00	V	
2	Niveau BASIS				
202	Onkruidbestrijding				
2022	<u>Elementenverharding</u>				
202220	Onkruidvrij maken straatstenen - thermisch.	are	5.520,00	V	
202240	Onkruidvrij maken betontegels - thermisch.	are	6.900,00	V	
202250	Onkruidvrij maken natuursteen - thermisch.	are	1.380,00	V	
2023	<u>(Mol-)goten</u>				
202310	Onkruidvrij maken goten.	m	112.000,00	V	
202320	Onkruidvrij maken goten - grachtelementen.	m	716,00	V	
2024	<u>Halfverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202410	Onkruidvrij maken ongebonden verharding - thermisch.	are	4.740,00	V	
2025	<u>Trappen</u>				
202510	Onkruidvrij maken rondom trappen.	are	13,20	V	
2026	<u>Boomspiegels</u>				
202610	Handmatig onkruidvrij maken boomspiegel.	st	2.048,00	V	
203	Zwerfafval				
2032	<u>Zwerfafval verhard</u>				
203210	Verwijderen zwerfafval - verharding 2x/ week.	are	692.640,00	V	
2033	<u>Zwerfafval onverhard</u>				
203310	Verwijderen zwerfafval - onverhard 2x/ week.	are	82.160,00	V	
2034	<u>Zwerfafval goten</u>				
203410	Verwijderen zwerfafval - grachtelementen.	are	716,00	V	
2035	<u>Zwerfafval boomspiegels</u>				
203510	Verwijderen zwerfafval - boomspiegels	are	666,00	V	
204	Afvalbakken				
2041	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
204110	Ledigen afvalbakken - regulier wekelijks.	st	12.792,00	V	
2042	<u>Reinigen afvalbakken</u>				
204210	Reinigen afvalbakken 2x per jaar.	st	492,00	V	
205	Zitbanken / picknicktafels				
2051	<u>Zitbanken / picknicktafels</u>				
205110	Reinigen zitbanken 2x per jaar.	st	342,00	V	
205120	Reinigen picknicktafels 2x per jaar.	st	24,00	V	
207	Bladruimen				
2071	<u>Gesloten verharding</u>				
207110	Verharding ontdoen van blad.	are	17.440,00	V	
2072	<u>Elementenverharding</u>				
207210	Verharding ontdoen van blad.	are	9.200,00	V	
2073	<u>Halfverharding</u>				
207310	Halfverharding ontdoen van blad.	are	3.160,00	V	
2074	<u>(Mol-)goten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
207410	Molgoot ontdoen van blad.	are	1.120,00	V	
207420	Grachtelementen ontdoen van blad.	are	716,00	V	
2075	<u>Trappartijen</u>				
207510	Verharding ontdoen van blad.	are	8,80	V	
2076	<u>Boomspiegels</u>				
207610	Verwijderen blad uit boomspiegel.	are	25,60	V	
209	Vegen				
2092	<u>Elementenverharding</u>				
209210	Verwijderen veegvuil - trottoir 2x/ maand.	are	38.640,00	V	
209230	Verwijderen veegvuil - elementen 2x maand.	are	16.560,00	V	
2094	<u>Gesloten verharding</u>				
209410	Verwijderen veegvuil - rijbaan 2x/ maand.	are	104.640,00	V	
3	Niveau LAAG				
302	Onkruidbestrijding				
3022	<u>Elementenverharding</u>				
302210	Onkruidvrij maken straatstenen - bosmaaier.	are	180,00	V	
3023	<u>(Mol-)goten</u>				
302310	Onkruidvrij maken goten.	m	400,00	V	
3024	<u>Halfverharding</u>				
302410	Onkruidvrij maken ongebonden verharding - thermisch.	are	3.760,00	V	
303	Zwerfafval				
3032	<u>Zwerfafval verhard</u>				
303210	Verwijderen zwerfafval - verharding 1x maand.	are	11.580,00	V	
3033	<u>Zwerfafval onverhard</u>				
303310	Verwijderen zwerfafval - onverhard 1x maand.	are	11.280,00	V	
304	Afvalbakken				
3041	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
304110	Ledigen afvalbakken - regulier 1x/ maand.	st	216,00	V	
3042	<u>Reinigen afvalbakken</u>				
304210	Reinigen afvalbakken 2x per jaar.	st	36,00	V	
305	Zitbanken / picknicktafels				
3051	<u>Zitbanken / picknicktafels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
305110	Reinigen zitbanken 2x per jaar.	st	96,00	V	
305120	Reinigen picknicktafels 2x per jaar.	st	6,00	V	
307	Bladruimen				
3071	<u>Gesloten verharding</u>				
307110	Verharding ontdoen van blad.	are	1.840,00	V	
3072	<u>Elementenverharding</u>				
307210	Verharding ontdoen van blad.	are	90,00	V	
3073	<u>Halfverharding</u>				
307310	Halfverharding ontdoen van blad.	are	1.880,00	V	
3074	<u>(Mol-)goten</u>				
307410	Molgoot ontdoen van blad.	are	2,00	V	
309	Vegen				
3092	<u>Elementenverharding</u>				
309210	Verwijderen veegvuil - trottoir 4/x jaar.	are	18,00	V	
309230	Verwijderen veegvuil - elementen 1x/ maand.	are	162,00	V	
3094	<u>Gesloten verharding</u>				
309410	Verwijderen veegvuil - rijbaan 4x/ jaar.	are	3.680,00	V	
6	Overig - onafhankelijk van niveau				
61	Vuurwerk				
610010	Verw. vuurwerkresten incl bladblazer - gesloten.	are	6.210,00	V	
610020	Verw. vuurwerkresten incl bladblazer - elementen.	are	3.545,00	V	
610090	Verwijderen en afvoeren vuurwerkresten.	ton	20,00	V	
63	Verkeersmaatregelen tbv calamiteiten				
631	Toepassen verkeersmaatregelen tbv calamiteiten				
6311	<u>Verkeersmaatregelen < 1 dag</u>				
631110	Toepassen afzetting trottoir/fietspad.	keer	2,00	V	
631120	Toepassen afzetting langs rijbaan tbv trottoir.	keer	2,00	V	
631130	Toepassen halve baanafzetting rijbaan (borden).	keer	2,00	V	
631140	Toepassen halve baanafzetting rijbaan (auto).	keer	2,00	V	
631150	Toepassen baanafzetting rijbaan (borden).	keer	2,00	V	
631170	Toepassen loopschotten t.b.v. voetgangers.	dag	2,00	V	
631180	Toepassen eenvoudige omleiding.	dag	2,00	V	
6312	<u>Verkeersmaatregelen > 1 dag</u>				
631210	Toepassen halve baanafzetting rijbaan (borden)	dag	2,00	V	
631220	Toepassen baanafzetting rijbaan.	dag	2,00	V	
631230	Toepassen halve baanafzetting rijbaan (borden).	dag	2,00	V	
631240	Toepassen van geleidebakens.	st	20,00	V	
631250	Toepassen van geleidebakens.	km	0,50	V	
631280	Toepassen eenvoudige omleiding.	dag	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	Calamiteiten				
71	Calamiteit - tijdens kantooruren				
7101	<u>Oplossen calamiteit</u>				
710110	Bereikbaarheid/afhandeling medewerker kantooruren.	week	52,00	V	
710120	Inzetten werknemer - Medewerker groenvoorziening	uur	40,00	V	
710130	Inzetten werknemer - Groenvoorziener A	uur	40,00	V	
710140	Inzet veeg/zuigmachine kantooruren.	uur	40,00	V	
710150	Inzet veegmachine/ wegdekreiniger kantooruren.	uur	40,00	V	
72	Calamiteit - buiten kantooruren				
7202	<u>Oplossen calamiteit</u>				
720210	Bereikbaarheid medewerker buiten kantooruren.	week	52,00	V	
720220	Inzetten werknemer - Medewerker groenvoorziening	uur	40,00	V	
720230	Inzetten werknemer - Groenvoorziener A	uur	40,00	V	
720240	Inzet veeg/zuigmachine weekend/nacht.	uur	40,00	V	
720250	Inzet veegmachine/ wegdekreiniger kantooruren.	uur	40,00	V	
8	Algemene werkzaamheden				
8000	<u>Aan en afmelden werkzaamheden.</u>				
800010	Inrichten WhatsApp-groep A&R.	EUR		N	
800020	Aan- en afmelden werkzaamheden.	EUR		N	
8001	<u>Afvaldumping</u>				
800110	Verwijderen clandestien gedumpt afval.	ton	20,00	V	
8002	<u>Op verzoek opruimen milieuperrons</u>				
800210	Op verzoek opruimen bij milieuperrons.	keer	12,00	V	
89	Inzet personeel en materieel				
8901	<u>Reguliere werktijden - personeel</u>				
890120	Inzetten werknemer - Medewerker groenvoorziening.	uur	20,00	V	
890130	Inzetten van werknemer - Groenvoorziener A	uur	20,00	V	
890150	Inzetten werknemer - verkeersregelaar.	uur	20,00	V	
8902	<u>Reguliere werktijden - materieel</u>				
890220	Inzetten wiellader.	uur	20,00	V	
890230	Inzet vrachtauto 7,5 met knijper.	uur	20,00	V	
890250	Inzet veegmachine - wegdekreiniger.	uur	10,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrep	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				