

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: 2021-4014-5, versie D2.0, d.d. 13-12-2023

GEMEENTE MEERIJSTAD

Stadhuisplein 1  
Postbus 10.001  
5460 DA Veghel

telefoon 140413

NOTA VAN INLICHTINGEN 01

SNELFIETSRROUTE VEGHEL UDEN (Noord)  
Nieuwe Veldenweg Mariaheide

Besteknummer 2021-4014-5  
Versie 01  
d.d. 25-01-2024

---

#### **VRAGEN EN ANTWOORDEN**

Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

#### **WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER**

Vanuit de opdrachtgever worden de navolgende wijzigingen/aanvullingen gedaan:

- Bestekspost 111130 verwijderen bomen vervalt, deze wordt vervangen door een nieuwe post frezen stobben. De opdrachtgever kapt de bomen voorafgaand aan uitvoering.
- Er wordt een extra bijlage ter informatie toegevoegd; bijlage 1o. Resultaten proefsleuven Nieuwe Veldenweg (4 stuks).
- Het RSX-bestand en PDF-bestand van het werkbestek worden bij de tweede Nota van inlichtingen verstrekt.

#### **INSCHRIJVINGSSTAAT**

De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 13-12-2023 komt te vervallen en wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen 01 behorende inschrijfstaat d.d. 25-01-2024.

**04 BESTEKSBIJLAGEN**

1o. Resultaten proefsleuven Nieuwe Veldenweg (4 stuks) TOEGEVOEGD

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111130		. . . . .	Bestekspost VERVALLEN				
111140		. . . . .	Bestekspost TOEGEVOEGD				
111140	515102	. . . . .	Verwijderen stobben.	st	3,00	V	
		. . . . .	Betreft : te verwijderen stobben, volgens tekening				
		. . . . .	CA190022.004-UO-BPL-T03				
		. . . . .	(bomen worden gekapt voor uitvoering van het werk				
		. . . . .	door de opdrachtnemer)				
		. . . . .	Langs Nieuwe Veldenweg t.h.v. huisnummer 16D				
		4. . . . .	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m				
		.3. . . . .	Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste				
		. . . . .	1,00 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met zand in aanvulling of	m3			3,00 L
		. . . . .	ophoging				
		. . . . .	.4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar Van Kaathoven B.V.				
151110		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD				
		. . . . .	- hoeveelheid ter inlichtingen				
151110	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	320,00	V	
		. . . . .	steenmengsel.				
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een fundering van				
		. . . . .	menggranulaat t.p.v. loop-/parkeerstroken en inritten				
		4. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m				
		.7. . . . .	Menggranulaat	ton			152,00 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. . .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)				
		. . . . .	ten minste categorie LA				
		. . . .4. .	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 151010				
		. . . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
151120		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD				
		. . . . .	- hoeveelheid ter inlichtingen				
151120	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	2.925,00	V	
		. . . . .	steenmengsel.				
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een fundering van				
		. . . . .	menggranulaat t.p.v. fietsstraat				
		4. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m				
		.7. . . . .	Menggranulaat	ton			1.668,00 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. . .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)				
		. . . . .	ten minste categorie LA				
		. . . .4. .	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 151010				
		. . . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
151140		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD				
		. . . . .	- hoeveelheid menggranulaat toegevoegd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151140	800199	. . . . .	Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.	m2	850,00	V	
		. . . . .	Situering: uitvullen bestaande funderingen met funderingsmateriaal t.p.v. nieuwe verhardingen zoals molgoten en overige bestratingen				
		. . . . .	Bijzonderheid: inclusief verdichten en het op de juiste hoogte (fijn)profileren van de uitvullaag.				
		. . . . .	Menggranulaat 0/16	ton			161,50 L
		. . . . .	Breedte groter dan 3,00 m, gerekend is met een laagdikte van 0,10 cm.				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze aannemer.				
251110		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD				
		. . . . .	- hoeveelheid ter inlichtingen				
251110	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	15,00	V	
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een fundering van menggranulaat t.p.v. inritten (huisnummer 22/24)				
		4. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m	ton			6,00 L
		.7. . . . .	Menggranulaat				
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. . .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA				
		. . . .4. .	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 251010				
		. . . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
251140		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD				
		. . . . .	- hoeveelheid ter inlichtingen				
251140	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	820,00	V	
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een fundering van menggranulaat t.p.v. fietsstraat				
		4. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m	ton			468,00 L
		.7. . . . .	Menggranulaat				
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. . .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA				
		. . . .4. .	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 251010				
		. . . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
251210		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD				
		. . . . .	- hoeveelheid ter inlichtingen				
251210	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	22,00	V	
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een halfverharding van betongranulaat t.p.v. trafo onderhoudspad				
		4. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m	ton			8,36 L
		.8. . . . .	Betongranulaat				
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. . .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA				
		. . . .4. .	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 251010				
		. . . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					