

Behoort bij: 2021-4014-5

SNELFIETSRROUTE VEGHEL UDEN (Noord)

Nieuwe Veldenweg Mariaheide

#### INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2021-4014-5

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)

(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2021-4014-5

SNELFIETSRROUTE VEGHEL UDEN (Noord)

Nieuwe Veldenweg Mariaheide

#### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
001	<b>Algemene werkzaamheden</b>				
0011	<u>Werkterrein</u>				
001110	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
001140	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
001150	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	61,00V		
0012	<u>Kwaliteitsborging</u>				
001210	Kwaliteitskeuringen	EUR		N	
0013	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
001310	Uitwerking maatvoering en hoogten.	EUR		N	
001320	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
0014	<u>Kabels en leidingen</u>				
001410	Verrichten KLIC-meldingen.	EUR		N	
001420	Graven proefsleuf.	st	10,00V		
0015	<u>Directieverblijf</u>				
001510	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
0017	<u>Projectbord</u>				
001710	Plaatsen projectbord.	st	1,00V		
001720	Verwijderen projectbord.	st	1,00V		
002	<b>Werkzaamheden t.b.v. stakeholders</b>				
002010	Communiceren met derden, bewoners.	EUR		N	
002020	Communiceren met derden, hulpdiensten.	EUR		N	
002030	Informatieavond bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
002040	Toepassen tijdelijke voorzieningen, bereikbaarheid.	EUR		N	
002050	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
002060	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
003	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
0031	<u>Verkeersmaatregelen voorbereiding</u>				
003110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
003120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
003130	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
003140	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
0032	<u>(Verkeers)afzettingen</u>				
003210	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
003220	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
003230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
003250	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
003270	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
004	<b>Engineering</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0041	<u>Engineering - Arbo</u>				
004110	Arbo / V&G.	EUR		N	
004120	Meldingen Besluit Bodemkwaliteit.	EUR		N	
0042	<u>Engineering - planning</u>				
004210	Opstellen detailplanning.	EUR		N	
004220	Bijwerken detailplanning.	EUR		N	
0043	<u>Revisiegegevens</u>				
004310	Revisie nieuwe situatie, As-built.	EUR		N	
0044	<u>Engineering - overig</u>				
004410	Bereikbaarheid Stravers Torenkranen.	EUR		N	
004420	Coördinatie werken derden.	EUR		N	
004430	Opstellen en toepassen BLVC-plan.	EUR		N	
004450	Vergunningaanvraag.	EUR		N	
005	<b>Ontplobbare Oorlogsresten</b>				
005110	Toolbox Ontplobbare Oorlogsresten.	EUR		N	
006	<b>Ecologie</b>				
006110	Opstellen Ecologisch Werkprotocol.	EUR		N	
006120	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
1	<b>GEMEENTE MEIERIJSTAD</b>				
11	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
111	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN - GROEN</b>				
111110	Maaien gewas.	are	16,00V		
111120	Frezen terrein.	are	16,00V		
111140	Verwijderen stobben.	st	3,00V		
112	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN - VERHARDINGEN</b>				
1120	<u>Verwijderen bestrating</u>				
112010	Opbreken betonstraatstenen, kf, b=1,50m-3,00m.	m2	80,00V		
112020	Opbreken straatbaksteen, wf, b=1,50-3,00m.	m2	32,00V		
112030	Opbreken betontegels.	m2	10,00V		
1121	<u>Verwijderen kantlagen en molgoten</u>				
112110	Opbreken molgoot, SBS, 8 strekken.	m	156,00V		
112120	Opbreken molgoot, BSS, 5 strekken.	m	10,00V		
1122	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
112250	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm.	m	5,00V		
1123	<u>Verwijderen asfalt teerhoudend</u>				
112310	Zagen van bitumineuze verharding, dik 120 mm.	m	59,00V		
112320	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,60V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112330	Opbreken teerh. asfalt, dik gem. 128 mm.	m2	3.133,00V		
112360	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.019,70V		
1125	<u>Verwijderen natuursteen</u>				
112510	Opbreken keien van natuursteen.	m2	20,00V		
113	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN - FUNDERINGEN</b>				
113110	Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 0,38m.	m2	985,00V		
113120	Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 0,17m.	m2	2.515,00V		
114	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN - RIOLERING</b>				
1141	<u>Reinigen en inspecteren</u>				
114110	Reinigen kolken.	st	10,00V		
114120	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
1142	<u>Verwijderen riolering</u>				
114210	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00V		
114230	Verwijderen kolk.	st	10,00V		
114240	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansluiting.	m	50,00V		
12	<b>GRONDWERK</b>				
121	<b>GRONDWERK - GROND ONTGRAVEN</b>				
1211	<u>Grond ontgraven - (riool)sleuf</u>				
121110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansl.	m3	120,00V		
121120	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	st	10,00V		
121130	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	13,00V		
1213	<u>Grond ontgraven - cunet</u>				
121310	Grond ontgraven uit cunet, fietsstraten.	m3	710,00V		
121320	Grond ontgraven uit cunet, rijbaan/kruispunten.	m3	28,00V		
121330	Grond ontgraven uit cunet, inritten.	m3	136,00V		
121340	Grond ontgraven uit cunet, berm.	m3	5,00V		
121350	Grond ontgraven uit cunet, p-vak.	m3	16,00V		
121360	Profileren van oppervlakken.	m2	3.742,00V		
122	<b>GRONDWERK - GROND VERWERKEN</b>				
1221	<u>Grond aanvullen - (riool)sleuf</u>				
122110	Aanvullen sleuf, kolkaansl.	m3	120,00V		
1226	<u>Grond aanvullen - terrein</u>				
122610	Grond verwerken in terreinen, bermen.	m3	28,00V		
122620	Profileren van oppervlakken, terreinen.	m2	65,00V		
123	<b>GRONDWERK - GROND VERVOEREN</b>				
1231	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
123110	Grond vervoeren naar depot, AW2000.	m3	1.061,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1232	<u>Depot grond</u>				
123210	Grond verwerken in depot, AW2000.	m3	1.061,00V		
123240	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	1.500,00V		
123250	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR		N	
123260	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	EUR		N	
1233	<u>Grond vervoeren uit depot</u>				
123310	Grond vervoeren, hergebruik grond, AW.	m3	148,00V		
123320	Grond afvoeren, AW2000.	ton	1.644,00V		
13	<b>RIOLERING</b>				
131	<b>RIOLERING - AANLEG KOLKAANSLUITINGEN</b>				
1311	<u>Kolkaansluitingen Ø125 mm</u>				
131110	Aanbrengen PVC-buis, kolkaansl. Ø125 mm.	m	110,00V		
131120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.	st	5,00V		
131130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, stroom T-stuk 90°.	st	4,00V		
131140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 90°.	st	13,00V		
131150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap.	st	13,00V		
131160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	26,00V		
132	<b>RIOLERING - KOLKEN EN PUTRANDEN</b>				
1321	<u>Aanleg kolken</u>				
132110	Aanbrengen straatkolk, STR 9737-7, in molgoot.	st	13,00V		
132120	Reinigen kolken.	st	13,00V		
1322	<u>Aanleg putranden</u>				
132220	Aanbrengen putrand met deksel, persriool.	st	1,00V		
134	<b>RIOLERING - TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
1341	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
134120	Aanbrengen kabeldrager.	m	20,00V		
135	<b>RIOLERING - BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1351	<u>Rioolrevisie</u>				
135110	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
15	<b>VERHARDING</b>				
151	<b>VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING</b>				
1510	<u>Vorbereidende werkzaamheden fundering</u>				
151010	Afwerken ondergrond.	m2	3.315,00V		
1511	<u>Aanbrengen fundering</u>				
151110	Aanbrengen menggranulaat, dik 250mm.	m2	320,00V		
151120	Aanbrengen menggranulaat, dik 300mm.	m2	2.925,00V		
151130	Aanbrengen funderingssubstraat, dik 200mm.	m2	70,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151140	Uitvullen funderingslaag met menggranulaat.	m2	850,00V		
152	<b>VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>				
1521	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80x200</u>				
152110	Aanbrengen opsluitbanden 80x200, recht.	m	80,00V		
152120	Pasmaken van opsluitbanden, 80x200 mm.	st	30,00V		
1522	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200</u>				
152210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200, recht.	m	167,00V		
152220	Aanbrengen opsluitbanden 100x200, bocht.	m	9,00V		
152230	Pasmaken van opsluitbanden, 100x200 mm.	st	20,00V		
1523	<u>Aanbrengen molgoten</u>				
152310	Aanbr. molgoot bss, 5 strekken, grijs.	m	295,00V		
1524	<u>Betonverharding t.p.v. kantopsluiting fietsstraat</u>				
152410	Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 250 mm.	m2	255,00V		
152420	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	70,00V		
152430	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	10,00V		
152440	Berekeningen en tekeningen, voegenplan.	EUR	N		
152450	Betonwacht.	EUR	N		
153	<b>VERHARDING - AANBRENGEN BESTRATING</b>				
1531	<u>Betonstraatstenen</u>				
153110	Aanbrengen straatlaag.	m2	320,00V		
153120	Aanbrengen BSS, KF, grijs, rijbaan.	m2	60,00V		
153130	Aanbrengen BSS, KF, grijs, inritten	m2	190,00V		
153140	Aanbrengen BSS, KF, grijs, inritten < 1,5m	m2	50,00V		
153150	Pasmaken van betonstraatstenen.	m	200,00V		
1532	<u>H-profielstenen</u>				
153210	Aanbrengen straatlaag.	m2	380,00V		
153220	Aanbrengen H-profielstenen, dik 100mm.	m2	380,00V		
153250	Pasmaken van H-profielstenen.	m	125,00V		
1533	<u>TTE tegels</u>				
153310	Aanbrengen legbedsubstraat.	m2	54,00V		
153320	Aanbr. TTE tegels, direct groen, parkeerplaatsen.	m2	54,00V		
153330	Aanbr. TTE betonklinkers, direct groen, parkeerplaatsen.	m	36,00V		
1534	<u>Herstraten bestrating</u>				
153430	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
154	<b>VERHARDING - AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING</b>				
1540	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
154010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvak.	m2	9,00V		
154020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	9,00V		
1541	<u>Asfalt fietsstraat (detail 102)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154110	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	3.840,00V		
154120	Aanbr. onderlaag van AC 22 BASE, OL-C, dik 60mm.	ton	288,00V		
154130	Aanbr. tussenlaag AC 22 BIND, TL-C, dik 55mm.	ton	264,00V		
154140	Aanbr. rode deklaag AC 11 SURF, DL-IB, dik 35mm.	ton	168,00V		
1543	<u>Asfalt rijbaan en kruisingen (detail 105a)</u>				
154310	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	269,00V		
154320	Aanbr. onderlaag van AC 22 BASE, OL-IB, dik 65mm.	ton	20,65V		
154330	Aanbr. tussenlaag AC 16 BIND, TL-IB, dik 50mm.	ton	16,50V		
154340	Aanbr. deklaag AC 11 SURF, DL-IB, dik 35mm.	ton	12,00V		
155	<b>VERHARDING - AANBRENGEN BETONVERHARDING</b>				
1550	<u>Betonverharding t.p.v. fietsstraat</u>				
155010	Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 250 mm.	m2	460,00V		
155020	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	120,00V		
155030	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	14,00V		
155040	Berekeningen en tekeningen, voegenplan.	EUR	N		
155050	Betonwacht.	EUR	N		
16	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
161	<b>BEBORDING</b>				
161110	Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm.	st	3,00V		
161130	Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm.	st	3,00V		
161140	Aanbr. verkeersbordpalen, 4700 mm.	st	1,00V		
161150	Aanbr. verkeersborden, type II.	st	12,00V		
162	<b>MARKERING VAN THERMOPLAST</b>				
1622	<u>Lijnmarkering</u>				
162210	Aanbr. lengtemark., op straatwerk, 0,5 - 0,5, (0,10).	m	3,00V		
162220	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 1 - 1, (0,10).	m	5,00V		
162230	Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie.	m2	10,00V		
1623	<u>Figuratie</u>				
162310	Aanbr. markering, op asfalt, driehoeken.	m2	1,50V		
163	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
163110	Aanbrengen stalen hekwerk, h=2,0m.	m	17,00V		
164	<b>MANTELBUIZEN</b>				
164010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.	m	86,00V		
165	<b>GROEN</b>				
1651	<u>Inzaaien bermen</u>				
165110	Zaaien, bermen, gazonmengsel M5.	are	13,60V		
2	<b>GEMEENTE MAASHORST</b>				
21	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN - GROEN</b>				
211110	Maaien gewas.	are	5,00V		
211120	Frezen terrein.	are	5,00V		
212	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN - VERHARDINGEN</b>				
2120	<u>Verwijderen bestrating</u>				
212010	Opbreken betonstraatstenen, kf, b=1,50m-3,00m.	m2	17,00V		
212020	Opbreken grasbetontegels, 1 rij.	m2	6,50V		
2122	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
212250	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm.	m	24,00V		
2123	<u>Verwijderen asfalt teerhoudend</u>				
212310	Zagen van bitumineuze verharding, dik 124 mm.	m	39,60V		
212320	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting (35mm, 55mm).	m3	0,30V		
212330	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting(35mm, 50mm).	m3	2,10V		
212340	Opbreken teerh. asfalt, dik 124 mm.	m2	710,00V		
212350	Opbreken teerh. asfalt, fietspad, dik 124 mm.	m2	50,00V		
212360	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	253,10V		
213	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN - FUNDERINGEN</b>				
213120	Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 0,17m.	m2	530,00V		
22	<b>GRONDWERK</b>				
221	<b>GRONDWERK - GROND ONTGRAVEN</b>				
2213	<u>Grond ontgraven - cunet</u>				
221310	Grond ontgraven uit cunet, fietsstraten, d=0,50m.	m3	60,00V		
221320	Grond ontgraven uit cunet, fietsstraten, d=0,15m.	m3	106,50V		
221330	Grond ontgraven uit cunet, fietspad.	m3	16,00V		
221340	Grond ontgraven uit cunet, inritten.	m3	4,70V		
221350	Grond ontgraven uit cunet, halfverharding.	m3	6,60V		
221360	Profileren van oppervlakken.	m2	917,00V		
222	<b>GRONDWERK - GROND VERWERKEN</b>				
2223	<u>Grond aanvullen - cunet rijbaan/fietsstraat</u>				
222310	Zand verwerken in cunet, fietsstraten.	m3	24,00V		
222330	Profileren van oppervlakken.	m2	60,00V		
222340	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	60,00V		
2226	<u>Grond aanvullen - terrein</u>				
222610	Grond verwerken in terreinen, bermen.	m3	3,00V		
222640	Profileren van oppervlakken, terreinen.	m2	10,00V		
223	<b>GRONDWERK - GROND VERVOEREN</b>				
2231	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
223110	Grond vervoeren naar depot, AW2000.	m3	193,80V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2232	<u>Depot grond</u>				
223210	Grond verwerken in depot, AW2000.	m3	193,80V		
223240	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	300,00V		
223250	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR	N		
223260	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	EUR	N		
2233	<u>Grond vervoeren uit depot</u>				
223310	Grond vervoeren, hergebruik grond, AW.	m3	27,00V		
223320	Grond afvoeren, AW2000.	ton	300,30V		
25	<b>VERHARDING</b>				
251	<b>VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING</b>				
2510	<u>Vorbereidende werkzaamheden fundering</u>				
251010	Afwerken ondergrond.	m2	917,00V		
2511	<u>Aanbrengen fundering</u>				
251110	Aanbrengen menggranulaat, dik 200mm.	m2	15,00V		
251140	Aanbrengen menggranulaat, dik 300mm.	m2	820,00V		
2512	<u>Aanbrengen halfverharding</u>				
251210	Aanbrengen betongranulaat, dik 200mm.	m2	22,00V		
252	<b>VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>				
2521	<u>Opsluitbanden 80x200</u>				
252110	Aanbrengen opsluitbanden 80x200, recht.	m	6,00V		
252120	Pasmaken van opsluitbanden, 80x200 mm.	st	2,00V		
2522	<u>Betonverharding t.p.v. kantopsluiting fietsstraat</u>				
252210	Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 250 mm.	m2	65,00V		
252220	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	20,00V		
252230	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	3,00V		
252240	Berekeningen en tekeningen, voegenplan.	EUR	N		
252250	Betonwacht.	EUR	N		
253	<b>VERHARDING - AANBRENGEN BESTRATING</b>				
2531	<u>Betonstraatstenen</u>				
253110	Aanbrengen straatlaag.	m2	16,00V		
253120	Aanbrengen BSS, KF, grijs, inrit.	m2	16,00V		
253160	Pasmaken van betonstraatstenen.	m	11,00V		
2534	<u>Herstraten bestrating</u>				
253430	Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,50V		
254	<b>VERHARDING - AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING</b>				
2540	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
254010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvak.	m2	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	40,00V		
2541	<u>Asfalt fietsstraat (detail 102)</u>				
254110	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	819,00V		
254120	Aanbr. onderlaag van AC 22 BASE, OL-C, dik 60mm.	ton	60,80V		
254130	Aanbr. tussenlaag AC 22 BIND, TL-C, dik 55mm.	ton	56,10V		
254140	Aanbr. rode deklaag AC 11 SURF, DL-C, dik 35mm.	ton	36,00V		
2543	<u>Asfalt rijbaan en kruisingen (detail 105a)</u>				
254310	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	922,00V		
254320	Aanbr. onderlaag van AC 22 BASE, OL-IB, dik 65mm.	ton	36,80V		
254330	Aanbr. tussenlaag AC 16 BIND, TL-IB, dik 50mm.	ton	55,50V		
254340	Aanbr. deklaag AC 11 SURF, DL-IB, dik 35mm.	ton	41,90V		
255	<b>VERHARDING - AANBRENGEN BETONVERHARDING</b>				
2550	<u>Betonverharding t.p.v. fietsstraat</u>				
255010	Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 250 mm.	m2	80,00V		
255020	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	20,00V		
255030	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	3,00V		
255040	Berekeningen en tekeningen, voegenplan.	EUR	N		
255050	Betonwacht.	EUR	N		
26	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
261	<b>BEBORDING</b>				
261110	Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm.	st	2,00V		
261120	Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm.	st	2,00V		
261130	Aanbr. verkeersborden, type II.	st	6,00V		
262	<b>MARKERING VAN THERMOPLAST</b>				
2622	<u>Lijnmarkering</u>				
262210	Aanbr. lengtemark., op asfalt, ononderbr., (0,10).	m	20,00V		
262230	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 1 - 1, (0,10).	m	42,00V		
2623	<u>Figuratie</u>				
262320	Aanbr. markering, op asfalt, driehoeken.	m2	2,35V		
264	<b>MANTELBUIZEN</b>				
264010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.	m	16,00V		
265	<b>GROEN</b>				
2651	<u>Inzaaien bermen</u>				
265110	Zaaien, bermen, gazonmengsel M5.	are	0,40V		
8	<b>IN TE ZETTEN WERKNEMERS &amp; MATERIEEL</b>				
81	<b>IN TE ZETTEN WERKNEMERS</b>				
810010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
810030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	80,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	250,00V		
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	250,00V		
950040	Stelpost tijdelijke maatregelen fasering.	EUR	10.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				