
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Thema Buitenruimte; Team Beheer

Raamovereenkomst Machinaal groenonderhoud

BESTEKNR : 2023-027-BU

Opdrachtgever:
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bezoekadres:
Kerkplein 2
3941 HV Doorn

Postadres:
Postbus 200
3940 AE Doorn

Telefoonnummer:
(0343) 56 56 00

E-mail:
info@heuvelrug.nl

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Thema Buitenruimte; Team Beheer

Bezoekadres:
Kerkplein 2
3941 HV Doorn

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt.

03 Locatie

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Snoeiwerkzaamheden aan beplanting
- b. Maaien recreatief grasveld
- c. Graskanten steken
- d. Onkruidbeheersing op verharding
- e. Veegvuilbeheersing

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 16 maart 2024 t/m 31 december 2025. De overeenkomst heeft een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De overeenkomst eindigt uiterlijk 31 december 2027.
2. Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contract termijn de opdrachtnemer hierover in kennis stellen. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.
3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt €500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per werkdag.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De benodigde tekeningen worden digitaal door de opdrachtgever verstrekt via een account in een beheersysteem.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient het ecologische werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk maximaal 14 dagen voor start werk van elke deelopdracht.

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per ronde, dient eerst de schouwronde en de daarbij behorende rapportage, in het kader van de Wet Natuurbescherming te zijn uitgevoerd.

- Na het snoeien van de eerste 100 m2 knipoppervlakte van de hagen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsstaat
- Inschrijvingsbiljet
- V&G plan (ontwerpfase)

Bij de Nota van Inlichtingen worden schouwrapportages van november aangeleverd t.b.v. de nulbeurt.

05 Flora en Fauna

De beschikbare informatie betreffende flora en fauna wordt na opdracht aan de aannemer ter beschikking gesteld.

06 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich, per deelopdracht, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkkerrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen. Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

07 Locaties begraafplaatsen en sportparken

Begraafplaatsen:

Amerongen:

Algemene begraafplaats, Holleweg
Oude begraafplaats, Rijksstraatweg

Leersum:

Algemene begraafplaats, Burg. v/d Boschlaan
Oude begraafplaats, Scherpenzeelseweg

Doorn:

Algemene begraafplaats, Oude Arnhemsebovenweg
Oude begraafplaats, Amersfoortseweg

Maarn:

Algemene begraafplaats, Jacob van Wassenaelaan

Driebergen:

Algemene begraafplaats, Traaij
Oude begraafplaats, Traaij

Sportparken:

Amerongen:

Sportpark De Burgwal, Burgwal

Leersum:

Sportpark De Engelseberg, Wildbaan

Maarn:

Sportpark MHC, Planetenbaan
Sportpark SVMM, Buurtsteeg

Doorn:

Sportpark DEV, Buurtweg
Sportpark DHC, Wijngaardsesteeg

Driebergen:

Sportpark De Woerd, De Woerd
Sportpark Shinty, Hoofdstraat

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Nulbeurt			
100010	100299		Uitvoeren nulbeurt De nulbeurt zal worden uitgevoerd bij de start van de werkzaamheden. Betreft het op het vereiste beeldkwaiteitsniveau brengen van alle beeldgestuurde posten. De aanwezige beeldkwaliteit is inzichtelijk in de schouwrapportages die in de bijlage van dit bestek zijn toegevoegd. De nulbeurt dient in week 15 te worden opgeleverd. Vanaf week 16 gelden de besteksverplichtingen.	keer	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Onderhoud 2024				
20			Gras				
200			Recreatief gras				
			Totaal aanwezig recreatief grasveld: 3.650,33 are				
			Totaal aanwezig randlengte harde kanten: 122.242 m1				
			Totaal aanwezig randlengte zachte kanten: 24.777 m1				
200010	512525		Slepen grasveld.	are	365,03	F	
			Gerekend is met 10% van het totale oppervlak.				
			Aantal percelen: variabel				
			.3. Slepen met weidesleep				
			.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			.2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
200020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	41,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Betreft: recreatief grasveld				
			De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit				
			betekend dat gedurende de maand mei bij de				
			grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid				
			worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.				
			Gerekend is met 70% van het totale areaal.				
			De overige 30% wordt gemaaid volgens				
			bestekspostnummer 200030				
			Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd				
			om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens				
			deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing.				
			De kosten voor de extra inspanningen en eventueel				
			verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen				
			in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are			2.555,23 I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			.2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			.1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer(s) 200040				
			.9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200030	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	41,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Betreft: recreatief grasveld				
			Gerekend is met 30% van het totale areaal.				
			De overige 70% wordt gemaaid volgens				
			bestekspostnummer 200020				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are			1.095,10 I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			.2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			.1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer(s) 200050				
			.9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200040	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	41,00	F	
			bomen.				
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			Betreft: recreatief grasveld	are			2.555,23 I
			De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200050	512804		betekend dat gedurende de maand mei bij de	week	41,00	F	
			grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid				
			worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.				
			Gerekend is met 70% van het totale areaal.				
			Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd				
			om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens				
			deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing.				
			De kosten voor de extra inspanningen en eventueel				
			verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen				
			in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
			Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van				
			de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het				
			niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200050	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	41,00	F	
			bomen.				
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			Betreft: recreatief grasveld	are			1.095,10 I
			Gerekend is met 30% van het totale areaal.				
			Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van				
			de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het				
			niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200060	514423		Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.000,00	F	
			Uit te voeren direct nadat het loof is				
			afgestorven, in overleg met de directie.				
			Maaierhoogte gelijk aan omringende grasvelden.				
			Nadat loof is afgemaaid deze oppervlakten maaien				
			conform post 200020 of post 200030 . Deze				
			oppervlakten zijn tevens opgenomen in de post 200020				
			en 200030 .				
		2	Maaisel verzamelen en verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200070	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	122.242,00	F	
			Betreft: harde kanten				
			Zie deel 3 voor overige technische eisen.				
		.3.	Langs verharding				
		. .3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		2. .	Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per				
			jaar				
			Uitvoeren in de maand oktober				
			Exacte startdatum op aanwijfs directie				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
200080	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	24.777,00	F
			Betreft: zachte kanten			
			Zie deel 3 voor overige technische eisen.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Uitvoeren in de maand oktober			
			Exacte startdatum op aanwijs directie			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
21			Beplanting			
211			Onderhoud beplantingsvakken			
2110			<u>Sierheesters</u>			
			Totaal aanwezig randlengte: 43.326 m1			
			waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.			
211010	514813		Beheersen overgroei-heesters.	week	41,00	F
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras			
			Betreft: sierheesters			
		1.	Te onderhouden lengte	m		43.326,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2111			<u>Bodembedekkende heesters</u>			
			Totaal aanwezig oppervlakte: 43.108 m2			
			Totaal aanwezig randlengte: 24.663 m1			
			waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.			
211110	514433		Afzetten beplanting.	m2	14.369,00	F
			Betreft het periodiek terugzetten van bodembedekkende heesters.			
			Snoeiregiem ca. 1 x per 3-4 jaar			
			Gerekend is met een derde van het totale areaal.			
		9.	Betreft: bodembedekkende heesters			
		.5.	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2			
		. .9. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1,5 m			
		9.	Afzetten tot ca. 0,30 m boven maaiveld op aanwijs directie.			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211120	514811	.	Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	41,00	F	
2114		.	<u>Lijnhagen</u> Totaal aanwezig knipoppervlak: 50.757 m2	m			24.663,00 I
211410	514427	.	Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van lijnhagen Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110% van het areaal Plantsoort van de haag: diverse hagen 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca.1,2 m .2. Aantal beurten: 2 de 1e ronde 100%, de 2e ronde alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal. Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25 Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42 Exacte startdatum en locaties van de zichthoeken op aanwijs directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start werkzaamheden. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	55.832,70	F	
2115		.	<u>Blokhagen</u> Totaal aanwezig knipoppervlak: 86.269 m2				
211510	514427	.	Knippen van (blok)hagen. Betreft knippen van blokhagen. Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110% van het areaal Plantsoort van de haag: diverse blokhagen 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .2. Aantal beurten: 2 , de 1e ronde 100%, de 2e ronde alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal. Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25 Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42 Exacte startdatum en locaties zichthoeken op aanwijs directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start werkzaamheden. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	94.895,90	F	
2116		.	<u>Heesters in blokvorm</u> Totaal aanwezig knipoppervlak: 2.838 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211610	514427	. 9.2. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211910	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.724,00	F
			Betreft in handkracht snoeien Rhododendrons			
		.9.	Betreft: Rhododendrons			
		. .9.	Wijze van snoeien op aanwys van de directie.			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			met een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
22			Verharding			
			Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2			
			Bestaande uit:			
			Elementenverharding: 1.250.270 m2			
			Halfverharding: 13.344 m2			
			Asfalt: 691.954 m2			
			Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)			
			Totale lengte goten : 373 km			
220			Verwijderen veegvuil			
			De bebouwde kom van de kernen Amerongen,			
			Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg worden			
			door derden op beeld gehouden.			
			Totaal vegen oppervlak, totaal: 1.190.242 m2			
			Bestaande uit:			
			Elementenverharding: 696.058 m2			
			Asfalt: 494.184 m2			
			Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)			
			Totale lengte goten : 159 km			
220010	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	30,00	F
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-veegbaar zwerfafval			
			Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op			
			elementverharding en gesloten verharding in de weken			
			12 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.			
			Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd			
			door derden.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		11.902,42 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens			
			bestekspostnummer(s) 220020 en 220030			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220020	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	30,00	F
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding			
			Betreft: beheersing veegvuil op elementverharding en			
			gesloten verharding in de weken 12 t/m 41, buiten het			
			bladseizoen.			
			Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd			
			door derden.			
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		11.902,42 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	30,00	F
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en			
			randstroken			
			Betreft: beheersing veegvuil op elementverharding en			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221			gesloten verharding in de weken 12 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.	km			
			Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd door derden.				
		9.	Te onderhouden lengte				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Onkruidbeheersing verharding				
			Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2				
			Bestaande uit:				
			Elementenverharding: 1.250.270 m2				
			Halfverharding: 13.344 m2				
			Asfalt: 691.954 m2				
			Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)				
			Totale lengte goten : 373 km				
2210			<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>				
			Totaal aanwezig oppervlak elementenverharding: 1.250.270 m2				
221010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	41,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
			Betreft: elementenverharding				
			Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en naast de opsluitbanden van de verharding.				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 221210				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 221020				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: 200070				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.				
			Verhardingstype: elementenverharding				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			12.502,70 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	41,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.				
		9	Te onderhouden areaal	are			12.502,70 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Verhardingstype: elementenverharding				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2211			<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>				
			Totaal aanwezig oppervlak halfverharding: 13.344 m2				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			
221110	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 221120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	41,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			133,44 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Gebiedstype: alle gebieden				
		.	.	.	.	9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221120	518803	.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	41,00	F	
		9.	.	.	.	Te onderhouden areaal	are			133,44 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.4.	.	.	.	Verhardingstype: ongebonden verharding				
		.	.	.	.	9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2212		.	.	.	.	<u>Onkruidbeheersing in goten langs verharding</u> Totaal aanwezige lengte goten: 373 km				
221210	518899	.	.	.	.	Beheersen onkruid in goten B niveau Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-Onkruid in goten en randstroken Betreft: onkruidbeheersing in goten, strekselaag, kantsteen, stroken met 1 of enkele tegel(s)/klinker(s) breed en alle overige elementenverhardingen langs asfaltverharding. Incl. goten zonder goottegel en de voeg/naad waar asfalt tegen de opsluitband ligt. Incl. onkruidbeheersing rond kolken. Incl.onkruidbeheersing op de opsluitbanden van de verharding. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023. Te onderhouden lengte goten: Betreft: goten in diverse soorten, maten en breedtes Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	41,00	F	
		.	.	.	.		km			373,00 I
222		.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval Totaal aanwezig oppervlak: Verharding: 19.555,68 are				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222010	518701	. 1.3.2.9.9 . 1.3.2.9.9 . 23 . 230010 518801 . 1.2.2.6.9 .<				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
230020	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: ongebonden verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 230040 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	41,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			176,75
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	2.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.	.	6.	.	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230030	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft grindlaag op asfaltverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 230040 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	41,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			36,17
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	2.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.	.	6.	.	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230040	518803	.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	41,00	F	
		9.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			298,28
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	2.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.	.	9.	.	Verhardingstype: diverse elementenverharding, halfverharding en grindlaag op asfalt.				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
24		.	.	.	.	Sportvelden Totaal aanwezig elementenverharding: 26.782 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	41,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: elementenverharding Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en naast de opsluitbanden van de verharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): bij deze bestekspost inbegrepen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 240020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 200070 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023. Verhardingstype: elementenverharding				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			267,82 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .4. .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
240020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: in afwijking op de KOR 2023, alleen buiten beeld niet achterblijven.	week	41,00	F	
							
		9.	Te onderhouden areaal	are			267,82 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: elementenverharding				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Onderhoud 2025 - 2027 De hoeveelheid resultaatsverplichting bij onderstaande posten betreft de hoeveelheid voor 1 jaar.			
30			Gras			
300			Recreatief gras Totaal aanwezig recreatief grasveld: 3.650,33 are Totaal aanwezig randlengte harde kanten: 122.242 m1 Totaal aanwezig randlengte zachte kanten: 24.777 m1			
300010	512525		Slepen grasveld. Gerekend is met 10% van het totale oppervlak. Aantal percelen: variabel .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	365,03	F
300020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: recreatief grasveld De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit betekent dat gedurende de maand mei bij de grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Gerekend is met 70% van het totale areaal. De overige 30% wordt gemaaid volgens bestekspostnummer 300030 Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing. De kosten voor de extra inspanningen en eventueel verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 300040 .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
300030	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: recreatief grasveld Gerekend is met 30% van het totale areaal. De overige 70% wordt gemaaid volgens bestekspostnummer 300020 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 300050 .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2.555,23 I
300040	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	52,00	F
						1.095,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300050	512804		Betreft: recreatief grasveld	are		2.555,23	I
			De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit betekend dat gedurende de maand mei bij de grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Gerekend is met 70% van het totale areaal. Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing. De kosten voor de extra inspanningen en eventueel verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.				
300060	514423	.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
300070	512511		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
300050	512804		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	F	
300060	514423		Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			Betreft: recreatief grasveld	are		1.095,10	I
300070	512511		Gerekend is met 30% van het totale areaal. Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
300060	514423		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
300070	512511		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.000,00	F	
300070	512511		Uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met de directie.				
			Maiihoogte gelijk aan omringende grasvelden.				
300070	512511		Nadat loof is afgemaaid deze oppervlakten maaien conform post 300020 of post 300030 . Deze oppervlakten zijn tevens opgenomen in de post 300020 en 300030 .				
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
300070	512511		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	122.242,00	F	
300070	512511		Betreft: harde kanten				
			Zie deel 3 voor overige technische eisen.				
300070	512511	.3. . . .	Langs verharding				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
300070	512511		Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Uitvoeren in de maand oktober				
300070	512511		Exacte startdatum op aanwijs directie				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
300070	512511		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
300080	512511	.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	24.777,00	F
		.	.	.	.	Betreft: zachte kanten			
		.	.	.	.	Zie deel 3 voor overige technische eisen.			
		1.	.	.	.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	.	.	.	Afsteken of afsnijden			
		.	.	2.	.	Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per			
		.	.	.	.	jaar			
		.	.	.	.	Uitvoeren in de maand oktober			
		.	.	.	.	Exacte startdatum op aanwijs directie			
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
		.	.	.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag			
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning			
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
31		.	.	.	.	Beplanting			
311		.	.	.	.	Onderhoud beplantingsvakken			
3110		.	.	.	.	<u>Sierheesters</u>			
		.	.	.	.	Totaal aanwezig randlengte: 43.326 m1			
		.	.	.	.	waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken			
		.	.	.	.	bevat.			
311010	514813	.	.	.	.	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van overgroei door heesters			
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	.	.	.	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding			
		.	.	.	.	of gras			
		.	.	.	.	Betreft: sierheesters			
		1.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m		43.326,00
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B			
		.	.	2.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
		.	.	.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag			
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning			
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3111		.	.	.	.	<u>Bodembedekkende heesters</u>			
		.	.	.	.	Totaal aanwezig oppervlakte: 43.108 m2			
		.	.	.	.	Totaal aanwezig randlengte: 24.663 m1			
		.	.	.	.	waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken			
		.	.	.	.	bevat.			
311110	514433	.	.	.	.	Afzetten beplanting.	m2	14.369,00	F
		.	.	.	.	Betreft het periodiek terugzetten van bodembedekkende			
		.	.	.	.	heesters.			
		.	.	.	.	Snoeiregiem ca. 1 x per 3-4 jaar			
		.	.	.	.	Gerekend is met een derde van het totale areaal.			
		9.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters			
		.5.	.	.	.	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2			
		.	.	9.	.	Hoogte beplanting: tot ca. 1,5 m			
		.	.	.	9.	Afzetten tot ca. 0,30 m boven maaiveld op aanwijs			
		.	.	.	.	directie			
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
		.	.	.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag			
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning			
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelheid RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVeelheid TER INLICHTING
311120	514811	 Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
3114		 <u>Lijnhagen</u> Totaal aanwezig knippoppervlak: 50.757 m2	m		24.663,00 I
311410	514427	 Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van lijnhagen Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110% van het areaal Plantsoort van de haag: diverse hagen 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca.1,2 m .2. Aantal beurten: 2 de 1e ronde 100%, de 2e ronde alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal. Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25 Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42 Exacte startdatum en locaties van de zichthoeken op aanwijs directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start werkzaamheden. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	55.832,70	F
3115		 <u>Blokhagen</u> Totaal aanwezig knippoppervlak: 86.269 m2			
311510	514427	 Knippen van (blok)hagen. Betreft knippen van blokhagen. Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110% van het areaal Plantsoort van de haag: diverse blokhagen 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .2. Aantal beurten: 2 , de 1e ronde 100%, de 2e ronde alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal. Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25 Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42 Exacte startdatum en locaties zichthoeken op aanwijs directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start werkzaamheden. .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	94.895,90	F
3116		 <u>Heesters in blokvorm</u> Totaal aanwezig knippoppervlak: 2.838 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311610	514427	.	.	Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van heesters in blokvorm Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110% van het areaal Plantsoort van de haag: diverse heesters in blokvorm De zijkanen en de bovenkant van het plantvak 9.2. Aantal beurten: 2 , de 1e ronde 100%, de 2e rondealleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal.Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42Exacte startdatum op aanwijs directie. De kniprondeopleveren binnen uiterlijk 3 weken na startwerkzaamheden.9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezagverleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.121,80	F	
3117		.	.	<u>Bosplantsoen</u> Totaal aanwezige randlengte: 31.334 m1, waarvan: Randlengte langs verharding: 19.536 m1 Randlengte langs gras: 11.798 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
311710	514812	.	.	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Bewerking tot 5 meter boven maaiveld 1. Te onderhouden lengte3. Kwaliteitsniveau B2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezagverleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
3118		.	.	<u>Bosstroken</u> Totaal aanwezige randlengte: 32.425 m1, waarvan: Randlengte langs verharding: 18.297 m1 Randlengte langs gras: 14.128 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.	m			31.334,00 I
311810	514812	.	.	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Opsnoeien tot 5 meter (hoogte) 1. Te onderhouden lengte3. Kwaliteitsniveau B2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezagverleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
3119		.	.	<u>Rhododendrons</u> Totaal aanwezige randlengte: 1.724 m1, waarvan: langs verharding: 1.122 m1 langs gras: 602 m1	m			32.425,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311910	514425	.	.	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.724,00	F	
		.	.	Betreft in handkracht snoeien Rhododendrons				
		.9.	.	Betreft: Rhododendrons				
		.	.9.	Wijze van snoeien op aanwijs van de directie.				
		.	.	.9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
32		.	.	Verharding				
		.	.	Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2				
		.	.	Bestaande uit:				
		.	.	Elementenverharding: 1.250.270 m2				
		.	.	Halfverharding: 13.344 m2				
		.	.	Asfalt: 691.954 m2				
		.	.	Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)				
		.	.	Totale lengte goten : 373 km				
320		.	.	Verwijderen veegvuil				
		.	.	De bebouwde kom van de kernen Amerongen,				
		.	.	Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg worden				
		.	.	door derden op beeld gehouden.				
		.	.	Totaal vegen oppervlak, totaal: 1.190.242 m2				
		.	.	Bestaande uit:				
		.	.	Elementenverharding: 696.058 m2				
		.	.	Asfalt: 494.184 m2				
		.	.	Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)				
		.	.	Totale lengte goten : 159 km				
320010	501703	.	.	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	35,00	F	
		.	.	Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Verharding-veegbaar zwerfafval				
		.	.	Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op				
		.	.	elementverharding en gesloten verharding in de weken				
		.	.	7 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.				
		.	.	Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd				
		.	.	door derden.				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are		11.902,42	I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.1.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
		.	.	bestekspostnummer(s) 320020				
		.9	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320020	501705	.	.	Beheersen veegvuil-verharding.	week	35,00	F	
		.	.	Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
		.	.	Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op				
		.	.	elementverharding en gesloten verharding in de weken				
		.	.	7 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.				
		.	.	Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd				
		.	.	door derden.				
		1.	.	Te onderhouden oppervlak	are		11.902,42	I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320030	501704	.	.	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	35,00	F	
		.	.	Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en				
		.	.	randstroken				
		.	.	Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321			elementverharding en gesloten verharding in de weken	km			159,00 I
			7 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.				
			Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd				
			door derden.				
		9.	Te onderhouden lengte				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Onkruidbeheersing verharding				
			Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2				
			Bestaande uit:				
3210			Elementenverharding: 1.250.270 m2				
			Halfverharding: 13.344 m2				
321010	518801		Asfalt: 691.954 m2	week	52,00 F		
			Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)				
			Totale lengte goten : 373 km				
			<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>				
			Totaal aanwezig oppervlak elementenverharding:				
			1.250.270 m2				
			Beheersen onkruid-elementenverharding				
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Betreft: elementenverharding				
			Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en				
			naast de opsluitbanden van de verharding.				
321020	518803		Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens	are			12.502,70 I
			bestekspostnummer(s): 321210				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): 321020				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: 300070				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20				
			cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.				
			Verhardingstype: elementenverharding				
		1.	Te onderhouden oppervlakte				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
3211			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F		
			Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20				
			cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.				
		9.	Te onderhouden areaal				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Verhardingstype: elementenverharding				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3211			<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>				
			Totaal aanwezig oppervlak halfverharding: 13.344 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
321110	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 321120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			133,44 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Gebiedstype: alle gebieden				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321120	518803	.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	52,00	F	
		9.	.	.	.	Te onderhouden areaal	are			133,44 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.4.	.	.	.	Verhardingstype: ongebonden verharding				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3212		.	.	.	.	<u>Onkruidbeheersing in goten langs verharding</u> Totaal aanwezige lengte goten: 373 km				
321210	518899	.	.	.	.	Beheersen onkruid in goten B niveau Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-Onkruid in goten en randstroken Betreft: onkruidbeheersing in goten, strekselaag, kantsteen, stroken met 1 of enkele tegel(s)/klinker(s) breed en alle overige elementenverhardingen langs asfaltverharding. Incl. goten zonder goottegel en de voeg/naad waar asfalt tegen de opsluitband ligt. Incl. onkruidbeheersing rond kolken. Incl. onkruidbeheersing op de opsluitbanden van de verharding. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	52,00	F	
		.	.	.	.	Te onderhouden lengte goten:	km			373,00 I
		.	.	.	.	Betreft: goten in diverse soorten, maten en breedtes				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.	.	.	.	Gebiedstype: alle gebieden				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
322		.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval Totaal aanwezig oppervlak: Verharding: 19.555,68 are				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322010	518701	.	.	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: beheersing natuurlijk afval op alle verhardingstypes buiten de bladvalperiode. Bladvalperiode: week 42 t/m week 6 Blad ruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd door derden. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Verhardingstype: divers .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	35,00	F	
		.	.		are		19.555,68	I
322020	518702	.	.	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft: beheersing natuurlijk afval in goten en randstroken buiten de bladvalperiode. Bladvalperiode: week 42 t/m week 6 Blad ruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd door derden. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Verhardingstype: divers .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	35,00	F	
		.	.		km		373,00	I
33		.	.	Begraafplaatsen Totaal aanwezig oppervlak verharding: 29.828 m2, waarvan: Elementenverharding: 8.536 m2 Halfverharding: 17.675 m2 Asfalt (grindlaag): 3.617 m2				
330010	518801	.	.	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: elementenverharding Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en naast de opsluitbanden van de verharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): bij deze bestekspost inbegrepen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 330040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 300070 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023. Verhardingstype: elementenverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .6. Gebiedstype: begraafplaatsen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		.	.		are		85,36	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
330020	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-ongebonden verharding-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft: ongebonden verharding				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 330040				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20				
		.	.	.	.	cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			176,75
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	2.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.	6.	.	.	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		.	.	9.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
330030	518802	.	.	.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-ongebonden verharding-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft grindlaag op asfaltverharding				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 330040				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20				
		.	.	.	.	cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			36,17
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
330040	518803	.	2.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.	6.	.	.	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		.	.	9.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
		.	.	.	.	obstakels				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20				
		.	.	.	.	cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.				
		9.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			298,28
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
34		.	2.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.	9.	.	.	Verhardingstype: diverse elementenverharding,				
		.	.	.	.	halfverharding en grindlaag op asfalt.				
		.	.	9.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Sportvelden				
		.	.	.	.	Totaal aanwezig elementenverharding: 26.782 m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: elementenverharding Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en naast de opsluitbanden van de verharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): bij deze bestekspost inbegrepen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 340020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 300070 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023. Verhardingstype: elementenverharding				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			267,82 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
340020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20 cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.	week	52,00	F	
							
		9.	Te onderhouden areaal	are			267,82 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .9. . .	Verhardingstype: elementenverharding				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Werk algemene aard			
83			Diversen			
830010	100199		Maken V&G plan uitvoering Betreft het maken van een V&G-plan (uitvoering) Alle kosten t.b.v. opstellen en actueel houden van het V&G plan. Betreft de totale looptijd van het contract.	keer	1,00	F
830020	100199		Maken gedetailleerd werkplan Gedetailleerd werkplan incl. algemeen tijdsschema Betreft het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdsschema zoals verwoord in deel 3 van dit bestek. De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal deelopdrachten	keer	2,00	F
85			Flora & Fauna			
850010	640099		Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol met een BB-checklist voor onderhoud (posten in hoofdstuk 1 en 2) Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal deelopdrachten. Voor het verzorgend onderhoud zal dit waarschijnlijk 1 per jaar zijn, voor het totale onderhoud van 1 jaar.	keer	5,00	F
850030	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het ecologisch werkprotocol conform geldende gedragscode t.b.v. onderhoud (posten in hoofdstuk 1 en 2), voortvloeiend uit bestekpostnr. 850010. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal deelopdrachten. Voor het verzorgend onderhoud zal dit waarschijnlijk 1 per jaar zijn, voor het totale onderhoud van 1 jaar. Het uitvoeren van maatregelen zijn dan ook voor deze totale uitvoeringsperiode.	keer	5,00	F
86			Toepassen verkeersmaatregelen			
860010	620199		Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Stationaire of dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer	week	41,00	F
860020	620199		Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Stationaire of dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer	week	52,00	F
88			Inzetten werknemers en materieel			
880			Inzetten werknemers			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
881040	100518	. 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Betreft een emissieloze tractor met mulchmaaier Tarief per uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 40 kW Hulpvoorzieningen: maaidek minimaal 1,5 m breed met minimaal 3 mulchingmessen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 (KOR 2023) van toepassing op dit werk, tenzij anders vermeld in deze overeenkomst.
De CROW Kwaliteitscatalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 gaat de Standaard voor de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting voor verzorgend onderhoud in dit bestek (hoofdstuk 2 en 3 in deel 2.2) zijn voor 93 weken. De opdracht wordt verstrekt tot 31 december 2025 met een optie tot verlenging met 2 maal 1 jaar. Eventuele verlengingen zijn op basis van hoofdstuk 3.
De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te maken.
- 02 In afwijking op de Standaard 2020 bepaling 01 21 04 lid 01 geldt dat eventuele opgenomen kortingen bij eventueel gebruik maken van de verlengingsjaren wel van toepassing zijn.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 15 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden toegeworpen.

01 01 16 WERKTERREIN/DEPOT

- 01 Voor dit werk is geen depot beschikbaar.
- 02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar. Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan is dat enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. Ook dient de aannemer dit op eigen kosten te verzorgen.

HFD PAR ART LID

01 01 17 WERKTIJDEN

- 01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18:00 en 7:00 uur.
- 02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.
- 03 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen (N-wegen) of doorgaande fietsroutes gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.
- 04 Tijdens evenementen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden, op aangeven van de directie kan de planning gewijzigd worden.

01 01 18 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met logo van hoofdaannemer.

01 01 20 AFWIJKING IN HOEVEELHEDEN

- 01 Voor de bestekposten met de resultaatverplichting 'week' geldt dat niet de hoeveelheden weken, maar het te onderhouden areaal fictief is.
- 02 Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week' worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het fictieve areaal en vervolgens te vermenigvuldigen met het areaal conform de betreffende deelopdracht.

01 01 22 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.
- 04 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

- 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groep niet van toepassing.
- 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loon- en brandstoffenbestanddeel worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom;
 - Het brandstoffenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom;
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen GWW-index getallen voor loon- en brandstofkosten;
 - Er vindt vanaf de eventuele verlengingsjaren 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd;
 - Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand augustus van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

Indien van toepassing, als gebruik wordt gemaakt van verlenging:

1ste indexering vindt plaats op 1 januari 2026 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen augustus 2024 en augustus 2025)

2ste indexering vindt plaats op 1 januari 2027 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2027 t/m 31 december 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen augustus 2025 en augustus 2026)

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres crediteuren@heuvelrug.nl, met ondertekende termijnstaat en weegbonnen. Zonder weegbonnen wordt de termijn niet in behandeling genomen.

Op de declaratie dient het verplichtingsnummer te worden vermeld. Als bijlage dient een door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
 - snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
 - het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;
 - het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
 - het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
 - het aanbrengen van pompen, electro-mechanische installaties;
 - aanpassingen aan VRI's;
 - het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;
 - verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
 - verwijderen veegvuil door derden;
 - inzameling huishoudelijk afval;
 - onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door derden of in opdracht van de eigen dienst;
 - herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (raamovereenkomst) of door andere aannemers;
 - op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;
 - door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.
- Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 BEREIKBAARHEID**

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

HFD PAR ART LID

01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
- 06 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren.
- 07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 08 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie te worden overlegd.

01 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - een omschrijving van de in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
 - een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde gedragscode soortenbescherming gemeenten in het kader van de Wet Natuurbescherming;
 - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode
 - opstellen ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode Soortbescherming, zie bepaling 64 02 01 lid 01 uit dit bestek.
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode.
 - een omschrijving hoe te voldoen aan de eis om minimaal 5% van de inschrijvingsom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk, zie bepaling 01 25 01 lid 01 uit dit bestek.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.
- 04 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
- 05 Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 16 04 WA-VERZEKERING

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd, ook als dit meer bedraagt dan de minimale som genoemd bij lid 03.
 - materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
- 02 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare materialen te worden afgevoerd.
- 04 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van (kleine) resten en snippers te zijn.
Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.
- 05 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 04 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels regieposten uit dit bestek.
- 06 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regieposten worden op stelpost in deelopdracht verrekend.

01 17 09 ACCEPTATIEKOSTEN

- 01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING

HFD PAR ART LID

01 18 01 MELDPLICHT BIJ SCHADE

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 5.000,- per geval.

01 18 05 VEGETATIE

- 01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen.
Te bestellen via:
Norminstituut Bomen
<https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen: minimaal € 500,- per boom per geval.
De directie beslist of er een taxatie wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de NVTB om een hoger schadebedrag te bepalen.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 06 (HALF)VERHARDING

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstellkosten met een minimum van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstellkosten met een minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstellkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.07 wordt bij het maaien van met markeringspalen gemarkeerde delen zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 500,- per overtreding. De opdrachtgever legt voor aanvang van de werkzaamheden (uitvoeringsronde) alle wijzigingen vast.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING OBSTAKELS

- 01 In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.

01 18 09 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderzins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.
- 03 In aanvulling op artikels 01.18.05, 01.18.06 en 01.18.07 wordt vermeld dat schade aan te handhaven vegetatie terstond aan de directie wordt gemeld.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDSHEIDSCOORDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 INFORMATIE OVERDRACHT**01 23 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter of juist minder frequent, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtgever notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 WERKBESPREKING

- 01 Op aangeven van de directie vindt er een werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbeprekingen zullen ca. 1 keer per vier weken plaatsvinden. Eén keer per week vindt een rondgang met de toezichthouder en aannemer plaats. Tijdens deze momenten komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: MAXIMALE WAARDE

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 4.500.000 -, exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

01 24 KORTINGEN**01 24 01 KORTINGEN**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag. Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 25 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

HFD PAR ART LID

01 25 01 SOCIAL RETURN ALGEMEEN

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de inschrijvingssom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk.

01 26 COMMUNICATIE**01 26 01 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEWONERS**

- 01 De aannemer dient met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS**

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 03 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 06 Er dient altijd een Nederlands sprekende medewerker in de werkploeg aanwezig te zijn.
- 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 08 De medewerkers die worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 09 Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regieposten.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Het in te zetten materieel dient te voldoen aan de volgende eisen:

Euronorm voertuigen:

Voertuigen dienen tenminste aan de Euro V-norm te voldoen.

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de typegoedkeuringspapieren aan de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per type voertuig af te leiden.

Fasenorm mobiele werktuigen:

Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vgl richtlijn 2004/26/EG):

- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;

- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;

- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV.

Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen tenminste aan de emissie-eisen van Fasenorm II (vgl richtlijn 2004/26/EG).

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de directie. Hieruit zijn tenminste het vermogen en de emissiewaarden per type werktuig af te leiden.

HFD PAR ART LID

- 03 Het toegepaste handgereedschap dient volledig electrisch aangedreven te zijn. Het is niet toegestaan gebruik te maken van handgereedschap voorzien van een brandstofmotor.
- 04 Het is niet toegestaan om gewone diesel te gebruiken voor de machines met brandstofmotoren bij de uitvoering van het werk. Het gebruik van HVO100 is verplicht. Bij elke termijnstaat dienen de tankbonnen aangeleverd te worden.
- 05 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 02 MAAIEN VAN NATTE PERCELEN**

- 01 Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn voor natte weersomstandigheden. Tijdens langdurig natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden. Het gaat hier om maximaal 10% van het totaal aanwezige oppervlakte.
- 02 Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld te voldoen.
- 03 Na toestemming van de directie kan op de natte percelen van de maximale graslengte afgeweken worden tot een grashoogte van maximaal 15 cm.
- 04 Na het maaien van het te lange gras dient dit ook direct geruimd te worden.
- 05 De extra inspanning die de aannemer pleegt, wordt geacht weg te vallen tegen de lagere maai frequentie op de natte percelen en de aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

51 02 03 BIJMAAIEN

- 01 De hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand van 0 tot 0,3 m van een obstakel bedraagt maximaal 2 maal de hoogte van het overige gras areaal waarbinnen het obstakel zich bevindt.
- 02 Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand gehouden te worden van de boom. Binnen deze zone mogen geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
- 03 De bast van de bomen mag in geen geval geraakt worden.

51 02 04 INFORMATIE

- 01 In de grasvelden met een slechte draagkracht is spoorvorming aanwezig, die het maaiwerk bemoeilijkt.
De aannemer dient hiervoor extra zorgvuldigheid in acht te nemen en dient ook op deze plaatsen aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen.

51 02 05 DIVERSEN

- 01 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 02 Misbruik van grasvelden als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 03 Schade aan de grasvelden (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.
- 05 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

HFD PAR ART LID

51 02 06 INVASIEVE SOORTEN

- 01 Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de werkzaamheden. (<https://bestrijdingduizendknoop.nl/>)
- 02 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 3 t/m 7 van deze bepaling.
- 03 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 07 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden, in onverhard terrein, mag ten hoogste 10 mm bedragen. Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.

51 02 20 MAAIEN GRASVELD

- 01 Voor grasveld geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven. Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.
- 02 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 2 werkdagen te ruimen.
- 03 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing.
- 04 Voor grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter 40 mm en kleiner dan 50 mm dient te zijn.
- 06 De insporingsdiepte mag maximaal 1 cm bedragen, in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
- 07 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 08 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.
- 09 Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te zijn. Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van molshopen en/of takken dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk.

HFD PAR ART LID

51 02 25 STEKEN VAN HARDE KANTEN

- 01 Onder harde kanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.
- 02 De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 03 Bij het steken van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.

51 02 26 STEKEN VAN ZACHTE KANTEN

- 01 De zachte kant steken op de in de oorspronkelijke aanleg bedoelde plaats, met een minimum van 20 cm uit de voet van de aanwezige beplanting.
- 02 Bij het steken van zachte kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.
- 03 Hoogteverschil dient minimaal 2 cm te bedragen tussen maaiveld gras en maaiveld naastgelegen grond.

51 02 31 KNIPPEN HAGEN

- 01 Na het knippen moeten gladde snoeiwonden zichtbaar zijn. Een rafelig beeld is niet toegestaan.

51 03 ONDERHOUD VERHARDING**51 03 01 ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING**

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich bevinden binnen de te onderhouden arealen.
- 03 Tot obstakels behoren alle binnen het areaal zich bevindende objecten.
- 04 Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels) rondom en langs alle aanwezige obstakels, hiervoor gelden dezelfde (beeld)kwaliteitseisen als die aan de overige oppervlakten zijn gesteld. Dit geldt ook voor het deel rondom straat en trottoirkolken en ander putten en kolken.
- 05 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens gerekend het verzamelen en afvoeren van dode onkruidresten hoger dan 20 cm.
- 06 Bij onkruidbeheersing op halfverhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en grasvelden inbegrepen. Deze dienen dus schoon gehouden te worden.
- 07 In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat dode plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 08 De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing. Bij een methode waarbij losliggend materiaal vrijkomt dient dit dezelfde dag te worden verwijderd. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn en de aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 09 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 10 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 06 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

51 03 03 (THERMISCHE) METHODEN

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld met water en/of brandstof, maximaal 3500 kg. bedragen.
- 02 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om water te tanken.
- 03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 04 Voor machine onbereikbare delen en rondom en langs obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 11 CONTROLE HALFVERHARDING**

- 01 Het signaleren van gebreken aan halfverharding dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 04 ONDERHOUD**

- 01 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof- en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden van het maaisel en afvoeren naar een erkende verwerker. Alle kosten hiervoor, inclusief acceptatiekosten, dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.

51 06 AFWIJKINGEN**51 06 02 SIGNALEREN AFWIJKINGEN**

- 01 Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in het werkteerrein voordoen en die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag bij de directie, of bij een door de directie aan te wijzen contactpersoon, gemeld worden.
- 02 De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn van de gemeente.
- 03 De aannemer dient de volgende onderdelen te controleren op gebreken tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden:
Klim en leiplanten, beschoeiingen, gaashekwerken, stripijzers en (voet)hekken, (houten) keerwanden, keerelementen, overige afrasteringen, zitbanken en picknicksets, bloembakken, afvalbakken, fietssluisen, bomen, boombescherming, boompalen, boombanden, halfverharding en alle voorkomende soorten bebording.
- 04 Het signaleren van gebreken op de in lid 03 genoemde onderdelen dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld. De te maken kosten hiervoor dienen in de in deel 2.2. opgenomen posten te zijn inbegrepen.

51 06 03 ZIEKTECONTROLE ALGEMEEN

- 01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantenziektenwet en het Besluit bestrijding schadelijke organismen. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

51 06 06 NETHEID

- 01 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

51 06 15 AANWEZIGHEID VAN EIKENPROCESSIERUPS

- 01 Het signaleren van Eikenprocessierups dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen direct aan de directie te worden gemeld.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSVOORZIENINGEN**62 0 ALGEMEEN****62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 01 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wiu} = 30 km/h.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.
- 09 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 08) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0****64 02 EISEN EN UITVOERING****64 02 01 WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Op dit werk is de laatst geldende gedragscode Soortbescherming gemeenten van toepassing. Dit is de gedragscode is Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl
- 02 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 03 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 04 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 02 en 03 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 05 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden, van elke afzonderlijke deelopdracht, aan de directie te worden overlegd.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2023-027-BU

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-027-BU

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-027-BU

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Nulbeurt				
100010	Uitvoeren nulbeurt	keer	1,00F		
2	Onderhoud 2024				
20	Gras				
200	Recreatief gras				
200010	Slepen grasveld.	are	365,03F		
200020	Beheersen grashoogte-grasveld B niveau	week	41,00F		
200030	Beheersen grashoogte-grasveld B niveau	week	41,00F		
200040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B niveau	week	41,00F		
200050	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B niveau	week	41,00F		
200060	Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.000,00F		
200070	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	122.242,00F		
200080	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	24.777,00F		
21	Beplanting				
211	Onderhoud beplantingsvakken				
2110	<u>Sierheesters</u>				
211010	Beheersen overgroei-heesters B niveau	week	41,00F		
2111	<u>Bodembedekkende heesters</u>				
211110	Afzetten beplanting.	m2	14.369,00F		
211120	Beheersen overgroei-bodembedekkers B niveau	week	41,00F		
2114	<u>Lijnhagen</u>				
211410	Knippen van lijnhagen.	m2	55.832,70F		
2115	<u>Blokhagen</u>				
211510	Knippen van blokhagen	m2	94.895,90F		
2116	<u>Heesters in blokvorm</u>				
211610	Knippen van heesters in blokvorm	m2	3.121,80F		
2117	<u>Bosplantsoen</u>				
211710	Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau	week	41,00F		
2118	<u>Bosstroken</u>				
211810	Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau	week	41,00F		
2119	<u>Rhododendrons</u>				
211910	In handkracht snoeien Rhododendrons	m	1.724,00F		
22	Verharding				
220	Verwijderen veegvuil				
220010	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding B niveau	week	30,00F		
220020	Beheersen veegvuil-verharding B niveau	week	30,00F		
220030	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding B niveau	week	30,00F		
221	Onkruidbeheersing verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2210	<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>				
221010	Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau	week	41,00F		
221020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B niveau	week	41,00F		
2211	<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>				
221110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B niveau	week	41,00F		
221120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B niveau	week	41,00F		
2212	<u>Onkruidbeheersing in goten langs verharding</u>				
221210	Beheersen onkruid in goten B niveau	week	41,00F		
222	Beheersen natuurlijk afval				
222010	Beheersen natuurlijk afval-verharding B niveau	week	30,00F		
222020	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding B niveau	week	30,00F		
23	Begraafplaatsen				
230010	Beheersen onkruid-elementenverharding A niveau	week	41,00F		
230020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding A niveau	week	41,00F		
230030	Beheersen onkruid grindlaag asfalt A niveau	week	41,00F		
230040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding A niveau	week	41,00F		
24	Sportvelden				
240010	Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau	week	41,00F		
240020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B niveau	week	41,00F		
3	Onderhoud 2025 - 2027				
30	Gras				
300	Recreatief gras				
300010	Slepen grasveld.	are	365,03F		
300020	Beheersen grashoogte-grasveld B niveau	week	52,00F		
300030	Beheersen grashoogte-grasveld B niveau	week	52,00F		
300040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B niveau	week	52,00F		
300050	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B niveau	week	52,00F		
300060	Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.000,00F		
300070	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	122.242,00F		
300080	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	24.777,00F		
31	Beplanting				
311	Onderhoud beplantingsvakken				
3110	<u>Sierheesters</u>				
311010	Beheersen overgroei-heesters B niveau	week	52,00F		
3111	<u>Bodembedekkende heesters</u>				
311110	Afzetten beplanting.	m2	14.369,00F		
311120	Beheersen overgroei-bodembedekkers B niveau	week	52,00F		
3114	<u>Lijnhagen</u>				
311410	Knippen van lijnhagen.	m2	55.832,70F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3115	<u>Blokhagen</u>				
311510	Knippen van blokhagen	m2	94.895,90	F	
3116	<u>Heesters in blokvorm</u>				
311610	Knippen van heesters in blokvorm	m2	3.121,80	F	
3117	<u>Bosplantsoen</u>				
311710	Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau	week	52,00	F	
3118	<u>Bosstroken</u>				
311810	Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau	week	52,00	F	
3119	<u>Rhododendrons</u>				
311910	In handkracht snoeien Rhododendrons	m	1.724,00	F	
32	Verharding				
320	Verwijderen veegvuil				
320010	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding B niveau	week	35,00	F	
320020	Beheersen veegvuil-verharding B niveau	week	35,00	F	
320030	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding B niveau	week	35,00	F	
321	Onkruidbeheersing verharding				
3210	<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>				
321010	Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau	week	52,00	F	
321020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B niveau	week	52,00	F	
3211	<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>				
321110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B niveau	week	52,00	F	
321120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B niveau	week	52,00	F	
3212	<u>Onkruidbeheersing in goten langs verharding</u>				
321210	Beheersen onkruid in goten B niveau	week	52,00	F	
322	Beheersen natuurlijk afval				
322010	Beheersen natuurlijk afval-verharding B niveau	week	35,00	F	
322020	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding B niveau	week	35,00	F	
33	Begraafplaatsen				
330010	Beheersen onkruid-elementenverharding A niveau	week	52,00	F	
330020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding A niveau	week	52,00	F	
330030	Beheersen onkruid grindlaag asfalt A niveau	week	52,00	F	
330040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding A niveau	week	52,00	F	
34	Sportvelden				
340010	Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau	week	52,00	F	
340020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B niveau	week	52,00	F	
8	Werk algemene aard				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
83	Diversen				
830010	Maken V&G plan uitvoering	keer	1,00F		
830020	Maken gedetailleerd werkplan	keer	2,00F		
85	Flora & Fauna				
850010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	5,00F		
850030	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	keer	5,00F		
86	Toepassen verkeersmaatregelen				
860010	Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.	week	41,00F		
860020	Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.	week	52,00F		
88	Inzetten werknemers en materieel				
880	Inzetten werknemers				
880010	Inzetten werknemer.	uur	200,00F		
880020	Inzetten vuurwerkploeg	uur	16,00F		
881	Inzetten materieel				
881010	Inzetten veegwagen	uur	50,00F		
881020	Inzetten emissieloze veegwagen	uur	8,00F		
881030	Inzetten tractor incl. mulchmaaier	uur	50,00F		
881040	Inzetten emissieloze tractor.	uur	8,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				