

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Thema Buitenruimte; Team Beheer

Bestek maaien bermen en watergangen

BESTEKNR : 2023-028-BU

Opdrachtgever:
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bezoekadres:
Kerkplein 2
3941 HV Doorn

Postadres:
Postbus 200
3940 AE Doorn

Telefoonnummer:
(0343) 56 56 00

E-mail:
info@heuvelrug.nl

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Thema Buitenruimte; Team Beheer

Bezoekadres:
Kerkplein 2
3941 HV Doorn

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van bermen
- b. Maaien van watergangen
- c. Toepassen verkeersmaatregelen
- d. Afvoeren vrijkomende materialen
- e. Bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

1. Het bestek is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 1 april 2024 t/m 31 december 2024. De overeenkomst heeft een optie tot verlenging van 3 maal 1 jaar. De overeenkomst eindigt uiterlijk 31 december 2027.
2. Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contract termijn de opdrachtnemer hierover in kennis stellen. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging. Voor de verlenging gelden dezelfde prijzen en bedragen als gedaan bij de inschrijving.
3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt € 1.500,- (zegge: vijftienhonderd Euro) per werkdag.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De benodigde tekeningen worden digitaal door de opdrachtgever verstrekt via een account in een beheersysteem.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

-Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologische werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk maximaal 14 dagen voor start werk.

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient per ronde eerst de schouwronde en de daarbij behorende rapportage, in het kader van de Wet Natuurbescherming te zijn uitgevoerd.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsstaat
- Inschrijvingsbiljet
- V&G plan

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

De volgende locaties zijn beschikbaar om een tijdelijk opslagdepot voor maaisel in te richten:

- Driebergen: hoek Dwarsweg/Sterkenburgerlaan
- Driebergen: hoek Rijsenburgselaan/Langbroekerdijk
- Doorn: Buurtweg parkeerplaats voetbal DEV
- Amerongen: depot De Burgwal
- Overberg: hoek Bergweg/Haarweg

Het volume van een tijdelijk depot mag maximaal 30 m3 bedragen en het maaisel mag maximaal 7 dagen in depot aanwezig zijn.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 1 | | | Databeheer | | | | |
| 10 | | | Administratie | | | | |
| 100010 | 510099 | | Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Betreft: het digitaal registreren van de uitgevoerde werkzaamheden in het gemeentelijke beheersysteem. Inclusief het registreren van aangetroffen locaties met invasieve exoten zoals Aziatische duizendknoop, Ambrosia en reuzenberenklauw. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de computerapparatuur en -systemen. Beheergegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld. | EUR | | N | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 2 | | | Maaien | | | |
| 20 | | | Maaien bermen en taluds Totaal aanwezig bermen en taluds: Totale lengte bermstroken: 269 km Totale oppervlakte bermen en taluds: 8.319 are | | | |
| 200010 | 511599 | | Maaien bermstrook langs verharding Betreft: maaien van meterstroken langs verharding, inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels. Bijmaaien vooraf uitvoeren. Standaard beheer Bewerkingsbreedte: 1 m Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal maaibeurten: 1 Uitvoeringsperiode: mei/juni Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie. Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | km | 269,00 | V |
| 200020 | 511501 | | Maaien bermen en taluds. Op een aantal locaties wordt een bermstrook van 2 meter breed gemaaid. Dit betreft het sinusmaaien van bermen en taluds gemaaid volgens bestekspostnummer 200010 waarvan bij ca. 10% van de lengte (26,9 km) naast de gemaaide meterstrook een extra strook van gemiddeld ca. 1 m breed slingerend gemaaid wordt. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Aantal maaibeurten: 1 Uitvoeringsperiode: mei/juni Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie. Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep .9 Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | 269,00 | V |
| 200030 | 511501 | | Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen inclusief verzamelen en afvoeren maaisel, inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels. Bijmaaien vooraf uitvoeren. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Horizontaal, inclusief taluds. .1. Aantal maaibeurten: 1 Uitvoeringsperiode: 1 ronde in september/oktober Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie. .9 Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | 8.319,00 | V |
| 21 | | | Maaien watergangen | | | |
| 2101 | | | <u>Uitmaaien nat en droog profiel eenzijdig</u> Totaal aanwezig: 42.603 m1 | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 210110 | 511401 | | <p>Uitmaaaien watergang.</p> <p>Betreft; uitmaaaien sloten eenzijdig, inclusief bijmaaaien rondom bomen en obstakels.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 x per jaar in oktober</p> <p>Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie.</p> <p>Standaard beheer</p> <p>.9. Eén zijde maaaien: 1 talud en halve natte deel.</p> <p>. Te sparen delen moeten per ronde wisselen.</p> <p>. Breedte tussen de insteken tot ca. 6 m</p> <p>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>.4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>. Oeververdediging: variabel</p> <p>.3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspost 210120</p> | m | 42.603,00 | V |
| 210120 | 511412 | | <p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</p> <p>Betreft; vrijgekomen maaisel bij post 210110</p> <p>Aantal beurten: 1 x per jaar</p> <p>Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie.</p> <p>1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens 210110</p> <p>.9. Tijdstip van verwerken: na 2 tot 3 dagen indroging van het maaisel, maar uiterlijk binnen 7 dagen.</p> <p>.1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>.9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p> | m | 42.603,00 | V |
| 2102 | | | <p><u>Uitmaaaien nat en droog profiel tweezijdig</u></p> <p>Totaal aanwezig: 25.740 m¹</p> | | | |
| 210210 | 511401 | | <p>Uitmaaaien watergang.</p> <p>Betreft; uitmaaaien sloten tweezijdig, inclusief bijmaaaien rondom bomen en obstakels.</p> <p>Bewerkingspercentage: 50%.</p> <p>Te sparen delen op aanwijs directie</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 x per jaar in oktober</p> <p>Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie.</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>.1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>.4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>. Oeververdediging: variabel</p> <p>.3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspost 210220</p> | m | 25.740,00 | V |
| 210220 | 511412 | | <p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</p> <p>Betreft; vrijgekomen maaisel bij post 210210</p> <p>Aantal beurten: 1 x per jaar</p> <p>Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie.</p> <p>1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens post 210210</p> <p>.9. Tijdstip van verwerken: na 2 tot 3 dagen indroging van het maaisel, maar uiterlijk binnen 7 dagen.</p> <p>.1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>.9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p> | m | 25.740,00 | V |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 2103 | | | Maaien ijsbaan te Driebergen Totaal aanwezig: 200,56 are | | | |
| 210310 | 511407 | | Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft; uitmaaaien ijsbaan te Driebergen, inclusief bijmaaaien rondom obstakels. Aantal maaibeurten: 2 x per jaar in juni en oktober Exacte tijdstippen van uitvoering op aanwijs van de directie. 2. Standaard beheer .9. Taluds en drassige bodem. De bodem kan erg drassig zijn, waardoor de inzet van een wetlandmaaier mogelijk noodzakelijk is. .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m1. Droge waterpartij Oeververdediging: geen1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | 401,12 | V |
| 2104 | | | Uitmaaaien nat en droog profiel d.m.v. handkracht | | | |
| 210410 | 511401 | | Uitmaaaien watergang. Betreft; handmatig uitmaaaien sloten (gerekend totale gedeelte tussen de boveninsteken), inclusief bijmaaaien rondom bomen en obstakels. Gerekend is met 5% van het totale areaal watergangen wat machinaal bewerkt wordt Aantal maaibeurten: 1 x per jaar in oktober Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie. 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: variabel9. De werkbreedte op naastliggend terrein is zodanig dat de werkzaamheden slechts in handkracht uitgevoerd kunnen worden.1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspost 210420 | m | 3.417,15 | V |
| 210420 | 511412 | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft; vrijgekomen maaisel bij post 210410 Aantal beurten: 1 x per jaar Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens post 210410 .9. Tijdstip van verwerken: na 2 tot 3 dagen indroging van het maaisel, maar uiterlijk binnen 7 dagen.9. De werkbreedte op naastliggend terrein is zodanig dat de werkzaamheden slechts in handkracht uitgevoerd kunnen worden.9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m | 3.375,00 | V |
| 22 | | | Maaien overstort Amerongen Totaal aanwezig: 300 m1 | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 220010 | 511401 | | <p>Uitmaaaien watergang.</p> <p>Betreft; uitmaaaien overstort te Amerongen, inclusief bijmaaaien rondom obstakels.</p> <p>Aantal maaibeurten: 2 x per jaar, in juni en oktober</p> <p>Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie.</p> <p>Standaard beheer</p> <p>2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>.1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>.4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>Oeververdediging: variabel</p> <p>.1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p> | m | 600,00 | V |
| 23 | | | <p>Maaien helofytenfilters</p> <p>Totaal aanwezig: 983 m1</p> | | | |
| 230010 | 511401 | | <p>Uitmaaaien watergang.</p> <p>Betreft; uitmaaaien helofytenfilters slootbodemp en zijkanten tweezijdig.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 x per jaar in oktober</p> <p>Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie.</p> <p>.9. Vegetatie 10 cm boven waterspiegel afmaaaien</p> <p>.1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p> | m | 983,00 | V |
| 24 | | | <p>Verwijderen invasieve soorten</p> | | | |
| 240010 | 514101 | | <p>Verwijderen begroeiing.</p> <p>Betreft: het handmatig bovengronds verwijderen van de invasieve soorten zoals Aziatische duizendknoop, reuzenberenklauw en Ambrosia</p> <p>Karakter van de begroeiing: woekerende vaste plant met wortelstokken.</p> <p>9. Grootte per perceel: tot ca. 500 m2</p> <p>.9. Horizontaal, inclusief taluds.</p> <p>.4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m</p> <p>.9. Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m</p> <p>.9. Alle vrijgekomen materialen direct gescheiden verzamelen en vervoeren naar een inrichting met BVOR certificering.</p> <p>Inclusief het reinigen van de maaikop na het maaien van ieder afzonderlijk besmet perceel voorafgaand aan transportbewegingen. Machine reinigen in een daarvoor door de aannemer in te richten depot. Er mogen geen restanten achter blijven.</p> | are | 50,00 | V |
| 25 | | | <p>Maaien wadi's</p> <p>Totaal aanwezig:</p> <p>Rodenburgsedreef 15,45 are</p> <p>Zocherdreef 11,45 are</p> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 250010 | 512503 | | Maaien grasveld. Betreft; handmatig uitmaaien wadi's Rodenburgsedreef en Zocherdreef te Driebergen Aantal percelen: 9 2. Standaard beheer .9. Grasveldtype: wadi's1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in eind juni en eind oktober. Exacte tijdstip van uitvoering op aanwijs van de directie. De draagkracht is zodanig dat de werkzaamheden slechts in handkracht uitgevoerd kunnen worden.9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | 53,80 | V |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 8 | | | Algemene werkzaamheden | | | |
| 80 | | | Verkeersmaatregelen | | | |
| 800010 | 620299 | | Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Stationaire of dynamische afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' 96b figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer | EUR | | N |
| 81 | | | V&G plan | | | |
| 810010 | 100599 | | V&G-plan Betreft het maken van een V&G-plan (uitvoering) Alle kosten t.b.v. opstellen en actueel houden van het V&G plan. Betreft de totale looptijd van het contract. | st | 1,00 | V |
| 82 | | | Flora & Fauna | | | |
| 820010 | 640099 | | Betreft; het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode 'Soortbescherming voor gemeenten', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. | EUR | | N |
| 820020 | 640099 | | Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform geldende gedragscode en BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' | EUR | | N |
| 83 | | | Werk- en tijdsplan | | | |
| 830010 | 100599 | | Gedetailleerd werkplan Betreft het maken van gedetailleerd werk- en tijdsplan inclusief algemeen tijdschema zoals verwoord in deel 3 van dit bestek. | st | 1,00 | V |
| 84 | | | Inzet werknemers en materieel | | | |
| 8401 | | | <u>Inzet werknemers</u> | | | |
| 840110 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft werkzaamheden t.b.v. verwijderen houtopstand en invasieve soorten langs diverse watergangen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief bedrijfsauto en (motor)handgereedschap. Tarief per manuur | uur | 50,00 | V |
| 8402 | | | <u>Inzet materieel</u> | | | |
| 840210 | 100599 | | Inzet maaizuigcombinatie incl. arm Inzetten van een maaizuigcombinatie Betreft een tractor met maaizuigcombinatie voorzien van hydraulische arm. inclusief bediening en brandstof Vermogen: ten minste 110 kW Hulpvoorzieningen: maaizuigunit, hydraulische arm, opzuigstelsysteem en opvangwagen met een bakinhoud van minimaal 20m3 | uur | 50,00 | V |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 840220 | 100599 | | Inzet hydraulische graafmachine met maaikorf 3,5 - 5 ton | uur | 40,00 | V |
| | | | Inclusief maaikorf en bediening en brandstof | | | |
| | | | Bedrijfgewicht 3,5-5 ton | | | |
| | | | Hulpvoorziening: maaikorf | | | |
| | | | Breedte maaikorf: ca. 2-5 m | | | |
| | | | Exacte breedte maaikorf op aanwijs directie. | | | |
| 840230 | 100599 | | Inzet hydraulische graafmachine met maaikorf 7-10 ton | uur | 40,00 | V |
| | | | Inclusief maaikorf en bediening en brandstof | | | |
| | | | Bedrijfgewicht 7-10 ton | | | |
| | | | Hulpvoorziening: maaikorf | | | |
| | | | Breedte maaikorf: ca. 2-5 m | | | |
| | | | Exacte breedte maaikorf op aanwijs directie. | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 9 | | | Staatposten | | | | |
| 91 | | | Eenmalige kosten | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het bestek prevaleert het bestek boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. de Standaard, 3. U.A.V. 2012, 4. Overige.

01 01 14 Overige algemene bepalingen

- 01 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 15 Onvolkomenheden in het bestek

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 Depot

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines en materieel. Voor materialen zie paragraaf 05 in deel 2.1.

01 01 17 Werktijden

- 01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18:00 en 7:00 uur.
- 02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.
- 03 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen (N-wegen) of doorgaande fietsroutes gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur
- 04 Tijdens het bloemencorso en andere aangekondigde evenementen zijn er op aangegeven van de directie afwijkende maaitijden.

HFD PAR ART LID

01 01 18 Reclameborden en herkenning

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 01 22 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 04 Betalingsregeling: risicoregeling**01 04 01 Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestandsdelen**

- 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groep niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
- 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loon- en brandstoffenbestanddeel worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
 - Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom.
 - De brandstoffenbestanddelen waarmee gerekend dient te worden betreft 15% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
 - Er vindt vanaf de eventuele verlengingsjaren 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand augustus van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

Indien van toepassing, als gebruik wordt gemaakt van verlenging:

1e indexering vindt plaats op 1 januari 2025 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2025 t/m 31 december 2025 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen augustus 2023 en augustus 2024)

2de indexering vindt plaats op 1 januari 2026 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen augustus 2024 en augustus 2025)

3de indexering vindt plaats op 1 januari 2027 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2027 t/m 31 december 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen augustus 2025 en augustus 2026)
- 03 Bij de inschrijving opgenomen (éénmalige) korting(en) zijn ook van toepassing op de mogelijke verlengingsjaren.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres crediteuren@heuvelrug.nl, met ondertekende termijnstaat en weegbonnen. Zonder weegbonnen wordt de termijn niet in behandeling genomen.

Op de declaratie dient het verplichtingnummer te worden vermeld. Als bijlage dient een door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van metingen;
 - het (ver)leggen van kabels en leidingen;
 - het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen en de (her-)inrichting van de openbare ruimte;
 - het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;
 - het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
 - het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
 - het aanbrengen van pompen, electro-mechanische installaties;
 - aanpassingen aan VRI's;
 - het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;
 - het verlagen van bermen;
 - inzameling huishoudelijk afval;
 - natuurontwikkeling buitengebied;
 - schouwen van sloten voor 1-11 door het waterschap
- Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 01 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.
- 02 Tijdelijke wegbebakening dient te worden uitgevoerd in overleg met de politie, wegbeheerder en directie.
- 03 De aan het werkterrein grenzende percelen moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor voetgangers middels loopplanken e.d.
- 04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 05 De aannemer zorgt tijdens de werkzaamheden gedurende de avond voor de nodige verlichting. De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening, afzetting en verlichting, ook na werktijd.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 Algemeen tijdschema, werkplan en dergelijke**01 13 01 Algemeen tijdschema**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
- 06 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren.
- 07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 08 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie te worden overlegd.

HFD PAR ART LID

01 13 03 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
- Een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - Een omschrijving van de in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
 - Een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde gedragscode in het kader van de Wet natuurbescherming;
 - Een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode;
 - Opstellen ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode Soortbescherming gemeenten, zie bepaling 64 02 01 uit dit bestek;
 - Een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode;
 - Een omschrijving hoe te voldoen aan de eis om minimaal 5% van de inschrijvingsom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk, zie bepaling 01 26 01 lid 01 uit dit bestek;
 - Werkzaamheden langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen (N-wegen) of doorgaande fietsroutes dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:00 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan;
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 WA-verzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, die aan verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 04 Verzekeringen door aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
- 02 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare materialen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 06 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van gras(resten) te zijn.

01 17 08 Acceptatiekosten

- 01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 09 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomend materiaal dat wordt afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting, inclusief vermelding hoeveelheden.
 - vrijkomend materiaal dat vervalt aan de aannemer, inclusief vermelding hoeveelheden.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding**01 18 01 Beplanting**

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 02 Vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 50,- per m2 heesters of vaste planten;
 - € 50,- per m2 bol- en knolgewassen
 - € 50,- per m1 haag;
 - € 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
- De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen: minimaal € 500,- per boom per geval.
De directie beslist of er een taxatie wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de NVTB om een hoger schadebedrag te bepalen.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 03 Schades verhardingen en overige

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 100,- per m².
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoeg van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200,- per m².
Deze schade wordt door de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.
- 04 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

- 01 In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan gemeentelijke obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 18 05 Meldplicht schade

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Informatieoverdracht**01 23 01 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per twee weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter of juist minder frequent, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtgever notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

01 23 05 Meldingen en klachten

- 01 De aannemer maakt bij het afhandelen van eventuele meldingen en klachten die ontstaan zijn door werkzaamheden volgens dit bestek geen aanspraak op verrekening van meerwerk.

01 24 Kortingen**01 24 01 Kortingen**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 25 Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen**01 25 01 Communicatie**

- 01 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

01 26 Social return on investment (SROI)**01 26 01 Social return algemeen**

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de inschrijvingsom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk. Dit dient jaarlijks schriftelijk aangetoond te worden.

01 27 Werknemers en materieel**01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**

- 01 Rondom gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 02 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 04 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 05 Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert dient persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben.
- 06 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 07 Het in lid 01 t/m 06 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels posten op regiebasis.

HFD PAR ART LID

01 27 02 Door de aannemer in te zetten machines en materieel

- 01 Het toegepaste handgereedschap dient volledig elektrisch aangedreven te zijn. Het is niet toegestaan gebruik te maken van handgereedschap voorzien van een brandstofmotor.
- 02 Het in te zetten materieel dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Euronorm voertuigen:
Voertuigen dienen tenminste aan de Euro V-norm te voldoen.
Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de typegoedkeuringspapieren aan de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per type voertuig af te leiden.
- Fasenorm mobiele werktuigen:
Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV.
Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen tenminste aan de emissie-eisen van Fasenorm II (vlg richtlijn 2004/26/EG).
Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de directie. Hieruit zijn tenminste het vermogen en de emissiewaarden per type werktuig af te leiden.
- 03 Het is niet toegestaan om gewone diesel te gebruiken voor de machines met brandstofmotoren bij de uitvoering van het werk. Het gebruik van HVO100 is verplicht. Bij elke termijnstaat dienen de tankbonnen aangeleverd te worden.
- 04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden.
- 05 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.

01 29 Trillings- en geluidseisen**01 29 02 Geluidshinder**

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen****51 02 01 Insporingdiepte van materieel**

- 01 De insporingdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen in onverharde bodems waaronder ook gazon. Het materieel mag geen insporing veroorzaken op (half-)verhardingsoppervlakten.
- 02 Er dient binnen 1 dag melding gemaakt te worden van elke locatie waar insporing veroorzaakt is.
- 03 Indien insporing veroorzaakt wordt dient dit binnen twee weken hersteld te worden voor rekening van aannemer. Bij insporing in verharding dient deze direct veilig gesteld te worden.
- 04 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Kosten die voortvloeien uit deze tijdelijke onderbreking komen niet ten laste van de opdrachtgever.

51 02 03 Klein materieel

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot, rijdend materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig of door middel van een maaiboot het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 04 Bijmaaien

- 01 Tot alle (uit)maaiwerkzaamheden behoort tevens het bijmaaien rondom bomen en obstakels.
- 02 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels behorende bij de (uit)maaiwerkzaamheden dient voorafgaand aan de betreffende maaironde plaats te vinden.
- 03 Materieel t.b.v. bijmaaien dient voorzien te zijn van boom-beschermer of -beugel ter voorkoming van stamschade aan de bomen (zie voor schadevergoeding 01 18 02 lid 2 van dit bestek)

51 02 05 Rijden over fiets- en voetpaden

- 01 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 02 06 Invasieve soorten

- 01 Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de werkzaamheden (<https://bestrijdingduizendknoop.nl/>)
- 02 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 3 t/m 7 van deze bepaling.
- 03 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

HFD PAR ART LID

51 02 07 Maaiwerkzaamheden

- 01 Langs doorgaande wegen in 1 werkgang maaien en bijmaaien met gebruikmaking van dezelfde verkeersmaatregelen.
- 02 De startdatum van de maaiwerkzaamheden wordt door de directie bepaald.
- 03 De volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden behoeft goedkeuring van de directie.
- 04 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.
- 05 Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmetingen, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van het te onderhouden perceel. Het dient te voldoen aan wettelijk gestelde eisen en in goede staat van onderhoud te verkeren, een en ander ter goedkeuring van de directie.
- 06 De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden mag niet leiden tot spoorvorming en/of nodeloze schade aan gewassen. De aannemer dient in de planning rekening te houden met de stand van de gewassen, eigendom, water of onderhoudspad/- route. Informatie en kennis hiervan wordt bij het werkoverleg met de directievoerder verstrekt.
- 07 De grashoogte na het maaien dient tussen de 5 en de 10 cm te zijn, uitgezonderd helofytenfilters.
- 08 Tot het maaien van bermen wordt tevens gerekend het bijmaaien rondom bomen en obstakels. De hoogte van de vegetatie rondom bomen en obstakels en de hoogte van de vegetatie van de totale bermen dienen na het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn.
- 09 Het maaitijdstip van de bermen hangt af van het bloeitijdstip van de voor de betreffende percelen belangrijke soorten. Het maaitijdstip wordt voor de betreffende percelen in overleg met de directie bepaald. De aannemer heeft maximaal 2 weken na aanzeggen de gelegenheid de berm te maaien en het maaisel te verzamelen.
- 10 Bij het maaien van de bermen moet minimaal 10 tot maximaal 20% van de oppervlakte blijven staan. De plek waar het gewas blijft staan moet per maaironde wisselen, de te kiezen locaties dient in overleg met de directie te gaan. Zichthoeken moeten altijd gemaaid worden.
- 11 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden, dit geldt tevens voor maaisel dat in de periode tussen het maaien en het afvoeren op de verharding terecht komt door o.a. de wind. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing.

51 02 08 Maaien taluds langs watergangen

- 01 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden.
- 02 De aannemer dient lokaal rekening te houden met de aanwezigheid van betuining of beschoeiing in de bodem c.q. de taluds van het water. De werkwijze dient zodanig te zijn dat er geen schade aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt.
- 03 Alle afgemaaide begroeiing van taluds en andere materialen zoals blad, takken, afval en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de watergang te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan bodem, rasters en dergelijke.
- 05 Vrijgekomen materialen welke terecht komen op (half)verharding dienen aan het eind van elke werkdag opgeruimd te zijn. Hiervoor is geen hersteltijd van toepassing.
- 06 Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmetingen, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van de te onderhouden watergang. Het dient te voldoen aan wettelijk gestelde eisen en in goede staat van onderhoud te verkeren, een en ander ter goedkeuring van de directie.
- 07 De vegetatiehoogte van het droge profiel na het maaien dient tussen de 5 en de 10 cm te zijn, uitgezonderd helofytenfilters.
- 08 Bij het maaien van taluds langs watergangen dient minimaal 10% en maximaal 20% van de vegetatie te blijven staan. De plek waar het gewas blijft staan moet per maaironde wisselen, de te kiezen locaties dienen in overleg met de directie bepaald te worden. Zichthoeken moeten altijd

HFD PAR ART LID

gemaaid worden.

51 05 Bijbehorende verplichtingen**51 05 04 Onderhoud**

- 01 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof- en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden van het maaisel en afvoeren inclusief transport naar een erkende verwerker. Alle kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen, inclusief acceptatiekosten.
- 02 Overhangende takken die de werkzaamheden belemmeren melden aan de directie. De takken kunnen in overleg door of vanwege de opdrachtgever gesnoeid worden.

51 06 Afwijkingen**51 06 01 Signaleren afwijkingen**

- 01 Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in het werkt terrein voordoen en die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag bij de directie, of bij een door de directie aan te wijzen contactpersoon, gemeld worden.
- 02 De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn van de gemeente.
- 03 De aannemer dient de volgende onderdelen te controleren op gebreken tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden:
Klim en leiplanten, beschoeiingen, gaashekwerken, stripijzers en (voet)hekkens, (houten) keerwanden, keerelementen, overige afrasteringen, zitbanken en picknicksets, bloembakken, afvalbakken, fietssluisen, bomen, boombescherming, boompalen, boombanden, halfverharding en alle voorkomende soorten bebording.
- 04 Het signaleren van gebreken op de in lid 03 genoemde onderdelen dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld. De te maken kosten hiervoor dienen in de in deel 2.2. opgenomen posten te zijn inbegrepen.

51 06 02 Ziektecontrole algemeen

- 01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, ziekten en plagen vastgelegd in de Plantenziektenwet en het Besluit bestrijding schadelijke organismen. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

51 06 03 Aanwezigheid van Eikenprocessierups

- 01 Het signaleren van Eikenprocessierups dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen direct aan de directie te worden gemeld.

51 06 06 Nethheid

- 01 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 01 Tot het maaien behoort tevens het maaien of verwijderen van eventueel aanwezig één- of tweejarig houtige opslag. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

51 23 Informatie overdracht

HFD PAR ART LID

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee ter goedkeuring directie.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 02 01 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.
- 02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.
- 03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
- 06 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 07 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.
- 08 Werkzaamheden langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:00 uur en 15:00 uur uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Deze werkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen op de betreffende posten op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

62 02 02 Handhaving verkeersmaatregelen

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen****64 02 Eisen en uitvoering****64 02 01 Wet natuurbescherming**

- 01 Op dit werk is de gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van Stadswerk van toepassing. De gedragscode is te vinden via Stadswerk te Ede, o.a. middels volgende link:
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/STADSWERK-Gedragscode-soortbescherming-gemeenten.pdf>
- 02 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna. Er kan gebruik gemaakt worden van de gegevens van de NDFF.
- 03 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen wekelijks aan de directie te worden overlegd.
- 04 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming.
- 05 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 06 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 07 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 05 en 06 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 08 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2023-028-BU

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-028-BU

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-028-BU

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Databeheer | | | | |
| 10 | Administratie | | | | |
| 100010 | Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden | EUR | | N | |
| 2 | Maaien | | | | |
| 20 | Maaien bermen en taluds | | | | |
| 200010 | Maaien bermstrook langs verharding | km | 269,00V | | |
| 200020 | Maaien bermen en taluds, sinusmaaien | are | 269,00V | | |
| 200030 | Maaien bermen en taluds. | are | 8.319,00V | | |
| 21 | Maaien watergangen | | | | |
| 2101 | <u>Uitmaaien nat en droog profiel eenzijdig</u> | | | | |
| 210110 | Uitmaaien watergang. | m | 42.603,00V | | |
| 210120 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. | m | 42.603,00V | | |
| 2102 | <u>Uitmaaien nat en droog profiel tweezijdig</u> | | | | |
| 210210 | Uitmaaien watergang. | m | 25.740,00V | | |
| 210220 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. | m | 25.740,00V | | |
| 2103 | <u>Maaien ijsbaan te Driebergen</u> | | | | |
| 210310 | Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij. | are | 401,12V | | |
| 2104 | <u>Uitmaaien nat en droog profiel d.m.v. handkracht</u> | | | | |
| 210410 | Uitmaaien watergang handkracht | m | 3.417,15V | | |
| 210420 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang handkracht | m | 3.375,00V | | |
| 22 | Maaien overstort Amerongen | | | | |
| 220010 | Uitmaaien watergang. | m | 600,00V | | |
| 23 | Maaien helofytenfilters | | | | |
| 230010 | Uitmaaien watergang helofytenfilters | m | 983,00V | | |
| 24 | Verwijderen invasieve soorten | | | | |
| 240010 | Verwijderen invasieve soorten handmatig | are | 50,00V | | |
| 25 | Maaien wadi's | | | | |
| 250010 | Maaien wadi's Rodenburgsedreef en Zochedreef | are | 53,80V | | |
| 8 | Algemene werkzaamheden | | | | |
| 80 | Verkeersmaatregelen | | | | |
| 800010 | Toepassen verkeersmaatregelen | EUR | | N | |
| 81 | V&G plan | | | | |
| 810010 | V&G-plan | st | 1,00V | | |
| 82 | Flora & Fauna | | | | |
| 820010 | Opstellen ecologisch werkprotocol | EUR | | N | |
| 820020 | Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol | EUR | | N | |
| 83 | Werk- en tijdsplan | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 830010 | Gedetailleerd werk- en tijdsplan | st | 1,00V | | |
| 84 | Inzet werknemers en materieel | | | | |
| 8401 | <u>Inzet werknemers</u> | | | | |
| 840110 | Inzetten werknemer. | uur | 50,00V | | |
| 8402 | <u>Inzet materieel</u> | | | | |
| 840210 | Inzet maaizuigcombinatie incl. arm | uur | 50,00V | | |
| 840220 | Inzet hydraulische graafmachine met maaikorf 3,5 - 5 ton | uur | 40,00V | | |
| 840230 | Inzet hydraulische graafmachine met maaikorf 7-10 ton | uur | 40,00V | | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | Staatposten | | | | |
| 91 | Eenmalige kosten | | | | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | |
| 92 | Uitvoeringskosten | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 93 | Algemene kosten | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 94 | Winst en risico | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 96 | Bijdragen | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR | | N | |
| | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |
| | 20.. | | | | |