
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst Cultuurtechnische Aanleg, periode 2024-2027 - behoort bij besteknummer 2023-4004

Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
Datum: 27-09-2023
Versie: D1.0

VRAGEN INLICHTINGEN

Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER

Door de opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen en/of opmerkingen zijn niet van toepassing.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 30-08-2023 komt te vervallen en wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen 01 behorende inschrijfstaat d.d. 27-09-2023.

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
07 Ter beschikking stellen bomen en beplantingen	5
2.2 Nadere beschrijving	7
1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN	9
14 VERWIJDEREN RIOLERING	9
15 VERWIJDEREN TERREININRICHTING	9
151 Straatmeubilair	9
3 RIOLERING EN VERHARDINGEN	10
31 RIOLERING	10
312 Kolkaansluitingen	10
4 BEPLANTINGEN	11
41 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BOMEN	11
42 PLANTEN SOLITAIRE HEESTERS	11
43 PLANTEN SIERPLANTSOEN	11
44 PLANTEN HAAG EN BLOKHAAG	12
45 PLANTEN BOSPLANTSOEN	14
46 ZAAIEN GAZON	16
49 LEVERANTIES	16
491 Leveren plantmateriaal door Opdrachtgever	16
492 Leveren plantmateriaal door Opdrachtnemer	17
5 INBOET EN NAZORG BEPLANTINGEN	18
51 INBOET	18
510 Inboet beplanting, hagen, plantsoenen	18
511 Inboet bomen	19
7 VERKEERSMAATREGELEN	23
70 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	23
83 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD	23
9 Staartposten	25
96 Bijdragen	25
3. Bepalingen	27
01 Algemeen en administratief	29
01 17 Vrijgekomen materialen	29

Bladnr. II

Nota van Inlichtingen 01
Gemeente Meierijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004
versie D1.0 d.d. 27-09-2023

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

07 Ter beschikking stellen bomen en beplantingen

Het gedurende de looptijd van de raamovereenkomst aan te brengen plantmateriaal wordt door de gemeente Meierijstad ter beschikking gesteld of dient te worden geleverd door de opdrachtnemer.

Per deelopdracht zal de opdrachtnemer een door de opdrachtgever aangeleverde plantlijst moeten afprijzen. Hierbij dient de opdrachtnemer prijzen aan te duiden voor het leveren van het betreffende plantmateriaal. Na goedkeuring en accordering door opdrachtgever zal de verrekening plaats vinden door middel van een gespecificeerde meerwerkstaat.

De opdrachtgever behoudt echter het recht het plantmateriaal ter beschikking te stellen. De opdrachtnemer is dan verantwoordelijk voor het tijdig afroepen en keuren van alle plantmateriaal alvorens deze te accepteren.

In deel 2.2. van deze Raamovereenkomst zijn hiertoe besteksposten opgenomen.

2.2 Nadere beschrijving

**GEONIUS**

RAW0123

RAW1314-142299

Nota van Inlichtingen 01

Gemeente Meierijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004

versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 9 van 30

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
14			VERWIJDEREN RIOLERING				
140010			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Bestekspost tekstueel gewijzigd.				
140010	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00	F	
			inclusief grondwerk				
			Gem. ontgravingsdiepte: 0,80m				
		1.	Materiaal: PVC				
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) 160 mm				
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof				
		1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten dienen in				
			de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
15			VERWIJDEREN TERREININRICHTING				
151			Straatmeubilair				
151030			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Bestekspost tekstueel gewijzigd.				
151030	109999		Verwijderen banken, afvoeren.	st	10,00	F	
			Betreft : verwijderen van (houten) banken met betonnen				
			voetstuk, inclusief grondwerk.				
			Na het verwijderen dienen de ontstane gaten met				
			omliggende grond te worden gevuld, te worden				
			verdicht en vlak te worden afgewerkt.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			gemeentelijke werf zoals is aangegeven in deel 3,				
			hoofdstuk 01 17 10 van dit bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			RIOLERING EN VERHARDINGEN				
31			RIOLERING				
312			Kolkaansluitingen				
312010			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Bestekspost tekstueel gewijzigd.				
312010	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	100,00	F	
			Situering: kolkaansluitingen rwa in nieuw profiel				
			Bijzonderheid: incl. grondwerk en verdichting				
			Gem. ontgravingsdiepte: 0,80m				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			100,00 L
			kleur op aanwijs van directie				
		. 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
			1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
			steekmof				
							

**GEONIUS**RAW0123
RAW1314-142299Nota van Inlichtingen 01
Gemeente Meerijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004
versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 11 van 30

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4		.	.	.	.	.	.	BEPLANTINGEN				
41		.	.	.	.	.	.	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BOMEN				
410090		.	.	.	.	.	.	Bestekspost TOEGEVOEGD.				
410090	515499	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen watergelkorrels groeiplaats.	st	1.000,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: het bij aanplant aanbrengen en doormengen				
		.	.	.	.	.	.	van watergelkorrels door grond direct rondom de kluit				
		.	.	.	.	.	.	Type: Broadleaf o.g.				
		.	.	.	.	.	.	Hoeveelheid: gemiddeld 1kg/m3 grond	kg			500,00
		.	.	.	.	.	.	Gerekend met 0,5kg per boom				L
42		.	.	.	.	.	.	PLANTEN SOLITAIRE HEESTERS				
420010		.	.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	.	.	.	.	.	Wijzigingen :				
		.	.	.	.	.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
420010	514206	.	.	.	.	.	.	Planten van sierplantsoen.	st	150,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: solitaire heesters in plantsoen of gazon, maat				
		.	.	.	.	.	.	<125 cm.				
		9.	.	.	.	.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit of in container <125	st			150,00
		.	.	.	.	.	.	cm, volgens plantlijst O.G.				I
		.1.	.	.	.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	.	.	.	.	In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 420011.				
		.9	.	.	.	.	.	Inclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	.	.	.	.	aanplantwerkzaamheden				
420020		.	.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	.	.	.	.	.	Wijzigingen :				
		.	.	.	.	.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
420020	514206	.	.	.	.	.	.	Planten van sierplantsoen.	st	150,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: solitaire heesters in plantsoen of gazon, maat				
		.	.	.	.	.	.	>125 cm.				
		9.	.	.	.	.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit of in container >125	st			150,00
		.	.	.	.	.	.	cm, volgens plantlijst O.G.				I
		.1.	.	.	.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	.	.	.	.	In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 420021.				
		.9	.	.	.	.	.	Inclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	.	.	.	.	aanplantwerkzaamheden				
43		.	.	.	.	.	.	PLANTEN SIERPLANTSOEN				
430010		.	.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	.	.	.	.	.	Wijzigingen :				
		.	.	.	.	.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
430010	514206		Planten van sierplantsoen.	st	20.000,00	F
			Plantafstand en afstand tot rand plantvak vooraf			
			bepalen met toezichthouder.			
		9.	Sierplantsoen/heesters met kale wortel, maat 30-40,	st		20.000,00 I
			volgens plantlijst O.G.			
			Wortels beschermen tegen uitdroging.			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2			
		1.	Plantverband: wildverband, 250 à 400 st/100 m2			
		9	Inclusief nazorg na oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
430020			Bestekspost GEWIJZIGD.			
			Wijzigingen :			
			- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.			
430020	514206		Planten van sierplantsoen.	st	20.000,00	F
			Plantafstand en afstand tot rand plantvak vooraf			
			bepalen met toezichthouder.			
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit of in container,	st		20.000,00 I
			maat 30-40, volgens plantlijst O.G.			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2			
		1.	Plantverband: wildverband, 250 à 400 st/100 m2			
		9	Inclusief nazorg na oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
430030			Bestekspost GEWIJZIGD.			
			Wijzigingen :			
			- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.			
430030	514206		Planten van sierplantsoen.	st	8.000,00	F
			Plantafstand en afstand tot rand plantvak vooraf			
			bepalen met toezichthouder.			
		9.	Vaste planten of siergrassen met kluit in container, P9,	st		8.000,00 I
			volgens plantlijst O.G.			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2			
		1.	Plantverband: wildverband, tot 1200 st/100 m2			
		9	Inclusief nazorg na oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
44			PLANTEN HAAG EN BLOKHAAG			
440010			Bestekspost GEWIJZIGD.			
			Wijzigingen :			
			- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.			

**GEONIUS**

RAW0123

RAW1314-142299

Nota van Inlichtingen 01

Gemeente Meierijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004

versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 13 van 30

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING						
		1	2	3	4	5						6				
440010	514208	.	.	.	.	.	Planten van haagplantsoen.	st	15.000,00	F	15.000,00	I				
		.	.	.	.	.	Plantmateriaal: haagplantsoen, maat 60 - 80, volgens	st								
		.	.	.	.	.	plantlijst O.G.									
		.	.	.	.	.	Na aanplant snoeien in de gewenste haagvorm tot 0,60									
		.	.	.	.	.	m.									
		.	.	.	.	.	Vrijkomend materiaal verzamelen en afvoeren naar een									
		.	.	.	.	.	depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit									
		.	.	.	.	.	bestek.									
		.	4.	.	.	.	Blokhaag; plantverband 12/15 st/m2 wildverband in									
		.	.	.	.	.	midden. Aan buitenzijde van plantvak 5 st/m1 planten.									
		.	1.	.	.	.	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2									
		.	.	1.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf									
		.	.	.	.	.	gedeponeerde grond									
		.	.	.	2.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende									
		.	.	.	.	.	terrein									
440020	514208	.	.	.	.	9	Inclusief nazorg na oplevering van de		15.000,00	F	15.000,00	I				
		.	.	.	.	.	aanplantwerkzaamheden									
		.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.									
		.	.	.	.	.	Wijzigingen :									
		.	.	.	.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.									
		.	.	.	.	.										
		.	.	.	.	.	Planten van haagplantsoen.	st					15.000,00	F	15.000,00	I
		.	.	.	.	.	Plantmateriaal: haagplantsoen, maat 80 - 100, volgens	st								
		.	.	.	.	.	plantlijst O.G.									
		.	.	.	.	.	Na aanplant snoeien in de gewenste haagvorm tot 0,60									
		.	.	.	.	.	m.									
		.	.	.	.	.	Vrijkomend materiaal verzamelen en afvoeren naar een									
		.	.	.	.	.	depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit									
		.	.	.	.	.	bestek.									
		.	4.	.	.	.	Blokhaag; plantverband 12/15 st/m2 wildverband in									
.	.	.	.	.	midden. Aan buitenzijde van plantvak 5 st/m1 planten.											
.	1.	.	.	.	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2											
.	.	1.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf											
.	.	.	.	.	gedeponeerde grond											
.	.	.	2.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende											
.	.	.	.	.	terrein											
440030	514208	.	.	.	.	9	Inclusief nazorg na oplevering van de		15.000,00	F	15.000,00	I				
		.	.	.	.	.	aanplantwerkzaamheden									
		.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.									
		.	.	.	.	.	Wijzigingen :									
		.	.	.	.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.									
		.	.	.	.	.										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
440030	514208		Planten van haagplantsoen.	st	30.000,00 F	30.000,00 I
			Plantmateriaal: haagplantsoen, maat 80 - 100, volgens plantlijst O.G.	st		
			Na aanplant snoeien in de gewenste haagvorm tot 0,60 m.			
			Vrijkomend materiaal verzamelen en afvoeren naar een depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek.			
			Afstand tot rand plantvak: 0,20 m.			
		.1. . . .	1-rijig, 5 st/m			
		. .1. . .	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2			
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond			
		2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein			
		9	Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
440040			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.			
440040	514208		Planten van haagplantsoen.	st	30.000,00 F	30.000,00 I
			Plantmateriaal: haagplantsoen, maat 80 - 100, volgens plantlijst O.G.	st		
			Na aanplant snoeien in de gewenste haagvorm tot 0,60 m.			
			Vrijkomend materiaal verzamelen en afvoeren naar een depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek.			
			Afstand tot rand plantvak: 0,20 m.			
		.2. . . .	2-rijig, totaal 11 st/m			
		. .1. . .	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2			
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond			
		2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein			
		9	Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
440050			Bestekspost VERVALT.			
45			PLANTEN BOSPLANTSOEN			
450010			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.			

**GEONIUS**RAW0123
RAW1314-142299Nota van Inlichtingen 01
Gemeente Meierijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004
versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 15 van 30

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
450010	514205	.	.	Planten van bosplantsoen.	st	2.500,00	F	2.500,00
		.	.	Plantmateriaal: Bosplantsoen, maat 60-80 met kale	st			
		.	.	wortel, volgens plantlijst O.G.				
		.	.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		1.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2				
		.	.	.1. Afstand tussen de rijen: 1,00 m				
		.	.	Afstand in de rij: 1,50 m				
		.	.	.1. Plantverband: wildverband, 25 st/100 m2				
		.	.	.9 Inclusief nazorg na oplevering van de				
450020	514205	.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	.	Wijzigingen :				
		.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
450020	514205	.	.	Planten van bosplantsoen.	st	2.500,00	F	2.500,00
		.	.	Plantmateriaal: Bosplantsoen, maat 80-100 met kale	st			
		.	.	wortel, volgens plantlijst O.G.				
		.	.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		1.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2				
		.	.	.1. Afstand tussen de rijen: 1,00 m				
		.	.	Afstand in de rij: 1,50 m				
		.	.	.1. Plantverband: wildverband, 25 st/100 m2				
		.	.	.9 Inclusief nazorg na oplevering van de				
450030	514205	.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	.	Wijzigingen :				
		.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
450030	514205	.	.	Planten van bosplantsoen.	st	2.500,00	F	2.500,00
		.	.	Plantmateriaal: Bosplantsoen, maat 60-80 met kale	st			
		.	.	wortel, volgens plantlijst O.G.				
		.	.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		9.	.	Talud van 1 : 3 of steiler				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2				
		.	.	.1. Afstand tussen de rijen: 1,00 m				
		.	.	Afstand in de rij: 1,50 m				
		.	.	.1. Plantverband: wildverband, 25 st/100 m2				
		.	.	.9 Inclusief nazorg na oplevering van de				
450040	514205	.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	.	Wijzigingen :				
		.	.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
450040	514205		Planten van bosplantsoen.	st	2.500,00	F
			Plantmateriaal: Bosplantsoen, maat 80-100 met kale	st		2.500,00 I
			wortel, volgens plantlijst O.G.			
			Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		9.	Talud van 1 : 3 of steiler			
		.1.	In voorbereekte grond volgens hoofdstuk 2			
		1. .	Afstand tussen de rijen: 1,00 m			
			Afstand in de rij: 1,50 m			
		1. .	Plantverband: wildverband, 25 st/100 m2			
		9	Inclusief nazorg na oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
46			ZAAIEN GAZON			
460050			Bestekspost GEWIJZIGD.			
			Wijzigingen :			
			- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.			
460050	512101		Zaaien.	are	10,00	F
			Betreft: handmatig aanbrengen zaadmengsel.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het aandrukken en verkrummen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige			
			duurzame bloemenweide			
			Cruydt-Hoeck G1, G2, G3, G4, M1, M4, M5 of N1 o.g.			
			Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2 bij vochthoudende	kg		1,00 T
			voedselrijke gronden			
			Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2 bij schrale drogere gronden	kg		2,00 T
			Indien gewenst meezaaien akkerbloemen.			
			Zaadmengsel: A6 Cruydt-Hoeck o.g.	kg		0,20 T
			Hoeveelheid: 0,02 kg/100 m2			
		2. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
			aandrukken			
460060			Bestekspost VERVALT.			
460070			Bestekspost TOEGEVOEGD.			
460070	510199		Schonen terrein na zaaien.	are	450,00	F
			Betreft: ingezaaide percelen ontdoen van puin.			
			Te schonen oppervlakte: ca. 450 are.			
			Aard van het te verzamelen vuil: stenen/puin.			
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			met een door het bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning.			
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten dienen in			
			de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
49			LEVERANTIES			
491			Leveren plantmateriaal door Opdrachtgever			
491010			Bestekspost VERVALT.			
491020			Bestekspost TOEGEVOEGD.			



GEONIUS

RAW0123

RAW1314-142299

Nota van Inlichtingen 01

Gemeente Meierijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004

versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 17 van 30

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
491020	515299		Afroep aan te planten beplantingen en bomen.	keer	20,00	F
			Betreft: het afroepen van de te planten beplantingen en bomen.			
			Situering: conform deelopdracht.			
			De eenheid keer heeft betrekking op één			
			samenhangende bestelling.			
			Het afroepen van de bomen dient te gebeuren door de opdrachtnemer.			
			Levering dient standaard binnen 10 kalenderdagen plaats te vinden, na afroep beplantingen.			
491030			Bestekspost TOEGEVOEGD.			
491030	515299		Acceptatie ter beschikking gestelde beplantingen en bomen.	keer	20,00	F
			Betreft: het keuren van de ter beschikking gestelde beplantingen en bomen op locatie van levering.			
			Situering: conform deelopdracht.			
			De eenheid keer heeft betrekking op één			
			samenhangende bestelling.			
			Beplantingen en bomen ter beschikking gesteld door de gemeente Meierijstad dienen gekeurd te worden door de opdrachtnemer.			
492			Leveren plantmateriaal door Opdrachtnemer			
492010			Bestekspost VERVALT.			
492020			Bestekspost TOEGEVOEGD.			
492020	515299		Afprijzen plantlijst deelopdracht.	keer	20,00	F
			Betreft: het afprijzen van een plantlijst aangeleverd door opdrachtgever.			
			Situering: conform deelopdracht.			
			De eenheid keer heeft betrekking op één			
			samenhangende bestelling			
			Plantlijst ter goedkeuring aanbieden aan de directie			
			Levering beplanting volgens geaccordeerde plantlijst door opdrachtnemer.			
			Leverancier ter keuze van de opdrachtnemer.			
			Verrekening leverantie volgens gespecificeerde meerwerkstaat.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
5		.	.	.	.	.	INBOET EN NAZORG BEPLANTINGEN				
51		.	.	.	.	.	INBOET				
510		.	.	.	.	.	Inboet beplanting, hagen, plantsoenen				
510040		.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
510040	514211	.	.	.	.	.	Inboeten beplanting	st	3.000,00	F	
		9.	.	.	.	.	Haagplantsoen, wortelgoed				
		.	.	.	.	.	Soort: divers	st			3.000,00 I
		.	.	.	.	.	Maat: 80-100				
		.	.	.	.	.	Terugsnoeien tot de hoogte van de bestaande aanliggende hagen.				
		.	9.	.	.	.	In hagen				
		.	.	.	.	.	.2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek hoofdstuk 01 17 11				
510050		.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
510050	514451	.	.	.	.	.	Inboeten bosplantsoen.	st	500,00	F	
		.	.	.	.	.	Bosplantsoen, wortelgoed				
		.	.	.	.	.	Plantmateriaal: divers	st			500,00 I
		.	.	.	.	.	Maat: 60-80				
		.	.	.	.	.	.2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek hoofdstuk 01 17 11				
510060		.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
510060	514451	.	.	.	.	.	Inboeten bosplantsoen.	st	500,00	F	
		.	.	.	.	.	Bosplantsoen, wortelgoed				
		.	.	.	.	.	Plantmateriaal: divers	st			500,00 I
		.	.	.	.	.	Maat: 80-100				
		.	.	.	.	.	.2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek hoofdstuk 01 17 11				
510070		.	.	.	.	.	Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
510070	514452	.	.	.	.	.	Inboeten sierplantsoen.	st	2.000,00	F	
		1.	.	.	.	.	Heesters, wortelgoed	st			2.000,00 I
		.	.	.	.	.	Soort: divers				
		.	.	.	.	.	Maat: 30-40				
		.	1.	.	.	.	In beplantingsvak				
		.	.	.	.	.	.2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek hoofdstuk 01 17 11				

**GEONIUS**

RAW0123

RAW1314-142299

Nota van Inlichtingen 01

Gemeente Meierijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004

versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 19 van 30

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
510080			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.					
510080	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	2.000,00	F		
		2.	Heesters, kluitgoed	st			2.000,00	I
			Soort: divers					
			Maat: 30-40					
		.1.	In beplantingsvak					
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot					
			groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek					
			hoofdstuk 01 17 11					
510090			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.					
510090	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	900,00	F		
		2.	Heesters, kluitgoed	st			900,00	I
			Soort: divers					
			Maat: P9					
		.1.	In beplantingsvak					
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot					
			groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek					
			hoofdstuk 01 17 11					
511			Inboet bomen					
511010			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.					
511010	515602		Inboeten bomen.	st	30,00	F		
		9.	Plantmateriaal: bomen met kale wortel	st			30,00	I
			Soort: divers					
			Maat 14-16					
			In grond met of zonder onderbeplanting					
			Indien onderbeplanting dan deze opnemen en					
			terugplaatsen.					
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot					
			groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek					
			hoofdstuk 01 17 11.					
511020			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijzigingen : - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.					
511020	515602		Inboeten bomen.	st	30,00	F		
		9.	Plantmateriaal: bomen met kale wortel	st			30,00	I
			Soort: divers					
			Maat 14-16					
			In grond met of zonder onderbeplanting					
			Indien onderbeplanting dan deze opnemen en					
			terugplaatsen.					
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot					
			groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek					
			hoofdstuk 01 17 11.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
511030		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
511030	515602	.	Inboeten bomen.	st	30,00 F		
		9.	Plantmateriaal: bomen met kale wortel	st		30,00	I
		.	Soort: divers				
		.	Maat 14-16				
		.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	terugplaatsen.				
		.	2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	hoofdstuk 01 17 11.				
511040		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
511040	515602	.	Inboeten bomen.	st	30,00 F		
		9.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st		30,00	I
		.	Soort: divers				
		.	Maat 16-18				
		.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	terugplaatsen.				
		.	2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	hoofdstuk 01 17 11.				
511050		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
511050	515602	.	Inboeten bomen.	st	30,00 F		
		9.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st		30,00	I
		.	Soort: divers				
		.	Maat 18-20				
		.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	terugplaatsen.				
		.	2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	hoofdstuk 01 17 11.				
511060		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				

**GEONIUS**

RAW0123

RAW1314-142299

Nota van Inlichtingen 01

Gemeente Meerijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004

versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 21 van 30

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511060	515602	.	Inboeten bomen.	st	30,00	F	
		9.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st			30,00 I
		.	Soort: divers				
		.	Maat 20-25				
		.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	terugplaatsen.				
		.	2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	hoofdstuk 01 17 11.				
511070		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
511070	515602	.	Inboeten bomen.	st	30,00	F	
		9.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st			30,00 I
		.	Soort: divers				
		.	Maat 25-30				
		.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	terugplaatsen.				
		.	2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	hoofdstuk 01 17 11.				
511080		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
511080	515602	.	Inboeten bomen.	st	30,00	F	
		9.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st			30,00 I
		.	Soort: divers				
		.	Maat 30-35				
		.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	terugplaatsen.				
		.	2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	hoofdstuk 01 17 11.				
511090		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
511090	515602	.	Inboeten bomen.	st	40,00	F	
		9.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st			40,00 I
		.	Soort: divers				
		.	Meerstammig 200-250				
		.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	terugplaatsen.				
		.	2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	hoofdstuk 01 17 11.				
511100		.	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		.	Wijzigingen :				
		.	- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
511100	515602	.	.	.	.	.	Inboeten bomen.	st	40,00	F	
		9.	.	.	.	.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st			40,00
		.	.	.	.	.	Soort: divers				
		.	.	.	.	.	Meerstammig 250-300				
		.	.	.	.	.	In grond met of zonder onderbeplanting				
		.	.	.	.	.	Indien onderbeplanting dan deze opnemen en				
		.	.	.	.	.	terugplaatsen.				
		.	.	.	.	2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een depot				
		.	.	.	.	.	groenafval zoals is aangegeven in deel 3 van dit bestek				
		.	.	.	.	.	hoofdstuk 01 17 11.				
		.	.	.	.	.					

**GEONIUS**

RAW0123

RAW1314-142299

Nota van Inlichtingen 01

Gemeente Meierijstad - behorende bij: RAAMOVEREENKOMST 2023-4004

versie D1.0 d.d. 27-09-2023

Bladnr. 23 van 30


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7			VERKEERSMAATREGELEN				
			Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b				
70			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
700020			Bestekspost VERVALT.				
700030			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Bestekspost tekstueel gewijzigd.				
700030	321399		Toepassen tekstkar (electronisch informatiepaneel).	st	1,00	F	
			Betreft: het toepassen van één tekstkar met electronisch				
			informatiepaneel ter vooraankondiging dat het				
			wegtracé zal worden afgesloten.				
			Exacte locatie in overleg met de directie te bepalen (op				
			de hoofdweg).				
			Plaatsen zo snel mogelijk na de gunning, minimaal 4				
			weken voor aanvang van de realisatiewerkzaamheden.				
			Betreft het programmeren, aanbrengen, instandhouden				
			en verwijderen van de tekstkar.				
			Inclusief het dagelijks inspecteren en zonodig				
			herstellen.				
			Tekstkar voorzien van full color display met minimale				
			afmeting 1,75 x 1,75m, geschikt om teksten, symbolen en				
			logo's te tonen, voorzien van zonnepanelen.				
			1 week na de start van de daadwerkelijke				
			werkzaamheden kan de aannemer deze				
			vooraankondiging weer verwijderen.				
700040			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Bestekspost tekstueel gewijzigd.				
700040	620199		Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen één tekstbord met ter				
			vooraankondiging dat een deel van het wegtracé zal				
			worden afgesloten, inclusief benodigde				
			verkeersbordpalen en bevestigingsmateriaal.				
			Exacte locatie in overleg met de directie te bepalen				
			(t.p.v. de zijwegen).				
			Plaatsen zo snel mogelijk na de gunning, minimaal 4				
			weken voor aanvang van de realisatiewerkzaam- heden.				
			Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen				
			van de benodigde vooraankondigingsborden (inclusief				
			benodigde verkeersbordpalen en bevestigingsmateriaal)				
			Inclusief het dagelijks inspecteren van de				
			vooraankondiging en zonodig herstellen.				
			Reflecterend bord, kleur geel, afmeting 1x1m, met zwarte				
			tekst:				
			"Wegens wegwerkzaamheden is de [INVULLEN]				
			afgesloten van DD-MM-JJJJ t/m DD-MM-JJJJ"				
			1 week na de start van de daadwerkelijke				
			werkzaamheden kan de aannemer deze				
			vooraankondiging weer verwijderen.				
83			DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
830030			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
830030	101502		Toepassen tijdelijke afrastering.	m	100,00	F	
			Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom				
			werkplek.				
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten werkplek.				
		.2.	Bouwhek met voet inclusief de benodigde				
			bevestigingsmiddelen en benodigde bebording.				
			Afmetingen hek:	st			29,00 I
			- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien				
			van bevestigingshaken;				
			Afmetingen betonvoet:	st			28,00 I
			- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
9		.	.	.	.	.		Staartposten		
96		.	.	.	.	.		Bijdragen		
960020		.	.	.	.	.		Bestekspost VERVALT.		
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE				RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						

3. Bepalingen



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 11 BEPALING VERVALT: Gemeentelijk groendepot

- 01 Het groenafval dat verzameld wordt dient rechtstreeks naar een door de directie aan te wijzen gemeentelijk groendepot te worden afgevoerd. Deze locatie ligt binnen de gemeentegrens van Meierijstad.

Indien de locatie verandert zal de opdrachtgever dit tijdig aangeven. Transportkosten dienen opgenomen te zijn in de betreffende bestekspost.

