

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk:

NVI VOOR:

Onderhoud Sportpark Immerhorn te Enkhuizen

Besteknummer: 23HB0118-BE

In opdracht van: SED Organisatie  
Bezoekadres: De Middend 2, Bovenkarspel  
Postadres: Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel

Adviesbureau: HB Adviesbureau

Adres: Comeniusstraat 7  
1817 MS Alkmaar  
Krijn Taconiskade 412  
1087 HW Amsterdam

Telefoon: 088 - 4720600  
Email: info@hbadvies.nl

Projectnummer: 23HB0118  
Bestandsnaam: 23HB0118-BE-NVI-240117.gww  
Datum bestek: 01-03-2024  
Datum NVI: 23-01-2024  
Status: NVI  
Bestek opgesteld door: S. v. Amersfoort  
Projectleider: ing. F.E. Miedema  
Bestek gecontroleerd door: ing. B. Vleugel

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
01	GEWIJZIGD: Opdrachtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3
2.	Beschrijving	4
2.1	Algemene gegevens	4
01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Kwaliteitsborging	5
04	GEWIJZIGD: Bijlagen	5
2.2	Nadere beschrijving	6
3.	Bepalingen	10
01	Algemeen en administratief	11
01 03	GEWIJZIGD Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	11
01 05	GEWIJZIGD Betalingsregelingen: indexeringsregeling	11
01 06	GEWIJZIGD Betalingsregelingen: Declaraties	11

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 GEWIJZIGD: Opdrachtgever**

Opdrachtgever:	SED Organisatie
Bezoekadres:	De Middend 2, Bovenkarspel
Postadres:	Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

**06 Onderhoudstermijn**

**07 Kwaliteitsborging**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

**03 Kwaliteitsborging**

**04 GEWIJZIGD: Bijlagen**

- Aanbestedingsleidraad;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Bodemonderzoeken t.b.v. bemesting;
  - BemestingWijzer svenkhuizentrveld 1
  - BemestingWijzer svenkhuizentrveld 2
  - BemestingWijzer svenkhuizenveld b
  - BemestingWijzer svenkhuizenveld c
  - BemestingWijzer svenkhuizenveld e

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210010		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd.				
210010	512801	. 9. . . . . .3. . . . . . .3. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . .9	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: t.p.v. gazon op sportpark Te onderhouden oppervlakte gazon 89 are per jaar Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel mulchen en laten liggen	week	104,00	V	
210020		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd.				
210020	512804	. 9. . . . . .3. . . . . . .4. . . . . . .1. . . . . . . .1.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: t.p.v. gazon op sportpark Obstakels; zeecontainers, speeltoestellen, hagen en bomen ca. 5 st. per jaar Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	104,00	V	
210030		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd.				
210030	512810	. 9. . . . . .3. . . . . . .4. . . . . . .1. . . . . . . .4	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering: t.p.v. gazon op sportpark Te onderhouden lengte 600 m per jaar Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
330010		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd.				
330010	514812	. 9. . . . . .3. . . . . . .1. . . . . . . . .2. . . . . .4	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: t.p.v. bosplantsoen op sportpark Te onderhouden lengte 4180 m per jaar Momenten van onderhoud gedurende het jaar afstemmen met opdrachtgever. Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	4,00	V	
340210		. . . . .	Bestekspost is verwijderd.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
340210	515541	. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . .2. . . . . . .2. .4. . . . . . .3 . . . . . . . . . .	Beheersen snoeitoestand. Betreft het beheren van het boom bestand volgens handboek bomen Te onderhouden 287 stuks per jaar Kwaliteitsniveau B Verwijderen van waterlot tot onderste gesteltak Inclusief vastleggen en actualiseren van gegevens met betrekking tot onderhoudstoestand, uitgevoerde werkzaamheden en boomveiligheidscontrole Reactietijd na besteksmelding 5werkdagen Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting	week	104,00	V
411020		. . . . .	Bestekspost is verwijderd.			
411020	510199	. .	Obstakels verplaatsen op natuurgrasvelden Betreft het tijdelijk verplaatsen van obstakels op natuurgrasvelden zoals doelen en andere obstakels ten behoefte van het uitvoeren van het onderhoud Totaal aantal sportvelden: 5 Totaal aantal obstakels: 4 stuks per veld Uitgaande van 25 keer per jaar	keer	1.000,00	V
413010		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd.			
413010	513401	. 1. . . . . .2. . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . .	Maaïen sportveld. Betreft: Het maaïen van de natuurgrasvelden Aantal percelen: Totaal aantal sportvelden: 5 Totale oppervlakte gras sportvelden: 509 are Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 50 maaibeurt(en) per jaar per sportveld met 10 maaibeurt(en) per jaar per sportveld rondom obstakels	are	50.900,00	V
413040		. . . . .	Bestekspost is verwijderd.			
413040	513499	. .	Maaïen rondom obstakels Betreft: het maaïen rondom diverse obstakels op het veld. Obstakels; dug-out, ballenvangers (staanders) en voetbaldoelen. Totaal aantal sportvelden 5 Totaal bij te maaïen obstakels ca. 25st. per veld Vrijgekomen materialen laten liggen op het sportveld	week	104,00	V
421310		. . . . .	Bestekspost is verwijderd.			
421310	513426	. 1. . . . . .1. . . . . . .2. . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . .	Affrezen toplaag sportveld. Betreft: Scalperen van de toplaag van de sportvelden Grassen afsnijden tot net boven het maaiveld zodat het groeipunt van de ongewenste kruiden wordt geraakt. Inclusief uitloop van 4 meter scalperen. Gerekend is met 1 scalpeerbeurt per sportveld per jaar. Aantal percelen totaal aantal sportvelden: 5 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen graslaag Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer	are	1.018,00	V
421410		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd.			

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421410	513104	. 9. . . . . . . . . . .1. . . . . . .9. .	Doorzaaien sportveld. Betreft: Het doorzaaien van natuurgrasvelden. Totaal aantal sportvelden: 5 Tijdstip: i.o.m. de directie. Gerekend is met 100% van het oppervlak. Gerekend is met 1 doorzaai beurt per sportveld per jaar Graszaadmengsel SV7 Hoeveelheid: 150kg per hectare Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2 (lengte richting -en diagonale richting veld) Leveren in zakken van 15 kg.	are	1.018,00 V		
421510		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd.				
421510	510206	. .1. . . . . . .1. .	Bemesten grasveld. Betreft: Het bemesten van de natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer per jaar (conform bemestingadvies) Aantal percelen: Totaal aantal sportvelden: 5 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Korrelachtige meststof t.b.s. door opdrachtgever op plaats van verwerking Hoeveelheid meststof conform bemestingadvies i.o.m. de directie.	are	4.072,00 V		
		. . . . .		kg			16.288,00 T

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 03 GEWIJZIGD Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden****01 03 03 GEWIJZIGD RAW-bestek: verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

- 01 Als verrekenprijzen bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, zullen de prijzen per eenheid gelden, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de aannemingssom, verhoogd met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten 'algemene kosten' en 'winst en risico' uitmaakt van het 'subtotaal'.  
Bij de berekening van de grootte van de verrekenprijzen wordt bedoeld percentage afgerond op tienden en de daarmee verhoogde prijzen op een hele cent, waarbij een halve cent of meer voor een hele cent zal gelden.

- 02 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

- 03 Verrekening van uitvoeringskosten zal slechts kunnen plaatsvinden voor zover deze kosten betrekking hebben op de uitvoering van afwijkingen van één of meer in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheden waarvan de verrekenprijs op grond van paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 wordt herzien.

**01 05 GEWIJZIGD Betalingsregelingen: indexeringsregeling****01 05 01 GEWIJZIGD Indexeringen**

- 01 Indexerprijzen worden jaarlijks op basis van Centraal Bureau Statistiek (CBS) verhoogd.

**01 06 GEWIJZIGD Betalingsregelingen: Declaraties****01 06 01 GEWIJZIGD Declaraties**

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 in 2-voud richten aan opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.
- 03 De facturen op de termijnen dienen via e-mail te worden verzonden naar [crediteuren@sed-wf.nl](mailto:crediteuren@sed-wf.nl).  
Op de factuur dient het in de opdrachtbrief vermelde zaaknummer en onderwerp te staan. De facturen dienen te worden gericht aan onderstaand adres.  
Gemeente Enkhuizen  
t.a.v. dhr. C. Schouten  
De Middend 2  
1611 KW Bovenkarspel

**Vragen gesteld door aannemers**

Deel 2.2:

V: Bp. 421510

Bemesten grasveld. Welke meststoffen dienen er geleverd te worden?

Kan het bemestingsplan ook bij de nota worden toegevoegd?

A: Meststoffen conform advies meest actuele bemestingsrapport, ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Bestekspost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 421410

Doorzaaien sportveld. Welke soorten graszaad dient er geleverd te worden? Graszaad wordt doorgaans in zakken van 15 kg geleverd ipv 25 kg, kan dit worden aangepast?

A: Graszaadmengsel sv7 dient te worden gebruikt bij inzaaien. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bp. 320020

Beheersen onkruid-beplanting. Welk type beplanting betreft dit?

A: Bij opname bedoeld met bestekspost 100010, kan type beplanting worden geïdentificeerd. Bestekspost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 320010 en 330010

Beheersen overgroei-bosplantsoen. Staan deze posten er dubbel in? Moet de hoeveelheid bij 320010 104 weken zijn?

A: De ene post 320010 gaat over heesters. Deze wordt uitgedrukt in meters, t.a.v. Overgroei op verharding. Post 330010 gaat over bosplantsoen overgroei op div. verhardingen en hoeft maar 2x per jaar te gebeuren. Moment van snoeien afstemmen met opdrachtgever. Besteksposten blijven gehandhaafd.

V: Bp. 413010

Maaien sportvelden. Is het ook mogelijk om robotmaaiers in te zetten op beeldkwaliteit in plaats van kooimaaien?

A: Bestekpost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 500120

In de tekst staat schelpen paden vermeld.

Kan het zijn dat er ook paden van andere halfverharding materialen zijn?

A: Wij gaan uit van alleen schelpenpaden. Bestekpost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 421520

In de tekst staat vermeld 'Hoeveelheid: in beginfase ca. 5 mm en vervolgens ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen'. Kunt u toelichten wat hiermee bedoeld wordt ?

A: Jonge grasplant heeft in eerste 2-6 weken meer vocht om groei zo goed als mogelijk te bevorderen. Dit is natuurlijk weers-afhankelijk. Met deze post wordt de nadruk gelegd op het bevorderen van de groei/het in leven houden van/ de jonge grasplant. Zodat de jonge grasplant in beginfase ten allen tijden toegang heeft tot vocht. Bestekpost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 413010

In de tekst staat 'maaieren met kooimaaiër' aangegeven. De velden zijn altijd tot tevredenheid van de opdrachtgever met een cirkelmaaiër gemaaid.

Is het mogelijk om de velden met een cirkelmaaiër te maaieren ?

A: Nee. Bestekspost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 413010

De totale oppervlakte van de te maaieren natuurgasvelden ontbreekt. Kunt u deze aangeven?

A: 509 are totaal opp. Gras Sportvelden. Bestekspost gewijzigd.

V: Bp. 350010

Het schouwen van de sloot behoort niet bij deze bestekpost ?

A: Klopt. Dit hoort niet bij de post. Bestekspost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 350010

Betreft de te maaieren oppervlakte het gehele schouwpad; het talud met het vlakke gedeelte?

A: Dit klopt. Bestekspost blijft gehandhaafd.

V: Bp. 330010

In de hoeveelheid resultaatsverplichting staat 4 week vermeld. Kunt u aangeven in welke periode van het jaar de 4 weken van toepassing zijn voor meerdere keren per jaar terugsnoeien van de beplantingen?

A: Momenten door het jaar heen met opdrachtgever afstemmen. Bestekpost gewijzigd.

V: Bp. 340210

Wordt het uitvoeren van een boomveiligheidscontrole per boom bij de werkzaamheden? Indien dit het geval is, dan behoort hier een aparte bestekpost voor te worden gemaakt met de door de opdrachtgever gewenste invulmogelijkheden.

A: Dit hoort niet meer bij de werkzaamheden. Bestekpost is verwijderd.

- V: Bp. 340210  
De boomhoogtes, stamdiameters, boomsoorten ontbreken in de tekst. Kunt u deze aangeven? Zonder deze informatie is het niet mogelijk om een juiste prijs voor het snoeien van de bomen op te geven.
- A: Dit hoort niet meer bij de werkzaamheden. Bestekpost is verwijderd..
- V: Bp. 340210  
Kunt u aangeven welke bomen gesnoeid moeten worden ?
- A: Dit hoort niet meer bij de werkzaamheden. Bestekpost is verwijderd.
- V: Bp. 340210  
Betreft de 287 bomen alle bomen op het sportpark inclusief bomen in het bosplantsoen?
- A: Dit hoort niet meer bij de werkzaamheden. Bestekpost is verwijderd.
- V: Bp. 340210  
Kunt u aangeven welke snoeimethode moet worden toegepast ? Begeleidingssnoei, onderhoudssnoei of anders.
- A: Dit hoort niet meer bij de werkzaamheden. Bestekpost is verwijderd..
- V: Bp. 340210  
In de tekst wordt verwezen naar het Handboek Bomen en naar Kwaliteitsniveau B. Indien het Handboek Bomen van toepassing is, dan kan Kwaliteitsniveau B niet van toepassing zijn. Volgens ons is het óf Handboek bomen óf Kwaliteitsniveau B. Klopt onze zienswijze en kunt u de tekst eventueel aanpassen?
- A: Dit hoort niet meer bij de werkzaamheden. Bestekpost is verwijderd.
- V: Bp. 210010, 210020 en 210030  
In de hoeveelheid resultaatsverplichting staat 92 week aangegeven. Kunt u aangeven in welke periode van het jaar de 92 weken van toepassing zijn? Is het praktischer om 104 weken aan te geven?
- A: Bestekspost wordt gewijzigd naar 104 weken.

