

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Calamiteiten Kolken, lijngoten en huisaansluitingen. INK23-02-12.

23-okt-23

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Inhoud	Offerteleidraad calamiteiten Nissewaard, 4.2.4. blz 16	4.2.4 Geschiktheidseis 4. Technische- en beroepsbekwaamheid (referenties), blz 16 Vermeld staat dat de inschrijver moet beschikken over de volgende kerncompetenties: •Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van riool reinigingen; •Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van rioolinspecties. Echter onder A. staat vermeld dat de inschrijver ervaring moet hebben met alle onderdelen van deze aanvraag. Wordt hier bedoeld dat de referentie opdracht naast de twee kerncompetenties ook de onderdelen moet bevatten zoals beschreven onder paragraaf 2.4 of hoeft enkel de twee kerncompetentie aangetoond te worden?	“Een Inschrijver dient aan te tonen dat hij over de vereiste ervaring beschikt om de Overeenkomst uit te kunnen voeren. Een Inschrijver moet beschikken over de volgende kerncompetenties: Inschrijver dient aan de volgende ervaringseisen te voldoen. •Ervaring met rioolreiniging. •Ervaring met rioolinspecties.” <u>Wordt vervangen door:</u> “Een Inschrijver dient aan te tonen dat hij over de vereiste ervaring beschikt om de Overeenkomst uit te kunnen voeren. Dat doet hij door aan te tonen dat hij ervaring heeft met: •het verrichten van onderhoud aan riolering, t.w. kolken, lijngoten en leidingwerk onder andere van huisaansluitingen. •het vaststellen en oplossen van rioolcalamiteiten”	27-9-2023
2	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Post 201220, blz 27	Wordt de PVC-buis door de opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt?	De aannemer dient deze te leveren.	17-10-2023
3	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Post 200240/50, blz 23	Leveren stellingen 20 en 30 mm. Is dit juist?	Ja, dat is juist. Dus door de aannemer te leveren.	17-10-2023
4	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Hoofdstuk 1033, blz 17	Met wat voor sierbestrating moeten wij rekening houden bij onze prijsstelling?	Alle voorkomende materialen tot 60 cm breedte.	17-10-2023
5	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Hoofdstuk 1030, blz 15	Met hoeveel breuk dienen wij rekening te houden?	Gemiddeld 10%	17-10-2023
6	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Hoofdstuk 1014, blz 14	Wat is de dikte van de straatlaag?	Gemiddeld 50 mm	17-10-2023
7	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Post 100330, blz 12	Wat is de kwaliteit van de Hoogovenslakken?	Kwaliteit Industrie	17-10-2023
8	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Hoofdstuk 1002, blz 11	Onderliggende posten zijn niet kostenhomogeen. Hoogovenslakken moet je met sloophamer verwijderen, menggranulaat niet. Posten graag splitsen in gebonden en ongebonden fundering, tevens klopt verwijzing naar vervoerspost niet, moet 1003 zijn.	Deze posten blijven gehandhaafd, deze diktes zijn niet zo exceptioneel dat deze met een sloophamer dienen te worden verwijderd.	17-10-2023
9	Inschrijffase	Inhoud	Formulier Referenties Kerncompetenties - Bijlage F	Er wordt een referentie gevraagd m.b.t. rioolreiniging en rioolinspectie, deze werkzaamheden zijn afwijkend van de inhoud van het bestek. Kunt u een meer bij de uitvraag passende referentie op het gebied van civiele werken hieraan toevoegen om een meer relevante ervaringseis te verkrijgen?	Zie antwoord op vraag 1.	17-10-2023
10	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Kunt u aangeven wat wij aan werkzaamheden kunnen verwachten op basis van historische gegevens? Aantal kolkaansluitingen in 1 stuks en geclusterd, aantal huisaansluitingen in 1 stuks en geclusterd, aantal projectmatige werken / reconstructies.	Hier zijn geen vaste gegevens van.	17-10-2023
11	Inschrijffase	Inhoud	Deel 3 : Artikel 21 21 05 lid 11	De kosten voor het opmaken van de deelopdracht wordt aan de aannemer vergoed middels bestekpostnummer 811110, wij nemen aan dat u bedoelt Bestekposten 800010 en 800110.	Bestekpost 811110 is incorrect, verwijzing naar 800010 en 800110 is correct.	17-10-2023
12	Inschrijffase	Inhoud	Deel 3 01 09 03 lid 1	U stelt hierin een aantal tijdsgebonden eisen, hoe dienen wij hiermee om te gaan indien het een calamiteit betreft?	Bij een calamiteit waarop direct actie moet worden ondernomen is een melding niet mogelijk maar dient een of meerder proefsleuven te worden gegraven.	17-10-2023
13	Inschrijffase	Inhoud	Deel 3 01 01 19 lid 04	U legt dit geheel bij de aannemer, wij nemen aan dat deze contactpersonen bij de gemeente bekend zijn, kunt u deze delen na gunning?	Ja, na gunning.	17-10-2023
14	Inschrijffase	Inhoud	Bestekpost 890010	De omschrijving is te summier en vergt meerdere disciplines die niet door één werknemer beheerst worden. Kunt u deze splitsen in meerdere bestekposten per discipline.	Post blijft op deze wijze gehandhaafd.	17-10-2023
15	Inschrijffase	Inhoud	Bestekpost 871120	Van welke gemiddelde lengte van de proefsleuf kunnen wij uitgaan? Bij een grotere range, graag meerdere posten opnemen met diverse sleuflengten, bijv. 0 tot 3 meter / 3 tot 6 meter, 6 tot 10 meter.	U dient uit te gaan van maximaal 2,50 m lengte.	17-10-2023

16	Inschrijffase	Inhoud	Bestekposten 821610 t/m 821650	U vraagt hier om een toeslag per uur, inclusief bediening, echter bepalend hierin is het type materieel dat wordt ingezet. Kunt u dit aanpassen?	Deze posten blijven gehandhaafd, het is niet mogelijk om bij calamiteiten alle benodigd materieel in te schatten en te filteren.	17-10-2023
17	Inschrijffase	Inhoud	Bestekpost 821180	Van welke diameter afvoerslang dienen wij bij deze bestekpost uit te gaan, gezien de opvolgende posten van extra lengte zuigleiding / afvoerslang? Aangezien enkel de extra lengte verrekend kan worden.	Dit betreft een te maken frame t.b.v het 'liften' van de afvoerslang.	17-10-2023
18	Inschrijffase	Inhoud	Bestekpost 821070	De bestekomschrijving lijkt ons niet van toepassing op een inspectiebus, t.w. Laadvermogen tenminste 10 ton, hydraulisch kipbaar, met hydraulische laad en losinrichting, kunt u deze aanpassen.	Dit betreft inderdaad alleen een inspectie bus, de achterliggende omschrijvingen vervallen.	17-10-2023
19	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad 4.2.3	U geeft aan dat op het werk minimaal 1 persoon aanwezig moet zijn met certificaat VCA-VOL. Binnen onze organisatie, en eigenlijk iedere vergelijkbare organisatie in de GWW, beschikken enkel leidinggevende en aansturende (bijv. projectleiders en planners) personen over dit certificaat. Verwacht u dat er altijd een projectleider op het werk aanwezig is?	De gemeente Nissewaard hecht grote waarde aan veilig werken. Dat verwachten wij ook van onze opdrachtnemers. Wij verwachten dat er minimaal 1 persoon op het werk aanwezig is die over het VCA-certificaat beschikt. Als het type werk een aansturing van een voorman vereist dan eisen wij dat de voorman VCA-VOL certificaat heeft.	17-10-2023
20	Inschrijffase	Inhoud	leidraad 2.5	In de scope geeft u aan: Het uitvoeren van kleinschalige reparaties bij calamiteiten van kolken, lijngoten en huisaansluitingen. Uit het bestek maken wij op dat de werkzaamheden meer betrekking hebben op langdurige projectmatige reconstructies dan om calamiteiten. Kunt u de daadwerkelijke essentie van dit bestek toelichten?	De scope betreft: Het verrichten van (veelal kleinschalig) onderhoud aan riolering, t.w. kolken, lijngoten en leidingwerk van huisaansluitingen; Het uitvoeren van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan riolering; Het vaststellen en oplossen van calamiteiten; Het actualiseren en beheren van een digitaal calamiteiten en onderhoudsprogramma.	17-10-2023