

BESTEK VOOR:

Beheersen onkruid op verhardingen in de gemeente Gorinchem

Besteknr: 01-2024-GORINCHEM-ONKR-VERH

Datum: 18-12-2023

Opgesteld door:

idverde Advies B.V.
Den BoschGemeente Gorinchem
A: Stadhuisplein 1
4205 AZ, GorinchemP: Postbus 108
4200 AC, Gorinchem

T: 140 183

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Gorinchem

Bezoekadres: Stadhuisplein 1
4205 AZ, GorinchemPostadres: Postbus 108
4200 AC, Gorinchem

Telefoon: 140 183

1.02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief wordt aan de aannemer meegedeeld wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gorinchem.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing verhardingen;
- Bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk start in week 10 van het jaar 2024 en wordt opgeleverd aan het einde van week 9 van het jaar 2026.

De opdrachtgever heeft het recht om 2 keer 1 jaar te verlengen. Het initiatief voor verlengen ligt bij de opdrachtgever. Verlenging komt tot stand met wederzijds goedvinden. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Verlenging hangt af van de tevredenheid van de gemeente over de opdrachtnemer, maar ook van eventuele ontwikkelingen ten aanzien van het onderhoud. De wijze waarop de beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd zijn onderhevig aan veranderingen. Op het moment dat deze veranderingen vragen om afwijkende beheerwerkzaamheden of een andere contractvorm ten opzichte van het voorliggende bestek wil de gemeente de mogelijkheid behouden niet over te gaan tot verlenging van de overeenkomst, maar de werkzaamheden opnieuw in de markt te zetten.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Een kaart met wegen per verhardingstype waarop de hoeveelheden gebaseerd zijn, wordt bij aanvang werkzaamheden verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlage behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) d.d. 07-12-2023
- Hoeveelhedenlijst d.d. 18-12-2023

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
1			ONKRUIDBEHEERSING NIVEAU B Gebiedstype normaal			
11			ELEMENTENVERHARDING			
110010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid volgens KOR 2023 Betreft alle type elementenverhardingen In de hoeveelheid te onderhouden oppervlakte is geen correctie opgenomen voor goten en randstroken. Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 130010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: kwaliteitsniveau B door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: samen met levend onkruid zover aanwezig zijn zoals voorgeschreven in de beeldmeetlat en de definitie voor onkruid uit de KOR 2023 Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1 3 3 1 4	Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		11.731,63 I
110020	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. volgens KOR 2018 Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 130010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: kwaliteitsniveau B door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: samen met levend onkruid zover aanwezig zijn zoals voorgeschreven in de beeldmeetlat en de definitie voor onkruid uit de KOR 2023 Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1 3 3 1 4	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km		151,84 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
2			ONKRUIDBEHEERSING NIVEAU A Gebiedstype: intensief			
21			ELEMENTENVERHARDING			
210010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid volgens KOR 2023 Betreft alle type elementenverhardingen In de hoeveelheid te onderhouden oppervlakte is geen correctie opgenomen voor goten en randstroken. Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 210020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 240010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: kwaliteitsniveau B door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: samen met levend onkruid zover aanwezig zijn zoals voorgeschreven in de beeldmeetlat en de definitie voor onkruid uit de KOR 2023 Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1 3 3 1 4		are		2.002,88 I
210020	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. volgens KOR 2018 Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 240010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: kwaliteitsniveau B door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: samen met levend onkruid zover aanwezig zijn zoals voorgeschreven in de beeldmeetlat en de definitie voor onkruid uit de KOR 2023 Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1 3 3 1 4		km		22,60 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
22								ONGEBONDEN VERHARDING					
220010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid volgens KOR 2023 Betreft grind op begraafplaatsen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 240010 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			89,32	I
23								GEBONDEN VERHARDINGEN					
230010	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. volgens KOR 2018 Betreft: goten en randstroken langs gebonden verhardingen zoals asfalt en betonverhardingen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 130020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: kwaliteitsniveau B door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: samen met levend onkruid zover aanwezig zijn zoals voorgeschreven in de beeldmeetlat en de definitie voor onkruid uit de KOR 2023 Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekpostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekpostnummer(s) 300010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km			16,03	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
24								OBSTAKELS				
240010	518803							<p>Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels volgens KOR 2023 Betreft: obstakels in elementenverharding, ongebonden verharding en gebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: samen met levend onkruid zover aanwezig zijn zoals voorgeschreven in de beeldmeetlat en de definitie voor onkruid uit de KOR 2023</p> <p>1 Te onderhouden aantal</p> <p>3 Kwaliteitsniveau B</p> <p>3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen</p> <p>9 Verhardingstype: elementenverhardingen</p> <p>1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekpostnummer(s) 300010</p> <p>4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	104,00	V	
3								VERKEERSMAATREGELEN				
300010	620105							<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.</p> <p>9 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b</p> <ul style="list-style-type: none"> - op enkel- en dubbelbaansweg (niet autosnelweg) - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes <p>Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI 's e.d. in overleg met de directie.</p> <p>3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N	
300020	620199							<p>Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - op enkel- en dubbelbaansweg (niet autosnelweg) - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes <p>Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI 's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Met materiaal van de aannemer.</p>	EUR		N	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de beeldmeetlatten en de meetmethode voor onkruidbeheersing van goten en randstroken uit de CROW- Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR 2018). Voor overige beeldmeetlatten en overige bepalingen en definities is de CROW- Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (KOR 2023) van toepassing.
- 04 Bij afwijkingen tussen de KOR en de Standaard 2020 zijn de KOR 2023 en de KOR 2018 zoals beschreven in lid 03 leidend.

01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAV 2012

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
- 02 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 03 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands. Per team (vanaf 1 persoon) dat buiten aan het werk is, moet tenminste 1 persoon kunnen communiceren in het Nederlands.
- 06 Gedurende de looptijd van het bestek en de mogelijke verlengingen kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. De opdrachtgever heeft het recht om de volgende wijzigingen door te voeren:
- Jaarlijks veranderd het areaal van de beheergroepen in de gemeenten Gorinchem. Deze verandering zorgt jaarlijks voor een toename van de te onderhouden hoeveelheden. De wijzigingen worden jaarlijks verrekend waardoor de waarde van de Opdracht kan toenemen.
 - De aannemer en de Opdrachtgever hebben het recht om jaarlijks de eenheidsprijzen te indexeren. Afhankelijk van het indexeringsgetal kan dit tot gevolg hebben dat de waarde van de opdracht toeneemt.

De wijzigingen leiden doorgaand tot een toename van de Opdrachtwaarde. Deze wijzigingen worden door de aanbestedende dienst niet als wezenlijke wijzigingen beschouwd zoals bepaald in de Aanbestedingswet 2012 (2.163a-g), ook niet als de opdrachtsom van de opdracht meer dan 10% toeneemt.

HFD PAR ART LID

01 01 14 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN

- 01 In het eerste kwartaal van elke jaargang worden de hoeveelheden ten aanzien van het onderhoud herzien en gewijzigd.
- Voor besteksposten met de eenheid "week" betekent dit:
Een nieuwe hoeveelheid ter inlichting. De prijs per eenheid wordt gewijzigd volgens onderstaande berekening:
Eenhedsprijs inschrijvingsstaat / hoeveelheid ter inlichting x nieuwe hoeveelheid ter inlichting.
 - Wijzigingen in prijzen per eenheid naar aanleiding van indexatie worden separaat vastgesteld.
- Op basis van de nieuwe areaalgegevens wordt een overzicht van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt.
- 02 In afwijking van paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012 worden afwijkingen in verrekenbare hoeveelheden gedurende een uitvoeringsjaar niet verrekend. Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden niet verrekend, tenzij de aannemer aantoont dat de meerkosten van de wijziging(en) meer dan 5% van het termijnbedrag bedraagt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van de Standaard worden de prijzen maar één keer per jaar gewijzigd. De wijzigingen worden per 1 januari van elk jaar gewijzigd. Gerekend wordt met de het verschil van maart van het voorgaande jaar en maart van het jaar dat de prijswijziging wordt doorgevoerd. In het eerste uitvoeringsjaar (2024) worden geen prijswijzigingen doorgevoerd. De eerste wijziging kan in 2025 worden doorgevoerd.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 15% van de aannemingssom.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- in het algemeen moet de aannemer rekening houden met reguliere onderhoudswerkzaamheden door derden;
 - er zijn voorts nog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN**01 13 06 WERKPLAN**

- 01 Binnen 2 weken na gunning, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 in bij de directie. In het gedetailleerd werkplan dient het volgende te worden opgenomen:
- Inzet van materieel en werkwijze en indien van toepassing opgesplitst per verhardingstype.

01 13 08 BOUWVERGADERINGEN EN WERKOVERLEG GEMEENTE

- 01 Eenmaal per 4 weken wordt een bouwvergadering met de directie of door de directie aangewezen toezichthouders gehouden op een nader te bepalen locatie. Hier mag in overleg van worden afgeweken.
- 02 De verslagen van de bouwvergadering worden door de directie opgesteld en verspreid.

01 13 09 AFSTEMMING WAARDLANDEN

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 10 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Vrijgekomen materialen dienen aan het einde van elke werkdag verwijderd te zijn, tenzij anders vermeld in het bestek.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- 02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 20 SCHADES**01 20 01 ALGEMEEN**

- 01 Alle schades dienen direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en een herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/ herstel en het tijdsip c.q. de manier waarop de vergoeding.
- 03 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De aannemer dient bij de bouwvergadering de globale stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schades te melden.

HFD PAR ART LID

01 21 SAMENWERKING WAARDLANDEN**01 21 01 VEEGVUIL DOOR WAARDLANDEN**

- 01 Waardlanden voert het veegwerk uit in de gemeente Gorinchem. Indien de aannemer een methode toepast waarbij materialen vrijkomen tijdens de uitvoering, wordt van de aannemer verwacht dat hij voor het verwijderen van de vrijgekomen materialen samenwerkt met Waardlanden. De bedoeling is dat indien er materialen vrijkomen Waardlanden achter de aannemer kan rijden met de veegwagen. Waardlanden heeft circa 650 uur in een jaar beschikbaar voor het verwijderen van vrijgekomen materiaal na borstelen. Waardlanden stelt geen bladblazer ter beschikking. Vrijgekomen materiaal van obstakels dient de aannemer zelf op te ruimen.
- 02 De aannemer en Waardlanden dienen samen afspraken te maken over de detailplanning en de routes. Tijdens de gehele uitvoeringsperiode vindt elke 4 weken een overleg plaats tussen de aannemer, Waardlanden en de gemeente. Verder dient de aannemer rekening te houden met de tussentijdse afstemming met Waardlanden tijdens de uitvoering.

01 26 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**01 26 01 WERKTIJDEN**

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Geen werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de genoemde uren alleen uitvoeren na toestemming van de directie.
- 02 Het is niet toegestaan om tijdens spitsuren van 07.30 uur tot 09.00 uur en 16.00 uur tot 18.00 uur werkzaamheden uit te voeren op hoofdinfrastructuur en schoolroutes.
- 03 Werkzaamheden op de begraafplaatsen dienen vooraf altijd te worden overlegd met de begraafplaatsbeheerder.

01 26 02 STALLING MATERIEEL

- 01 Materieel van de aannemer mag tijdelijk op de werf staan in overleg met de teamleider van de buitendienst van de gemeente Gorinchem. Dit geldt alleen voor materieel dat voor dit werk wordt ingezet en tijdens de uitvoering van de rondes. Stalling van materiaal is op eigen risico van de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING****51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 ALGEMEEN**

- 01 Het is niet toegestaan om chemische middelen toe te passen voor het verwijderen van onkruid.
- 02 Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,8 ton.
- 03 De terreingesteldheid en/of weersomstandigheden vrijwaren de aannemer niet van het nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van dit bestek.
- 04 Maatregelen t.b.v. het verwijderen van onkruid op in gebruik zijnde parkeerplaatsen worden in overleg met de directie bepaald.
- 05 Branden met open vuur is niet toegestaan.

51 82 02 MATERIEEL

- 01 Alle bladblazers en bosmaaiers die worden ingezet bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen elektrisch te zijn.

51 82 03 SAMENWERKING VEEGWERKZAAMHEDEN WAARDLANDEN

- 01 N.t.b.

51 82 11 OBSTAKELS EN OPPERVLAKKEN

- 01 Obstakels bestaan onder andere uit paaltjes, verkeersborden, straatkolken, inspectieputten, lichtmasten, varkensruggen, straatmeubilair, speeltoestellen e.d. Tevens worden verkeersgeleiders als obstakels gerekend. Bij lijnvormige objecten zoals hekwerken wordt elke staander van het hekwerk als obstakel gerekend. Tussenliggend hekwerk behoort bij de aangrenzende staander.
- 02 Harde muren en/of afscheidingen direct grenzend aan het te onderhouden verharding en hoogteverschillen in het straatwerk worden niet als obstakel beschouwd en behoren tot het te behandelen oppervlak.

HFD PAR ART LID

51 83 INFORMATIEOVERDRACHT**51 83 03 ONDERDEEL AREAAL WERKZAAMHEDEN**

- 01 Begraafplaats Grote Haar, gemeentewerf (samen ca. 24.000 m2) en Sportvelden Molenvliet en GJS (excl. Parkeerterreinen, samen ca. 16.000 m2) zijn onderdeel van het te onderhouden areaal.
- 02 Voor sportvelden geldt dat het alle verhardingen meegenomen dienen te worden uitgezonderd de verhardingsstroken die binnen de afzonderlijke hekken om de velden liggen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 01 ALGEMEEN**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeld met welke categorie wegen en snelheden rekening moeten worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder de toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 02 STANDAARD VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Elke uitvoerende moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 6 medewerkers.

HFD PAR ART LID

62 16 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 16 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig EUR) toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de, ter zake van het verkeer, door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 01-2024-GORINCHEM-ONKR-VERH

Onkruidbeheersing op verhardingen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 01-2024-GORINCHEM-ONKR-VERH

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

Behoort bij: 01-2024-GORINCHEM-ONKR-VERH

Onkruidbeheersing op verhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBEHEERSING NIVEAU B				
11	ELEMENTENVERHARDING				
110010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	104,00	V	
110020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	V	
12	GEBONDEN VERHARDINGEN				
120010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	V	
13	OBSTAKELS				
130010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
2	ONKRUIDBEHEERSING NIVEAU A				
21	ELEMENTENVERHARDING				
210010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	104,00	V	
210020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	V	
22	ONGEBONDEN VERHARDING				
220010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
23	GEBONDEN VERHARDINGEN				
230010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	V	
24	OBSTAKELS				
240010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
3	VERKEERSMAATREGELEN				
300010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
300020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				