

Behoort bij: SWECO51009628-01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende- en opruimwerkzaamheden				
11	Uitzetwerk en schonen terrein				
111	Bouwrijp maken				
111010	Uitzetten van werk	fase	3,00F		
111020	Schonen terrein	fase	3,00F		
111030	Ontgraven baggerspecie.	m	280,00F		
111040	Ontgraven baggerspecie.	m	500,00F		
112	Woonrijp maken				
112010	Uitzetten van werk	fase	3,00F		
112020	Schonen terrein	fase	3,00F		
12	Verkeersmaatregelen				
120010	Opstellen verkeerstekening(en).	keer	6,00F		
120020	Toepassen vooraankondigingsborden	st	4,00F		
120030	Toepassen afzetting, langs	week	6,00F		
120040	Toepassen afzetting, afsluiting Herenweg	week	4,00F		
120050	Toepassen omleidingsroutes	week	4,00F		
120080	Toepassen afzetting	week	40,00F		
13	Bemalingen				
130010	Opstellen bemalingsadvies	keer	1,00F		
130020	Opstellen bemalingsplan	keer	3,00F		
130030	Toepassen bronbemaling	m	1.700,00F		
130040	Aanbrengen debietmeetpunt.	fase	4,00F		
130050	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	fase	4,00F		
130060	Toepassen bemaling, inlaten	st	30,00F		
130070	Toepassen open bemaling	st	3,00F		
130080	Toepassen putbemaling	st	1,00F		
130090	Bemonsteren en analyseren bemalingswater	fase	4,00F		
14	Tijdelijke maatregelen				
140010	Tijdelijke voorziening dichtzetten watergangen	st	4,00F		
140020	Toepassen tijdelijk depot	fase	6,00F		
140030	Aanbrengen bouwhekken, Herenweg	m	60,00F		
140040	Huur en instandhouden bouwhekken	m*wk	120,00F		
140060	Verwijderen bouwhekken	m	60,00F		
140070	Aanbrengen kunststof platen (voetgangers).	m	45,00F		
140080	In stand houden platen	m*wk	180,00F		
140090	Verplaatsen kunststofschotten (voetgangers).	keer	1,00F		
140100	Verwijderen kunststofplaten (voetgangers).	m	45,00F		
140110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	2,00F		
15	Opruimingswerk				
151	Bouwrijp maken				
1512	<u>Leidingwerk</u>				
151210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	53,00F		
151220	Rioolput reinigen.	st	1,00F		
151230	Rioolslib vervoeren.	ton	2,50F		
151240	Verwijderen kolk, straat	st	3,00F		
151250	Verwijderen kolk, trottoir	st	1,00F		
151260	Verwijderen Kolkafvoerleiding	m	50,00F		
151270	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00F		
151280	Verwijderen duiker - PVC-buis -.	m	35,00F		
151290	Verwijderen put.	st	5,00F		
151300	Verwijderen betonnen duiker - elementen -.	m	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1514	<u>Elementverharding</u>				
151410	Opbreken betontegels, visbek, rood	m2	10,00F		
151420	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	8,00F		
151430	Opbreken betontegels, visbek, grijs	m2	35,00F		
151440	Opbreken betontegels, grijs	m2	10,00F		
151450	Opbreken betonstraatstenen.	m2	160,00F		
151460	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	125,00F		
151470	Opbreken betonbanden, 120 x 250	m	55,00F		
151480	Opbreken betonbanden, 150 x 250	m	40,00F		
151490	Opbreken betonbanden, inritblokken	m	13,00F		
1515	<u>Asfalt- en betonverharding</u>				
151510	Opbreken goottegels	m	1,00F		
151520	Zagen van bitumineuze verharding.	m	30,00F		
151530	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	20,00F		
151540	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	64,00F		
151550	Vervoeren betonplaten	st	13,00F		
1516	<u>Funderingen</u>				
151610	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	20,00F		
151620	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	150,00F		
151630	Onderzoek funderingsmateriaal	keer	1,00F		
1517	<u>Groen</u>				
151710	Maaien gewas, vlak	are	810,00F		
151720	Maaien gewas, talud	are	15,00F		
151730	Frezen, vlak	are	810,00F		
151740	Frezen, talud	are	15,00F		
151750	Verwijderen begroeiing.	are	30,00F		
1518	<u>Terreininrichting</u>				
151810	Verwijderen verlichtingsobject.	st	2,00F		
151820	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00F		
151830	Verwijderen afzetpalen, beton	st	4,00F		
151840	Verwijderen afzetpalen, beton en staal	st	2,00F		
151850	Verwijderen afrastering.	m	100,00F		
151860	Verwijderen hek, schapen	st	1,00F		
151870	Verwijderen hek, staal	st	1,00F		
151880	Verwijderen biels	st	2,00F		
151890	Verwijderen brug	st	1,00F		
151900	Verwijderen beschoeiing	m	30,00F		
152	<u>Woonrijp maken</u>				
1523	<u>Leidingwerk</u>				
152310	Verwijderen tijdelijke duiker	m	10,00F		
1524	<u>Elementverharding</u>				
152410	Opbreken betonstraatstenen.	m2	8.800,00F		
152420	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	3.100,00F		
152430	Afvoeren bestratingsmateriaal	m2	5.700,00F		
152440	Opbreken betonbanden.	m	2.920,00F		
152450	Vervoeren kantopsluitingen.	m	1.000,00F		
152460	Afvoeren kantopsluitingen	m	1.920,00F		
1525	<u>Betonverharding</u>				
152510	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	340,00F		
152520	Vervoeren betonplaten	st	30,00F		
152530	Afvoeren betonplaten	st	43,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1526	Funderingen				
152610	Grond ontgraven uit straatlaag	m3	350,00F		
152620	Verwijderen teervrije funderingslaag, breed	m2	1.230,00F		
152630	Verwijderen teervrije funderingslaag, smal	m2	900,00F		
152640	Afschrappen funderingslaag	m2	680,00F		
152650	Vervoeren funderingsmateriaal, depot	m3	235,00F		
152660	Vervoeren funderingsmateriaal, afvoeren	ton	130,00F		
152670	Verwijderen teervrije funderingslaag, terz	m2	500,00F		
1528	Terreininrichting				
152810	Verwijderen bouwhekken	m	189,00F		
152820	Verwijderen poort	st	3,00F		
16	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
160010	Graven proefsleuf.	m	30,00F		
160020	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	fase	2,00F		
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
211	Cunet/nutstrace				
211010	Grond ontgraven uit cunet, rijbaan	m3	11.600,00F		
211020	Grond ontgraven uit cunet, trottoirs	m3	630,00F		
211030	Grond ontgraven uit cunet, achterpaden	m3	235,00F		
211040	Grond ontgraven uit cunet, halfverharding	m3	360,00F		
211050	Grond ontgraven uit nutstrace	m3	980,00F		
211060	Grond ontgraven uit cunet, smal	m3	455,00F		
211070	Grond ontgraven uit cunet, breed	m3	440,00F		
212	Sleuven riolering/duikers				
212010	Grond ontgraven uit rioolsleuf, combi	m3	3.900,00F		
212020	Grond ontgraven uit rioolsleuf, enkel	m3	1.030,00F		
212030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	20,00F		
212040	Grond ontgraven uit put rioolgemaal	m3	60,00F		
212050	Treffen voorzieningen inkalven put	st	1,00F		
212060	Grond ontgraven uit sleuf duiker, beton	m3	45,00F		
212070	Grond ontgraven uit sleuf duiker, PE	m3	75,00F		
213	Wadi's en greppels				
213010	Grond ontgraven uit wadi	m3	4.200,00F		
213020	Grond ontgraven uit poel wadi	m3	1.650,00F		
213030	Grond ontgraven uit greppel, tijdelijk	m3	25,00F		
213040	Grond ontgraven uit greppel	m3	10,00F		
213050	Grond ontgraven uit talud	m3	550,00F		
214	Groenvakken/terrein				
214010	Grond ontgraven uit boomvakken, verh	m3	710,00F		
214020	Grond ontgraven uit boomvakken, groen	m3	100,00F		
214030	Grond ontgraven uit terrein, afdeklaag	m3	290,00F		
215	Depot				
215010	Grond ontgraven uit depot, zanderige grond	m3	15.355,00F		
215020	Grond ontgraven uit depot, zand	m3	1.355,00F		
22	Grond vervoeren				
220010	Grond vervoeren, zanderige grond, naar depot	m3	15.355,00F		
220020	Grond vervoeren, zand, naar depot	m3	1.355,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220030	Grond vervoeren, zanderige grond, uit depot	m3	15.355,00F		
220040	Grond vervoeren, zanderige grond	m3	10.000,00F		
220050	Grond vervoeren, zand, uit depot	m3	1.355,00F		
23	Grond verwerken				
231	Cunet/nutstrace				
231010	Grond verwerken in cunet rijbaan	m3	8.860,00F		
231020	Grond verwerken in cunet trottoir	m3	2.050,00F		
231030	Grond verwerken in cunet achterpaden	m3	235,00F		
231040	Grond verwerken in nutstrace	m3	1.610,00F		
231050	Grond verwerken in cunet, aanvullen	m3	100,00F		
231060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	12.855,00F		
231070	Leveren zand	m3	12.135,00F		
232	Sleuven riolering/duikers				
232010	Grond verwerken in rioolsleuf, combi, rijbaan	m3	3.300,00F		
232020	Grond verwerken in rioolsleuf, enkel, rijbaan	m3	810,00F		
232030	Grond verwerken in rioolsleuf, combi, buiten rijbaan	m3	145,00F		
232040	Grond verwerken in rioolsleuf, enkel, buiten rijbaan	m3	100,00F		
232050	Grond verwerken in rioolsleuf, buiten rijbaan, resterend	m3	460,00F		
232060	Grond verwerken in put rioolgemaal	m3	45,00F		
232070	Grond verwerken in sleuf betondeuiker	m3	45,00F		
232080	Grond verwerken in sleuf duiker PE	m3	75,00F		
232090	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.475,00F		
232100	Leveren zand	m3	3.840,00F		
233	Groenvakken/terrein				
233010	Grond verwerken in terrein, afdeklaag	m3	380,00F		
233020	Grond verwerken in terrein, openbaar, BRM	m3	2.820,00F		
233030	Grond verwerken in terrein, uitgeefbaar	m3	16.450,00F		
233040	Grond verwerken in boomvakken, bomenzand	m3	200,00F		
233050	Grond verwerken in boomvakken, bomengrond	m3	710,00F		
233060	Grond verwerken in terrein, openbaar, WRM, 0,10	m3	550,00F		
233070	Grond verwerken in terrein, openbaar, WRM, 1,00	m3	1.850,00F		
233080	Grond verwerken in terrein, heuvel	m3	870,00F		
233090	Grond verwerken in terrein, rand waidi's	m3	150,00F		
234	Watergangen				
234010	Grond verwerken in watergang	m3	1.415,00F		
234020	Grond verwerken in watergang	m3	265,00F		
234030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	265,00F		
234040	Leveren zand	m3	265,00F		
234050	Grond verwerken in greppel, tijdelijk	m3	25,00F		
234060	Grond verwerken in greppel	m3	35,00F		
235	Depot				
235010	Grond verwerken in depot, zanderige grond	m3	15.355,00F		
235020	Grond verwerken in depot, zand	m3	1.355,00F		
24	Grondbewerkingen				
240010	Diepspitten.	are	100,00F		
240020	Verdichten grond.	m2	40.000,00F		
240030	Profilieren van oppervlakken.	m2	40.000,00F		
240040	Profielen talud greppel	m	170,00F		
3	Leidingwerk				
31	Duikers				
310010	Opstellen puttenstaat	fase	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310020	Aanbrengen PE duiker.	m	40,00F		
310030	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -, krt	m	10,00F		
310040	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -, Ing	m	12,00F		
310050	Maken passtuk uit betonbuis.	st	4,00F		
310060	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstr	st	4,00F		
310070	Aanbrengen uitstroombak	st	4,00F		
310080	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2	20,00F		
310090	Aanbrengen tijdelijke duiker	m	10,00F		
33	Rioleringen				
330	Vorbereidende werkzaamheden				
330010	Opstellen puttenstaat	fase	3,00F		
331	RWA/DT				
331010	Aanbrengen PP-buis, 500 mm	m	320,00F		
331020	Aanbrengen PP-buis, 400 mm	m	125,00F		
331030	Aanbrengen PP-buis, 300 mm	m	340,00F		
331040	Aanbrengen PP-buis, 250 mm	m	620,00F		
331050	Aanbrengen put van kunststof, 800	st	40,00F		
331060	Aanbrengen put van kunststof, 1000	st	10,00F		
331070	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstr	st	1,00F		
332	VWA				
332010	Aanbrengen PVC-buis.	m	1.235,00F		
332020	Aanbrengen put van kunststof.	st	40,00F		
332030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00F		
333	Uitstroombakken, kolken en putranden				
333010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer 450x200	st	58,00F		
333020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer, 450x300	st	7,00F		
333030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer, 380x380	st	43,00F		
333040	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer, trottoir	st	1,00F		
333050	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	327,00F		
333060	Aanbrengen putrand met deksel.	st	92,00F		
333070	Leveren putrand met deksel	st	92,00F		
333080	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	92,00F		
333090	Aanbrengen uitstroombak	st	2,00F		
334	Huis- en kolkaansluitingen				
3341	RWA				
334110	Maken inlaat, diam. 160 mm - 500	st	23,00F		
334120	Maken inlaat, diam. 125 mm - 400	st	10,00F		
334130	Maken inlaat, diam. 125 mm - 300	st	47,00F		
334140	Maken inlaat, diam. 160 mm - 250	st	1,00F		
334150	Maken inlaat, diam. 125 mm - 250	st	52,00F		
334160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 125	st	30,00F		
334170	Aanbrengen PVC-buis, 160	m	1,00F		
334180	Aanbrengen PVC-buis.	m	55,00F		
334190	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88 gr - 125	st	124,00F		
334200	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88 gr - 160	st	2,00F		
334210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk - 125	st	12,00F		
334220	Aanbrengen PVC-buis, diam. 125 mm	m	1.400,00F		
334230	Aanbrengen PVC-buis, diam. 160 mm	m	50,00F		
334240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk	st	10,00F		
334250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk verloop	st	5,00F		
334260	Aanbrengen PE-hulpstuk, doorspuitstuk	st	73,00F		
334270	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap 125	st	160,00F		
334280	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap 160	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334290	Aanbrengen perkoenpaal tpv einde uitlegger	st	73,00F		
3343	<u>VWA</u>				
334310	Maken inlaat, diam. 125 mm - 250	st	145,00F		
334320	Aanbrengen PVC-buis.	m	87,00F		
334330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88 gr - 125	st	145,00F		
334340	Aanbrengen PVC-buis, diam. 125 mm	m	990,00F		
334350	Aanbrengen PE-hulpstuk, controleput	st	145,00F		
334360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap	st	145,00F		
334370	Aanbrengen perkoenpaal tpv einde uitlegger	st	145,00F		
335	Rioolgemaal				
335010	Detaileren van rioolgemaal	st	1,00F		
335020	Aanbrengen rioolgemaal	st	1,00F		
335030	Aanvraag stroomaansluiting Liander	keer	1,00F		
336	Persleiding				
336010	Aanbrengen PE-buis, excl grondwerk	m	185,00F		
336020	Aanbrengen persleiding, incl grondwerk	m	15,00F		
336030	Aanbrengen signaleringslint	m	200,00F		
336040	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00F		
336050	Beproeven rioolpersleiding.	keer	1,00F		
337	Reiniging en inspectie				
3371	<u>Bouwrijp maken</u>				
337110	Tijdelijk afsluiten riool	fase	3,00F		
337120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.640,00F		
337130	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00F		
337140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.640,00F		
3372	<u>Woonrijp maken</u>				
337210	Tijdelijk afsluiten riool	fase	3,00F		
337220	Leegpompen riool	fase	3,00F		
337230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	5.280,00F		
337240	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00F		
337250	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	5.280,00F		
337260	Reinigen kolken.	st	109,00F		
34	Mantelbuizen				
340010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	81,00F		
4	Oever- en bouwwerken				
41	Keerwand				
410010	Aanbrengen keerwand	m	340,00F		
410020	Paszagen keerwand	st	15,00F		
5	Verhardingen				
51	Fundering en voorbereidende werkzaamheden				
510010	Afwerken zandbed.	m2	15.000,00F		
510020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0,30	m2	10.820,00F		
510030	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0,35	m2	680,00F		
510040	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 50	ton	95,00F		
510050	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 80	ton	43,00F		
510060	Vervoeren funderingsmateriaal	m3	185,00F		
510070	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	6.250,00F		
510080	Aanbrengen ongebonden wegfundering, herstel	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510090	Aanbrengen ongebonden wegfundering, Herenweg	m2	20,00F		
510100	Aanbrengen straatlaag, zand	m2	15.105,00F		
510110	Leveren straatzand.	m3	420,00F		
510120	Aanbrengen straatlaag, bomenzand	m2	2.930,00F		
52	Bouwrijp maken				
522	Kantopsluitingen				
522010	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 120 x 250	m	2.920,00F		
522020	Vervoeren kantopsluitingen, 120 x 250	m	1.000,00F		
522030	Leveren rechte opsluitband van beton, 120 x 250	st	1.920,00F		
523	Betonstraatstenen				
523010	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, blok	m2	9.120,00F		
523020	Vervoeren bestratingsmateriaal, kf	m2	3.100,00F		
523030	Leveren betonstraatstenen, kf	st	271.000,00F		
525	Grasbetontegels				
525010	Aanbrengen grasbetontegels	m2	8,70F		
528	Betonplaten				
528010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	85,00F		
528020	Vervoeren betonplaten	st	30,00F		
528030	Leveren betonplaten	st	55,00F		
53	Woonrijp maken				
532	Kantopsluitingen				
5321	<u>Opsluitbanden</u>				
532110	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 120 x 250	m	2.740,00F		
532120	Leveren rechte opsluitband van beton, 120 x 250	st	2.450,00F		
532130	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 120 x 250	st	320,00F		
532140	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hs90 120 x 250	st	65,00F		
532150	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hs135 120 x 250	st	3,00F		
532160	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200	m	3.520,00F		
532170	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200	st	3.460,00F		
532180	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	20,00F		
532190	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hs 100x200	st	60,00F		
532200	Pasmaken van betonbanden.	st	300,00F		
5323	<u>Inritblokken</u>				
532310	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	31,00F		
5324	<u>Rabatbanden</u>				
532410	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 380/400 x 250	m	280,00F		
532420	Leveren rechte trottoirband van beton, 380/400 x 250	st	270,00F		
532430	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-, hb, 380/400 x 250	st	6,00F		
532440	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-, hb, overgang	st	16,00F		
532450	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
5325	<u>Trottoirbanden</u>				
532510	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	17,00F		
533	Straatbakstenen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533010	Aanbrengen straatbakstenen, df, breed, rb, keper, sl	m2	2.940,00F		
533020	Aanbrengen straatbakstenen, df, breed, rb, keper, zb	m2	60,00F		
533030	Aanbrengen straatbakstenen, df, smal, rb, keper	m2	105,00F		
533040	Aanbrengen straatbakstenen, df, rb, vakscheiding	m2	68,00F		
533050	Aanbrengen straatbakstenen, df, breed, geel, keper, br	m2	1.120,00F		
533060	Aanbrengen straatbakstenen, df, geel, keper, sm	m2	100,00F		
533070	Aanbrengen straatbakstenen, df, rd, keper, br	m2	2.605,00F		
533080	Aanbrengen straatbakstenen, df, rd, keper, sm	m2	55,00F		
533090	Aanbrengen straatbakstenen, df, rd, vakscheiding	m2	72,00F		
533100	Aanbrengen straatbakstenen, wf, breed, geel, half, sm	m2	1.845,00F		
533110	Aanbrengen straatbakstenen, wf, breed, geel, half, br	m2	710,00F		
533120	Aanbrengen straatbakstenen, df, gm, vakscheiding	m2	2,00F		
533130	Aanbrengen straatbakstenen, df, kolk	m2	4,00F		
533140	Aanbrengen molgoot, rb, as	m	25,00F		
533150	Aanbrengen molgoot, rb, kant	m	200,00F		
533160	Aanbrengen molgoot, gm, as	m	20,00F		
533170	Aanbrengen molgoot, gm, kant	m	20,00F		
533180	Aanbrengen molgoot, nb, rd, kant	m	540,00F		
533190	Aanbrengen cirkel in bestrating	m2	7,00F		
535	Grasbetontegels				
535010	Aanbrengen graskeiblokken	m2	1.530,00F		
535020	Pasmaken graskeiblokken	m	60,00F		
535030	Aanbrengen grasbetontegels	m2	230,00F		
535040	Aanbrengen grasbetontegels, verlaagd	m2	1.165,00F		
536	Betontegels				
536010	Aanbrengen betontegels, elleboog	m2	70,00F		
536020	Aanbrengen betontegels, half	m2	20,00F		
536030	Leveren betontegels, 300 x 300	st	190,00F		
536040	Leveren betontegels, 150 x 300	st	10,00F		
536050	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00F		
536060	Aanbrengen markering containeropstalplaatsen	st	16,00F		
537	Herstraten				
537010	Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00F		
538	Halfverharding				
538010	Aanbrengen ongebonden fundering, halfverh	m2	1.300,00F		
538020	Vervoeren funderingsmateriaal	m3	50,00F		
538030	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	390,00F		
538040	Aanbrengen halfverharding	m2	1.300,00F		
539	Betonplaten / drempels				
539010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	42,00F		
539020	Aanbrengen betonnen plateaudrempels, midden	st	6,00F		
539030	Aanbrengen betonnen plateaudrempels, breed	st	16,00F		
7	Inrichting en bebakening				
71	Openbare verlichting				
711	Mantelbuizen				
711010	Aanbrengen mantelbuis incl. grondwerk	m	100,00F		
712	Kabels				
712010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	2.560,00F		
712020	Aanbrengen energiegroendkabel.	m	1.760,00F		
712030	Aanbrengen energie-aansluitkabel.	m	1.020,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713	Moffen				
713010	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegroendkabel, aansl	st	98,00F		
713020	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegroendkabel, energie	st	4,00F		
713030	Aanbrengen eindmof in energiegroendkabel, ls.	st	8,00F		
713040	Aanbrengen verbindingsmof in energiegroendkabel, ls	st	5,00F		
714	Aardingsvoorziening				
714010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	7,00F		
715	Lichtmasten				
715010	Aanbrengen verlichtingsobject, boogmast, type 1	st	9,00F		
715020	Aanbrengen verlichtingsobject, paaltop, type 2	st	99,00F		
715030	Aanbrengen verlichtingsobject, paaltop, type 3	st	4,00F		
716	Overige				
716010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00F		
716020	Coördinatiewerkzaamheden Liander	keer	1,00F		
716030	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	fase	4,00F		
716040	Testen OV-installatie.	fase	4,00F		
74	Overige				
741	Stapstenen				
741010	Aanbrengen stapstenen, hg 350	st	80,00F		
741020	Aanbrengen stapstenen, hg 600	st	47,00F		
742	Verkeersborden				
742010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, 360	st	4,00F		
742020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, 390	st	2,00F		
742030	Aanbrengen verkeersborden, straatnaamborden	st	20,00F		
742040	Aanbrengen verkeersborden, parkeerverbod	st	1,00F		
743	Overig straatmeubilair				
743010	Aanbrengen uitneembare paal	st	5,00F		
744	Afzetten terrein				
744010	Aanbrengen bouwhekken, terrein	m	189,00F		
744020	Instandhouden bouwhekken	m*wk	29.484,00F		
744030	Verplaatsen bouwhekken	m	35,00F		
744040	Aanbrengen poort	st	3,00F		
8	Werken van algemene aard				
81	Diversen				
810010	Inrichten werkterrein.	keer	1,00F		
810020	Opruimen werkterrein.	keer	1,00F		
82	Inzetten werknemers/personeel				
821	Inzetten werknemers				
821010	Inzetten werknemer, vakman	uur	160,00F		
821020	Inzetten werknemer, koppel straatmakers	uur	100,00F		
821030	Inzetten werknemer, landmeter	uur	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	Inzetten materieel				
822010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	160,00F		
822020	Inzetten wiellader.	uur	160,00F		
822030	Inzetten vrachtauto.	uur	160,00F		
822040	Inzetten vacuümwagen	uur	4,00F		
822050	Inzetten pomp	uur	200,00F		
822060	Inzetten klepelmaaier	uur	60,00F		
88	Diverse werken van algemene aard				
880010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	6,00F		
880020	Mobiliseren van materieel.	keer	6,00F		
880030	Mobiliseren keten.	keer	8,00F		
880040	Uitvoeren Aeries controleberekening	keer	1,00F		
880050	Bijhouden logboek materieelinzet	week	150,00F		
880840	Aanleveren revisiegegevens, onder- en bovengronds	keer	6,00F		
880850	Kosten CAR-verzekering	keer	1,00F		
880860	Faseringskosten	fase	6,00F		
880870	Veiligheid & Gezondheid (V&G)	fase	6,00F		
880880	Controle concept deelopdracht	fase	6,00F		
880890	Afroepen/ontvangen t.b.s. mat.	fase	3,00F		
880900	Opstellen plannen	st	2,00F		
880910	Coördinatie plaatsen ondergrondse containers	keer	2,00F		
880920	Communicatie met derden	st	50,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				