

Grondbalans
BIJLAGE 1

Project: Woningbouwlocatie Overduin te Egmond a/d Hoef

Besteknr: Sweco51009628-01

P.N.: 51009628

Status: Definitief

datum: 8-12-2023

bestekspost	omschrijving	ontgraven	vervoeren	verwerken	leveren
Teelaarde					
	Totaal ontgraven grond	0,00			
	Totaal vervoeren grond		0,00		
233050	Bomengrond verwerken in boomvakken			710,00	
	Totaal verwerken grond			710,00	
233050	Leveren bomengrond				710,00
	Totaal leveren grond				710,00
Zanderige grond					
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	11.600,00			
211020	Grond ontgraven uit cunet trottoir	630,00			
211030	Grond ontgraven uit cunet achterpaden	235,00			
211050	Grond ontgraven uit nutstraces	980,00			
212010	Grond ontgraven uit rioolsleuf combi	3.900,00			
212020	Grond ontgraven uit rioolsleuf enkel	1.030,00			
212040	Grond ontgraven uit put rioolgemaal	60,00			
212060	Grond ontgraven uit sleuf duiker beton	45,00			
212070	Grond ontgraven uit sleuf duiker PE	75,00			
213010	Grond ontgraven uit wadi	4.200,00			
213020	Grond ontgraven uit poel wadi	1.650,00			
213030	Grond ontgraven uit greppel	25,00			
213040	Grond ontgraven uit greppel	10,00			
213050	Grond ontgraven uit talud	550,00			
214020	Grond ontgraven uit boomvakken	100,00			
214030	Grond ontgraven uit afdeklaag	290,00			
215010	Grond ontgraven uit depot	15.355,00			
	Totaal ontgraven zanderige grond	40.735,00			
213030	Grond terzijde plaatsen		25,00		
220010	Grond vervoeren naar depot		15.355,00		
220030	Grond vervoeren naar plaats verwerking		15.355,00		
220040	Grond vervoeren naar plaats verwerking		10.000,00		
	Totaal vervoeren zanderige grond		40.735,00		
232050	Grond verwerken in rioolsleuf			550,00	
232060	Grond verwerken in put rioolgemaal			45,00	
233010	Grond verwerken in afdeklaag			380,00	
233020	Grond verwerken in terrein, openbaar			2.820,00	
233030	Grond verwerken in terrein uitgeefbaar			16.450,00	
233060	Grond verwerken in terrein openbaar			550,00	
233070	Grond verwerken in terrein openbaar			1.850,00	
233080	Grond verwerken in terrein heuvels			870,00	
233090	Grond verwerken in rand wadi's			150,00	
234010	Grond verwerken in watergang			1.680,00	
234050	Grond verwerken in greppel			25,00	
234060	Grond verwerken in greppel			35,00	
235010	Grond verwerken in depot			15.355,00	
	Totaal verwerken zanderige grond			40.760,00	
	Totaal leveren zanderige grond				0,00
Zand					
211040	Zand ontgraven uit cunet halfverharding	360,00			
211060	Zand ontgraven uit cunet smal	455,00			
211070	Zand ontgraven uit cunet breed	440,00			
214010	Zand ontgraven uit boomvakken	100,00			
215020	Zand ontgraven uit depot	1.355,00			
	Totaal ontgraven zand	2.710,00			
220020	Zand vervoeren naar depot		1.355,00		
220050	Zand vervoeren naar plaats verwerking		1.355,00		
	Totaal vervoeren zand		2.710,00		
231010	Zand verwerken in cunet rijbaan			8.860,00	
231020	Zand verwerken in cunet trottoir			2.050,00	
231030	Zand verwerken in cunet achterpaden			235,00	
231040	Zand verwerken in nutstraces			1.610,00	
231050	Zand verwerken in cunet aanvullen			100,00	
232010	Zand verwerken in rioolsleuf combi rijbaan			3.300,00	
232020	Zand verwerken in rioolsleuf enkel rijbaan			810,00	
232030	Zand verwerken in rioolsleuf combi buiten rijbaan			145,00	
232040	Zand verwerken in rioolsleuf enkel buiten rijbaan			100,00	
232070	Zand verwerken in sleuf betonduiker			45,00	
232080	Zand verwerken in sleuf duiker PE			75,00	
233040	Bomenzand verwerken in boomvak			200,00	
234020	Zand verwerken in watergang			265,00	
235020	Zand verwerken in depot			1.355,00	
	Totaal verwerken zand			19.150,00	
231070	Leveren zand				12.135,00
232100	Leveren zand				3.840,00
233040	Leveren bomenzand				200,00
234040	Leveren zand				265,00
	Totaal leveren zand				16.440,00
	Totaal ontgraven	43.445,00			
	Totaal vervoeren (incl. terzijde zetten)		43.445,00		
	Totaal verwerken			60.620,00	
	Totaal leveren				17.150,00

Theoretische hoeveelheden. Grondwerk in vaste m3 in theoretisch profiel van aanvulling of ontgraving