

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

WONINGBOUWLOCATIE OVERDUIN TE EGMOND A/D HOEF
BOUWRIJP EN WOONRIJP MAKEN

BPD Ontwikkeling BV

RAW-RAAMOVEREENKOMST NR.: Sweco51009628-01
PROJECTNR.: 51009628

Definitief Bestek, d.d. 08-12-2023

Nota van Inlichtingen, d.d. 26-01-2024

Auteur: R. Schrama

Paraaf

Projectleider:	J. Oud		gecontroleerd
----------------	--------	---	---------------

Teamleider:	S. Klaver		goedgekeurd
-------------	-----------	---	-------------

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Data overeenkomst aangepast:

"De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 11-03-2024 tot en met 01-01-2028."

06 Onderhoudstermijn

08 Procedure te verstrekken deelopdrachten (Deelopdracht op te stellen door opdrachtgever)

1 V: Termijn controle deelopdrachten wijzigt van 7 in 10 werkdagen:

"De aannemer levert de schriftelijke vastgelegde opmerkingen, binnen 10 werkdagen na ontvangst van de concept deelopdracht, aan de opdrachtgever."

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekening 404, d.d. 8-12-2023 vervalt en wordt vervangen door:

404 Bouwrijpmaken dwarsprofielen en details, definitief wijziging A, d.d. 26-01-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

Bijlage 4 bij het bestek vervalt. Deze wordt vervangen door:

bijlage 4 Bankgarantie

Bijlage 7 bij het bestek vervalt. Deze wordt vervangen door:

bijlage 7 Programma van eisen rioolgemaal 26-01-2024

Tevens is het zip-bestand zoals ontvangen van het Kadaster naar aanleiding van het KLIC orientatieverzoek toegevoegd als bijlage.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151280			Verwijzing bestekspostnummer bemaling gewijzigd van '130060' in '130070'				
151280	472102		Verwijderen duiker - PVC-buis. Betreft: duikers in dammen Totaal: 4 st 3. In aardebaan, inclusief grondwerk .9. Bemaling volgens bestekspostnr. 130070 . . .9. Nominale middellijn 400 mm7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	35,00	F	
151810			Leverantie eindmof toegevoegd				
151810	340102		Verwijderen verlichtingsobject. Betreft: lichtmasten langs Graaf Dirkplein Inclusief grondwerk en afkoppelen 1. Verlichtingsobject: paaltop . . . Nominale masthoogte: 5,00 mEindmof . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject	st	2,00	F	
151910			Bestekspost toegevoegd				
151910	345099		Coördinatiekosten Liander Betreft: afkoppelen bestaande lichtmast van combinet Liander (1 st.) Afstemmen met netbeheerder Liander	keer	1,00	F	
211010			Gemiddelde ontgravingsdiepte toegevoegd				
211010	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft: cunet rijbaan/bouwweg en parkeervakken Grondsoort: zanderige grond .9. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 1,10 m, met een gemiddelde van 0,60 m . .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 5,00 tot 18,00 m . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	11.600,00	F	
211020			Gemiddelde ontgravingsdiepte toegevoegd				
211020	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft: cunet trottoirs Grondsoort: zanderige grond .9. Ontgravingshoogte van 0,15 tot 0,60 m, met een gemiddelde van 0,40 m . .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 1,80 tot 3,80 m . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	630,00	F	
331010			Leverantie toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331010	252221		Aanbrengen PP-buis. Betreft: RWA/DT-riolering	m	320,00 F		
		9.	Rechte buis inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd, stijfheids- klasse: SN 8 Type: DT-BUIS Kleur: groen (RAL 6024) Omhuld met geotextiel (PE / PP vezel) met zanddoorlaatbaarheid (O90) van minimaal 700 µm .2.2. Nominale middellijn 500 mm .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m		320,00 L	
331020			Leverantie toegevoegd				
331020	252221		Aanbrengen PP-buis. Betreft: RWA/DT-riolering	m	125,00 F		
		9.	Rechte buis inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd, stijfheids- klasse: SN 8 Type: DT-BUIS Kleur: groen (RAL 6024) Omhuld met geotextiel (PE / PP vezel) met zanddoorlaatbaarheid (O90) van minimaal 700 µm .1.8. Nominale middellijn 400 mm .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m		125,00 L	
331030			Leverantie toegevoegd				
331030	252221		Aanbrengen PP-buis. Betreft: RWA/DT-riolering	m	340,00 F		
		9.	Rechte buis inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd, stijfheids- klasse: SN 8 Type: DT-BUIS Kleur: groen (RAL 6024) Omhuld met geotextiel (PE / PP vezel) met zanddoorlaatbaarheid (O90) van minimaal 700 µm .9.9. Nominale middellijn 300 mm .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m		340,00 L	
331040			Leverantie toegevoegd				
331040	252221		Aanbrengen PP-buis. Betreft: RWA/DT-riolering	m	620,00 F		
		9.	Rechte buis inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd, stijfheids- klasse: SN 8 Type: DT-BUIS Kleur: groen (RAL 6024) Omhuld met geotextiel (PE / PP vezel) met zanddoorlaatbaarheid (O90) van minimaal 700 µm .1.5. Nominale middellijn 250 mm .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m		620,00 L	
334312			Hoeveelheid leverantie aangepast				
334312	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 - knevelinlaat 250 x 125 mm met zettingconstructie .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st		145,00 I 145,00 L	
533190			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
533190	831199		Aanbrengen cirkel in bestrating Betreft: cirkel aan einde straat 5 strakken Straatbakstenen, dikformaat, kleur gele mix Op straatlaag Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st	7,00 F		511,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
715010			Type aansluitvoorziening aangevuld			
715010	340101		Aanbrengen verlichtingsobject. Betreft: lichtmasten (boogmasten) langs deel rijbaan (type 1), lichtpunthoogte 5,00 m, inclusief armaturen, grondwerk, aansluit- en montagewerkzaamheden Zie bijlage 9	st	9,00 F	
		1.	Lichtmast: passende bij booguithouder Masten poedercoaten in een 2-lagen systeem met een minimale totale laagdikte van 120 micron in kleur RAL8000 Grondstuk behandelen met epoxyhars of gelijkwaardig tot 25cm boven maaiveld Leverancier Schreder of gelijkwaardig Nominale masthoogte: 5,00 m	st		9,00 L
		.1.	Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: Type: stylage 5141 / 16 LEDs 200mA WW 730 10,8W / / 432912, 1600 lm, 3000K (boog)uithouder top enkel 1, lengte 980mm Kleur: RAL8000 Leverancier Schreder of gelijkwaardig	st		9,00 L
			Lamp: 1x 16 LEDs 200mA, WW 730, 10,8W, 1600 lm, 3000K Leverancier Schreder of gelijkwaardig	st		9,00 L
			Montagevoorziening: t.b.v. aansluitvoorziening	st		9,00 L
			Aansluitvoorziening: LS-94, art 5L2303 inclusief 2 Amp beveiligingen	st		9,00 L
			Aansluitsnoer: type GMGL 3 x 1,5 mm2 soepele Edratheen leiding, lengte 5,50 m	st		9,00 L
			Objectnummer: Stickers 90 x 50 mm voorzien van zwarte cijfers en letters op gele achtergrond Per mast 1 sticker met 4 tekens (hoog 30 mm) en straatnaam	st		9,00 L
		.1.	Grondstuk vullen met: rivierzand	m3		1,40 L
715020			Type aansluitvoorziening aangevuld			
715020	340101		Aanbrengen verlichtingsobject. Betreft: lichtmasten (paaltop) langs deel rijbaan (type 2), lichtpunthoogte 4,00 m, inclusief armaturen, grondwerk, aansluit- en montagewerkzaamheden	st	99,00 F	
		1.	Lichtmast: LM-RCR-BGL-4M-T60, uitvoering PT Masten poedercoaten in een 2-lagen systeem met een minimale totale laagdikte van 120 micron in kleur RAL8000 Grondstuk behandelen met epoxyhars of gelijkwaardig tot 25cm boven maaiveld Leverancier PMF of gelijkwaardig Nominale masthoogte: 4,00 m	st		99,00 L
		.1.	Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: Type stylage 5141 16 LEDs 200mA WW 730 432912 - 1200 lm, 3000K Kleur RAL8000 Leverancier Schreder of gelijkwaardig	st		99,00 L
			Lamp: 1x 16 LEDs 200mA, WW 730, 1200 lm, 3000K Leverancier Schreder of gelijkwaardig	st		99,00 L
			Montagevoorziening: t.b.v. aansluitvoorziening	st		99,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
715030	340101		Aansluitvoorziening:	st		99,00	L
			LS-94, art 5L2303 inclusief 2 Amp beveiligingen	st		99,00	L
			Aansluitsnoer:	st		99,00	L
			type GMGL 3 x 1,5 mm2 soepele Edratheen leiding, lengte 5,50 m	st		99,00	L
			Objectnummer:	st		99,00	L
			Stickers 90 x 50 mm voorzien van zwarte cijfers en letters op gele achtergrond				
			Per mast 1 sticker met 4 tekens (hoog 30 mm) en straatnaam				
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3		14,90	L
			rivierzand				
			Type aansluitvoorziening aangevuld				
715030	340101		Aanbrengen verlichtingsobject.	st	4,00 F		
715030	340101		Betreft: lichtmasten (paaltop) langs deel parkeercoffers (type 3), lichtpunthoogte 4,00 m, inclusief armaturen, grondwerk, aansluit- en montagewerkzaamheden				
		1.	Lichtmast:	st		4,00	L
			LM-RCR-BGL-4M-T60, uitvoering PT				
			Masten poedercoaten in een 2-lagen systeem met een minimale totale laagdikte van 120 micron in kleur				
			RAL8000				
			Grondstuk behandelen met epoxyhars of gelijkwaardig tot 25cm boven maaiveld				
			Leverancier PMF of gelijkwaardig				
			Nominale masthoogte: 4,00 m				
		.1.	Aan te brengen onderdelen:				
			Verlichtingsarmatuur:	st		4,00	L
			Type stylage 5119 16 LEDs 200mA WW 730 431702, 1200 lm, 3000K				
			Kleur RAL8000				
			Leverancier Schreder of gelijkwaardig				
			Lamp:	st		4,00	L
			1x 16 LEDs 200mA, WW 730, 1200 lm, 3000K				
			Leverancier Schreder of gelijkwaardig				
			Montagevoorziening:	st		4,00	L
			t.b.v. aansluitvoorziening				
			Aansluitvoorziening:	st		4,00	L
			LS-94, art 5L2303 inclusief 2 Amp beveiligingen				
			Aansluitsnoer:	st		4,00	L
			type GMGL 3 x 1,5 mm2 soepele Edratheen leiding, lengte 5,50 m				
			Objectnummer:	st		4,00	L
			Stickers 90 x 50 mm voorzien van zwarte cijfers en letters op gele achtergrond				
			Per mast 1 sticker met 4 tekens (hoog 30 mm) en straatnaam				
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3		0,60	L
.	rivierzand						
.	Tekst 'Hekken stormvast plaatsen' toevoegen						
744010	101599		Aanbrengen bouwhekken	m	189,00 F		
744010	101599		Betreft: afzetting terrein				
			Hek-elementen: breed ca 3,50 m en hoog 2,00 m	st		54,00	L
			Maaswijdte 35 x 150 mm				
			Verbinding d.m.v. klemmen				
			Inclusief bouwhekblokken	st		68,00	L
			Inclusief schoren	st		30,00	L
			Hekken stormvast plaatsen				
							
							
							
744020			Bestekspost vervalt				
744040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
744040	101599		Aanbrengen poort	st	3,00	F	
			Betreft: poort in afzetting terrein aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 744010				
			Poort bestaande uit 2 st. bouwhekken met loopwiel en	st			3,00 L
			scharnier				
			Poort dient afsluitbaar te zijn met ketting en slot	st			3,00 L
							
810010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							
810010	101121		Inrichten van werkterrein.	keer	6,00	F	
			In het inrichten van het werkterrein is begrepen het				
			aanvoeren en opstellen van alle voor het werk				
			benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen				
			en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en				
			hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van				
			de hierbij benodigde kabels en leidingen				
			Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader				
			gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.				
		9.	Keet voorzien van ruimte voor				
			directievoerder/toezichthouder opdrachtgever en het				
			houden van bouwvergaderingen				
							
810020			Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt van 'keer 1,00'				
			in 'keer 6,00'				
							
810020	101122		Opruimen van werkterrein.	keer	6,00	F	
			In het opruimen van het werkterrein is begrepen het				
			opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde				
			bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en				
			loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de				
			verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in				
			de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein				
							
810030			Bestekspost toegevoegd				
							
810030	101199		In stand houden werkterrein	week	150,00	F	
			betreft: werkterrein incl. keten ingericht volgens				
			bestekspostnr. 810010				
							
880030			Bestekspost vervalt				
							
880930			Bestekspost toegevoegd				
							
880930	102399		Aanvragen bankgarantie	keer	6,00	F	
			Betreft: bankgarantie volgens bijlage 4.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD	PAR	ART	LID	
01	02	01		Betaling
		05		Lid vervalt.

BIJLAGE 4 BANKGARANTIE

De ondergetekende

[____], hierna te noemen "de Bank", gevestigd te [____], kantoorhoudende te [____];

In aanmerking nemende

Dat tussen [____] Ondernemer [____], gevestigd te [____], kantoorhoudende te (____) [____], aan de [____], hierna te noemen "de Debiteur", en BPD Ontwikkeling BV, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te IJsbaanpad 1, 1076 CV, hierna te noemen "de Begunstigde", op [____] een overeenkomst is gesloten inzake de realisatie van [____] te [____], hierna te noemen: "de Overeenkomst";

Dat de Begunstigde tot meerdere zekerheid voor de juiste, tijdige en volledige nakoming door de Debiteur van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

Verklaart

Zich bij wijze van zelfstandige verbintenis tegenover de Begunstigde en diens rechtsopvolger(s) tot een maximumbedrag van 5% van de aanneemsom exclusief BTW (zegge: [____]) onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te stellen voor

- de stipte en correcte nakoming door de Debiteur van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst en daarmee samenhangende (nadere) overeenkomsten
- en
- voor al hetgeen de Debiteur uit hoofde van de Overeenkomst en daarmee samenhangende (nadere) overeenkomsten aan de Begunstigde verschuldigd is of zal worden, (schade)vergoedingen, boetes en renten daaronder begrepen.

Zich derhalve onherroepelijk geheel zelfstandig te verbinden op eerste schriftelijke verzoek van de Begunstigde en op enkel schriftelijke mededeling van de Begunstigde, waarbij deze verklaart dat de Debiteur tekort is geschoten in haar verplichtingen uit bovengenoemde hoofde, aan de Begunstigde te zullen voldoen al hetgeen de Begunstigde verklaart opeisbaar van de Debiteur te vorderen te hebben, zulks met inachtneming van bovengenoemd maximum bedrag, zonder dat de Bank enig beroep kan doen ter afwering van haar verplichtingen op gebreken of onvolkomenheden in welke vorm en van welke aard dan ook betreffende de rechtsverhouding tussen de Begunstigde en de Debiteur.

De Bank zal na ontvangst van voormeld schriftelijk verzoek van de Begunstigde, zonder een opgaaf van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen aan de Begunstigde, aan de Begunstigde voldoen al hetgeen de Begunstigde heeft verklaard opeisbaar van de Debiteur te vorderen te hebben, zonder dat een mogelijk verweer en/of recht de nakomingplicht van de Bank zal schorsen of opschorten. De Begunstigde kan meer dan eens onder deze garantie claimen, echter met inachtneming van het hiervoor vermelde maximumbedrag.

Alle betalingen van de Bank onder deze garantie zullen geschieden zonder inhouding van kosten, commissies, vergoedingen, lasten of belastingen van welke aard ook.

Deze garantie vervalt zodra de Debiteur al haar verplichtingen uit bovenvermelde overeenkomst naar genoegen van de Begunstigde heeft uitgevoerd wat de Begunstigde dient te laten blijken uit de terugontvangst van deze garantie op het adres [...].

Op deze garantie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit en verbandhoudende met deze garantie kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te [____] worden voorgelegd.

Ondertekend te [____] op [____]

De Bank:

.....

Voor deze:

.....