



DATUM 1-6-2016

VERSIE 1.0

Naamconventie DVM objecten

Vanuit diverse RVM realisatie projecten, waaronder Basismeetnet VRI en de regionale VRI centrale, is er behoefte aan een gestandaardiseerd en eenduidig regionaal breed VRI nummering/naamgeving systeem. Het gaat hierbij om "de naam" waaronder een VRI zichtbaar en benaderbaar is op het centrale systeem. Om te voorkomen dat veel VRI's in de regio moeten worden aangepast is het uitgangspunt dat de naamgeving niet in de VRI's wordt geïmplementeerd.

Dit betekent wel dat er een duidelijke relatie en logica aangebracht moet worden tussen de naamgeving in de VRI en het centrale systeem. Bij het opstellen van de standaard naamgeving voor VRI's kwam de behoefte naar voren om de standaard te verbreden naar DVM objecten.

In overleg met de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn de kaders van de RVM naamconventie vastgelegd in het document Standaard naamgeving DVM objecten, 27-02-2014.

Kaderstelling

De naamgeving van een DVM object bestaat uit de eerste drie letters (Hoofdletters) van de desbetreffende wegbeheerder gevolgd door een liggend streepje en objecttypering (1 karakter gevolgd door een typenummer (3 karakters, bijvoorbeeld kruispuntnummer) van de desbetreffende wegbeheerder.

XXX-Dnnnn

XXX: eerste drie letters wegbeheerder

D: Type DVM object

nnnn: kruispuntnummer zoals die in de VRI is vastgelegd

objecttype D:

K = Kruispunt verkeersregelininstallatie

R = Ronde doseerinstallatie

M = Meetsysteem

L = Lokale file beveiliging

B = Brandweertuitrit

T = Toerit doseerinstallatie

B = Beweegbare Fysieke Afsluiting (stadsafsluiting)

Wegbeheerder	RVM afkorting
Rijkswaterstaat	RWS
Provincie Utrecht	PRU
Amersfoort	AMF
Baarn	BAA
Bunnik	BNK
Bunschoten	BUN
De Bilt	DEB
De Ronde Venen	ROV
Eemnes	EEM
Houten	HOU
IJsselstein	IJSS
Leusden	LEU
Lopik	LOP
Montfoort	MON
Nieuwegein	NWG

Gemeente	RVM afkorting
Oudewater	OUD
Renswoude	REN
Rhenen	RHE
Soest	SOE
Stichtse Vecht	STI
Utrecht	UTR
Utrechtse Heuvelrug	UHR
Veenendaal	VEE
Vianen	VIA
Wijk bij Duurstede	WIJK
Woerden	WOE
Woudenberg	WOU
Zeist	ZEI

Tabel 1. RVM afkortingslijst per wegbeheerder regio Midden-Nederland.

Op de standaard naamgeving gelden de volgende uitzondering:

- Voor Rijkswaterstaat (komt misschien niet voor) en de provincie Utrecht is het voorstel om als naamgeving voor de wegbeheerder "RWS" en "PRU" te nemen.
- De standaard is niet sluitend voor de gemeenten Amersfoort en de gemeente Amerongen. Hier is het voorstel om voor Amersfoort "AMF" te gebruiken.

DVM objecten Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft in totaal 11 verschillende type DVM objecten in beheer.

In tabel 2 worden de verschillende type DVM objecten opgesomd en wordt per DVM object een voorbeeld van de naamconventie getoond.

Object	Afkorting	Voorbeeld
Rotonde Doseer Installatie	R	PRU-R0182
Verkeersregelinstallatie	K	PRU-K0174
Slagboom	K	PRU-K0174-1
Lokale Filebeveiliging	L	PRU-L0201
Voetganger Oversteek Plaats	V	PRU-V0251
Gladheid Meldinstallatie	G	PRU-G0251
Video Observatiecamera	C	PRU-C0140-1 of PRU-COV1-1
Video Detectiecamera	C	PRU-C0140-2
Beheercamera	C	PRU-C0140-3
Meetsysteem	M	PRU-M0205
Snelheid Meetsysteem	S	PRU-S0550

Tabel 2. Overzichtslijst DVM objecten Provincie Utrecht conform RVM benaming.

Toelichting naamconventie per object	
Rotonde Doseer Installatie	Deze objecten krijgen een 100 nummer toegewezen.
Verkeersregelinstallatie	Deze objecten krijgen een < 200 nummer toegewezen.
Slagboom	Een slagboom maakt onderdeel uit van een VRI en wordt hierdoor niet gezien als afzonderlijk object. Hierdoor krijgt de slagboom ook dezelfde type DVM object verwijzing als de VRI toegewezen. Dit is dus letter K. Door het toekennen van een volgnummer (-1) achter de naamconventie wordt duidelijk gemaakt dat het geen VRI maar een slagboom betreft.
Lokale Filebeveiliging	Deze objecten krijgen een 200 nummer toegewezen.
Voetganger Oversteek Plaats	Deze objecten krijgen een 200 nummer toegewezen.
Gladheid Meldinstallatie	Deze objecten krijgen een 200 nummer toegewezen.
Video Observatiecamera Video Detectiecamera Beheercamera	Type DVM object verwijzing voor camera is C. Dit geldt voor alle type camera's. Als blijkt dat een camera aangesloten is op een VRI, RDI of OVL-kast dan zal het kruispunt nummer of OVL-kast nummer in de objectnaam van de camera te herleiden zijn. Door het toekennen van een volgnummer (-1) achter de naamconventie wordt duidelijk gemaakt dat het een camera betreft en aangesloten is op een VRI- of OVL-kast.
Meetsysteem	Deze objecten krijgen een 200 nummer toegewezen.
Snelheid Meetsysteem	Deze objecten krijgen een 500 nummer toegewezen.

Tabel 3. Toelichting naamconventie per object..

Revisie- en situatietekeningen

Hieronder het afgesproken naamconventie:

Voorbeeld: (N-weg) + (VRI) + (soort tekening) + (datum)
(N201) + (PRU-K0018) + (REV) + (24_dec_2014)

Vb. N201_PRU-K0123_REV_24dec2014.DWG of PDF.

REV voor revisie tekening
SIT voor situatie tekening