BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		. . . . .	**SNOEIWERKZAAMHEDEN**					
		. . . . .	De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5%					
		. . . . .	van de bomen niet bereikbaar zijn met iedere type					
		. . . . .	hoogwerker en/of ander materieel					
		. . . . .						
10		. . . . .	**BEGELEIDINGSSNOEI**					
		. . . . .						
1010		. . . . .	Begeleidingssnoei regulier boombeeld					
		. . . . .	Niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting en					
		. . . . .	verharding. Diverse boomsoorten					
		. . . . .						
101010	515511	. . . . .	Begeleidingssnoei.	st	2.000,00	F		
		. . . . .	Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiende bomen.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroon volume maximaal 20					
		. . . . .	tot 25 %					
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk					
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste					
		. . . . .	gesteltak.					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
101020	515511	. . . . .	Begeleidingssnoei.	st	1.500,00	F		
		. . . . .	Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroon volume maximaal 20					
		. . . . .	tot 25 %					
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk					
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste					
		. . . . .	gesteltak					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
101030	515511	. . . . .	Begeleidingssnoei.	st	1.000,00	F		
		. . . . .	Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroon volume maximaal 20					
		. . . . .	tot 25 %					
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk					
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste					
		. . . . .	gesteltak					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
101040	515511	. . . . .	Begeleidingssnoei.	st	300,00	F		
		. . . . .	Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiende bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: > 18 m					
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroon volume maximaal 20					
		. . . . .	tot 25 %					
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk					
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste					
		. . . . .	gesteltak					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
1011		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld					
		. . . . .	Niet vrijuitgroeiende bomen in gras, beplanting en					
		. . . . .	verharding. Diverse boomsoorten					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
101110	515512	. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	2.500,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
101120	515512	. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	4.000,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
101130	515512	. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	3.000,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
101140	515512	. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	500,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: > 18 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1012		. . . . .	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld				
		. . . . .	Niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting en				
		. . . . .	verharding. Diverse boomsoorten.				
		. . . . .					
101210	515513	. . . . .	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	1.500,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
101220	515513	. . . . .	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	3.000,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
101230	515513	. . . . .	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	1.500,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
101240	515513	. . . . .	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	500,00	F	
		. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrij				
		. . . . .	uitgroeiende bomen.				
		9.	Boomhoogteklasse: > 18 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
11		. . . . .	**ONDERHOUDSSNOEI**				
		. . . . .					
1110		. . . . .	<u>Onderhoudssnoei regulier boombeeld</u>				
		. . . . .	Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting				
		. . . . .	en verharding. Diverse boomsoorten.				
		. . . . .					
111010	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld.	st	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		. . . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 20 tot				
		. . . . .	25%				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111020	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld.	st	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		. . . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 20 tot				
		. . . . .	25%				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
111030	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld.	st	3.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		. . . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 20 tot				
		. . . . .	25%				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
111040	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld.	st	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		. . . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 20 tot				
		. . . . .	25%				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
111050	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld.	st	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		. . . . .	Boomhoogteklasse: > 24 m				
		. . . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 20 tot				
		. . . . .	25%				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1120		. . . . .	<u>Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld</u>				
		. . . . .	Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting				
		. . . . .	en verharding. Diverse boomsoorten.				
		. . . . .					
112010	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112020	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		9					
		. . . . .					
112030	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	3.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
112040	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
112050	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: > 24 m				
		.9. . . .	Percentage te verwijderen kroonvolume maximaal 30 tot				
		. . . . .	40%				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
12		. . . . .	**SPECIFIEKE SNOEI**				
		. . . . .					
1220		. . . . .	<u>Knotten eerder gekandalaberde bomen</u>				
		. . . . .	Gekandalaberde bomen in gras, beplanting en				
		. . . . .	verharding. Diverse boomsoorten.				
		. . . . .					
122010	515534	. . . . .	Knotten vormbomen.	st	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: gekandalaberde bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: < 6 m				
		.4. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar				
		. .9. . .	Betreft: terug zetten van de kroon				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122020	515534	. . . . .	Knotten vormbomen.	st	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: gekandalaberde bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.4. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar				
		. .9. . .	Betreft: terug zetten van de kroon				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
122030	515534	. . . . .	Knotten vormbomen.	st	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: gekandalaberde bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.4. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar				
		. .9. . .	Betreft: terug zetten van de kroon				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
122040	515534	. . . . .	Knotten vormbomen.	st	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: gekandalaberde bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: > 18 m				
		.4. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar				
		. .9. . .	Betreft: terug zetten van de kroon				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1230		. . . . .	<u>Knotten eerder geknotte bomen</u>				
		. . . . .	Gekandalaberde bomen in gras, beplanting en				
		. . . . .	verharding. Diverse boomsoorten.				
		. . . . .					
123010	515534	. . . . .	Knotten vormbomen.	st	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: geknotte bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: < 6 m				
		.2. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar				
		. .9. . .	Betreft: terug zetten van de kroon				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
123020	515534	. . . . .	Knotten vormbomen.	st	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: geknotte bomen				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.2. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar				
		. .9. . .	Betreft: terug zetten van de kroon				
		. . .9. .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1240		. . . . .	<u>Innemen kroon</u>				
		. . . . .	Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting				
		. . . . .	en verharding. Diverse boomsoorten.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124010	515599	. . . . .	Innemen kroon	st	20,00	F	
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot 12 m				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Taklengte minimaal 20% tot maximaal 33% innemen.				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak en opslag van de stamvoet tot op het				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
124020	515599	. . . . .	Innemen kroon	st	20,00	F	
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Taklengte minimaal 20% tot maximaal 33% innemen.				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak en opslag van de stamvoet tot op het				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
124030	515599	. . . . .	Innemen kroon	st	20,00	F	
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Taklengte minimaal 20% tot maximaal 33% innemen.				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak en opslag van de stamvoet tot op het				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
124040	515599	. . . . .	Innemen kroon	st	20,00	F	
		. . . . .	Boomhoogteklasse: > 24 m				
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk				
		. . . . .	Taklengte minimaal 20% tot maximaal 33% innemen.				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de onderste				
		. . . . .	gesteltak en opslag van de stamvoet tot op het				
		. . . . .	maaiveld.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1250		. . . . .	<u>Kandalaberen, 50% innemen</u>				
		. . . . .	Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting				
		. . . . .	en verharding. Diverse boomsoorten.				
		. . . . .					
125010	515532	. . . . .	Kandelaberen bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Middels snoei ingrijpend innemen van alle gesteltakken				
		9.	Boomhoogteklasse: < 12 m				
		.9. . . .	Gesteltakken 30% tot 50% innemen				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
125020	515532	. . . . .	Kandelaberen bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Middels snoei ingrijpend innemen van alle gesteltakken				
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.9. . . .	Gesteltakken 30% tot 50% innemen				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125030	515532	. . . . .	Kandelaberen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Middels snoei ingrijpend innemen van alle gesteltakken					
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.9. . . .	Gesteltakken 30% tot 50% innemen					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
125040	515532	. . . . .	Kandelaberen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Middels snoei ingrijpend innemen van alle gesteltakken					
		9.	Boomhoogteklasse: > 24 m					
		.9. . . .	Gesteltakken 30% tot 50% innemen					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
14		. . . . .	**OVERIG ONDERHOUD**					
		. . . . .						
1410		. . . . .	<u>Kroonverankering</u>					
		. . . . .						
141010	515499	. . . . .	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker.	st	10,00	F		
		. . . . .	Breuklast: 2 ton					
		. . . . .	Kabel dient niet op spanning, maar licht doorhangend					
		. . . . .	(ca. 15 cm) bevestigd te worden.					
		. . . . .	Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte,					
		. . . . .	zoveel mogelijk horizontaal inbouwen.					
		. . . . .	Bij kabellengtes groter dan 8 m geen schokabsorber					
		. . . . .	plaatsen.					
		. . . . .	E.e.a. conform productbeschrijving leverancier.					
		. . . . .	Type: Cobra-Systeem of gelijkwaardig	st			10,00	L
		. . . . .	Productspecificatie:					
		. . . . .	Dynamisch anker 2-ton					
		. . . . .	Materiaal: Polypropyleen kabel met spreidplaten,					
		. . . . .	anti-schuurhuls, schokabsorbers en eindkappen					
		. . . . .	(jaarkleur) 2-ton					
		. . . . .	Plaatsing in overleg met de directie					
		. . . . .						
141020	515499	. . . . .	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker.	st	10,00	F		
		. . . . .	Breuklast: 4 ton					
		. . . . .	Kabel dient niet op spanning, maar licht doorhangend					
		. . . . .	(ca. 15 cm) bevestigd te worden.					
		. . . . .	Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte,					
		. . . . .	zoveel mogelijk horizontaal inbouwen.					
		. . . . .	Bij kabellengtes groter dan 8 m geen schokabsorber					
		. . . . .	plaatsen.					
		. . . . .	E.e.a. conform productbeschrijving leverancier.					
		. . . . .	Type: Cobra-Systeem of gelijkwaardig	st			10,00	L
		. . . . .	Productspecificatie:					
		. . . . .	Dynamisch anker 4-ton					
		. . . . .	Materiaal: Polypropyleen kabel met spreidplaten,					
		. . . . .	anti-schuurhuls, schokabsorbers en eindkappen					
		. . . . .	(jaarkleur) 4-ton					
		. . . . .	Plaatsing in overleg met de directie					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141030	515499	. . . . .	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker.	st	10,00	F		
		. . . . .	Breuklast: 8 ton					
		. . . . .	Kabel dient niet op spanning, maar licht doorhangend					
		. . . . .	(ca. 15 cm) bevestigd te worden.					
		. . . . .	Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte,					
		. . . . .	zoveel mogelijk horizontaal inbouwen.					
		. . . . .	Bij kabellengtes groter dan 8 m geen schokabsorber					
		. . . . .	plaatsen.					
		. . . . .	E.e.a. conform productbeschrijving leverancier.					
		. . . . .	Type: Cobra-Systeem of gelijkwaardig	st			10,00	L
		. . . . .	Productspecificatie:					
		. . . . .	Dynamisch anker 8-ton					
		. . . . .	Materiaal: Polypropyleen kabel met spreidplaten,					
		. . . . .	anti-schuurhuls, schokabsorbers en eindkappen					
		. . . . .	(jaarkleur) 8-ton					
		. . . . .	Plaatsing in overleg met de directie					
		. . . . .						
15		. . . . .	**VERWIJDEREN KLIMPLANTEN UIT BOMEN**					
		. . . . .						
1510		. . . . .	<u>Verwijderen hedera uit bomen</u>					
		. . . . .						
151010	515599	. . . . .	Verwijderen hedera uit bomen.	st	300,00	F		
		. . . . .	Verwijderen klimplanten uit bomen					
		. . . . .	Verwijderen tot eerste gesteltak					
		. . . . .	Betreft bomen in verharding, gazon of beplanting					
		. . . . .	Boomsoort: divers					
		. . . . .	Soort klimplant: Hedera					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2		. . . . .	**VERWIJDEREN BOMEN**					
		. . . . .	De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5%					
		. . . . .	van de bomen niet bereikbaar zijn met iedere type					
		. . . . .	hoogwerker en/of ander materieel					
		. . . . .						
20		. . . . .	**Incidentele- en noodkap bomen**					
		. . . . .	Bomen die individueel of in kleine aantallen in een					
		. . . . .	deelopdracht worden opgedragen					
		. . . . .						
2010		. . . . .	<u>Verwijderen bomen, niet vrij vallend</u>					
		. . . . .	Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting					
		. . . . .	en verharding. Diverse boomsoorten.					
		. . . . .						
201010	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Met uitzondering van bomen in de gemeente Tiel					
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,20 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			3,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
201020	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			4,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
201030	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			5,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
201040	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			8,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201050	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,00 m of meer					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			10,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
21		. . . . .	**Individuele- of kleine groepen bomen geclusterd**					
		. . . . .	Bomen die individueel of in kleine groepen staan maar					
		. . . . .	geclusterd in een deelopdracht worden opgedragen					
		. . . . .						
2110		. . . . .	Verwijderen bomen, niet vrij vallend					
		. . . . .	Vrij- en niet vrij uitgroeiende bomen in gras, beplanting					
		. . . . .	en verharding. Diverse boomsoorten.					
		. . . . .						
211010	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Met uitzondering van bomen in de gemeente Tiel					
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,20 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			35,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
211020	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			35,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
211030	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			50,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
211040	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			75,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211050	515101	. . . . .	Verwijderen bomen.	st	50,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): diverse					
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,00 m of meer					
		.3. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,15					
		. . . . .	m uit de stam					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			50,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
22		. . . . .	**Verwijderen stobben**					
		. . . . .						
2210		. . . . .	<u>Verwijderen stobben van bomen door derden gekapt</u>					
		. . . . .	Stobben van door eigen dienst of derden gekapte					
		. . . . .	bomen.					
		. . . . .						
221010	515102	. . . . .	Verwijderen stobben.	st	100,00	F		
		9.	Diameter stobben: tot 0,20 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, tot een afstand van 0,15 m uit de stam.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			35,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
221020	515102	. . . . .	Verwijderen stobben.	st	50,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,20 tot 0,3 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, tot een afstand van 0,15 m uit de stam.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			17,50	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
221030	515102	. . . . .	Verwijderen stobben.	st	50,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,5 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, tot een afstand van 0,15 m uit de stam.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			25,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
221040	515102	. . . . .	Verwijderen stobben.	st	50,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, tot een afstand van 0,15 m uit de stam.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			50,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
221050	515102	. . . . .	Verwijderen stobben.	st	50,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 1,00 m of meer					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder					
		. . . . .	maaiveld, tot een afstand van 0,15 m uit de stam.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde of cunetzand	m3			50,00	L
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3		. . . . .	**AFWERKING**					
		. . . . .						
3010		. . . . .	Egaliseren en inzaaien					
		. . . . .						
301010	221199	. . . . .	Egaliseren	st	500,00	F		
		. . . . .	Egaliseren van de in te zaaien plekken waar stobben					
		. . . . .	zijn verwijderd					
		. . . . .	Gerekend is met een gemiddelde oppervlakte per					
		. . . . .	verwijderde stobbe van 1,5 m2					
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2 m2					
		. . . . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . . . .	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
301020	512199	. . . . .	Zaaien	st	500,00	F		
		. . . . .	Inzaaien van de plekken waar stobben zijn verwijderd					
		. . . . .	Gerekend is met een gemiddelde oppervlakte per					
		. . . . .	verwijderde stobbe van 1,5 m2					
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2 m2					
		. . . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			15,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100m2					
		. . . . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond					
		. . . . .	aandrukken					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5		. . . . .	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
		. . . . .						
50		. . . . .	**TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL**					
		. . . . .						
5010		. . . . .	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>					
		. . . . .						
501010	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Werkdagen tussen 06:00 en 22:00 uur					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.9. . . .	European Tree Worker (certificaat klimmend)					
		. . . . .	Inclusief (machinaal) handgereedschap, klimuitrusting					
		. . . . .	en vervoermiddel					
		. . . . .						
501020	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Werkdagen tussen 06:00 en 22:00 uur					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	inlcusief (machinaal) handgereedschap en					
		. . . . .	vervoermiddel					
		. . . . .						
501030	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Werkdagen tussen 06:00 en 22:00 uur					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	inlcusief (machinaal) handgereedschap en					
		. . . . .	vervoermiddel					
		. . . . .						
501110	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Werkdagen tussen 22:00 en 06:00 uur en op zaterdag					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.9. . . .	European Tree Worker (certificaat klimmend)					
		. . . . .	Inclusief (machinaal) handgereedschap, klimuitrusting					
		. . . . .	en vervoermiddel					
		. . . . .						
501120	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Werkdagen tussen 22:00 en 06:00 uur en op zaterdag					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	inlcusief (machinaal) handgereedschap en					
		. . . . .	vervoermiddel					
		. . . . .						
501130	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Werkdagen tussen 22:00 en 06:00 uur en op zaterdag					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .	inlcusief (machinaal) handgereedschap en					
		. . . . .	vervoermiddel					
		. . . . .						
501210	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Op zon- en feestdagen					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.9. . . .	European Tree Worker (certificaat klimmend)					
		. . . . .	Inclusief (machinaal) handgereedschap, klimuitrusting					
		. . . . .	en vervoermiddel					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
501220	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Op zon- en feestdagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .	inlcusief (machinaal) handgereedschap en				
		. . . . .	vervoermiddel				
		. . . . .					
501230	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Op zon- en feestdagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .	inlcusief (machinaal) handgereedschap en				
		. . . . .	vervoermiddel				
		. . . . .					
51		. . . . .	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**				
		. . . . .					
5110		. . . . .	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
		. . . . .	inclusief bediening				
		. . . . .					
511010	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 75 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak,				
		. . . . .	capaciteit ten minste tot 190 mm takdikte en opvangbak				
		. . . . .	capaciteit ten minste 2 m3 en maximaal 4 m3				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
511020	100531	. . . . .	Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Zelfrijdend of getrokken door een motorvoertuig				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		6.	Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte				
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
511030	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende wielhoogwerker.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Platformhoogte minimaal 14 m				
		. . . . .	Inclusief bediening door European Tree Worker en				
		. . . . .	benodigd (machinaal) handgereedschap				
		. . . . .					
511040	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende wielhoogwerker.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Platformhoogte minimaal 24 m				
		. . . . .	Inclusief bediening door European Tree Worker en				
		. . . . .	benodigd (machinaal) handgereedschap				
		. . . . .					
511050	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende rupshoogwerker	uur	80,00	F	
		. . . . .	Platformhoogte minimaal 14 m				
		. . . . .	Inclusief bediening door European Tree Worker en				
		. . . . .	benodigd (machinaal) handgereedschap				
		. . . . .					
511060	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende rupshoogwerker	uur	80,00	F	
		. . . . .	Platformhoogte minimaal 24 m				
		. . . . .	Inclusief bediening door European Tree Worker en				
		. . . . .	benodigd (machinaal) handgereedschap				
		. . . . .					
511070	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende autohoogwerker	uur	80,00	F	
		. . . . .	Platformhoogte minimaal 14 m				
		. . . . .	Inclusief bediening door European Tree Worker en				
		. . . . .	benodigd (machinaal) handgereedschap				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
511080	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende autohoogwerker	uur	80,00	F	
		. . . . .	Platformhoogte minimaal 24 m				
		. . . . .	Inclusief bediening door European Tree Worker en				
		. . . . .	benodigd (machinaal) handgereedschap				
		. . . . .					
511090	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Betreft: tractor met stobbenfrees				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 92 kW				
		.1.	Hulpvoorzieningen: stobbenfrees				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
511110	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Betreft: tractor met stobbenfrees aan arm voor werken				
		. . . . .	aan waterkanten en taluds				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 92 kW				
		.1.	Hulpvoorzieningen: stobbenfrees aan arm				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
52		. . . . .	**VERKEERSREGELAAR**				
		. . . . .					
5210		. . . . .	Verkeersregelaar				
		. . . . .					
521010	625001	. . . . .	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Inclusief vervoermiddel				
		1.	Inzet overdag				
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren				
		. . . . .					
60		. . . . .	**REGISTREREN UITGEVOERD ONDERHOUD**				
		. . . . .					
6010		. . . . .	Registreren uitgevoerd onderhoud in boompaspoort				
		. . . . .					
601010	102399	. . . . .	Registreren uitgev. onderh. in Geovisia	st	30.000,00	F	
		. . . . .	Locaties: Gemeenten Neder Betuwe, Buren en Tiel				
		. . . . .	Betreft het registreren van het uitgevoerde snoei				
		. . . . .	onderhoud in het boompaspoort inclusief kappen				
		. . . . .	Registratie in de door de opdrachtgever aangegeven				
		. . . . .	software (Geovisia Online of vergelijkbaar,				
		. . . . .	Fieldmaps/Arcgis viewer).				
		. . . . .	De gemeenten/Avri kunnen tijdens de looptijd een ander				
		. . . . .	softwarepakket aanschaffen dan Geovisia				
		. . . . .	Registreren gegevens dagelijks uitvoeren na uitgevoerd				
		. . . . .	onderhoud.				
		. . . . .	Conform eisen handleiding boompaspoort voor ETW'er				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7		. . . . .	**WERK ALGEMENE AARD**					
		. . . . .						
71		. . . . .	**Wet Natuurbescherming**					
		. . . . .						
7110		. . . . .	Inventariseren flora en fauna					
		. . . . .						
711010	645001	. . . . .	Inventariseren flora.	keer	30.000,00	F		
		. . . . .	Situering: In het gehele werkgebied bij iedere te snoeien					
		. . . . .	of te kappen boom verkennend inventariseren					
		. . . . .	Voorafgaand aan de werkzaamheden en uitvoering door					
		. . . . .	deskundige conform de Wet Natuurbescherming					
		. . . . .	Inventarisatie vastleggen in rapportage en rapport					
		. . . . .	indienen bij de directie (digitaal en PDF)					
		. . . . .	Na goedkeuring mogen de werkzaamheden uitgevoerd					
		. . . . .	worden					
		. . . . .						
711020	640101	. . . . .	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	30.000,00	F		
		. . . . .	Situering: In het gehele werkgebied bij iedere te snoeien					
		. . . . .	of te kappen boom verkennend inventariseren					
		. . . . .	Voorafgaand aan de werkzaamheden en uitvoering door					
		. . . . .	deskundige conform de Wet Natuurbescherming					
		. . . . .	Inventarisatie vastleggen in rapportage en rapport					
		. . . . .	indienen bij de directie (digitaal en PDF)					
		. . . . .	Na goedkeuring mogen de werkzaamheden uitgevoerd					
		. . . . .	worden					
		. . . . .						
72		. . . . .	**MARKEREN FLORA EN FAUNA**					
		. . . . .						
7210		. . . . .	Markeren flora- en faunalocaties					
		. . . . .						
721010	645201	. . . . .	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	200,00	F		
		. . . . .	Situering volgt uit soorten specifieke fauna inventarisatie					
		. . . . .	Ten behoeve van: iedere te snoeien of te kappen boom					
		4.	Middel ter keuze van de aannemer					
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
721020	640501	. . . . .	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	200,00	F		
		. . . . .	Situering volgt uit soorten specifieke fauna inventarisatie					
		. . . . .	Ten behoeve van: iedere te snoeien of te kappen boom					
		4.	Middel ter keuze van de aannemer					
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
73		. . . . .	**VOORKOMEN KABEL- EN LEIDINGSCHADE**					
		. . . . .						
730010	240199	. . . . .	Verzorgen van KLIC-melding	st	300,00	F		
		. . . . .	Situering: Bij het verwijderen van boomstobben					
		. . . . .	Betreft: KLIC-melding in het kader van een zorgvuldig					
		. . . . .	graafproces (uitwerking wet WION)					
		. . . . .	Een aanvraag is maximaal 500 x 500 m					
		. . . . .						
730020	102101	. . . . .	Graven proefsleuf.	st	300,00	F		
		. . . . .	Aantal sleuven per boom, bomenrij of bomengroep in					
		. . . . .	overleg met de directie te bepalen.					
		. . . . .	Situering: Bij te verwijderen stobben in gras en/of					
		. . . . .	beplanting					
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: Diverse soorten					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: Tot maximaal 0,85 m (0,25 m					
		. . . . .	onder de verwijderdiepte van de stobben					
		. . . . .	Lengte proefsleuf: 2,00 m					
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.2. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden					
		. . . . .	verdichten tot 90% van de oorspronkelijke					
		. . . . .	verdichtingsgraad					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
730030	102101	. . . . .	Graven proefsleuf.	st	100,00	F		
		. . . . .	Aantal sleuven per boom, bomenrij of bomengroep in					
		. . . . .	overleg met de directie te bepalen.					
		. . . . .	Situering: Bij te verwijderen stobben in tegelverharding					
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: Diverse					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: Tot maximaal 0,85 m (0,25 m					
		. . . . .	onder de verwijderdiepte van de stobben					
		. . . . .	Lengte proefsleuf: 2,00 m					
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.2. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden					
		. . . . .	verdichten tot 90% van de oorspronkelijke					
		. . . . .	verdichtingsgraad					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .						
730040	102101	. . . . .	Graven proefsleuf.	st	100,00	F		
		. . . . .	Aantal sleuven per boom, bomenrij of bomengroep in					
		. . . . .	overleg met de directie te bepalen.					
		. . . . .	Situering: Bij te verwijderen stobben in klinkerverharding					
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: Diverse					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: Tot maximaal 0,85 m (0,25 m					
		. . . . .	onder de verwijderdiepte van de stobben					
		. . . . .	Lengte proefsleuf: 2,00 m					
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.2. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden					
		. . . . .	verdichten tot 90% van de oorspronkelijke					
		. . . . .	verdichtingsgraad					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .						
74		. . . . .	**TOEPASSEN RIJPLATEN**					
		. . . . .						
7410		. . . . .	<u>Aanbrengen, instandhouden en verwijderen rijplaten</u>					
		. . . . .						
741010	101402	. . . . .	Toepassen rijplatenbaan.	m	50,00	F		
		. . . . .	Baanlengte: < 50 m					
		. . . . .	Verplaatsen: N.V.T.					
		.1. . . .	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de					
		. . . . .	volgende werkzaamheden: snoei en/of					
		. . . . .	kapwerkzaamheden waarbij gebruik gemaakt wordt van					
		. . . . .	zwaar materieel					
		. .2. . .	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting					
		. . .9.9.	Rijplaat staal of kunststof: ten minste 1000 mm breed x					
		. . . . .	ten minste 10 mm dik					
		. . . . .						
741020	101402	. . . . .	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
		. . . . .	Baanlengte: 50-100 m					
		. . . . .	Verplaatsen: N.V.T.					
		.1. . . .	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de					
		. . . . .	volgende werkzaamheden: snoei en/of					
		. . . . .	kapwerkzaamheden waarbij gebruik gemaakt wordt van					
		. . . . .	zwaar materieel					
		. .2. . .	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting					
		. . .9.9.	Rijplaat staal of kunststof: ten minste 1000 mm breed x					
		. . . . .	ten minste 10 mm dik					
		. . . . .						
741030	101402	. . . . .	Toepassen rijplatenbaan.	m	500,00	F		
		. . . . .	Baanlengte: > 100 m					
		. . . . .	Verplaatsen: N.V.T.					
		.1. . . .	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de					
		. . . . .	volgende werkzaamheden: snoei en/of					
		. . . . .	kapwerkzaamheden waarbij gebruik gemaakt wordt van					
		. . . . .	zwaar materieel					
		. .2. . .	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting					
		. . .9.9.	Rijplaat staal of kunststof: ten minste 1000 mm breed x					
		. . . . .	ten minste 10 mm dik					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8		. . . . .	**VERKEERSMAATREGELEN**					
		. . . . .						
80		. . . . .	**VERKEERSMAATREGELEN DYNAMISCH WERK**					
		. . . . .						
8010		. . . . .	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>					
		. . . . .						
801010	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald					
		. . . . .	tot één rijstrook					
		. . . . .	Tijdsduur tot maximaal 1 dag per keer					
		9.	Rijdende afzetting volgen CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'werk in uitvoering' figuurnummer 1323B					
		.4. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
801020	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald					
		. . . . .	tot één rijstrook					
		. . . . .	Tijdsduur tot maximaal 1 dag per keer					
		9.	Rijdende afzetting volgen CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'werk in uitvoering' figuurnummer 1222B					
		.9. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: geen					
		. . . . .	snelheidsbeperking					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
801030	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald					
		. . . . .	tot één rijstrook					
		. . . . .	Tijdsduur tot maximaal 1 dag per keer					
		9.	Rijdende afzetting volgen CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'werk in uitvoering' figuurnummer 1221					
		.9. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: geen					
		. . . . .	snelheidsbeperking					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
8020		. . . . .	<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelbaansweg</u>					
		. . . . .						
802010	620202	. . . . .	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan.					
		. . . . .	Tijdsduur tot maximaal 1 dag per keer					
		9.	Rijdende afzetting volgen CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'werk in uitvoering' figuurnummer 1322B					
		.4. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
81		. . . . .	**VERKEERSMAATREGELEN STATISCH WERK**					
		. . . . .						
8110		. . . . .	<u>Toepassen afzetting statisch werk op enkelbaansweg</u>					
		. . . . .						
811010	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald					
		. . . . .	tot één rijstrook					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306C					
		.4. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
811020	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald					
		. . . . .	tot één rijstrook					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306A					
		.4. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811030	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald					
		. . . . .	tot één rijstrook					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206					
		.4. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811040	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald					
		. . . . .	tot één rijstrook					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205					
		.4. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
8120		. . . . .	Toepassen afzetting statisch op kruispunten en					
		. . . . .	rotondes					
		. . . . .						
812010	620206	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden naast					
		. . . . .	kruispunten en/of rotondes					
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in					
		. . . . .	Uitvoering' figuurnummer 1332A					
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
812020	620206	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden naast					
		. . . . .	kruispunten en/of rotondes					
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in					
		. . . . .	Uitvoering' figuurnummer 1332B					
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
812030	620206	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden naast					
		. . . . .	kruispunten en/of rotondes					
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in					
		. . . . .	Uitvoering' figuurnummer 1331A					
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
812040	620206	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden naast					
		. . . . .	kruispunten en/of rotondes					
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in					
		. . . . .	Uitvoering' figuurnummer 1331B					
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 of					
		. . . . .	30 km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8130		. . . . .	<u>Toepassen afzetting statisch werk fiets- en voetpaden</u>					
		. . . . .						
813010	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden op fietspaden					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122A					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
813020	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden op					
		. . . . .	voetpaden					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1102A					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		. . . .	**Staartposten**			