

Kleuren- / materialenstaat

Project: Plaatsen semi-permanente onderwijshuisvesting Gem. Lansingerland
Opdrachtgever:



Nummer: B-10
Datum: 01-12-2023
Datum laatste wijz.:
Status: Definitief

Interieur

nr.	ruimte	omschrijving	materiaal	fabrikaat/ type/ afwerking/ e.d	kleur	opmerkingen
	hal /gang	vloer	marmoleum	Forbo Flooring, Real/Fresco/Vivace	standaard	
			schoonloopmat	Coral, Duo	n.t.b.	
		plint	meranti / mdf	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		wanden	glasvlies	Wandflex o.g.	wit RAL9010	
			glasvlies	Wapex 330, zijdeglans	wit RAL9010	lambriseringen h=1200mm
		kozijnen, binnen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		draaiende delen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		deuren	volspaanplaat	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		deurbeslag	aluminium F1	Hoppe o.g.	standaard	deurgrepen, e.d.
		plafond	systeemplafond min.wol panelen	Rockfon, Krios, afm. 600x600mm	wit, RAL 9010	
		diverse	leidingwerk	geschilderd, zijdeglans	wit RAL 9010	
	leslokaal/	vloer	marmoleum	Forbo Flooring, Real/Fresco/Vivace	standaard	
	leerplein/	plint	meranti / mdf	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
	atelier	wanden	glasvlies	Wandflex o.g.	wit RAL9010	overige wanden
			glasvlies	Wandflex o.g.	wit RAL9010	1 wand
			bulletinboard	Forbo o.g.	standaard	1 wand
		kozijnen, binnen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		draaiende delen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		deurbeslag	aluminium F1	Hoppe o.g.		deurkruk met rozet
		vensterbanken	multiplex	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		plafond	systeemplafond min.wol panelen	Rockfon, Krios, afm. 600x600mm	wit, RAL 9010	
		diverse	leidingwerk	geschilderd, zijdeglans	wit RAL 9010	
			vloerluik	Holonite o.g.	n.v.t.	afgewerkt met marmoleum
	toiletgroep/	vloer	PU-gietvloer	Senso	n.t.b. standaard kleur	
	MIVA/	plint	PU	idem	idem	opstandhoogte 100mm
	personeeltoilet	wanden	wandtegelwerk	Mosa, Colors	wit	
				Mosa, Colors , afm. 150x150mm	standaard	strooitegel 1,5%
				Mosa, Global Collection, afm. 150 x 150mm	standaard	strooitegel 1,5%
			voegwerk	Omnicol	wit	
		kozijnen, binnen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		deuren	volspaanplaat	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		sanitaire wanden	massief melamineharsplaat	de Loggerre	n.t.b. standaard kleur	
		plafond	systeemplafond	gipsvinylplaten	wit RAL9010	
		sanitair			wit	
		spiegel				met spiegelklemmen
		closetrolhouder				
		diverse	leidingwerk	geschilderd, zijdeglans	wit RAL 9010	
	techn. ruimte/	vloer	zand-cementvloer			met slijtlaag
	patchkast	plint	n.v.t.			
		wanden	gipskartonplaat	naden dichtgezet, geen verdere afwerking		
		plafond	diverse			
		diverse	kit op rugvulling		n.t.b.	diverse randaansl. rondom afdichten
	spreekkamer/	vloer	marmoleum	Forbo Flooring, Real/Fresco/Vivace	standaard	
	kantoor/	plint	meranti / mdf	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
	personeelskamer	wanden	glasvlies	Wandflex o.g.	wit RAL9010	
		kozijnen, binnen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		draaiende delen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		plafond	systeemplafond min.wol panelen	Rockfon, Krios	wit, RAL 9010	
		keuken	gemelamineerd spaanplaat	Bribus o.g., Wendy	wit RAL9010	
			gemelamineerd spaanplaat		wit RAL9010	
					zwart	plint
			multiplex met HPL toplaag		n.t.b.	blad
					n.t.b.	greepjes
			wandtegelwerk	Mosa, Colors, afm. 150x150mm	wit	spatscher 4 rijen hoog
			voegwerk	Omnicol	wit	
		diverse	leidingwerk	geschilderd, zijdeglans	wit RAL 9010	
			vloerluik	Holonite o.g.	n.v.t.	afgewerkt met marmoleum
	keuken/	vloer	marmoleum	Forbo Flooring, Real/Fresco/Vivace	standaard	
	bijkeuken	plint	meranti / mdf	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		wanden	glasvlies	Wandflex o.g.	wit RAL9010	
		kozijnen, binnen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		draaiende delen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		deuren	volspaanplaat	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		deurbeslag	aluminium F1	Hoppe o.g.		deurkruk met rozet
		plafond	systeemplafond min.wol panelen	Rockfon, Krios	wit, RAL 9010	
		keuken/werkblad				door derden
			wandtegelwerk	Mosa, Colors, afm. 150x150mm	wit	spatscher 4 rijen hoog
			voegwerk	Omnicol	wit	
		diverse	leidingwerk	geschilderd, zijdeglans	wit RAL 9010	
			vloerluik	Holonite o.g.	n.v.t.	afgewerkt met marmoleum
	berging	vloer	marmoleum	Forbo Flooring, Real/Fresco/Vivace	standaard	
		plint	meranti / mdf	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		wanden	glasvlies	Wandflex o.g.	wit RAL9010	
		kozijnen, binnen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		draaiende delen	hardhout	geschilderd, zijdeglans	wit RAL9010	
		deurbeslag	aluminium F1	Hoppe o.g.		deurkruk met rozet
		plafond	systeemplafond min.wol panelen	Rockfon, Krios	wit, RAL 9010	

Exterieur

nr.	ruimte	omschrijving	materiaal	fabriicaat/ type/ afwerking/ e.d	kleur	opmerkingen
		kozijnen	hout, geschilderd	n.v.t.	RAL1036 (parelmoergoud)	incl. draaiende delen
		buitendeuren	hout, geschilderd	n.v.t.	RAL5020 (oceaanblauw)	
		waterslagen	aluminium	gemoffeld	RAL1013 (parelwit)	
					RAL1036 (parelmoergoud)	
		dakkap	aluminium	gemoffeld	RAL1013 (parelwit)	
					RAL1036 (parelmoergoud)	
		gevelbepl.	aluminium	gecoat	RAL1013 (parelwit)	incl. zetwerken, lekdorpels, e.d.
					RAL1036 (parelmoergoud)	
		hwa's	staal	thermisch verzinkt	grijs	onderste 2m'
		vent. rooster	staal	gepoedercoat	RAL1036 (parelmoergoud)	achtergevel
		luifel	staal	thermisch verzinkt	grijs	
		buitenzonwering	kast, geleidingen, e.d.	aluminium, gemoffeld	RAL1036	
			doek		n.t.b.	
		buitentrappen	staal	thrmische verzinkt	grijs	
		kantplank	vezelcement		grijs	

* De kleuren voor dit project worden nader vastgesteld. De in het bestek, bijlagen of tekeningen vermelde kleuren zijn vooralsnog geheel indicatief en dienen slechts voor de prijsvorming. In de uitvoeringsfase worden de kleuren definitief vastgesteld.