

Programma van eisen Perceel 2
Grote tractor en Herder maaiaarm

PROGRAMMA VAN EISEN			
		AKKOORD JA/NEE	Beschrijving (max. 10 woorden)
Algemeen geldende eisen totale gevraagde en in offerte aangeboden combinatie			
E-1	De combinatie tractor en overige toebehoren, inclusief de gevraagde Herder maaiaarm (of gelijkwaardig), sluit functioneel aan bij het doel en omstandigheden waarvoor deze wordt aangeschaft en dient te zijn voorbereid voor maai-zuigen. Dat betekent dat de afzonderlijke onderdelen tezamen een veilige en comfortabele combinatie dienen te vormen welke voldoet aan alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De combinatie is geschikt om door medewerkers van de gemeente Aa en Hunze te gebruiken en primair voor het maaien en onderhouden van bermen van gemeentelijke wegen en fietspaden. Naast het maaien en onderhouden van bermen wordt de tractor ook ingezet voor het slootonderhoud, stobben frezen en cultuurtechnische werkzaamheden van zandwegen. De combinatie wordt jaarlijks ca. 1000 uur ingezet voor onderhoud van bermen en sloten buiten de bebouwde kom. De tractor met toebehoren dient minimaal 10 jaar binnen die omstandigheden te kunnen blijven functioneren.		
E-2	De tractor betreft een landbouw uitvoering. De tractor is nieuw en ongebruikt en alle toebehoren zijn nieuw en ongebruikt. De combinatie (tractor en Herder maaiaarm) is goedgekeurd door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) en wordt op kenteken geleverd of is gereed voor het op kenteken zetten wanneer de hiervoor geldende wet- en regelgeving van kracht wordt.		
E-3	De levertijd en/of leverdatum is opgenomen in de offerte en bedraagt vanaf de datum van opdrachtverlening maximaal 6 maanden na opdrachtverlening.		
E-4	De te leveren combinatie (tractoren Herder maaiaarm) en de afzonderlijke componenten dienen te voldoen aan alle relevante Nederlandse en Europese wettelijke eisen waaronder ook voorschriften met betrekking tot ARBO –wet en regelgeving en qua milieubelasting aan de hiervoor geldende uitstootnormen		
E-5	De tractor is geschikt voor GTL-brandstof.		
E-6	Voor acceptatie van de te leveren combinatie zal door de gemeente Aa en Hunze (o.a. aan de hand van de verstrekte gegevens en dit programma van eisen) worden getoetst of de tractor voldoet aan hetgeen in de uitvraag is opgenomen en in de offerte is aangeboden. Een positieve uitslag is een voorwaarde voor definitieve acceptatie van de combinatie.		
Garantie, service en onderhoud voor de gehele te leveren combinatie			
E-7	De algemene garantietermijn betreft een periode van ten minste 36 maanden (gerekend vanaf de datum van overdracht) en is van toepassing op het complete voertuig inclusief alle (separate) onderdelen, dus ook de Herder maaiaarm. Binnen deze garantietermijn dient inschrijver alle gebreken, storingen of disfunctioneren kosteloos te herstellen en definitief op te lossen. Indien de garantietermijn langer is dan 36 maanden dient dat in de offerte te worden aangegeven.		
E-8	Inschrijver dient in het inschrijvingsbiljet prijs aan te geven wat de onderhoudstarieven zijn voor de tractor en de herder maaiaarm. Onderhoudsdiensten, zoals door de fabrikant voorgeschreven, dienen voor een periode van drie jaar te worden uitgevoerd door Inschrijver. De onderhoudscycli voor de periode van drie jaar, inclusief de daarbij behorende kosten, zijn bij de offerte ingediend. Daarna is opdrachtgever niet gebonden aan afname van onderhoudsdiensten. Het in de offerte opgegeven onderhoud bestaat uit het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, die niet onder het klein dagelijks onderhoud vallen, zoals door fabrikant is voorgeschreven op basis van 1.000 draaiuren per jaar. Binnen een reisafstand van één uur, uitgaande van een gemiddelde rijsnelheid van 35 km/uur wordt de tractor door de opdrachtgever gebracht voor het uitvoeren van onderhoud bij de opdrachtnemer. Mocht de reistijd langer of de		

PROGRAMMA VAN EISEN			
		AKKOORD JA/NEE	Beschrijving (max. 10 woorden)
	combinatie om welke reden dan ook niet meer zelfstandig kunnen rijden dan zijn de kosten voor transport voor rekening van de opdrachtnemer en deze kosten zijn in de offerte opgenomen.		
E-9	Klein dagelijks gebruiksonderhoud voert de opdrachtgever zelf uit. Bij het indienen van de offerte is ook een beschrijving toegevoegd van het uit te voeren klein dagelijks onderhoud. Het uitvoeren van het klein dagelijks onderhoud leidt niet tot enige beperking van de garantie of wat dan ook.		
E-10	De onderhoudstarieven zijn all-in. Inclusief, niet limitatief, arbeidskosten, materiaal, werkplaats, transport, het gebruik van service gebonden software en andere bijkomende kosten zoals afvoer en verwerking van olie en smeermiddelen.		
E-11	Opdrachtnemer heeft een servicedienst die 24/7 bereikbaar is. De reactietijd (monteur aanwezig op locatie) na het doen van een serviceverzoek is maximaal 1 uur. De opdrachtnemer dient minimaal twee jaar aantoonbare ervaring te hebben met het onderhoud aan zowel de tractor als aan de Herder maaiaarm.		
E-12	Beschikbaarheid. Tijdens het maaiseizoen en in het gladheidseizoen mag de tractor en Herder maaiaarm voor het uitvoeren van regulier onderhoud, reparaties, garanties, etc. maximaal 2 werkdagen niet beschikbaar zijn voor Opdrachtgever. Indien het noodzakelijk is dat deze periode, binnen de garantietermijn, langer duurt of moet duren zal inschrijver gelijkwaardig vervangend materieel aanbieden en/of opdrachtgever schakelt een derde in voor het uitvoeren van de werkzaamheden op kosten van opdrachtnemer.		
E-13	Opdrachtnemer garandeert gedurende de gehele gebruiksduur van de tractor (dus ook na de garantieperiode) dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 24 uur worden geleverd.		
E-14	De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening zijn gedurende 12 jaar na levering van het voertuig gewaarborgd.		
E-15	Documentatie zoals gebruikershandleidingen en technische documentatie dient kosteloos ter beschikking te worden gesteld in de Nederlandse taal. Het betreft minimaal twee analoge versies en een digitaal pdf-bestand.		
Programma van eisen Tractor			
Motor en transmissie			
E-16	De te leveren tractor is voorzien van een vloeistof gekoelde 6-cilinder dieselmotor.		
E-17	Het motorvermogen van de tractor bedraagt minimaal 115 kw (157 pk) gemeten volgens de ECE R120 methode.		
E-18	Het minimum maximumkoppel is 699 (NM) bij een toerental tussen 1400 en 1500 t/min.		
E-19	De tractor dient met het voetpedaal bediend te worden, zowel het motortoerental als de rijsnelheid en zowel voor- als achteruit.		
E-20	De tractor is voorzien van een continu variabele traploze transmissie, zowel voor- als achteruit (of gelijkwaardig).		
E-21	De transportsnelheid en de werksnelheid ligt tussen de 0,00 en maximaal 50 km/h . De minimale en maximale transport- en werksnelheid dient in de offerte te worden opgegeven.		
E-22	De tractor moet voorzien zijn van een cruisecontrol welke in- en uitschakelbaar is bij elk gewenst motortoerental en snelheid.		
E-23	De transmissie van de tractor moet voorzien zijn van een stop en go functie in verband met het uitvoeren van werkzaamheden met een maaikorf.		
E-24	De voorwiel aandrijving moet belast in- en uit schakelbaar zijn.		
E-25	De vooras moet voorzien zijn van voorasvering, in en uitschakelbaar. Wanneer meer dan acht smeerpunten op de voorasvering aanwezig zijn dan dienen de smeerpunten centraal geplaatst te zijn.		

PROGRAMMA VAN EISEN			
		AKKOORD JA/NEE	Beschrijving (max. 10 woorden)
E-26	Het motortoerental moet zich automatisch aanpassen aan de belasting (dit ivm brandstofverbruik).		
E-27	Het veranderen van de richting dient zonder koppelen plaats te vinden, schokvrij te zijn en rustig opgepakt te worden (ook bij maximaal toerental).		
E-28	De tractor is voorzien van een uitlaat die omhoog gaat langs de cabine stijl en niet in het zicht van het werkveld zit, waarbij de emissie eisen gelijk zijn aan de standaard uitlaat af fabriek, exacte plaats in overleg met opdrachtgever.		
E-29	De tractor beschikt over (minimaal) een dubbelleiding remsysteem, lucht en hydraulisch, voor beremming van een aanhangwagen.		
E-30	De tractor moet voorzien zijn van een snel verstel vangmuil/trekhaak met zwaailat en heeft een kipperknobbel die uitwisselbaar is met een k-80 kogel.		
E-31	De tractor is uitgerust met een dynamo van minimaal 200 Amp.		
E-32	De tractor dient te zijn voorzien van een in- en uitschakelbare vier wielaandrijving met automaatfunctie bij te grote rijsnelheid en/of stuurhoek.		
E-33	De tractor dient voorzien te zijn van een in-en uitschakelbaar differentieel met automaatfunctie bij te grote rijsnelheid en/of stuurhoek.		
E-34	De tractor dient voorzien te zijn van een in- en uitschakelbare geveerde vooras, passend bij de maximale rijsnelheid.		
E-35	De tractor dient automatisch op vier wielen te remmen bij bediening van de voetrem.		
Hefinrichting en hydrauliek			
E-36	Minimaal vier dubbelwerkende ventielen achter (DODK) optioneel uitbreidbaar naar meerdere, met voorziening voor opvang lekolie. En een variable continu persleiding (power-beyond) voor aandrijving hydraulische werktuigen en een drukloze retour aansluiting.		
E-37	Twee dubbelwerkende ventielen met vier aansluitingen en één drukloze retour aansluiting aan de voorzijde van de tractor.		
E-38	De hydraulische ventielen van voor en achter op de tractor moeten onafhankelijk van elkaar kunnen werken.		
E-39	Het transmissie systeem en het hydraulisch systeem hebben gescheiden oliecircuits.		
E-40	De tractor moet voorzien zijn van een hydrauliekpomp met een variabel slagvolume en minimaal een opbrengst van 170 l/min.		
E-41	Kruishendel bediening en/of bediening via een multifunctionele joystick en/of flippers en de hydrauliekfuncties moeten onderling kunnen wisselen naar verschillende bedieningselementen.		
E-42	Het hefvermogen(front) bedraagt af fabriek minimaal 4.100 kg (categorie 2, inclusief kogels).		
E-43	De fronthef dient extern op de voorzijde van de tractor (het front) te kunnen worden bediend.		
E-44	De fronthef moet voorzien zijn van zweefstand.		
E-45	De fronthef moet onafhankelijk van de hydraulische ventielen te bedienen zijn.		
E-46	De hefinrichting (achter) moet voorzien zijn van een lastcompensatie.		
E-47	Het minimale hefvermogen (Achter) bedraagt 9.200 kg (Categorie 3 inclusief kogels).		
E-48	De hefinrichting (achter) moet voorzien zijn van lastcompensatie.		
E-49	De externe bediening bevindt zich zowel links als rechts op het achterspatbord.		
Aftakas			
E-50	Aftakas 540/540E/1000/1000E omw/min, onder belasting schakelbaar. Bediening aftakas is ook op het linker achterspatbord geplaatst.		
E-51	De tractor dient te zijn voorzien van een frontaftakas 1000 omw/min en is onder belasting inschakelbaar.		
Cabine			

PROGRAMMA VAN EISEN			
		AKKOORD JA/NEE	Beschrijving (max. 10 woorden)
E-52	De tractor moet voorzien zijn van een pneumatische cabinevering.		
E-53	De tractor moet voorzien zijn van twee telescopisch uitschuifbare verwarmde elektrisch bedienbare buitenspiegels en voorzien van een groothoekspiegel.		
E-54	De cabine dient voorzien te zijn van een te openen achterraam.		
E-55	De voor- en achterzijde van de cabine dient voorzien te zijn van een ruitenwisser en -sproeier. De rechter zijruit van de cabine moet voorzien zijn van een sproeier en intervalruitwisser. De plaats van de ruitenwisser op de rechter zijruit bepalen in overleg met opdrachtgever (direct na gunning).		
E-56	De cabine dient voorzien te zijn van een vlakke cabinevloer met bodemmat.		
E-57	De cabine dient voorzien te zijn van een verstelbaar stuur in hoogte en hoek.		
E-58	De bestuurdersstoel is een maximaal instelbare comfort stoel, minimaal voorzien van: • luchtvering; • hoogte en gewicht instelbaar; • instelbare armleuningen links en rechts; • horizontale vering; • een ergonomische rugleuning • een rugverlenging • de zitting is horizontaal verschuifbaar en draaibaar • Stoelverwarming.		
E-59	De cabine dient voorzien te zijn van een rijderstoel inclusief veiligheidsgordel.		
E-60	Uitvoering en afwerking van het interieur is afgestemd op intensief en "zwaar" gebruik.		
E-61	De cabine is voorzien van een geïntegreerde airconditioning met automatische klimaatbeheersing en mogelijkheid van een goede luchtcirculatie c.q. -ventilatie. De gewenste temperatuur mag ook met behulp van een draaiknop of toets worden ingesteld, waarbij de temperatuur automatisch in stand word gehouden.		
E-62	De cabine dient voorzien te zijn van: • een binnenspiegel; • binnenverlichting; • een opberg vak; • een kapstok/haak (voor jas).		
E-63	De cabine dient voorzien te zijn van een radio/cd/mp3/usb, met dab+ en een bluetooth functie voor handsfree ten behoeve van de telefonie.		
E-64	De cabine dient voorzien te zijn van een beeldscherm van min 7" inch, voor het instellen van de transmissie en de hydraulische functies.		
E-65	De cabine dient voorzien te zijn van een 25 amp stekker (3 polig).		
E-66	De tractor dient uitgevoerd te zijn met minimaal vier LED-werklampen voor (twee in bovenzijde dak en twee ter hoogte van de knipperlichten), vier LED-werklampen aan de achterzijde (twee in bovenzijde dak en twee ter hoogte van het achterspatbord) en rechts aan de cabine één LED-werklamp t.b.v. zicht op de maaiaarm.		
E-67	Zwaailamp links en rechts, Type Hella KL7000R.		
Banden			
E-68	De tractor dient voorzien te zijn van vaste velgen rondom gelast. Met origineel (wiel)gewicht links achter, passend bij de Herder maaiaarm.		
E-69	Bandenmaat voor: 540/65/R28 Bandenmaat achter 650/65/R38. De banden dienen voorzien te zijn van 100% tractorprofiel.		
E-70	De tractor is voorzien van spatborden voor en achter, die breder of gelijk zijn aan de breedte van de te monteren bandenmaat en achterspatborden die naar achteren verlengd kunnen worden met bijvoorbeeld een rubberflap, in overleg met de opdrachtgever.		
E-71	De tractor dient voorzien zijn van (gedeeltelijk) meesturende voorspatborden. De spatborden voor mogen de tractor niet beschadigen bij de maximaal mogelijke stuuruitslag.		

PROGRAMMA VAN EISEN			
		AKKOORD JA/NEE	Beschrijving (max. 10 woorden)
Diversen			
E-72	De maximale lengte van de tractor bedraagt 5.720 mm.		
E-73	De brandstoftank heeft een tankinhoud van minimaal 280 liter en een afsluitbare tankdop, vergrendeld met een sleutel.		
E-74	Door beide deuren van de tractor dient er goed zicht te zijn naar links en rechts op de Herder maaiaarm vanaf de bestuurdersstoel.		
E-75	De cabine dient te zijn uitgevoerd met een dakraam/dakluik.		
Programma van eisen Herder maaiaarm type Grenadier			
Algemeen			
E-76	De aangeboden maaiaarm dient van het merk Herder, type Grenadier te zijn of aantoonbaar gelijkwaardig te zijn.		
E-77	De aangeboden maaiaarm dient afgestemd te zijn op en passend bij de aangeboden tractor. Deze combinatie moet goed werkend worden opgeleverd.		
E-78	Bij de aangeboden maaiaarm dient de aanbieder zorg te dragen voor een passende aansluiting van onderstaande aanwezige werktuigen, allen voorzien van Herder snel-wissel systeem: • Bermfrees; • Klepelmaaier; • Stobbenfrees; • Maaikorf.		
E-79	De maaiaarm wordt aan de rechterzijde in het midden van de tractor aangebracht en is minimaal 120° naar voren zwenkbaar en 13° naar achteren. Het Frame is zo aangebracht dat dagelijks en regulier onderhoud aan de tractor met aanbouw makkelijk uit te voeren is d.m.v. een snelwisselsysteem.		
E-80	Het frame onder de tractor dient vast gemonteerd te zijn maar zodanig dat men bij eventuele reparatie het kan demonteren.		
E-81	De gewichten set is binnen de breedte van de gevraagde tractor aan het frame gemonteerd onder de linker opstaptree.		
E-82	Moet voorzien zijn van een voorasstabilisatie die geschikt is voor een tractor met voorasvering.		
E-83	De breedte van de tractor met totale aanbouw van maaiaarm en werktuigen mag tijdens transport niet breder zijn dan 3.000 mm(zonder dubbellucht).		
E-84	De maaiaarm dient afkoppelbaar te zijn d.m.v. het wielstel.		
E-85	Het werkbereik van hart draaikrans tot maaikorf is ca. 720 cm. Giek 1 heeft een lengte van hoh ca. 296 cm. Giek 2 is een schuifgiek met hoh ca. 297cm ingeschoven en hoh uitgeschoven 377cm. Een en ander in overleg met de opdrachtgever.		
E-86	De hydrauliektank dient afkoppelbaar te zijn d.m.v. 4 massieve zwenkwielen met voldoende draagvermogen.		
E-87	Het afbouwen (demonteren) van de maaiaarm is door een ervaren gebruiker binnen een tijdsbestek van 30 minuten uit te voeren, inclusief veilig neerzetten. De tractor kan na afbouw van de maaiaarm direct ingezet worden voor alle voorkomende tractorwerkzaamheden met werktuigen (zoals kippers en andere getrokken werktuigen en driepunts werktuigen in de hef achter en de fronthef.)		
E-88	Aan de voorzijde van de tractor met aanbouw is een vaste demontabele voorziening voor de transportstand van de maaiaarm aangebracht. De fronthef dient te kunnen worden gebruikt tijdens het maaien met de maaiaarm en in de transportstand van de maaiaarm.		
E-89	Zwenksysteem moet functioneren d.m.v. één hydraulische cilinder.		
E-90	De maaiaarm moet voorzien zijn van een hydraulisch bediend steunwiel ter vergroting van de stabiliteit.		

PROGRAMMA VAN EISEN			
		AKKOORD JA/NEE	Beschrijving (max. 10 woorden)
E-91	Bediening van de maaiaarm d.m.v. elektrische kruishendel bediening 1 hendel rechts van de stoel 1 hendel links van de stoel, met de mogelijkheid om de bediening om te zetten naar 1 hendel bediening.		
E-92	Alle voorkomende aansturing moet via de kruishendels worden aangestuurd. Zowel de proportionele als de niet proportionele ventielen (zweefstand aan en uit).		
E-93	De maaiaarm dient hydraulisch/elektrisch voorbereid zijn te om de combinatie in de toekomst (achteraf) geschikt te maken voor maai/zuig werkzaamheden. Dit betekent dat de combinatie elektrisch gereed dient te zijn voor maai/zuig werkzaamheden en hydraulisch voorbereid dient te zijn voor maai/zuig werkzaamheden.		
E-94	Het in en uitschakelen van de machine dient te gebeuren d.m.v. een voet schakelaar		
E-95	De functies zijn door de machinist door menukeuze, op de touchscreen van de maaiaarm, te wijzigen tussen korven, klepelen, bermfrezen en stobbenfrezen (zie eis 100).		
E-96	Instellingen van minimaal 4 verschillende menu's via 4,3" bediening kleuren touchscreen beeldscherm, HCC besturing, juiste setting dient vooraf instelbaar te zijn. En voorzien te zijn van een slow motion functie t.b.v. stobben frezen (zie eis 99).		
Hydrauliek			
E-97	Hydraulisch aangedreven koeler met automatische omkeer. Koeler aan de linker zijde i.p.v. voor op de tankbok i.v.m. maai/zuig werkzaamheden en over voldoende capaciteit te beschikken voor maai/zuig werkzaamheden.		
E-98	De hydrauliekpompen dienen elektrisch of hydraulische gestuurd te zijn met een variabele opbrengst.		
E-99	Zitventielen op poot- bak- en hefcilinder.		
E-100	Hydraulisch opbrengst giekbediening wordt verzorgd door een 75 cc LS pomp ca. 130 ltr/200 bar.		
E-101	Het hydraulisch vermogen voor de werktuigen is traploos regelbaar voor maaikorven 40 ltr / 170 bar.		
E-102	Elektrisch gestuurde plunjerpomp voor werktuigen klepelmaaier 120 ltr/250 bar en stobbenfrees 120 ltr /350 bar (hoge druk).		
E-103	Zweefstand dient te geschieden d.m.v. automatische bodemdrukregeling (A.B.R.).		
E-104	Hydraulische voorziening t.b.v. de aandrijving van de gras afvoerband/vijzelbak met een elektrisch geregelde en geschakelde pomp.		
E-105	Twee stuurschuifsecties voor draaikop en rietklep, draaikop is proportioneel. Eén set slangen en leidingen van tractorhydrauliek voor het pendelen van de klepelbak.		
E-106	Aandrijving regeling en schakeling met elektrische regelbare pomp (zie eis 99 en 100).		
E-107	Voorzien van een schakelbare floatstand bak cilinder.		
E-108	De hydraulische leidingen op de maaiaarm aan de werktuigzijde giek 2 moeten voorzien zijn van schroefkoppelingen en blokkranen voor grote leidingen.		
E-109	Hydrauliekunit, de ophanging in de 3-punt waarin alle driepunten benut worden en dient in hoogte verstelbaar te blijven . En tevens voorzien zijn van LED verlichting, gereedschapskist, zware trekhaak en een voorziening van vier bouten om achteraf een K80 koppeling op te kunnen bouwen (mannelijk deel).		
E-110	De hydrauliekunit moet voorzien zijn van een grote achterklep met gasveren voor goede toegankelijkheid tot de hydraulische componenten.		
E-111	Achteruitrijlampen LED op de tankbok (2 stuks), geschakeld op de achteruitversnelling.		
E-112	Hydrauliektank moet voorzien zijn van een beluchting filter tankdop.		
E-113	Alle hydraulische leidingen die van de hydrauliekunit naar de maaiaarm dienen in een zware beugel (banaan) vrij over het spatbord te liggen, en dienen tijdens afkoppelen arm in zijn geheel mee te gaan.		

PROGRAMMA VAN EISEN			
		AKKOORD JA/NEE	Beschrijving (max. 10 woorden)
E-114	De achterunit (hydrauliektank) is uitgerust met een 7-polige aanhangwagenstekkerdoos en aanhanger rem ventiel Plaatsing zo toegankelijk mogelijk voor eventuele extra's.		
Actieframe			
E-115	De aan te bieden combinatie dient op de achterkant van de tankunit te zijn uitgerust met een afneembaar actieframe 1.200 x 1.200 mm. Dit actieframe is geschikt voor type II wegen conform Duurzaam Veilig met een snelheid van maximaal 80 km/h. Uitgerust met LED verlichting en in de cabine in- en uitschakelbaar via de bedieningskast van de maaiaarm. Afstemming voor montage met opdrachtgever.		
E-116	De montage dient zodanig uitgevoerd te worden dat er geen hinder is voor het dagelijks onderhoud van de tractor met aanbouw en de maaiaarm.		
E-117	Het actieframe mag het zicht van de bestuurder naar achter niet belemmeren (uitvoering in overleg met opdrachtgever nader te bepalen)		
E-118	Aan de voorzijde dient een makkelijk verwijderbaar bord te worden aangebracht. Dit bord conform RVV model F06 heeft de minimale afmetingen van 600 x 600 mm en kan ook op een opbergsteun elders op de machine worden geplaatst, waarbij het niet zichtbaar is.		
Aanvullende eisen			
E-119	De tractor dient voorzien te zijn van een hoofdschakelaar (massaschakelaar) voor de elektrische installatie. Plaatsing in overleg met de opdrachtgever.		
E-120	De tractor dient voorzien te zijn van minimaal twee elektrische aansluitingen voor bedieningskasten, type biggesnuit. Plaatsing in overleg met de opdrachtgever.		
E-121	De tractor dient aan de achterzijde voorzien te zijn van een 7-polige aanhangerstekkerdoos, een driepolige stekkerdoos en een verlichtingstekkerdoos bij de fronthef.		
E-122	De aanbouwmachine (Herder maaiaarm) dient op het moment van indienen van de offerte reeds twee jaar op de markt verkrijgbaar zijn. Opdrachtgever wil geen aanbouwapparatuur dat nog ontworpen moet worden. Dit i.v.m. bedrijfszekerheid tijdens het werk.		
Wensen <i>Onderstaande wensen zijn geen beoordelingscriterium maar dienen, indien leverbaar, te worden afgeprijsd in de inschrijfstaat. Het is aan de opdrachtgever om hier wel of geen gebruik van te maken. De opgegeven prijzen zijn geen onderdeel van het gunningscriterium prijs.</i>			
W-1	Een knop op de joystick voor de bediening van de Herderarm. Te kunnen gebruiken voor voor- en achteruit rijden		
W-2	In plaats van de gevraagde banana, de hydrauliekslangen wegwerken achter de achterwielen van de tractor.		
W-3	Aanbrengen hydraulisch aangedreven bladblazer met voldoende capaciteit voor het verwijderen van maairesten op de tankdrager aan de achterzijde van de tractor.		
W-4	Afscherming hydrauliekleiding lepelsteel		
W-5	Warmte werend achterraam		
W-6	Agrobumper met geïntegreerd frontgewicht		
W-7	Een vijfde dubbelwerkend ventiel aan de achterzijde		

Ondergetekende verklaart, rechtens vertegenwoordigende Inschrijver, dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend.

Plaats : _____

Datum : _____

Naam : _____