



# **ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN GEMEENTE MEERSSEN**

## **PERCEEL 1 - REGULIERE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**

### **BESTEK**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Opdrachtgever: | gemeente Meerssen          |
| Projectnr:     | MEE102                     |
| Besteknr:      | 2023-MEE102-B-01 Perceel 1 |
| Status:        | Definitief                 |
| Datum:         | 09-11-2023                 |

# ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN GEMEENTE MEERSSEN

## PERCEEL 1 - REGULIERE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

### BESTEK

Opdrachtgever: gemeente Meerssen  
Projectnr: MEE102  
Besteknr: 2023-MEE102-B-01 Perceel 1  
Status: Definitief  
Datum: 09-11-2023

T 088 - 33 66 333  
F 088 - 33 66 099  
E [info@kragten.nl](mailto:info@kragten.nl)



© 2023 Kragten  
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:

H. Verkuijlen

Verificatie:

A. Damen

Validatie:

O. Staal

**kragten**

## Inhoudsopgave

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                 | <b>1</b> |
| 01 Opdrachtgever                                   | 2        |
| 02 Directie                                        | 2        |
| 03 Locatie                                         | 2        |
| 04 Algemene beschrijving                           | 2        |
| 05 Tijdsbepaling                                   | 2        |
| 06 Onderhoudstermijn                               | 2        |
| 07 Kwaliteitsborging                               | 2        |
| 08 Social return                                   | 2        |
| 09 Beheernotitie                                   | 3        |
| 10 Werk uit 2 Percelen                             | 3        |
| <b>2. Beschrijving</b>                             | <b>4</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                       | <b>4</b> |
| 01 Tekeningen                                      | 5        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                       | 5        |
| 03 Bijlagen                                        | 5        |
| 05 Vrijkomende materialen                          | 5        |
| 06 Evenementen                                     | 5        |
| 07 Te onderhouden areaal                           | 5        |
| 08 Omschrijving beeldkwaliteit                     | 5        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                     | <b>6</b> |
| 0 <b>Perceel 1. Werkzaamheden m.b.t. Reguliere</b> | 8        |
| 1 <b>Beplantingen</b>                              | 9        |
| 11 <b>Singels</b>                                  | 9        |
| 1111 <u>Onkruidbeheer / uitmaaaien randen</u>      | 9        |
| 1112 <u>Plekgewijs uitmaaaien</u>                  | 10       |
| 1113 <u>Snoeien beplanting</u>                     | 10       |
| 1114 <u>Afzetten beplanting</u>                    | 10       |
| 1115 <u>Terugzetten beplanting</u>                 | 10       |
| 1116 <u>Vellen boomvormers</u>                     | 11       |
| 12 <b>Heesters</b>                                 | 11       |
| 121 <b>Heesters</b>                                | 11       |
| 1211 <u>Onkruidbeheer</u>                          | 11       |
| 1212 <u>Snoeien rand beplanting</u>                | 12       |
| 1213 <u>Verjongingssnoei</u>                       | 13       |
| 1214 <u>Terugzetten beplanting</u>                 | 13       |
| 1215 <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>             | 14       |
| 1216 <u>Bladruimen</u>                             | 14       |
| 1217 <u>Bemesten</u>                               | 15       |
| 122 <b>Vakconiferen</b>                            | 15       |
| 1221 <u>Onkruidbeheer</u>                          | 15       |
| 1222 <u>Snoeien rand beplanting</u>                | 16       |

|      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| 1225 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   | 16 |
| 1226 | <u>Bladruimen</u>                                   | 17 |
| 1227 | <u>Bemesten</u>                                     | 17 |
| 123  | <b>Bodembedekkers</b>                               | 18 |
| 1231 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 18 |
| 1232 | <u>Snoeien rand beplanting</u>                      | 18 |
| 1233 | <u>Terugzetten beplanting</u>                       | 19 |
| 1234 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   | 19 |
| 1235 | <u>Bladruimen</u>                                   | 20 |
| 1236 | <u>Bemesten</u>                                     | 20 |
| 124  | <b>Solitaire heesters en solitaire coniferen</b>    | 20 |
| 1241 | <u>Snoeien solitaire heesters</u>                   | 20 |
| 1242 | <u>Knippen solitaire coniferen</u>                  | 21 |
| 125  | <b>Klimplanten</b>                                  | 21 |
| 1251 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 21 |
| 1252 | <u>Snoeien klimplanten</u>                          | 21 |
| 1254 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   | 22 |
| 1255 | <u>Bladruimen</u>                                   | 22 |
| 1257 | <u>Bemesten</u>                                     | 23 |
| 126  | <b>Perkrozen / Struikrozen</b>                      | 23 |
| 1261 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 23 |
| 1263 | <u>Snoeien struikrozen</u>                          | 23 |
| 1264 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   | 24 |
| 1265 | <u>Bladruimen</u>                                   | 24 |
| 1266 | <u>Bemesten</u>                                     | 25 |
| 13   | <b>Vaste planten</b>                                | 25 |
| 1311 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 25 |
| 1312 | <u>Mulchen vaste planten</u>                        | 26 |
| 1313 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   | 26 |
| 1314 | <u>Bladruimen</u>                                   | 26 |
| 1315 | <u>Bemesten</u>                                     | 27 |
| 1316 | <u>Watergeven</u>                                   | 27 |
| 14   | <b>Hagen</b>                                        | 27 |
| 141  | <b>Linthagen</b>                                    | 27 |
| 1411 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 27 |
| 1413 | <u>Knippen hagen, 2 zijden</u>                      | 28 |
| 1414 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   | 29 |
| 1415 | <u>Bladruimen</u>                                   | 30 |
| 1416 | <u>Bemesten</u>                                     | 30 |
| 142  | <b>Linthagen grootschalig</b>                       | 30 |
| 1421 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 31 |
| 1423 | <u>Knippen grootschalige linthagen, 2 zijden</u>    | 31 |
| 1424 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   | 32 |
| 1425 | <u>Bladruimen</u>                                   | 32 |
| 143  | <b>Blokhagen</b>                                    | 33 |
| 1431 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 33 |
| 1432 | <u>Knippen blokhagen</u>                            | 34 |
| 1433 | <u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u> | 34 |
| 1434 | <u>Bladruimen</u>                                   | 35 |
| 1435 | <u>Bemesten</u>                                     | 35 |
| 144  | <b>Blokhagen grootschalig</b>                       | 36 |
| 1441 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 36 |
| 1442 | <u>Knippen blokhagen grootschalig</u>               | 36 |
| 1443 | <u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u> | 36 |
| 1444 | <u>Bladruimen</u>                                   | 37 |
| 16   | <b>Bloembakken</b>                                  | 37 |
| 1611 | <u>Onkruidbeheer</u>                                | 37 |
| 1612 | <u>Snoeien beplanting</u>                           | 38 |

|      |                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1613 | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                            | 38 |
| 1614 | <u>Bladruimen</u>                                            | 38 |
| 1615 | <u>Bemesten</u>                                              | 39 |
| 1616 | <u>Watergeven</u>                                            | 39 |
| 18   | <b>Ongewenste beplanting</b>                                 | 39 |
| 2    | <b>Gras</b>                                                  | 41 |
| 21   | <b>Gazon</b>                                                 | 41 |
| 2111 | <u>Maaien op kwaliteitsniveau</u>                            | 41 |
| 2112 | <u>Blad ruimen</u>                                           | 41 |
| 2113 | <u>Maaien loof van bolgewassen</u>                           | 42 |
| 22   | <b>Graskant</b>                                              | 42 |
| 2211 | <u>Graskant hard</u>                                         | 42 |
| 2212 | <u>Graskant zacht</u>                                        | 43 |
| 2213 | <u>Graskant halfverharding</u>                               | 43 |
| 23   | <b>Bermen en kruidachtigen</b>                               | 43 |
| 231  | <b>Maaien en afvoeren, 1x per jaar en extra beurt eerste</b> | 43 |
| 232  | <b>Maaien en afvoeren, 4x per jaar, verkeerspunten, code</b> | 44 |
| 233  | <b>Maaien en afvoeren, 6x per jaar, code F2</b>              | 45 |
| 234  | <b>Maaien en afvoeren, 1x per jaar, code M1</b>              | 46 |
| 235  | <b>Maaien en afvoeren, 2x per jaar, code M2</b>              | 46 |
| 236  | <b>Sinusbeheer</b>                                           | 47 |
| 237  | <b>Bijmaaien Bosmaaier, 1x per jaar, code H1</b>             | 47 |
| 238  | <b>Bijmaaien Bosmaaier, 2x per jaar, code H2</b>             | 48 |
| 24   | <b>Grassportvelden</b>                                       | 48 |
| 241  | <b>Onderhoud grassportvelden</b>                             | 48 |
| 2410 | <u>Maaien</u>                                                | 48 |
| 2411 | <u>Dressen en beluchten</u>                                  | 48 |
| 2412 | <u>Slepen, rollen, vegen</u>                                 | 50 |
| 2413 | <u>Wiedeggen en verticuteren</u>                             | 50 |
| 2414 | <u>Bladruimen</u>                                            | 51 |
| 2415 | <u>Doorzaaien</u>                                            | 51 |
| 2416 | <u>Bemesten</u>                                              | 51 |
| 2417 | <u>Leverantie meststoffen</u>                                | 52 |
| 2418 | <u>Verwijderen senioren doelen</u>                           | 52 |
| 242  | <b>Herstelwerkzaamheden doel-/kaalgespeelde gebieden</b>     | 52 |
| 2421 | <u>Herstellen d.m.v. doorzaaien</u>                          | 52 |
| 243  | <b>Randstroken sportvelden</b>                               | 53 |
| 2431 | <u>Maaien randstroken grassportvelden</u>                    | 53 |
| 2432 | <u>Blad ruimen</u>                                           | 54 |
| 3    | <b>Bomen</b>                                                 | 55 |
| 31   | <b>Onkruidbeheersing boomroosters</b>                        | 55 |
| 3111 | <u>Onkruidbeheer boomroosters</u>                            | 55 |
| 32   | <b>Snoeien bomen</b>                                         | 55 |
| 321  | <b>Begeleidingssnoei regulier boombeeld</b>                  | 55 |
| 322  | <b>Onderhoudssnoei regulier boombeeld</b>                    | 55 |
| 323  | <b>Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld</b>               | 56 |
| 33   | <b>Knotten bomen</b>                                         | 56 |
| 331  | <b>Knotten van bomen 1 keer per jaar</b>                     | 56 |
| 333  | <b>Knotten van gekandelaberde bomen 1 keer per jaar</b>      | 57 |
| 34   | <b>Vormbomen</b>                                             | 57 |
| 342  | <b>Scheren vormbomen 1 keer per jaar</b>                     | 57 |
| 35   | <b>Controleren bomen</b>                                     | 57 |
| 351  | <b>Controle onderhoudstoestand voor de snoei</b>             | 58 |
| 352  | <b>Controleren bomen direct na snoei</b>                     | 58 |
| 353  | <b>VTA controle</b>                                          | 58 |
| 5    | <b>Wandelpaden</b>                                           | 59 |
| 8    | <b>Overige werkzaamheden</b>                                 | 60 |
| 81   | <b>Wet natuurbescherming</b>                                 | 60 |

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 811 | <b>Inventariseren en monitoren</b> | 60 |
| 812 | <b>Beschermingsmaatregelen</b>     | 60 |
| 82  | <b>Verkeersmaatregelen</b>         | 60 |
| 83  | <b>Projectplan</b>                 | 61 |
| 84  | <b>Beschikbaarstelling.</b>        | 62 |
| 9   | <b>Staartposten</b>                | 63 |
| 91  | <b>Eenmalige kosten</b>            | 63 |

### **3. B e p a l i n g e n** **64**

|       |                                                                             |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 01    | Algemeen en administratief                                                  | 65 |
| 01 01 | Algemene bepalingen                                                         | 65 |
| 01 02 | Betalingsregelingen: aannemingssom                                          | 65 |
| 01 03 | Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden              | 67 |
| 01 06 | Betalingsregelingen: declaraties                                            | 67 |
| 01 07 | Zekerheidstelling                                                           | 67 |
| 01 08 | Bijdragen                                                                   | 67 |
| 01 09 | Kabels en leidingen                                                         | 68 |
| 01 11 | Verband met andere werken                                                   | 68 |
| 01 12 | Maatregelen in het belang van het verkeer                                   | 68 |
| 01 13 | Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 69 |
| 01 15 | Garantie                                                                    | 71 |
| 01 16 | Verzekeringen                                                               | 71 |
| 01 17 | Vrijgekomen materialen                                                      | 72 |
| 01 18 | Bescherming te handhaven vegetatie                                          | 72 |
| 01 19 | Arbeidsomstandigheden                                                       | 73 |
| 01 21 | RAW-bestek                                                                  | 74 |
| 01 23 | Communicatie                                                                | 74 |
| 01 24 | Beeldkwaliteit                                                              | 75 |
| 01 25 | Vakopleiding                                                                | 75 |
| 01 27 | Bijzondere voorwaarden                                                      | 76 |
| 01 28 | Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012                                     | 79 |
| 01 29 | Veiligheid                                                                  | 80 |
| 51    | Technische bepalingen groenvoorzieningen                                    | 81 |
| 51 0  | Groenvoorzieningen, algemeen                                                | 81 |
| 51 02 | Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen                            | 81 |
| 51 04 | Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen                   | 81 |
| 51 2  | Gras en kruidachtigen                                                       | 82 |
| 51 21 | Begrippen, Gras en kruidachtigen                                            | 82 |
| 51 22 | Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen                                   | 82 |
| 51 25 | Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen                           | 82 |
| 51 4  | Beplantingen                                                                | 82 |
| 51 41 | Begrippen Beplantingen                                                      | 82 |
| 51 42 | Eisen en uitvoering Beplantingen                                            | 82 |
| 51 44 | Risicoverdeling en garanties, Beplantingen                                  | 83 |
| 51 45 | Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen                                   | 84 |
| 62    | Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering                                | 85 |
| 62 1  | Deelhoofdstuk 62.1                                                          | 85 |
| 62 12 | Eisen en uitvoering                                                         | 85 |
| 62 14 | Risico-verdeling en garanties                                               | 85 |
| 62 15 | Bijbehorende verplichtingen                                                 | 86 |
| 62 17 | Bijbehorende verplichtingen                                                 | 86 |
| 64    | Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen                                | 87 |
| 64 1  | Deelhoofdstuk 64.1                                                          | 87 |
| 64 13 | Informatie-overdracht                                                       | 87 |

## **1. A l g e m e e n**

## PAR

**01 Opdrachtgever**

Gemeente Meerssen  
Postbus 90  
6230 AB Meerssen  
Tel: 14 043

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te stellen vertegenwoordiger.  
In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld welke als directie zal optreden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Meerssen.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat uit 2 percelen

- Perceel 1: Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden
- Perceel 2: Werkzaamheden m.b.t. het wegwerken van achterstallig onderhoud in natuurbossen / cultuurbossen / singels

In dit bestek staan de werkzaamheden van:

- Perceel 1 Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden

De reguliere onderhoudswerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- beheersen onkruid in beplantingen
- snoeien beplantingen
- maaien gazons en sportvelden
- verwijderen bladafval
- beheersen zwerfafval
- het onderhoud van bomen

**05 Tijdsbepaling**

Zie bijbehorende aanbestedingsleidraad voor de tijdsbepaling.

De looptijd van het contract bedraagt 2 jaar.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald volgens artikel 01.02.04 en 01.24.09 in deel 3 van dit bestek.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

**06 Onderhoudstermijn**

n.v.t.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**08 Social return**

Op dit project zijn vereisten met betrekking tot Social return van toepassing conform de uitvoeringsregels zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit bestek. De concrete invulling en afspraken met betrekking tot Social return worden na gunning vastgelegd en maken onderdeel uit van de af te sluiten overeenkomst.

PAR

**09 Beheernotitie**

Voor het onderhoud van groen in de gemeente Meerssen is een beheernotitie opgesteld, deze is toegevoegd in bijlage 02 van dit bestek.

Voor de toekomstige beeldkwaliteit van het groen is gekozen voor Variant 3, zoals weergegeven in afbeelding 4 in de beheernotitie.

In onderstaand schema is deze tevens opgenomen.

Toekomstige beeldkwaliteit groen Gemeente Meerssen

| Gebiedsfunctie | Beeldkwaliteit<br>Variant 3 |
|----------------|-----------------------------|
|----------------|-----------------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| -----                         |   |
| Bedrijventerreinen            | C |
| Centrumfunctie                | B |
| Woonkernen                    | B |
| Vijver- en waterpartijen      | C |
| Gemeentelijke begraafplaatsen | A |
| Hoofdwegen buitengebied       | C |
| Recreatie                     | C |
| Sportvelden [groen rondom]    | C |
| Buitengebied                  | D |

**10 Werk uit 2 Percelen**

Het werk bestaat uit twee percelen en betreft:

- Perceel 1: Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden
- Perceel 2: Werkzaamheden m.b.t. het wegwerken van achterstallig onderhoud in natuurbossen / cultuurbossen / singels

In dit bestek staan de werkzaamheden van:

- Perceel 1 Werkzaamheden m.b.t. Reguliere onderhoudswerkzaamheden

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

De opdrachtnemer ontvangt een uitwisselbestand .dbv of Shape/ Excel/ Access van de beheerapplicatie Obsurv voor de aanwezige groenvoorzieningen.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

n.v.t.

**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1  
V&G-plan
- Bijlage 2  
Beheernotitie groen
- Bijlage 3  
Social Return

**05 Vrijkomende materialen**

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en storkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

**06 Evenementen**

De aannemer dient zich voorafgaande aan - en tijdens - de werkzaamheden op de hoogte stellen van de geplande evenementen binnen de gemeente Meerssen.

Deze worden tijdig kenbaar gemaakt op de gemeentekalender, op de volgende website:  
[https://www.meerssen.nl/nieuws\\_en\\_bekendmakingen/gemeentekalender/](https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/gemeentekalender/)

**07 Te onderhouden areaal**

De aannemer dient zich voorafgaande aan de inschrijving en werkzaamheden op de hoogte te stellen van het te onderhouden areaal en de onderhoudstoestand hiervan in de gemeente Meerssen

**08 Omschrijving beeldkwaliteit**

In dit RAW-bestek zijn ook posten opgenomen voor het beheersen van het kwaliteitsniveau. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de standaard 2020 zijn van toepassing op de bestekposten waarin een kwaliteitsniveau moet worden beheerst.

Het betreft hierbij o.a. beheersen kwaliteitsniveau onkruid in beplanting en maaien gazons.

De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is het totaal te onderhouden oppervlak voor de gehele looptijd van het contract, zijnde 2 jaar. Jaarlijks dient dus de halve hoeveelheid aan resultaatsverplichting te worden onderhouden.

Voorbeeld:

| Omschrijving bestekspost                                                                                                                                                                  | Resultaatsverplichting |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Beheersen grashoogte - gazon,<br>kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B<br>- gedurende hele jaar<br>- kwaliteitsniveau gazon A<br>- Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 50 are | 100 Are                |

## **2.2 Nadere beschrijving**

## PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                     | OMSCHRIJVING                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6   |                                                                      |              |                                            |                                  |
| 0                           |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Perceel 1. Werkzaamheden m.b.t. Reguliere<br>onderhoudswerkzaamheden |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 1                           |                 |                                   | <b>Beplantingen</b><br>Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikel 51.42.21 uit deel 3 van dit bestek.<br>Indien werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in een specifieke periode dan zijn deze omschreven in paragraaf 01.13.11 in deel 3 van dit bestek.<br>Bij de onkruidbeheersing in beplanting is tevens voorzien het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting.                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 11                          |                 |                                   | <b>Singels</b><br><b>TERUGZETTEN / AFZETTEN SINGELS</b><br>In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 20% van het totale oppervlak aan singels wordt teruggezet of afgezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.<br><b>RENOVATIES SINGELS</b><br>In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca. 1 tot 3% van het totale oppervlak aan singels wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. |              |                                             |                                   |
| 1111                        |                 |                                   | <u>Onkruidbeheer / uitmaaïen randen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 111110                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, rand singels, kwaliteitsniveau D<br>Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 44 are<br>Betreft: singels<br>Leeftijd van de beplanting variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsbreedte: tot ca. 0,70 m<br>Kwaliteitsniveau D<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                         | are          | 88,00 V                                     |                                   |
| 111120                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, rand singels, kwaliteitsniveau C<br>Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 46 are<br>Betreft: singels<br>Leeftijd van de beplanting variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsbreedte: tot ca. 0,70 m<br>Kwaliteitsniveau C<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                         | are          | 92,00 V                                     |                                   |
| 111130                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, rand singels, kwaliteitsniveau B<br>Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 26 are<br>Betreft: singels<br>Leeftijd van de beplanting variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsbreedte: tot ca. 0,70 m<br>Kwaliteitsniveau B<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                         | are          | 52,00 V                                     |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1112                        |                                   | . . . . .                         | <u>Pleggewijs uitmaaaien</u>                              |              |                                            |                                  |
| 111220                      | 514299                            | . . . . .                         | Pleggewijs uitmaaaien singels                             | m2           | 4.610,00                                   | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Plegsgewijs uitmaaaien bestaand singels.                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | e.e.a. op aanwijzing van directie                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leeftijd beplanting: variabel                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 1 : 3                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Tussen en in de rijen maaaien, pleggewijs in een          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | beplantingsvak.                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |
| 1113                        |                                   | . . . . .                         | <u>Snoeien beplanting</u>                                 |              |                                            |                                  |
| 111310                      | 514425                            | . . . . .                         | Snoeien rand beplantingsvak.                              | m            | 32.906,00                                  | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Einddatum: 2e week juli                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid per jaar: 16453 m                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Betreft: gesloten opgaande beplanting incl.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bodembedekkende onderbeplanting.                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Takken verwijderen tot 0,70 m uit de kant van de          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verharding , particulier terrein, gebouwen,               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | hekwerk, gras en overige beplanting, etc.                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan.              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | de beplanting verwijderen.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |
| 1114                        |                                   | . . . . .                         | <u>Afzetten beplanting</u>                                |              |                                            |                                  |
| 111410                      | 514433                            | . . . . .                         | Afzetten beplanting.                                      | m2           | 39.080,00                                  | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: singels                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid per jaar: 19540 m2                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Betreft: gesloten opgaande beplanting                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Terugzetten door ca. 25%, verspreid over het vak van de   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v.   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | de in het vak aanwezige bomen                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | (> ø 0,20).                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1.                       | Afzetten tot op de stobbe                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |
| 1115                        |                                   | . . . . .                         | <u>Terugzetten beplanting</u>                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 121130                      | 514899          | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                      | m2           | 4.380,00                                   | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande heesters                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau C                                                          | m2           | 2.750,00                                   | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 2190 m2                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande heesters                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau C                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                           | m2           | 2.750,00                                   | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau D                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1375 m2                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande heesters                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau D                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 1212                        |                 | . . . . .                         | <u>Snoeien rand beplanting</u>                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 121210                      | 514425          | . . . . .                         | Snoeien rand beplantingsvak.                                                                                              | m            | 60.850,00                                  | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 30425 m                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 4e week juli                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .3. . . .                         | Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9. . . .                         | Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc.              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9 . . . .                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 121220                      | 514425          | . . . . .                         | Snoeien rand beplantingsvak.                                                                                              | m            | 6.085,00                                   | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. <a href="#">121210</a> . |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie.                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .3. . . .                         | Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9. . . .                         | Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc.              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1 . . . .                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                           |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 1213                        |                 |                                   | <u>Verjongingssnoei</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 121310                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half<br>mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing<br>van de directie<br>Hoogte beplanting tot ca 1,00 m<br>1. . . . . Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van<br>sierheesters in het gehele vak.<br>.2. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters<br>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>. . . . .1. In beplantingsvak<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                     | m2           | 12.190,00                                  | V                                |
| 121320                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half<br>mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing<br>van de directie<br>Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m<br>1. . . . . Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van<br>sierheesters in het gehele vak.<br>.2. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters<br>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>. . . . .1. In beplantingsvak<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                 | m2           | 36.570,00                                  | V                                |
| 121330                      | 514424          |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half<br>mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing<br>van de directie.<br>Hoogte beplanting groter dan 2,00 m<br>1. . . . . Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van<br>heesters in het gehele vak.<br>.2. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters<br>.4. . . . . Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>. . . . .1. In beplantingsvak<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                      | m2           | 12.190,00                                  | V                                |
| 1214                        |                 |                                   | <u>Terugzetten beplanting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 121410                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>3. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd<br>met bodembedekkende heesters<br>.4. . . . . Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2<br>. . . . .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m<br>. . . . .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te<br>nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m<br>boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in<br>het vak aanwezige bomen en solitaires.<br>Inclusief zijanten en bodembedekkende<br>onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | m2           | 12.190,00                                  | V                                |
| 121420                      | 514432          |                                   | Terugzetten beplanting.<br>3. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd<br>met bodembedekkende heesters<br>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2<br>. . . . .9. Hoogte beplanting: tot ca. 2 m<br>. . . . .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te<br>nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m<br>boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v.<br>de in het vak aanwezige bomen en solitaires.<br>Inclusief zijanten en bodembedekkende<br>onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar                 | m2           | 36.570,00                                  | V                                |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 121620                      | 514412         |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,<br>sierheesters.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 305 are<br>.1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . . . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 2e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting | are          | 610,00                                     | V                                |
| 121630                      | 514412         |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,<br>sierheesters.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 305 are<br>.1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . . . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 3e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting    | are          | 610,00                                     | V                                |
| 1217                        |                |                                   | <u>Bemesten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 121710                      | 510205         |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft: organisch bemesten<br>. . . . . Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B.<br>. . . . . Hoeveelheid te bemesten per keer: 26907 m2<br>1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>.1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>. . . . .2. . . . . Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee<br>. . . . . overeenkomstig.<br>. . . . .1. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2                                                                                                                                                                               | m2           | 53.814,00                                  | V                                |
| 122                         |                |                                   | <b>Vakconiferen</b><br>RENOVATIES VAKCONIFEREN<br>. . . . . In verband met het beheersen van onkruid dient er<br>. . . . . rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3%<br>. . . . . van het totale oppervlak aan vakconiferen wordt<br>. . . . . gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet<br>. . . . . verrekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg           |                                            | 1.076,28 L                       |
| 1221                        |                |                                   | <u>Onkruidbeheer</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 122110                      | 514899         |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, vakconiferen,<br>kwaliteitsniveau A<br>. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in vakconiferen<br>. . . . . gedurende het gehele jaar<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 62 m2<br>. . . . . Leeftijd van de beplanting: variabel<br>. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan<br>. . . . . 1 : 3<br>. . . . . Betreft: gesloten vakconiferen<br>. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                                                                           | m2           | 124,00                                     | V                                |
| 122120                      | 514899         |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, vakconiferen,<br>kwaliteitsniveau B<br>. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in vakconiferen gedurende<br>. . . . . het gehele jaar<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 320 m2<br>. . . . . Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 640,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 1222                        |                 |                                   | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan<br>1 : 3<br>Betreft: gesloten vakconiferen<br>Kwaliteitsniveau B<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 122210                      | 514425          |                                   | <u>Snoeien rand beplanting</u><br>Snoeien rand beplantingsvak.<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 445 m<br>Einddatum: 4e week juli<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>.3. . . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met<br>bodembedekkende heesters<br>.9. . . . . Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van<br>verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier<br>terrein, etc.<br>Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe<br>verwijderen.<br>.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | m            | 890,00 V                                    |                                   |
| 122220                      | 514425          |                                   | Snoeien rand beplantingsvak.<br>Pleksgewijs snoeien van randen als<br>aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens<br>bestekpostnr. <a href="#">122210</a> .<br>Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met<br>directie.<br>.3. . . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met<br>bodembedekkende heesters<br>.9. . . . . Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van<br>verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier<br>terrein, etc.<br>Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe<br>verwijderen.<br>.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                     | m            | 90,00 V                                     |                                   |
| 1225                        |                 |                                   | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 122510                      | 514899          |                                   | Aanpassen onkruid-vakconiferen, kwaliteitsniveau C<br>naar A<br>Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in<br>vakconiferen van kwaliteitsniveau C naar<br>kwaliteitsniveau A.<br>Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld<br>voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de<br>sierheesters met het regulier onderhoud<br>meegenomen kunnen worden.<br>Betreft: gesloten vakconiferen<br>Leeftijd beplanting: variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan<br>1 : 3<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                 | m2           | 62,00 V                                     |                                   |
| 122520                      | 514899          |                                   | Aanpassen onkruid-vakconiferen, kwaliteitsniveau C<br>naar A<br>Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in<br>sierheesters van kwaliteitsniveau C naar<br>kwaliteitsniveau B.<br>Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld<br>voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de<br>sierheesters met het regulier onderhoud<br>meegenomen kunnen worden.<br>Betreft: gesloten vakconiferen                                                                                                                                                                                                                                                                | m2           | 320,00 V                                    |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 1226                        |                 |                                   | Leeftijd beplanting: variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan<br>1 : 3<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 122610                      | 514412          |                                   | <u>Bladruimen</u><br>Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,<br>vakconiferen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 3,82 are<br>Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>Betreft de 1e beurt<br>Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de<br>directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | are          | 7,64                                        | V                                 |         |
| 122620                      | 514412          |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,<br>vakconiferen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 3,82 are<br>Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>Betreft de 2e beurt<br>Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de<br>directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                      | are          | 7,64                                        | V                                 |         |
| 122630                      | 514412          |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,<br>vakconiferen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 3,82 are<br>Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>Betreft de 3e beurt<br>Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de<br>directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                         | are          | 7,64                                        | V                                 |         |
| 1227                        |                 |                                   | <u>Bemesten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 122710                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft: organisch bemesten<br>Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 382 m2<br>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee<br>overeenkomstig.<br>1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                | m2           | 764,00                                      | V                                 |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg           |                                             |                                   | 15,28 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 123                         |                 |                                   | <b>Bodembedekkers</b>                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | <b>RENOVATIES BODEMBEDEKKERS</b>                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | In verband met het beheersen van onkruid dient er      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3% |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | van het totale oppervlak aan bodembedekkers wordt      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | verrekend.                                             |              |                                            |                                  |  |
| 1231                        |                 |                                   | <u>Onkruidbeheer</u>                                   |              |                                            |                                  |  |
| 123110                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers         | m2           | 748,00                                     | V                                |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | gedurende het gehele jaar                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 374 m2            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Leeftijd van de beplanting: variabel                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | 1 : 3                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Kwaliteitsniveau A                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: bodembedekkende heesters                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | een inrichting                                         |              |                                            |                                  |  |
| 123120                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers,        | m2           | 24.348,00                                  | V                                |  |
|                             |                 |                                   | kwaliteitsniveau B                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | gedurende het gehele jaar                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 12174 m2          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Leeftijd van de beplanting: variabel                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | 1 : 3                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Kwaliteitsniveau B                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: bodembedekkende heesters                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | een inrichting                                         |              |                                            |                                  |  |
| 123130                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers,        | m2           | 1.522,00                                   | V                                |  |
|                             |                 |                                   | kwaliteitsniveau C                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | gedurende het gehele jaar                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 761 m2            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Leeftijd van de beplanting: variabel                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | 1 : 3                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Kwaliteitsniveau C                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: bodembedekkende heesters                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | een inrichting                                         |              |                                            |                                  |  |
| 123140                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers,        | m2           | 644,00                                     | V                                |  |
|                             |                 |                                   | kwaliteitsniveau D                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | gedurende het gehele jaar                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 322 m2            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Leeftijd van de beplanting: variabel                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | 1 : 3                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Kwaliteitsniveau D                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Betreft: bodembedekkende heesters                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   | een inrichting                                         |              |                                            |                                  |  |
| 1232                        |                 |                                   | <u>Snoeien rand beplanting</u>                         |              |                                            |                                  |  |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID                     | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                            |                                  |
| 1235                        |                 |                                   | meegenomen kunnen worden.<br>Betreft: bodembedekkende heesters<br>Leeftijd beplanting: variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                            |                                  |
| 123510                      | 514412          |                                   | <u>Bladruimen</u><br>Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, bodembedekkers.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 137 are<br>.1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 1e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting | are                              | 274,00                                     | V                                |
| 123520                      | 514412          |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, bodembedekkers.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 137 are<br>.1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 2e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                      | are                              | 274,00                                     | V                                |
| 123530                      | 514412          |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, bodembedekkers.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 137 are<br>.1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 3e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                         | are                              | 274,00                                     | V                                |
| 1236                        |                 |                                   | <u>Bemesten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                            |                                  |
| 123610                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft: organisch bemesten<br>Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B.<br>Hoeveelheid te bemesten per keer: 12548 m2<br>4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters<br>.1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>. . .2. . . . . Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.<br>. . . . .1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                                         | m2<br><br><br><br><br><br><br>kg | 25.096,00                                  | V                                |
| 124                         |                 |                                   | <b>Solitaire heesters en solitaire coniferen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                            |                                  |
| 1241                        |                 |                                   | <u>Snoeien solitaire heesters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                            |                                  |
| 124110                      | 514499          |                                   | Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei, 1 keer per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st                               | 12,00                                      | V                                |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                            | 501,92 L                         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 1242                        |                 |                                   | jaar<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 6 st<br>Einddatum: 1e week maart<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Betreft: solitaire heester<br>Snoeien naar de aard van de soort (verjongingssnoei)<br>door het wegnemen van takken ouder dan 1 jaar.<br>Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe<br>verwijderen.<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                    |              |                                            |                                  |
| 124210                      | 514499          |                                   | <u>Knippen solitaire coniferen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Knippen solitaire coniferen, 2 keer per jaar<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 54 st<br>Einddatum 1e beurt: 1e week juni<br>Einddatum 2e beurt: 2e week oktober<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Betreft: solitaire heester, bolvorm<br>Terugknippen tot op oude hout of opbouwend knippen<br>tot de gewenste grootte is bereikt.<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | st           | 216,00                                     | V                                |
| 125                         |                 |                                   | <b>Klimplanten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 1251                        |                 |                                   | <u>Onkruidbeheer</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 125110                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, klimplanten<br>Betreft: onkruidbeheersing in voet klimplanten<br>gedurende het gehele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 65 m2<br>Leeftijd van de beplanting: variabel<br>Betreft: klimplanten<br>Kwaliteitsniveau A<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                     | m2           | 130,00                                     | V                                |
| 125120                      | 514899          |                                   | Beheersen onkruid - beplanting, klimplanten<br>Betreft: onkruidbeheersing in voet klimplanten<br>gedurende het gehele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 340 m2<br>Leeftijd van de beplanting: variabel<br>Betreft: klimplanten<br>Kwaliteitsniveau B<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                    | m2           | 680,00                                     | V                                |
| 1252                        |                 |                                   | <u>Snoeien klimplanten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 125240                      | 514499          |                                   | Snoeien klimplanten, randen hoger dan 2,00 m<br>Randen snoeien t.b.v. vrijhouden van deuren, ramen en<br>daken.<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 380 m<br>Einddatum 1e beurt: 1e week juni<br>Einddatum 2e beurt: 2e week oktober<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Klimplanten vanaf ca. 2,00 m hoog<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                             | m            | 1.520,00                                   | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 1254                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 125410                      | 514899          | . . . . .                         | Aanpassen onkruid klimplanten, kwaliteitsniveau C naar A                                                                                               | m2           | 65,00                                      | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in voet klimplanten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A.                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de klimplanten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: klimplanten                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 125420                      | 514899          | . . . . .                         | Aanpassen onkruid klimplanten                                                                                                                          | m2           | 340,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in voet klimplanten van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B.                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de klimplanten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: klimplanten                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 1255                        |                 | . . . . .                         | <u>Bladruimen</u>                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 125510                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                                                                                                                   | are          | 8,10                                       | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, klimplanten.                                                                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 4,05 are                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 1e beurt                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.                                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek                                                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 125520                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                                                                                                                   | are          | 8,10                                       | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, klimplanten.                                                                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 4,05 are                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 2e beurt                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.                                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek                                                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                    |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 125530                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, klimplanten.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 4,05 are<br>.1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 3e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting | are          | 8,10                                        | V                                 |         |
| 1257                        |                 | . . . . .                         | <u>Bemesten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 125710                      | 510205          | . . . . .                         | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft: organisch bemesten<br>. . . . . Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per keer: 405 m2<br>9. . . . . Betreft: klimplanten<br>.1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>. . .2. . . . . Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee<br>. . . . . overeenkomstig.<br>. . . .1. . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                           | m2           | 810,00                                      | V                                 |         |
| 126                         |                 | . . . . .                         | <b>Perkrozen / Struikrozen</b><br>RENOVATIES Perkrozen / Struikrozen<br>. . . . . In verband met het beheersen van onkruid dient er<br>. . . . . rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3%<br>. . . . . van het totale oppervlak aan struikrozen wordt<br>. . . . . gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet<br>. . . . . verrekend.                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg           |                                             |                                   | 16,20 L |
| 1261                        |                 | . . . . .                         | <u>Onkruidbeheer</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 126110                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen<br>Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen<br>. . . . . gedurende het gehele jaar.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 38 m2<br>. . . . . Leeftijd van de beplanting: variabel<br>. . . . . Betreft: struikrozen<br>. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                                                                                                                                                                                               | m2           | 76,00                                       | V                                 |         |
| 126120                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen,<br>kwaliteitsniveau B<br>. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen<br>. . . . . gedurende het gehele jaar.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1344 m2<br>. . . . . Leeftijd van de beplanting: variabel<br>. . . . . Betreft: struikrozen<br>. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                                                                                                                                                            | m2           | 2.688,00                                    | V                                 |         |
| 1263                        |                 | . . . . .                         | <u>Snoeien struikrozen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
| 126310                      | 514426          | . . . . .                         | Snoeien struikrozen.<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.<br>. . . . . Einddatum: 1e week april<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>1. . . . . Voorjaarssnoei waarbij de rozen worden teruggesnoeid<br>. . . . . tot op 3 ogen boven maaiveld.<br>. . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                                                                                                                                                                        | m2           | 2.764,00                                    | V                                 |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 126320                      | 514426          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. . . . .1                                                                                                                         | Snoeien struikrozen.<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.<br>Einddatum: 3e week juli<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Zomersnoei<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 2.764,00                                    | V                                 |
| 126330                      | 514426          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>3. . . . .<br>. . . . .1                                                                                                                         | Snoeien struikrozen.<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.<br>Einddatum: 1e week november<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Inkorten voor de winter<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                                                                                                                                                                                                         | m2           | 2.764,00                                    | V                                 |
| 1264                        |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                                         | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 126410                      | 514899          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                          | Aanpassen onkruid-struikrozen, kwaliteitsniveau C naar<br>A<br>Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in<br>struikrozen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau<br>A.<br>Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld<br>voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de<br>struikrozen met het regulier onderhoud<br>meegenomen kunnen worden.<br>Leeftijd beplanting: variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan<br>1 : 3<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting      | m2           | 38,00                                       | V                                 |
| 126420                      | 514899          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                          | Aanpassen onkruid-struikrozen<br>Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in<br>struikrozen van kwaliteitsniveau C naar<br>kwaliteitsniveau B.<br>Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld<br>voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de<br>struikrozen met het regulier onderhoud<br>meegenomen kunnen worden.<br>Leeftijd beplanting: variabel<br>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan<br>1 : 3<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                            | m2           | 1.344,00                                    | V                                 |
| 1265                        |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                                         | <u>Bladruimen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 126510                      | 514412          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .1.<br>. . . . .1.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .2 | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, struikrozen<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 13,82 are<br>Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>Betreft de 1e beurt<br>Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de<br>directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | are          | 27,64                                       | V                                 |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 1312                        |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | <u>Mulchen vaste planten</u>                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 131210                      | 514299          | . . . . .                         | Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen                                                                                                     | m2           | 7.236,00                                   | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar.                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart.                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal laten liggen.                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 1313                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 131310                      | 514899          | . . . . .                         | Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitsniveau C naar A                                                                                                 | m2           | 128,00                                     | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 131320                      | 514899          | . . . . .                         | Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitsniveau C naar B                                                                                                 | m2           | 3.490,00                                   | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 1314                        |                 | . . . . .                         | <u>Bladruimen</u>                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 131410                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                                                                                                                     | are          | 72,36                                      | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten.                                                                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 36,18 are                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 1e beurt                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                      |              |                                            |                                  |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
| 141120                      | 514899          | . . . . .                         | Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m                                                      | m            | 12.580,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau A                                                                       |              |                                            |                                  |  |
| 141130                      | 514899          | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                        | m            | 2.184,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau B.                               |              |                                            |                                  |  |
| 141140                      | 514899          | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.                          | m            | 440,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 6290 m                                              |              |                                            |                                  |  |
| 1413                        | 514427          | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                     | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m                                                      | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau B .                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 1413                        | 514427          | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                        | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau C.                               |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.                          | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1092 m                                              |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                     | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m                                                      | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau C                                                                       |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                        | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitsniveau D.                               |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.                          | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 220 m                                               |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                     | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag, zonder beschadigen van de haag. | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau D volgens artikel 51.42.21 in deel 3 van dit bestek                     |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.                                           | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | <u>Knippen hagen, 2 zijden</u>                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout van de plant.                                              | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Knippen van (blok)hagen.                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 8739 m2                                             | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | De zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.                               | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: linthaag                                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m                                                       | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m                                              |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Aantal beurten: 2 per jaar                                                               | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 4e week van juni en 4e week september                                         |              |                                            |                                  |  |
| 141320                      | 514427          | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek       | m2           | 34.956,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                        |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 141330                      | 514427                                                              | . . . . . Knippen van (blok)hagen.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per keer: 7976 m2<br>. . . . . Plantsoort van de haag: divers<br>4. . . . . De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.<br>. . . . . kopse kanten.<br>.9. . . . Betreft: linthaag<br>. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>. . .3. . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar<br>. . . . . Einddatum: 4e week van juni en 4e week september<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting | m2           | 31.904,00                                   | V                                 |
| 141340                      | 514427                                                              | . . . . . Knippen van (blok)hagen.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per keer: 10843 m2<br>. . . . . Plantsoort van de haag: divers<br>4. . . . . De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.<br>. . . . . kopse kanten.<br>.9. . . . Betreft: linthaag<br>. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>. . .4. . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer<br>. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar<br>. . . . . Einddatum: 4e week van juni en 4e week september<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting      | m2           | 43.372,00                                   | V                                 |
| 141370                      | 514427                                                              | . . . . . Knippen van (blok)hagen.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per keer: 376 m2<br>. . . . . Plantsoort van de haag: divers<br>4. . . . . De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.<br>. . . . . kopse kanten.<br>.9. . . . Betreft: linthaag<br>. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>. . .3. . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar<br>. . . . . Einddatum: 4e week juli<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                           | m2           | 752,00                                      | V                                 |
|                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 1414                        |                                                                     | . . . . . Aanpassen kwaliteitsniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 141410                      | 514899                                                              | . . . . . Beeld aanpassen lindhagen, kwaliteitsniveau C naar A<br>. . . . . Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in<br>. . . . . haagvoet lindhagen van kwaliteitsniveau C naar<br>. . . . . kwaliteitsniveau A.<br>. . . . . Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld<br>. . . . . voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de<br>. . . . . lindhagen met het regulier onderhoud meegenomen<br>. . . . . kunnen worden.<br>. . . . . Leeftijd beplanting: alle leeftijden<br>. . . . . Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                         | m            | 1.864,00                                    | V                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                             |                                   |         |
| 141420                      | 514899          | . . . . .                         | Beeld aanpassen linthagen, kwaliteitsniveau C naar B      | m            | 6.290,00                                    | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau C naar            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | kwaliteitsniveau B.                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | linthagen met het regulier onderhoud meegenomen           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | kunnen worden.                                            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd beplanting: alle leeftijden                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                             |                                   |         |
| 1415                        |                 | . . . . .                         | <u>Bladruimen</u>                                         |              |                                             |                                   |         |
| 141510                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                      | are          | 200,00                                      | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, linthagen.  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 100 are              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 1e beurt                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                             |                                   |         |
| 141520                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                      | are          | 200,00                                      | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, linthagen.  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 100 are              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 2e beurt                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                             |                                   |         |
| 141530                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                      | are          | 200,00                                      | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, linthagen.  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 100 are              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 3e beurt                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                             |                                   |         |
| 1416                        |                 | . . . . .                         | <u>Bemesten</u>                                           |              |                                             |                                   |         |
| 141610                      | 510205          | . . . . .                         | Bemesten beplantingsvak.                                  | m2           | 3.734,00                                    | V                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: organisch bemesten                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A.        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te bemesten per keer: 1867 m2                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Linthagen                                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig.                                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 1 Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2                         | kg           |                                             |                                   | 74,68 L |
| 142                         |                 | . . . . .                         | <u>Linthagen grootschalig</u>                             |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 1421                        |                 | . . . . .                         | <u>Onkruidbeheer</u>                                                                     |              |                                             |                                   |
| 142120                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, linthagen grootschalig, kwaliteitsniveau B.              | m            | 2.914,00                                    | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1457 m                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m                                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau B .                                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                        |              |                                             |                                   |
| 142130                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, linthagen grootschalig, kwaliteitsniveau C.              | m            | 6.178,00                                    | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 3089 m                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m                                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau C                                                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                        |              |                                             |                                   |
| 142140                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, linthagen grootschalig, kwaliteitsniveau D.              | m            | 5.664,00                                    | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 2832 m                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd van de beplanting: variabel                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag, zonder beschadigen van de haag. |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau D volgens artikel 51.42.21 in deel 3 van dit bestek                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.                                           |              |                                             |                                   |
| 1423                        |                 | . . . . .                         | <u>Knippen grootschalige linthagen, 2 zijden</u>                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout van de plant.                                              |              |                                             |                                   |
| 142320                      | 514427          | . . . . .                         | Knippen van (blok)hagen.                                                                 | m2           | 43.028,00                                   | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 10757 m2                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | 4. . . . .                        | De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Betreft: linthaag                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m                                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Aantal beurten: 2 per jaar                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatums: 4e week van juni en 4e week september                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                        |              |                                             |                                   |
| 142330                      | 514427          | . . . . .                         | Knippen van (blok)hagen.                                                                 | m2           | 14.744,00                                   | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 3686 m2                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | 4. . . . .                        | De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Betreft: linthaag                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .3. . . . .                       | Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Aantal beurten: 2 per jaar                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatums: 4e week van juni en 4e week september                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek       |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |  |  | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   |                                   |   |  |  |                                                                   |              |                                             |                                   |
| 142340                      | 514427                            | . . . . .                         | 1 |  |  | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting | m2           | 7.428,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Knippen van (blok)hagen.                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 1857 m2                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Plantsoort van de haag: divers                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 4. . . . .                        |   |  |  | De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | kopse kanten.                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . . .                       |   |  |  | Betreft: linthaag                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .2. . . .                       |   |  |  | Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .4. . .                       |   |  |  | Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .2. .                       |   |  |  | Aantal beurten: 2 per jaar                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Einddatum: 4e week van juni en 4e week september                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | in deel 3 van dit bestek                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 1 |  |  | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting |              |                                             |                                   |
| 142370                      | 514427                            | . . . . .                         |   |  |  | Knippen van (blok)hagen.                                          | m2           | 1.282,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 641 m2                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Plantsoort van de haag: divers                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 4. . . . .                        |   |  |  | De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | kopse kanten.                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . . .                       |   |  |  | Betreft: linthaag                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .2. . . .                       |   |  |  | Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .3. . .                       |   |  |  | Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .1. .                       |   |  |  | Aantal beurten: 1 per jaar                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Einddatum: 4e week juli                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | in deel 3 van dit bestek                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 1 |  |  | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting |              |                                             |                                   |
| 1424                        |                                   | . . . . .                         |   |  |  | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                                 |              |                                             |                                   |
| 142420                      | 514899                            | . . . . .                         |   |  |  | Beeld aanpassen grootschalige linthagen,                          | m            | 1.457,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | kwaliteitsniveau C naar B                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau C naar                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | kwaliteitsniveau B.                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | linthagen met het regulier onderhoud meegenomen                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | kunnen worden.                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Leeftijd beplanting: alle leeftijden                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | een inrichting                                                    |              |                                             |                                   |
| 1425                        |                                   | . . . . .                         |   |  |  | <u>Bladruimen</u>                                                 |              |                                             |                                   |
| 142510                      | 514412                            | . . . . .                         |   |  |  | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                              | are          | 148,00                                      | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | grootschalige linthagen.                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 74 are                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .1. . . .                       |   |  |  | Betreft: gesloten opgaande beplanting                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .1. . .                       |   |  |  | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Betreft de 1e beurt                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | in deel 3 van dit bestek                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 2 |  |  | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  | een inrichting                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |   |  |  |                                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 142520                      | 514412                                                              | . . . . . Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>. . . . . Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,<br>. . . . . grootschalige linthagen.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per keer: 74 are<br>. . . 1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . . 1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 2e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting | are          | 148,00                                      | V                                 |
| 142530                      | 514412                                                              | . . . . . Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>. . . . . Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak,<br>. . . . . grootschalige linthagen.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per keer: 74 are<br>. . . 1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . . 1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 3e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting    | are          | 148,00                                      | V                                 |
| 143                         |                                                                     | . . . . . <b>Blokhagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 1431                        |                                                                     | . . . . . <u>Onkruidbeheer</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 143110                      | 514899                                                              | . . . . . Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen,<br>. . . . . kwaliteitsniveau A<br>. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen<br>. . . . . gedurende het hele jaar.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 93 m2<br>. . . . . Leeftijd beplanting: alle leeftijden<br>. . . . . Soort: divers<br>. . . . . Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m<br>. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                                                                                                                                                            | m2           | 186,00                                      | V                                 |
| 143120                      | 514899                                                              | . . . . . Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen,<br>. . . . . kwaliteitsniveau B<br>. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen<br>. . . . . gedurende het hele jaar.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 7269 m2<br>. . . . . Leeftijd beplanting: alle leeftijden<br>. . . . . Soort: divers<br>. . . . . Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m<br>. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                                                                                                                                                          | m2           | 14.538,00                                   | V                                 |
| 143130                      | 514899                                                              | . . . . . Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen,<br>. . . . . kwaliteitsniveau C<br>. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen<br>. . . . . gedurende het hele jaar.<br>. . . . . Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 174 m2<br>. . . . . Leeftijd beplanting: alle leeftijden<br>. . . . . Soort: divers<br>. . . . . Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m<br>. . . . . Kwaliteitsniveau C<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                                                                                                                                                           | m2           | 348,00                                      | V                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 1432                        |                 | . . . . .                         | <u>Knippen blokhagen</u>                                  |              |                                            |                                  |  |
| 143210                      | 514427          | . . . . .                         | Knippen van (blok)hagen.                                  | m2           | 9.892,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Knippen van hagen, blokhagen tot 1,00 m, 2x per jaar.     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout.                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 2473 m2              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | kopse kanten                                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Betreft: blokhaag                                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . .2.                         | Aantal beurten: 2 per jaar                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | september                                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |  |
| 143220                      | 514427          | . . . . .                         | Knippen van (blok)hagen.                                  | m2           | 22.292,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Knippen van blokhagen 1,00 tot 1,50 m, 2x per jaar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout.                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 5573 m2              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | kopse kanten                                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Betreft: blokhaag                                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . .3. . .                       | Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . .2.                         | Aantal beurten: 2 per jaar                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | september                                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |  |
| 143230                      | 514427          | . . . . .                         | Knippen van (blok)hagen.                                  | m2           | 500,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Knippen van blokhagen 1,50 m of meer, 2x per jaar         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout.                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 125 m2               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | kopse kanten                                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Betreft: blokhaag                                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . .4. . .                       | Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . .2.                         | Aantal beurten: 2 per jaar                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | september                                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |  |
| 1433                        |                 | . . . . .                         | <u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 143310                      | 514899                            |                                   | Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar A<br>Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in<br>haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau C naar<br>kwaliteitsniveau A.<br>Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld<br>voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de<br>blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen<br>kunnen worden.<br>Leeftijd beplanting: alle leeftijden<br>Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                  | m2           | 93,00                                      | V                                |
| 143320                      | 514899                            |                                   | Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar B<br>Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in<br>haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau C naar<br>kwaliteitsniveau B.<br>Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld<br>voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de<br>blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen<br>kunnen worden.<br>Leeftijd beplanting: alle leeftijden<br>Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                  | m2           | 7.269,00                                   | V                                |
| 1434                        |                                   |                                   | <u>Bladruimen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 143410                      | 514412                            |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 76 are<br>Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>Betreft de 1e beurt<br>Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de<br>directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | are          | 152,00                                     | V                                |
| 143420                      | 514412                            |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 76 are<br>Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>Betreft de 2e beurt<br>Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de<br>directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | are          | 152,00                                     | V                                |
| 143430                      | 514412                            |                                   | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 76 are<br>Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>Betreft de 3e beurt<br>Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de<br>directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting    | are          | 152,00                                     | V                                |
| 1435                        |                                   |                                   | <u>Bemesten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                             |                                   |        |
| 143510                      | 510205          | . . . . .                         | Bemesten beplantingsvak.                                  | m2           | 186,00                                      | V                                 |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: organisch bemesten                               |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A.        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te bemesten per keer: 93 m2                   |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Betreft: Blokhagen                                        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig.                                           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2                           | kg           |                                             |                                   | 3,72 L |
| 144                         |                 | . . . . .                         | <b>Blokhagen grootschalig</b>                             |              |                                             |                                   |        |
| 1441                        |                 | . . . . .                         | <u>Onkruidbeheer</u>                                      |              |                                             |                                   |        |
| 144120                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen                 | m2           | 256,00                                      | V                                 |        |
|                             |                 | . . . . .                         | grootschalig, kwaliteitsniveau B                          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | gedurende het hele jaar.                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 128 m2               |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd beplanting: alle leeftijden                      |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                             |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m                       |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                             |                                   |        |
| 144130                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen                 | m2           | 324,00                                      | V                                 |        |
|                             |                 | . . . . .                         | grootschalig, kwaliteitsniveau C                          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | gedurende het hele jaar.                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 162 m2               |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd beplanting: alle leeftijden                      |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Soort: divers                                             |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m                       |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau C                                        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                             |                                   |        |
| 1442                        |                 | . . . . .                         | <u>Knippen blokhagen grootschalig</u>                     |              |                                             |                                   |        |
| 144240                      | 514427          | . . . . .                         | Knippen van (blok)hagen.                                  | m2           | 980,00                                      | V                                 |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Knippen van hagen, blokhagen tot 1,00 m, 1x per jaar.     |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout.                            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te knippen per keer: 490 m2                   |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | 4. . . . .                        | De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | kopse kanten                                              |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Betreft: blokhaag                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m              |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m               |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Aantal beurten: 1 per jaar                                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 4e week juli                                   |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                             |                                   |        |
| 1443                        |                 | . . . . .                         | <u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>       |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                             |                                   |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |
| 144320                      | 514899          | . . . . .                         | Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitsniveau C naar B      | m2           | 128,00                                     | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | haagvoet blokhagen grootschalig van kwaliteitsniveau C    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kwaliteitsniveau B.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kunnen worden.                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leeftijd beplanting: alle leeftijden                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |
| 1444                        |                 | . . . . .                         | <u>Bladruimen</u>                                         |              |                                            |                                  |
| 144410                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                      | are          | 5,80                                       | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | grootschalig.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 2,90 are             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 1e beurt                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |
| 144420                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                      | are          | 5,80                                       | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | grootschalig.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 2,90 are             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 2e beurt                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |
| 144430                      | 514412          | . . . . .                         | Verwijderen blad uit beplantingsvak.                      | are          | 5,80                                       | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen blad uit beplantingsvak, blokhagen   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | grootschalig.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 2,90 are             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Betreft: gesloten opgaande beplanting                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 3e beurt                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                            |              |                                            |                                  |
| 16                          |                 | . . . . .                         | <b>Bloembakken</b>                                        |              |                                            |                                  |
| 1611                        |                 | . . . . .                         | <u>Onkruidbeheer</u>                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                     |              |                                             |                                   |
| 161110                      | 514899          | . . . . .                         | Beheersen onkruid - bloembak                        | st           | 44,00                                       | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | het hele jaar                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 22 st          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Oppervlakte totaal 18 m2                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                      |              |                                             |                                   |
| 1612                        |                 | . . . . .                         | <u>Snoeien beplanting</u>                           |              |                                             |                                   |
| 161210                      | 514424          | . . . . .                         | Snoeien sierplantsoen.                              | m2           | 36,00                                       | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei             |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | van de directie                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Verjongingssnoei door het wegnemen van takken die   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | buiten de gemiddelde groeiwijze groeien.            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: sierheesters in bloembakken                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .5. . . . .                       | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . .2. .                       | In plantenbak/-schaal                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                      |              |                                             |                                   |
| 161220                      | 514424          | . . . . .                         | Snoeien sierplantsoen.                              | m2           | 36,00                                       | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Snoeien sierplantsoen, zomersnoei                   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Snoeien in juli op aanwijzing van de directie       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Zomersnoei door het wegnemen van takken die buiten  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de gemiddelde groeiwijze groeien.                   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: sierheesters in bloembakken                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | .5. . . . .                       | Dichtheid: 200 of meer st/100 m2                    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . .2. .                       | In plantenbak/-schaal                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                      |              |                                             |                                   |
| 1613                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanpassen kwaliteitsniveau</u>                   |              |                                             |                                   |
| 161310                      | 514899          | . . . . .                         | Beeld aanpassen bloembak, kwaliteitsniveau C naar A | st           | 1,00                                        | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | bloembak van kwaliteitsniveau C naar                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | kwaliteitsniveau A.                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | bloembak met het regulier onderhoud                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | meegenomen kunnen worden.                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2                    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                      |              |                                             |                                   |
| 161320                      | 514899          | . . . . .                         | Beeld aanpassen bloembak, kwaliteitsniveau C naar B | st           | 21,00                                       | V                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | bloembak van kwaliteitsniveau C naar                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | kwaliteitsniveau B.                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | bloembak met het regulier onderhoud                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | meegenomen kunnen worden.                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2                    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                      |              |                                             |                                   |
| 1614                        |                 | . . . . .                         | <u>Bladruimen</u>                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                     |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 161410                      | 514412                                                              | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit bloembakken<br>. . . . .<br>..1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . . . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 1e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                               | are          | 0,36                                       | V                                |
| 161420                      | 514412                                                              | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit bloembakken<br>. . . . .<br>..1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . . . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 2e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                               | are          | 0,36                                       | V                                |
| 161430                      | 514412                                                              | Verwijderen blad uit beplantingsvak.<br>Betreft: Verwijderen blad uit bloembakken<br>. . . . .<br>..1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>. . . . .1. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)<br>. . . . . Betreft de 3e beurt<br>. . . . . Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de<br>. . . . . directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>. . . . . Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>. . . . . in deel 3 van dit bestek<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>. . . . . een inrichting                                                  | are          | 0,36                                       | V                                |
| 1615                        |                                                                     | <u>Bemesten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 161510                      | 510208                                                              | Bemesten plantenbak/-schaal.<br>Betreft het doorwerken van organische meststof<br>in de bloembak<br>Bemesten alleen het areaal van kwaliteitsniveau A en B.<br>Tijdstip : april en/of juni<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 1 week<br>Totaal aantal bakken/schalen onbekend<br>2. . . . . Plantenbak/-schaal met kruidachtigen<br>. . . . .2. . . . . Korrelachtige meststof samengestelde organische<br>. . . . . meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12+(4).<br>. . . . . DCM mix 2 of daarmee overeenstemmend<br>. . . . .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2<br>. . . . .2 Meststof onderwerpen, bewerkingsdiepte 0,05 m | m2           | 36,00                                      | V                                |
|                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg           |                                            | 3,60 L                           |
| 1616                        |                                                                     | <u>Watergeven</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 161610                      | 514437                                                              | Watergeven plantenbak/-schaal.<br>Betreft : het watergeven van heesterbeplanting in<br>bloembakken in de groeiperiode<br>Gerekend met 6 beurten, op aanwijs van de directie.<br>Totaal aantal m2 per keer: 18 m2<br>.9. . . . . Water door aannemer te leveren.<br>. . . . .9. Hoeveelheid: ca. 10 liter/m2<br>. . . . .2. Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 44,00                                      | V                                |
| 18                          |                                                                     | Ongewenste beplanting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            | 1.320,00 L                       |

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                      |              |                                            |                                  |
| 180010                      | 514299          | . . . . .                         | Bestrijden Reuzenberenklauw                          | m2           | 2.500,00                                   | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van Reuzenberenklauw d.m.v. |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | afknippen bovengrondse delen                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Tijdstip: Op aanwijzing van de directie, voordat de  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Reuzenberenklauw in bloei staat.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | een inrichting                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                      |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 2                           |                 |                                   | <b>Gras</b><br>Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikels 51.15.01, 51.21.02 en 51.22.05 in deel 3 van deze overeenkomst.<br>Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing en het knippen van graskanten.<br>Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.                                                                                                                             |              |                                            |                                  |  |
| 21                          |                 |                                   | <b>Gazon</b><br>Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 2111                        |                 |                                   | <u>Maaaien op kwaliteitsniveau</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |  |
| 211110                      | 512899          |                                   | Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau A<br>Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 22 are<br>Standaard beheer<br>Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau A<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau A<br>Maaisel kneuzen en laten liggen.   | are          | 44,00                                      | V                                |  |
| 211120                      | 512899          |                                   | Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau B<br>Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1443 are<br>Standaard beheer<br>Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau B<br>Maaisel kneuzen en laten liggen. | are          | 2.886,00                                   | V                                |  |
| 211130                      | 512899          |                                   | Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau C, bijmaaien kwaliteitsniveau C<br>Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 107 are<br>Standaard beheer<br>Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau C<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C<br>Maaisel kneuzen en laten liggen.  | are          | 214,00                                     | V                                |  |
| 211140                      | 512899          |                                   | Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau D, bijmaaien kwaliteitsniveau D<br>Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 145 are<br>Standaard beheer<br>Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau D<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau D<br>Maaisel kneuzen en laten liggen.  | are          | 290,00                                     | V                                |  |
| 2112                        |                 |                                   | <u>Blad ruimen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |       | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |
| 211210                      | 512531         | .               | . | . | . | .     | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 3.434,00                                   | V                                |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1717 are             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .1.             | . | . | . | .     | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Betreft de 1e beurt                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de         |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .1    | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |
| 211220                      | 512531         | .               | . | . | . | .     | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 3.434,00                                   | V                                |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1717 are             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .1.             | . | . | . | .     | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Betreft de 2e beurt                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de         |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .1    | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |
| 211230                      | 512531         | .               | . | . | . | .     | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 3.434,00                                   | V                                |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1717 are             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .1.             | . | . | . | .     | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Betreft de 3e beurt                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de            |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .1    | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |
| 211240                      | 512531         | .               | . | . | . | .     | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 3.434,00                                   | V                                |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1717 are             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |
|                             |                | .1.             | . | . | . | .     | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Betreft een extra beurt, indien benodigd, op aanwijzing   |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | van de directie.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .1    | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |
| 2113                        |                | .               | . | . | . | .     | <u>Maaien loof van bolgewassen</u>                        |              |                                            |                                  |
| 211310                      | 514423         | .               | . | . | . | .     | Maaien loof van bolgewassen.                              | m2           | 700,00                                     | V                                |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | Incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels.                |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .1    | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting       |              |                                            |                                  |
| 22                          |                | .               | . | . | . | .     | <b>Graskant</b>                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | De graskanten langs beplanting moeten in een              |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | strakke lijn uitgezet worden (uitzetten met touw).        |              |                                            |                                  |
| 2211                        |                | .               | . | . | . | .     | <u>Graskant hard</u>                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | De graskanten langs een asfaltverharding worden niet      |              |                                            |                                  |
|                             |                | .               | . | . | . | .     | gestoken.                                                 |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                       | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 221110                      | 512511          | . . . . .<br>. . . . .<br>3. . . . .<br>.3. . . . .<br>. . .2. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Hoeveelheid per keer: 38292 m<br>Langs verharding<br>Afsteken of afsnijden<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>Einddatum: 4e week maart en 4e week augustus<br>Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                          | m            | 153.168,00                                  | V                                 |
| 2212                        |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                      | <u>Graskant zacht</u><br>De graskanten langs bosplantsoen worden niet<br>gestoken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 221210                      | 512511          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.3. . . . .<br>. . .2. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Hoeveelheid per keer: 13038 m<br>Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.<br>Langs beplantingsvakken<br>Afsteken of afsnijden<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>Einddatum: 4e week maart en 4e week augustus<br>Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting | m            | 52.152,00                                   | V                                 |
| 2213                        |                 | . . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                                                | <u>Graskant halfverharding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 221310                      | 512511          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>4. . . . .<br>.3. . . . .<br>. . .2. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Afsteken/afsnijden van graskanten.<br>Hoeveelheid te per keer: 4222 m<br>Langs halfverharding<br>Afsteken of afsnijden<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>Einddatum: 4e week maart en 4e week augustus<br>Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting                                                    | m            | 16.888,00                                   | V                                 |
| 23                          |                 | . . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                                                | <b>Bermen en kruidachtigen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 231                         |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .       | <b>Maaien en afvoeren, 1x per jaar en extra beurt eerste meter, code A3FF</b><br>Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,<br>hekwerken en langs bebouwing.<br>Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van<br>de berm of talud.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 231010                      | 514199          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .       | Maaien berm, eerste meter, 1x/jaar.<br>Situering: zie tekening<br>Betreft: Code A3FF<br>Hoeveelheid per keer: 407 are<br>Betreft: Het maaien van de berm, het betreft enkel de<br>eerste meter van het totale oppervlak van 8140 are.                                                                                                                                                                                                                                                              | are          | 814,00                                      | V                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 231011                      | 512501                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.2. . . . .<br>. . . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9 | Maaïen bermen en taluds.<br>Betreft: Het maaïen van de bermen, enkel de eerste meter naast de verharding.<br>Maaïhoogte: 15 cm<br>Standaard beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Aantal maaibeurtten: 1<br>Einddatum: 2e week juni, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek<br>Maaisel direct verwerken volgens bestekspost <a href="#">231012</a>                                                         | are          |                                             | 814,00 I                          |
| 231012                      | 512506                            | . . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.2. . . . .<br>. . . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .1.                          | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds.<br><br>Standaard beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Aantal maaibeurtten: 1<br>Einddatum: 2e week juni, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek<br>Maaisel direct na maaïen verwerken<br>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                                   | are          |                                             | 814,00 I                          |
| 231020                      | 514199                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                 | Maaïen bermen, 1x/jaar.<br>Situering: zie tekening<br>Betreft: Code A3FF<br>Hoeveelheid per keer: 4070 are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          | 8.140,00 V                                  |                                   |
| 231021                      | 512501                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.2. . . . .<br>. . . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9 | Maaïen bermen en taluds.<br>Betreft: Het maaïen van de bermen, gehele berm naast de verharding. Bij het maaïen van de bermen 15 tot 30% per are laten staan.<br>Maaïhoogte: 15 cm<br>Standaard beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Aantal maaibeurtten: 1<br>Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek<br>Maaisel direct verwerken volgens bestekspost <a href="#">231022</a> | are          |                                             | 8.140,00 I                        |
| 231022                      | 512506                            | . . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.2. . . . .<br>. . . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .1.                          | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds.<br><br>Standaard beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Aantal maaibeurtten: 1<br>Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 in deel 3 van dit bestek<br>Maaisel direct na maaïen verwerken<br>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                              | are          |                                             | 8.140,00 I                        |
| 232                         |                                   | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                 | <b>Maaïen en afvoeren, 4x per jaar, verkeerspunten, code F1</b><br>Inclusief bijmaaïen rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing.<br>Bijmaaïen uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaïen van de berm of talud.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 233012                      | 512506          | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.               | are          |                                            | 4.692,00                         | I |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Standaard beheer                                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .2. . . .                         | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . .9. .                         | Aantal maaibeurten: 6                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 1e beurt: 1e week mei                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 2e beurt: 1e week juni                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 3e beurt: 1e week juli                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 4e beurt: 1e week augustus                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 5e beurt: 1e week september                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 6e beurt: 2e week oktober                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . .1.                         | Maaisel direct na maaien verwerken                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . .1                          | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting                      |              |                                            |                                  |   |
| 234                         |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | <b>Maaien en afvoeren, 1x per jaar, code M1</b>                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerven en langs bebouwing.                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud. |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 234010                      | 514199          | . . . . .                         | Maaien bermen, 1x/jaar.                                                  | are          | 6,00                                       | V                                |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: zie tekening                                                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Code M1                                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid per keer: 3 are                                              |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 234011                      | 512501          | . . . . .                         | Maaien bermen en taluds.                                                 | are          |                                            | 6,00                             | I |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Standaard beheer                                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .2. . . .                         | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . .1. .                         | Aantal maaibeurten: 1                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . .9                          | Maaisel direct verwerken volgens bestekspost <a href="#">234012</a>      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 234012                      | 512506          | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.               | are          |                                            | 6,00                             | I |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Standaard beheer                                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .2. . . .                         | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . .1. .                         | Aantal maaibeurten: 1                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . .1.                         | Maaisel direct na maaien verwerken                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . .1                          | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 235                         |                 | . . . . .                         | <b>Maaien en afvoeren, 2x per jaar, code M2</b>                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerven en langs bebouwing.                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud. |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 235010                      | 514199          | . . . . .                         | Maaien bermen, 2x/jaar.                                                  | are          | 3.304,00                                   | V                                |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: zie tekening                                                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Code M2                                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid per keer: 826 are                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                          |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER                                                                                                                                              | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             |                | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |            |
| 235011                      | 512501         | . . . . .<br>2. . . . .<br>.2. . . .<br>. . .2. .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9                             | Maaïen bermen en taluds.<br>Standaard beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Aantal maaibeurten: 2<br>Einddatum 1e beurt: 4e week juni<br>Einddatum 2e beurt: 4e week september<br>Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Maaisel direct verwerken volgens bestekspost<br><a href="#">235012</a>                                                                                                                       | are          |                                            |                                  | 3.304,00 I |
| 235012                      | 512506         | . . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.2. . . .<br>. . .2. .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .1.<br>. . . . .1 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds.<br>Standaard beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Aantal maaibeurten: 2<br>Einddatum 1e beurt: 1e week juli<br>Einddatum 2e beurt: 4e week september<br>Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Maaisel direct na maaïen verwerken<br>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                  | are          |                                            |                                  | 3.304,00 I |
| 236                         |                | . . . . .                                                                                                                                                    | <b>Sinusbeheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |            |
| 236010                      | 514199         | . . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                       | Maaïen kruidachtigen dmv sinusbeheer, 2x per jaar<br>Hoeveelheid per keer: 50 are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          | 200,00                                     | V                                |            |
| 236011                      | 512504         | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .9.                                                                                             | Maaïen kruidachtigen.<br>Betreft: Kruidachtigen 2x maaïen in sinusbeheer, waarbij<br>in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven<br>staan en in de tweede ronde een andere 20%<br>Ecologisch beheer<br>Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar<br>Einddatum 1e beurt: 4e week juni<br>Einddatum 2e beurt: 4e week september<br>Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12<br>in deel 3 van dit bestek<br>Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen alvorens af te voeren<br>volgens bestekspostnummer <a href="#">236012</a> | are          |                                            | 200,00 I                         |            |
| 236012                      | 512508         | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.4. . . .<br>. . . . .1                             | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.<br>Betreft: Kruidachtigen 2x maaïen in sinusbeheer, waarbij<br>in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven<br>staan en in de tweede ronde een andere 20%<br>Betreft het afvoeren van het maaisel 3 tot 5 dagen na<br>maaïen.<br>Ecologisch beheer<br>Grasveldtype: kruidachtigen<br>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting                                                                                                                                            | are          |                                            |                                  | 200,00 I   |
| 237                         |                | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                             | <b>Bijmaaïen Bosmaaier, 1x per jaar, code H1</b><br>Bijmaaïen uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaïen van<br>de berm of talud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |
| 237010                      | 514199          | . . . . .                         | Bijmaaien 1x per jaar                                     | are          | 64,00                                      | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Code H1                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid per keer: 32 are                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het bijmaaien van randen met bosmaaier.          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal m2 per stuk: tot max 10 m2                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal maaibeurten: 1 per jaar                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 1e beurt: 4e week juni, exact tijdstip op       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | aanwijzing directie.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Standaard beheer                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Maaisel kneuzen en laten liggen.                          |              |                                            |                                  |
| 238                         |                 | . . . . .                         | <b>Bijmaaien Bosmaaier, 2x per jaar, code H2</b>          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | de berm of talud.                                         |              |                                            |                                  |
| 238010                      | 514199          | . . . . .                         | Bijmaaien 2x per jaar                                     | are          | 336,00                                     | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Code H2                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid per keer: 84 are                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het bijmaaien van randen met bosmaaier.          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal m2 per stuk: tot max 10 m2                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal maaibeurten: 2 per jaar                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 1e beurt: 4e week juni                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 2e beurt: 4e week september                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Standaard beheer                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Maaisel kneuzen en laten liggen.                          |              |                                            |                                  |
| 24                          |                 | . . . . .                         | <b>Grassportvelden</b>                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 en 03 van de      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Standaard 2020 is niet van toepassing                     |              |                                            |                                  |
| 241                         |                 | . . . . .                         | <b>Onderhoud grassportvelden</b>                          |              |                                            |                                  |
| 2410                        |                 | . . . . .                         | <u>Maaien</u>                                             |              |                                            |                                  |
| 241010                      | 513401          | . . . . .                         | Maaien sportveld.                                         | are          | 956,00                                     | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft beeld handhaven grassportveld                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal beurten inschatting van de aannemer.               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 478 are              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal percelen: 7 velden (wedstrijd en training van      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | diverse afmetingen)                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het op hoogte houden van grasveld gedurende      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | het hele jaar (binnen en buiten het groeiseizoen).        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | NB. Na het doorzaaien eenmalig maaien met                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | cirkelmaaier.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Standaard beheer                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Grasveldtype: grassportveld type voetbal                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels:           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ten hoogste tweemaal de toegestane maximale               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Lengte grasvegetatie in verband met kantknippen:          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | van de grasvegetatie op het grasveld.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot 1 : 3                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Grasveldtype: grassportveld voetbal                       |              |                                            |                                  |
| 2411                        |                 | . . . . .                         | <u>Dressen en beluchten</u>                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
| 241110                      | 510299          | . . . . .                         | Opstellen analyserapport en advies (bezanding)<br>Periode: Voorafgaande aan het dressen/bezanden<br>Betreft: Natuurgras voetbalvelden, voor elk te<br>onderhouden veld eenmaal.<br>Betreft: Opstellen analyserapport.<br>Er dient door de aannemer een mengmonster te<br>worden gemaakt van de toplaag.<br>Vervolgens moet dit mengmonster worden<br>geanalyseerd door een gekwalificeerde instantie. In het<br>analyserapport moet achtereenvolgens het volgende te<br>worden onderzocht;<br>- Structuur<br>- Vorm<br>- Vreemde bestandsdelen<br>- CoëfficiëntE (kromming en gelijkmatigheid)<br>- M50 cijfer<br>- Organische stof gehalte<br>- Korrelverdeling (onderverdeeld in <0,0053 mm,<br><0,0125 mm, <0,180 mm, <0,2500 mm, <0,355 mm,<br><0,500 mm, <1,000 mm, <2,000 mm en <4,000 mm).<br>Daarnaast moet bovenstaande korrelverdeling in<br>een korrelverdelingsdiagram worden aangeven.<br>- Fosfaat gehalte (mg/kg/ha)<br>- Kalium gehalte (mg/kg/ha)<br>- Magnesium gehalte (mg/kg/ha)<br>- pH (zuurgraad pH-CaCl)<br>Naast bovenstaand onderzoek moet de aannemer een<br>bemestingsadvies ter goedkeuring aanbieden bij de<br>directie.<br>Hoeveelheden t.b.v. bezanding en bemesting worden<br>hierop aangepast. | keer         | 9,00                                       | V                                |            |
| 241120                      | 513420          | . . . . .                         | Dressen/bezanden sportveld.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are<br>Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van<br>diverse afmetingen)<br>Aantal keer per jaar: 2 keer<br>9. . . . . Zand te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">241130</a> .<br>.3. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2<br>. . . . . Direct voorafgaand aan het aanbrengen van het zand het<br>. . . . . gras maaien en vegen/ ruimen.<br>. . . . .2. Gehele veld dressen<br>. . . . .2 Slepen in twee gangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          | 2.764,00                                   | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                            | 1.382,00                         | I          |
| 241130                      | 220321          | . . . . .                         | Leveren grond.<br>Grondsoort: verschralingszand M50 180-220 mu, met<br>minder dan 1% leemfractie en minder dan organische<br>stof.<br>9. . . . . Verschralingszand, schone grond conform Besluit<br>. . . . . Bodemkwaliteit<br>.2. . . . . Plaats van levering: op plaats van verwerking<br>. . . . .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>. . . . . theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3<br>m3     | 1.382,00                                   | V                                | 1.382,00 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INRICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 241140                      | 513413                            | .                                 | Beluchten sportveld.<br>Betreft: Vertidrainen<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are<br>Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van<br>diverse afmetingen)<br>Aantal keer per jaar: 1 keer<br>Uitvoeren direct na het dressen of op aanwijzing van<br>directie<br>1. Grasveldtype: grassportveld voetbal<br>2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer<br>9. Beluchten door het perforeren van de grasmat<br>met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van<br>0,25 m (incl. invegen zand in dezelfde werkgang)<br>Perforeren d.m.v. conische pennen waarvan de<br>grootste diameter 30 mm is. Rijsnelheid aanpassen<br>zodat de gaten haaks op de grasmat aangebracht<br>worden. | are          | 1.382,00                                    | V                                 |
| 241150                      | 513414                            | .                                 | Diepbeluchten sportveld.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are<br>Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van<br>diverse afmetingen)<br>Aantal keer per jaar: 1 keer<br>Uitvoeren met schudfrees direct na het dressen of<br>op aanwijzing van de directie in de lengte van<br>het veld, met een maximale snelheid van 1,1<br>kilometer per uur. Werkbreedte 1,50 - 2,00 m.<br>Aantal percelen: 9<br>9. Diepbeluchten door het snijden van de toplaag<br>met 0,03 m brede messen tot een diepte van 0,40 m<br>Afstand tussen de sleuven 0,25 m (incl. invegen<br>zand in dezelfde werkgang).<br>2. Vrijgekomen materialen door middel van slepen<br>verspreiden over grasveld    | are          | 1.382,00                                    | V                                 |
| 2412                        |                                   | .                                 | <u>Slepen, rollen, vegen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 241210                      | 513412                            | .                                 | Slepen sportveld.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are<br>Aantal keer per jaar: 5 keer<br>Slepen onder droge omstandigheden<br>Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van<br>diverse afmetingen)<br>2. Slepen met sleepraam<br>1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          | 6.910,00                                    | V                                 |
| 241220                      | 513411                            | .                                 | Rollen sportveld.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are<br>Aantal keer per jaar: 2 keer<br>Rollen onder droge omstandigheden<br>Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van<br>diverse afmetingen)<br>Druk van de rol: tussen 1,5 en 2,0 kg/m2<br>2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer<br>1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          | 2.764,00                                    | V                                 |
| 241230                      | 513499                            | .                                 | Vegen en ruimen natuurgrasvelden<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are<br>Aantal keer per jaar: 1 keer<br>Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van<br>diverse afmetingen)<br>Vegen onder droge omstandigheden<br>Grasveldtype: grassportveld<br>Materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          | 1.382,00                                    | V                                 |
| 2413                        |                                   | .                                 | <u>Wiedeggen en verticuteren</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   |                                   |                                                             |              |                                             |                                   |
| 241310                      | 513417                            | . . . . .                         | Wiedeggen sportveld.                                        | are          | 1.382,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uitvoeren direct na dressen of op aanwijzing van            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | de directie met een maximale snelheid van 10                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | kilometer per uur.                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Wiedeggen uitvoeren zodat de complete bovenste              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | laag van het bewerkte perceel rul is                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal keer per jaar: 1 keer                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | diverse afmetingen)                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Met een niet aangedreven eg                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | de rijrichting: 0,05 m                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal werkgangen: 1                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Bewerkingsdiepte: dusdanig uitvoeren zodat het              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | zand en/of de grond droog genoeg is om alle gaten           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | en sleuven volledig te vullen.                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.        |              |                                             |                                   |
| 241320                      | 513415                            | . . . . .                         | Verticuteren sportveld.                                     | are          | 1.382,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal keer per jaar: 1 keer                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | NB. Verticuteren inclusief uitloopstroken.                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verticuteren uitvoeren met een (maximale) snelheid van      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 5 kilometer per uur. Dusdanig uitvoeren dat alle vervilting |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | uit de toplaag is verwijderd.                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | diverse afmetingen)                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Diepte: 20 mm                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot 1 : 3                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | een inrichting.                                             |              |                                             |                                   |
| 2414                        |                                   | . . . . .                         | <u>Bladruimen</u>                                           |              |                                             |                                   |
| 241410                      | 513451                            | . . . . .                         | Grasveld ontdoen van blad.                                  | are          | 4.148,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: het ruimen van blad op sportveld                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend met 2x per jaar, inclusief randstroken             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gehele hoeveelheid per keer: 1037 are                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | een inrichting                                              |              |                                             |                                   |
| 2415                        |                                   | . . . . .                         | <u>Doorzaaien</u>                                           |              |                                             |                                   |
| 241510                      | 513104                            | . . . . .                         | Doorzaaien sportveld.                                       | are          | 1.382,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal keer per jaar: 1 keer                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | diverse afmetingen)                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: Doorzaaien na verticuteren                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Loodrecht en diagonaal op de lengte-as inzaaien             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (dubbel gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur.          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Het zaad 10 mm onderwerken en de grond                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | aandrukken.                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 8              | kg           |                                             | 4.146,00 L                        |
|                             |                                   | . . . . .                         | conform meest recente grasgids                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (Hoeveelheid per richting 1,5 kg / 100 m2                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid: 3 kg/100 m2                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Zaai afstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal werkgangen: 2                                        |              |                                             |                                   |
| 2416                        |                                   | . . . . .                         | <u>Bemesten</u>                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Het uitstrooien van de meststof dient gelijkmatig           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | verdeeld over de velden te gebeuren.                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                             |              |                                            |                                  |            |
| 241610                      | 510201          | . . . . .                         | Bemesten terrein.                                                           | are          | 5.528,00                                   | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: bemesten van velden                                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per keer: 691 are                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal keer per jaar: 4 keer                                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal percelen: 9 velden (wedstrijd en training van<br>diverse afmetingen) |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .1. . . . .                       | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . .9. . .                       | Korrelachtige meststof:                                                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Levering meststoffen door aannemer conform                                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspostnummers onder <a href="#">2417</a>                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . .9.                         | Hoeveelheid: gemiddeld 1 tot 3 kg per 100 m2                                |              |                                            |                                  |            |
| 2417                        |                 | . . . . .                         | <u>Leverantie meststoffen</u>                                               |              |                                            |                                  |            |
| 241710                      | 510299          | . . . . .                         | Leveren Voorjaarsbemesting NPK                                              | kg           | 6.910,00                                   | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | 18-3-3-+2MgO+10%zeoliet o.g.                                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof                        | kg           |                                            |                                  | 6.910,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | NPK 18-3-3-+2 MgO + 10% zeoliet                                             |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverancier DCM o.g.                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per are                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                            |              |                                            |                                  |            |
| 241720                      | 510299          | . . . . .                         | Leveren Zomerbemesting NPK 16-4-7+4 MgO o.g.                                | kg           | 5.528,00                                   | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof                        | kg           |                                            |                                  | 5.528,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | NPK 16-4-7+4 MgO                                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverancier DCM o.g.                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid: gemiddeld 4,0 kg per are                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                            |              |                                            |                                  |            |
| 241730                      | 510299          | . . . . .                         | Leveren Na-zomerbemesting NPK                                               | kg           | 8.292,00                                   | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | 10-4-6+3MgO+10%zeoliet o.g.                                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof                        | kg           |                                            |                                  | 8.292,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | NPK 10-4-6+3MgO+10%zeoliet o.g.                                             |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverancier DCM o.g.                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid: gemiddeld 6,0 kg per are                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                            |              |                                            |                                  |            |
| 241740                      | 510299          | . . . . .                         | Leveren Najaarsbemesting NPK 6-3-20+3MgO + 1%                               | kg           | 8.292,00                                   | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | EDTA + 10 % zeoliet o.g.                                                    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof                        | kg           |                                            |                                  | 8.292,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | NPK 6-3-20+3MgO + 1% EDTA + 10 % zeoliet o.g.                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverancier DCM o.g.                                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid: gemiddeld 6,0 kg per are                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                            |              |                                            |                                  |            |
| 2418                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen senioren doelen</u>                                          |              |                                            |                                  |            |
| 241810                      | 712399          | . . . . .                         | Verwijderen senioren doelen                                                 | st           | 36,00                                      | V                                |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Verwijderen voetbaldoelen t.b.v. groot onderhoud.                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend, uitvoeren 1 keer per jaar.                                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal velden: 9                                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen doelen op aanwijzing van de vereniging in<br>depot zetten.      |              |                                            |                                  |            |
| 242                         |                 | . . . . .                         | <b>Herstelwerkzaamheden doel-/kaalgespeelde gebieden</b>                    |              |                                            |                                  |            |
| 2421                        |                 | . . . . .                         | <u>Herstellen d.m.v. doorzaaien</u>                                         |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 242110                      | 222111          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>.9. . . .<br>. . . .2.<br>. . . .1 | Eggen.<br>Betreft: wiedeggen van de doelgebieden,<br>middenstip en overige stroken in 2 richtingen<br>(kruislings) met een (maximale) snelheid van 10<br>kilometer per uur.<br>Gerekend per veld met 250 m2 per veld, uitvoeren 1 keer<br>per jaar.<br>Aantal velden: 9<br>Wiedeggen uitvoeren zodat de complete bovenste<br>laag van het bewerkte perceel rul is.<br>Grootte per perceel: vanaf ca. 50 m2<br>Vlakke percelen<br>Met een niet-aangedreven eg<br>Bewerkingsdiepte: 0,05 m                                                                                                                                                           | are          | 45,00                                       | V                                 |
| 242120                      | 221131          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>.9. . . .<br>. . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . .1.<br>. . . .1              | Egaliseren.<br>Betreft: egaliseren / profileren met vast raam<br>Tekortkomende grond leveren volgens<br>bestekspostnr. <a href="#">242130</a> . Grond tijdens egaliseren<br>mengen met de in het doelgebied te egaliseren<br>grond. Direct na het speelseizoen na vrijgave<br>velden.<br>Grootte per perceel: tot ca. 50 m2<br>Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 2 m3/are<br>Egaliseren met een tonrondte van 0,5 %, waarbij<br>rekening wordt gehouden met de juiste<br>maaiveldhoogte. Eventueel vrijgekomen materiaal<br>vervoeren naar depot aannemer.<br>Toegestane positieve afwijking 0,02 m<br>Toegestane negatieve afwijking 0,02 m | are          | 45,00                                       | V                                 |
| 242130                      | 220321          | . . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . .1.<br>. . . .1                                                     | Leveren grond.<br>Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2<br>Mengsel van 50% teelgrond conform standaard 2020 en<br>50% verschrallingszand M3e-zand, M50 180-220 mu,<br>met minder dan 1% leemfractie en minder dan 1 %<br>organische stof, schone grond conform Besluit<br>Bodemkwaliteit. Grond dient voor het aanbrengen wollig<br>gemengd te zijn.<br>Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                     | m3           | 22,50                                       | V                                 |
| 242140                      | 513104          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.3. . . .            | Doorzaaien sportveld.<br>Betreft: kruislings inzaaien doelgebieden (dubbel<br>gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur.<br>Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-<br>drukken.<br>Gerekend per veld met 250 m2 per keer, uitvoeren 1<br>keer per jaar.<br>Aantal velden: 9<br>Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 7<br>conform de meest recente grasgids.<br>(Hoeveelheid per richting 1,5 kg / 100 m2<br>Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2<br>Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm<br>Aantal werkgangen: 3                                                                                                               | are          | 45,00                                       | V                                 |
| 243                         |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                       | <b>Randstroken sportvelden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 2431                        |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                       | <u>Maaien randstroken grassportvelden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 243120                      | 512899          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Beheersen grashoogte -randstroken grassportvelden,<br>kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau B<br>Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het<br>hele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 382 are<br>Standaard beheer<br>Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en                                                                                                                                                                                                                                                            | are          | 764,00                                      | V                                 |
|                             |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             | 135,00 L                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 2432                        |                 | . . . . .                         | obstakels: kwaliteitsniveau B                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Maaisel kneuzen en laten liggen.                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | <u>Blad ruimen</u>                                        |              |                                            |                                  |  |
| 243210                      | 512531          | . . . . .                         | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 2.074,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1037 are             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 1e beurt                                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week november, op aanwijzing van de         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |  |
| 243220                      | 512531          | . . . . .                         | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 2.074,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1037 are             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 2e beurt                                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week december, op aanwijzing van de         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |  |
| 243230                      | 512531          | . . . . .                         | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 2.074,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1037 are             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft de 3e beurt                                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: 3e week maart, op aanwijzing van de            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie, exact tijdstip op aanwijzing directie.          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |  |
| 243240                      | 512531          | . . . . .                         | Grasveld ontdoen van blad.                                | are          | 2.074,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 1037 are             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft een extra beurt, indien benodigd, op aanwijzing   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | van de directie.                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting                                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 3                           |                 |                                   | <b>Bomen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 31                          |                 |                                   | <b>Onkruidbeheersing boomroosters</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 3111                        |                 |                                   | <u>Onkruidbeheer boomroosters</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 311120                      | 516899          |                                   | Beheersen onkruid - boomspiegel<br>Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel<br>gedurende het gehele jaar.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 34 st<br>Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2<br>Bomen in boomrooster<br>Kwaliteitsniveau B<br>Inclusief het verwijderen van<br>wortelopslag en ongewenste beplanting<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting. | st           | 68,00                                      | V                                |
| 32                          |                 |                                   | <b>Snoeien bomen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 321                         |                 |                                   | <b>Begeleidingssnoei regulier boombeeld</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 321110                      | 515511          |                                   | Begeleidingssnoei.<br>1. Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van<br>wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                                | st           | 375,00                                     | V                                |
| 321120                      | 515511          |                                   | Begeleidingssnoei.<br>9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van<br>wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                             | st           | 247,00                                     | V                                |
| 321130                      | 515511          |                                   | Begeleidingssnoei.<br>9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van<br>wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                            | st           | 42,00                                      | V                                |
| 321140                      | 515511          |                                   | Begeleidingssnoei.<br>6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>.1. Bereikbaar met hoogwerker<br>.9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van<br>wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                            | st           | 1,00                                       | V                                |
| 322                         |                 |                                   | <b>Onderhoudssnoei regulier boombeeld</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 322110                      | 515599          |                                   | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.<br>Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van<br>wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>een inrichting.                                                                                                                        | st           | 626,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                       | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 322120                      | 515599          | . . . . .                                                                                             | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.<br>Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.   | st           | 2.993,00                                    | V                                 |
| 322130                      | 515599          | . . . . .                                                                                             | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.<br>Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | st           | 1.388,00                                    | V                                 |
| 322140                      | 515599          | . . . . .                                                                                             | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.<br>Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | st           | 47,00                                       | V                                 |
| 322150                      | 515599          | . . . . .                                                                                             | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.<br>Boomhoogteklasse: 24 m of hoger<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | st           | 9,00                                        | V                                 |
| 323                         |                 | . . . . .                                                                                             | <b>Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld</b><br>Bij onderhoudssnoei is het boombeeld 'verwaarloosd' niet van toepassing. Een verzwaarde snoei-ingreep binnen de onderhoudssnoei valt onder het boombeeld 'achterstallig'.                                                    |              |                                             |                                   |
| 323110                      | 515521          | 1. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.        | st           | 6,00                                        | V                                 |
| 323120                      | 515521          | 9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.     | st           | 137,00                                      | V                                 |
| 323130                      | 515521          | 9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.    | st           | 61,00                                       | V                                 |
| 33                          |                 | . . . . .                                                                                             | <b>Knotten bomen</b><br>De boomhoogteklasse geeft aan tot welke hoogte de knot (of knotten) van de boom zich kan bevinden.                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 331                         |                 | . . . . .                                                                                             | <b>Knotten van bomen 1 keer per jaar</b>                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 331110                      | 515534          | . . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.9. . . . .<br>. .1. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .2 | Knotten vormbomen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 346 st<br>Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar<br>Betreft: knotten<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Vrije takval mogelijk<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting               | st           | 692,00                                      | V                                 |
| 331120                      | 515534          | . . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.9. . . . .<br>. .1. . . .<br>. . . . .<br>. . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .2                             | Knotten vormbomen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 56 st<br>Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m<br>Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Vrije takval mogelijk<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting                              | st           | 112,00                                      | V                                 |
| 333                         |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                    | <b>Knotten van gekandelaberde bomen 1 keer per jaar</b><br>De boomhoogteklasse geeft aan tot welke hoogte de knotten van de boom zich kan bevinden.<br>Betreft meerderen knotten per boom.                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 333120                      | 515534          | . . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.9. . . . .<br>. .1. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .2              | Knotten vormbomen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 93 st<br>Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m<br>Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar<br>Betreft: knotten<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Vrije takval mogelijk<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting          | st           | 186,00                                      | V                                 |
| 333130                      | 515534          | . . . . .<br>. . . . .<br>3. . . . .<br>.9. . . . .<br>. .1. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .2              | Knotten vormbomen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 27 st<br>Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m<br>Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar<br>Betreft: knotten<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Vrije takval mogelijk<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting         | st           | 54,00                                       | V                                 |
| 34                          |                 | . . . . .<br>. . . . .                                                                                                                              | <b>Vormbomen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 342                         |                 | . . . . .<br>. . . . .                                                                                                                              | <b>Scheren vormbomen 1 keer per jaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 342010                      | 515535          | . . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.3. . . . .<br>. .1. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .<br>. . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .2              | Onderhoud geknpte of geschoren bomen.<br>Hoeveelheid te onderhouden per keer: 29 st<br>Boomhoogteklasse: 6 m of hoger<br>Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 1 jaar<br>Bereikbaar met hoogwerker<br>Vrije takval mogelijk<br>Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting | st           | 58,00                                       | V                                 |
| 35                          |                 | . . . . .<br>. . . . .                                                                                                                              | <b>Controleren bomen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 351                         |                 | . . . . .                         | <b>Controle onderhoudstoestand voor de snoei</b>                                                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 351010                      | 515501          | . . . . .                         | Controleren bomen door visuele inspectie.                                                                                               | st           | 6.493,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Controle uitvoeren door boomcontroleur zoals omschreven in artikel 01.25.04 in deel 3 van dit bestek.                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Controle onderhoudstoestand                                                                                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Rapportage digitaal aanleveren in obsurv                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 352                         |                 | . . . . .                         | <b>Controleren bomen direct na snoei</b>                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 352010                      | 515501          | . . . . .                         | Controleren bomen door visuele inspectie.                                                                                               | st           | 6.493,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Controle uitvoeren, direct na de snoei van elke boom, door boomverzorger zoals omschreven in artikel 01.25.03 in deel 3 van dit bestek. |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Controleren, vastleggen en actualiseren van gegevens met betrekking tot onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Rapportage digitaal aanleveren in obsurv                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 353                         |                 | . . . . .                         | <b>VTA controle</b>                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 353010                      | 515501          | . . . . .                         | Controleren bomen door visuele inspectie.                                                                                               | st           | 6.493,00                                   | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Controle uitvoeren door boomcontroleur zoals omschreven in artikel 01.25.04 in deel 3 van dit bestek.                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Boomveiligheidscontrole                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van een visuele controle en registreren van alle bomen met een verhoogde gevaarzetting.                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Rapportage digitaal aanleveren in obsurv                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . .1. . . .                       |                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 5                           |                 | . . . . .                         | <b>Wandelpaden</b>                                        |              |                                            |                                  |  |
| 500010                      | 514199          | . . . . .                         | Maaien wandelpaden, 3x/jaar.                              | are          | 1.248,00 V                                 |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het maaien van de wandelpaden, 3 keer per        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | jaar.                                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheid per keer: 208 are                             |              |                                            |                                  |  |
| 500011                      | 512501          | . . . . .                         | Maaien bermen en taluds.                                  | are          |                                            | 1.248,00 I                       |  |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Standaard beheer                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . .3. . .                       | Aantal maaibeurten: 3                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 1e beurt: 1e week mei                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 2e beurt: 4e week juli                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 3e beurt: 4e week september                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .9                        | Maaisel direct verwerken volgens bestekspost              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | <a href="#">500012</a>                                    |              |                                            |                                  |  |
| 500012                      | 512506          | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en        | are          |                                            | 1.248,00 I                       |  |
|                             |                 | . . . . .                         | taluds.                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Standaard beheer                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . .3. . .                       | Aantal maaibeurten: 3                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 1e beurt: 1e week mei                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 2e beurt: 4e week juli                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum 3e beurt: 4e week september                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Voor het tijdstip van de uitvoering zie bepaling 01.13.12 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | in deel 3 van dit bestek                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1.                       | Maaisel direct na maaien verwerken                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 8                           |                 | . . . . .                         | <b>Overige werkzaamheden</b>                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 81                          |                 | . . . . .                         | <b>Wet natuurbescherming</b>                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 811                         |                 | . . . . .                         | <b>Inventariseren en monitoren</b>                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |
| 811010                      | 517799          | . . . . .                         | Inventarisatie en monitoren 'permanente' en 'tijdelijke' verblijfplaatsen flora en fauna.                                                                                                                                           | EUR          |                                            | N                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het controleren van het onderhoudsgebied, direct voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden.                                                                                                                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Direct voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente en tijdelijke rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in groenvoorzieningen in de gehele gemeente. |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Indien rust- en/of verblijfplaatsen worden aangetroffen dienen beschermingsmaatregelen te worden aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">812010</a> .                                                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Alle kosten m.b.t. controle werkzaamheden voor de looptijd van het contract dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen.                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Registraties van rust- en/of verblijfplaatsen dienen digitaal doorgegeven te worden aan de directie (locatie, soort en gehanteerde beschermingsmaatregel).                                                                          |              |                                            |                                  |  |
| 812                         |                 | . . . . .                         | <b>Beschermingsmaatregelen</b>                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 812010                      | 101699          | . . . . .                         | Beschermingsmaatregelen flora en fauna                                                                                                                                                                                              | EUR          |                                            | N                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen indien benodigd.                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Naar aanleiding van de geregistreerde rust- en/of verblijfplaats volgens bestekspostnr. <a href="#">811010</a>                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna.                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | In de prijs dient te zijn opgenomen, binnen de looptijd van het contract::                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - leveren en aanbrengen materiaal                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - aanbrengen markering                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen markering                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen en afvoeren materiaal                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |  |
| 82                          |                 | . . . . .                         | <b>Verkeersmaatregelen</b>                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 820010                      | 623001                            | .                                 | Opstellen verkeersplan.<br>Betreft: Het opstellen van een plan t.b.v.<br>tijdelijke verkeersmaatregelen benodigd voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden door de aannemer.<br>De aannemer dient een plan van aanpak op te stellen waarin verwerkt wordt hoe de verkeersmaatregelen worden aangepakt bij de beschreven onderhoudswerkzaamheden in dit bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR          |                                             | N                                 |
|                             |                                   | 2.                                | Opzet verkeersplan(nen)<br>In het plan rekening houden met:<br>- de verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatiereeks WiU 2020<br>- De beschreven maatregelen in bepaling 62 van deel 3 van dit bestek.<br>Het plan van aanpak dient 2 weken voordat de onderhoudswerkzaamheden gestart worden ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden. De opdrachtgever en directie beoordelen het plan van aanpak binnen 5 werkdagen. Inclusief het aanpassen van het plan van aanpak naar aanleiding van de wensen / eisen / controle door directie / opdrachtgever.<br>Uitvoering inclusief benodigde materialen worden verrekend volgens bestekspostnr <a href="#">820020</a> |              |                                             |                                   |
| 820020                      | 620199                            | .                                 | Uitvoering verkeersplan bij onderhoudswerkzaamheden<br>Betreft: De uitvoering van het opgestelde plan van aanpak voor de verkeersmaatregelen<br>Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van statische en dynamische afzettingen, inclusief omleidingsroutes<br>Maatregelen uitvoeren volgens het verkeersplan volgens bestekspostnr. <a href="#">820010</a> en volgens CROW - publicatiereeks "Werk in Uitvoering 2020".<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens CROW-publicatiereeks WiU 2020.<br>Met materiaal van de aannemer.                                                                                                          | EUR          |                                             | N                                 |
| 83                          |                                   | .                                 | <b>Projectplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 830010                      | 109999                            | .                                 | Uitvoeren "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding".<br>Betreft: het uitvoeren van "Aanpak van het werk incl. algemene inleiding" door opdrachtnemer.<br>"Aanpak van het werk incl. algemene inleiding" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR          |                                             | N                                 |
| 830020                      | 109999                            | .                                 | Uitvoeren "In te zetten personeel en materieel".<br>Betreft: het uitvoeren van "In te zetten personeel en materieel" door opdrachtnemer.<br>"In te zetten personeel en materieel" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EUR          |                                             | N                                 |
| 830030                      | 109999                            | .                                 | Uitvoeren "Communicatie".<br>Betreft: het uitvoeren van "Communicatie" door opdrachtnemer.<br>"Communicatie" uitvoeren conform de eisen gesteld in de aanbestedingsleidraad en aanvullende toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR          |                                             | N                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 830040                      | 109999          | . . . . .                         | Uitvoeren "Flora en Fauna".                               | EUR          |                                            | N                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het uitvoeren van "Flora en Fauna" door          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | opdrachtnemer.                                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | "Flora en Fauna" uitvoeren conform de eisen gesteld in    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de aanbestedingsleidraad en aanvullende                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | toezeggingen van de aannemer in zijn projectplan.         |              |                                            |                                  |  |
| 84                          |                 | . . . . .                         | <b>Beschikbaarstelling.</b>                               |              |                                            |                                  |  |
| 841210                      | 100501          | . . . . .                         | Inzetten van werknemer.                                   | uur          | 100,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de cao bouw & infra): vakman GWW                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .3. . . .                         | Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):         |              |                                            |                                  |  |
| 842330                      | 100516          | . . . . .                         | Inzetten van een vrachtauto.                              | uur          | 100,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Laadvermogen: ten minste 10 ton                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .2. . . .                         | Hydraulisch kipbaar                                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . .1. . .                         | Met hydraulische laad- en losinrichting                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . .1. .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                              |              |                                            |                                  |  |
| 842510                      | 100518          | . . . . .                         | Inzetten van een tractor.                                 | uur          | 100,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Vermogen: ten minste 93 kW                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | .1. . . .                         | Hulpvoorzieningen: incl. grondkar inhoud minimaal         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | 7 m3                                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . .1. . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 9                           |                 | . . . . .                         | <b>Staartposten</b>                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 91                          |                 | . . . . .                         | <b>Eenmalige kosten</b>                                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 910030                      | 101299          | . . . . .                         | Werkzaamheden m.b.t. facturatie                            | EUR          |                                            | N                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Alle kosten t.b.v. de facturatie                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | In overleg met de directie dienen de facturaties gesplitst |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | te worden opgesteld in perceel 1 en 2 doordat er diverse   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | budgetten binnen de gemeente hiervoor zijn                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | gereserveerd.                                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Perceel 1: Reguliere onderhoudswerkzaamheden               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Perceel 2: Werkzaamheden m.b.t. het wegwerken van          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | achterstallig onderhoud.                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | De kosten die de aannemer maakt om de facturen te          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | splitsen (inclusief de communicatie met de directie)       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | dienen in deze bestekspost te zijn opgenomen.              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                            |              |                                            |                                  |  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 07 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.  
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen en het bewaken van het werk.
- 08 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:  
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 10 Contactpersonen opdrachtnemer:  
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 11 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 20 Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

HFD PAR ART LID

**01 02 01 Betaling**

- 06 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de werkzaamheden en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, in gelijke termijnen (per 4 weken) voor de opdracht van 2 jaar. De termijnen bedragen steeds 3,75% van de opdracht. De resterende 2,5% zal jaarlijks worden verrekend door betaling van 1,25% per keer..
- 09 Per 4 weken kan er direct een factuur (groot 3,75% van de opdracht) naar opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen, voor het verrekenen van eventueel opgelegde kortingen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar de opdracht worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 10 Na de laatste termijn zal de opdrachtnemer een staat van afrekening opstellen, die ter controle naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de afrekening.
- 11 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.

**01 02 02 Opneming**

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor beeldkwaliteitsposten.
- 06 De opneming voor beeldkwaliteitsposten zal plaatsvinden conform artikel 01.24.08 van dit bestek.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.04 van dit bestek.

**01 02 04 Kortingsregeling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na het schriftelijk mededelen van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 5 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de vijf werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste schriftelijke mededeling van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 06 en 07 van dit artikel.  
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 06 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties met een einddatum, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:  
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)  
Formule: korting = (5% \* prijs per eenheid inschrijving) \* te onderhouden

HFD PAR ART LID

bestekshoeveelheid conform opdracht.

- Korting per dag

Formule: korting =  $(1\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform opdracht} \times \text{aantal dagen overschrijding op einddatum}$ .

- 07 Bij het berekenen van de korting voor de besteksposten die betrekking hebben op beeld, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)

Formule: korting =  $(3\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform opdracht}$ .

- Korting per dag (onderhoudsbeeld niet op orde)

De hoogte van de korting per dag voor elke daarvoor in aanmerking komende bestekspost wordt berekend door de in de inschrijvingsstaat van de opdracht vermelde totaalprijs van de betreffende bestekspost (hoeveelheid resultaatsverplichting x prijs per eenheid) te delen door 104 (2 jaar), de aldus verkregen prijs per week daarna te vermenigvuldigen met het aantal weken waarop de betalingstermijn betrekking heeft en vervolgens te vermenigvuldigen met het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau, vermenigvuldigd met een factor 1,3.

**01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

**01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

- 04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.  
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 06 01 Meer- en minderwerk**

- 04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling**

- 06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

**01 07 02 Model zekerheidstelling**

- 01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard 2020 opgenomen model.

**01 08 Bijdragen**

HFD PAR ART LID

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Kabels en leidingen****01 09 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing.  
(Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en Netwerken).
- 04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
  - Aanleg en renovatie werken.
  - Evenementen.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer****01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 05 De opdrachtgever zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.
- 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

**01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen**

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt.  
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.
- 03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van de werkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 01 Kwaliteitsplan**

- 02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t/m 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.

**01 13 09 Jaarplanning**

- 01 Van de aannemer wordt elk jaar een gespecificeerde jaarplanning verlangd. Dit tijdschema digitaal aanleveren (bijv. als PDF-document).
- 03 In de jaarplanning dient rekening gehouden te worden met:
- Regelgeving m.b.t. flora en fauna
  - Evenementen, deze worden tijdig kenbaar gemaakt op de gemeentekalender, op de volgende website:  
[https://www.meerssen.nl/nieuws\\_en\\_bekendmakingen/gemeentekalender/](https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/gemeentekalender/)
- 04 De jaarplanning dient voorafgaande aan de start van de werkzaamheden door de aannemer ingediend te worden bij de directie.  
De directie zal de aannemer binnen 5 werkdagen na indiening laten weten of zij akkoord gaat met de door de aannemer ingediende jaarplanning.
- 05 Tijdens de uitvoering wordt per periode van 4 weken de werkzaamheden van de aannemer conform de ingediende jaarplanning gecontroleerd.
- 06 Indien de aannemer per periode van 4 weken niet voldoet aan de werkzaamheden conform de opgestelde jaarplanning, wordt de kortingsregeling volgens de bepaling 01.02.04 van deel 3 van dit bestek van kracht.

**01 13 10 Weekplanning**

- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de aannemer een correct ingevulde weekplanning verlangd.
- 03 De weekplanning dient uiterlijk, per straat, op de donderdag voor de betreffende week aangeleverd te worden naar directie.
- 04 Naast een weekplanning van lid 02 dient de aannemer een terugkoppeling van de vooraf gaande week met daarop de gerealiseerde werkzaamheden. De planning dient door de opdrachtnemer ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.
- 05 Bij het niet tijdig ontvangen van de planning wordt er vanuit gegaan dat betreffende werkzaamheden in die week niet zijn uitgevoerd.
- 06 Indien de aannemer per periode van 4 weken minimaal 2 keer een weekplanning niet tijdig aanlevert kan de directie een korting opleggen van € 250 euro per keer.

HFD PAR ART LID

**01 13 11 Tijdsplanning**

- 01 Werkzaamheden binnen de Gemeente Meerssen waar mogelijk alleen binnen de normale werktijden (op verzoek) uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten de normale werktijden (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 De datums en tijdstippen zoals aangegeven op de evenementenlijst zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de toezichthouder van de gemeente.
- 04 De aannemer dient zich voorafgaande aan - en tijdens - de werkzaamheden op de hoogte stellen van de geplande evenementen binnen de gemeente Meerssen. Deze worden tijdig kenbaar gemaakt op de gemeentekalender, op de volgende website:  
[https://www.meerssen.nl/nieuws\\_en\\_bekendmakingen/gemeentekalender/](https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/gemeentekalender/)

**01 13 12 Tijdstip uitvoering werkzaamheden met einddatum**

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden (per jaar) in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte opdracht /

dagproductie = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - Uitmaaïen bosplantsoen            | 1.500 m2/dag  |
| - Uitmaaïen bosplantsoen op talud   | 1.000 m2/dag  |
| - Snoeien rand diverse beplantingen | 2.000 m2/dag  |
| - Verwijderen blad uit beplantingen | 5.000 m2/dag  |
| - Verwijderen blad op gras          | 10.000 m2/dag |
| - Snoeien struikrozen               | 800 m2/dag    |
| - Knippen (blok)hagen               | 2.500 m2/dag  |
| - Afsteken graskanten               | 2.000 m2/dag  |
| - Maaïen bermen en kruidachtigen    | 10.000 m2/dag |

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

**01 13 13 Tijdstip uitvoering werkzaamheden met uitvoeringsperiode**

- 01 Voor werkzaamheden zoals opgenomen in lid 02 gelden uitvoeringsperioden waarbinnen de werkzaamheden afgrond dienen te worden. Zowel de start als de afronding van de werkzaamheden op alle locaties dienen binnen deze perioden te vallen.
- 02 Per werkzaamheid staat in onderstaand overzicht de vereiste uitvoeringsperiode. Indien de frequentie per jaar hoger is dan 1 x worden de daaropvolgende uitvoeringsperioden gescheiden van elkaar door een komma.

| Werkzaamheden                          | Frequentie per jaar | Uitvoeringsperiode                        |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Snoeiwerkzaamheden                     |                     |                                           |
| Snoeien sierheesters, verjongingssnoei | 1                   | oktober t/m december en januari t/m maart |
| Overige werkzaamheden                  |                     |                                           |
| Voorjaarsbeurt vaste planten           | 1                   | 1e/2e week maart                          |

HFD PAR ART LID

**01 13 14 Klachten afhandeling**

- 01 Werkzaamheden om klachten af te handelen dienen binnen 10 dagen te zijn uitgevoerd, nadat de melding is verzonden door de opdrachtgever.  
De aannemer meldt de directie wanneer er met de werkzaamheden, betreffende de klachtenafhandeling, wordt begonnen en zijn beëindigd. Tevens meld de aannemer aan de directie hoe de klacht is opgelost.
- 02 SPOED werkzaamheden om klachten af te handelen dienen binnen 24 uur te zijn uitgevoerd, nadat de melding is verzonden door de opdrachtgever. De aannemer meldt aan de directie hoe de klacht is opgelost.

**01 15 Garantie****01 15 03 Bemiddeling**

- 07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.  
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 09 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.
- 10 Bepaling 01.15.04. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervallen.

**01 16 Verzekeringen****01 16 02 CAR-verzekering door aannemer**

- 01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs, onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk Verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
  2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
  3. materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.
- 02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten.  
Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.
- 04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing zijn:

HFD PAR ART LID

- EUR 1250,= schade aan het werk;
- EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
- EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.

Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.

- 06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
  2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.
- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor aanvang van het werkzaamheden, bij de directie, indienen.
- 09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.
- 10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
- Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

## **01 17 Vrijgekomen materialen**

### **01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 06 In afwijking op bepaling 01.17.06 lid 03 zijn bij alle materialen die worden afgevoerd naar een inrichting de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ook als de hoedanigheid en de hoeveelheid niet zijn vermeldt.

### **01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de alle vrijgekomen materialen.

## **01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**

### **01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

### **01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie**

- 02 In afwijking van artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen dienen te worden ter bescherming van te handhaven vegetatie.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

**01 18 04 Schadevergoeding**

- 02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard 2020 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
- 03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
  - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
  - tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
  - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- 05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
- 06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2020. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.
- 07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m  
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
- Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.  
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie).  
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 19 Arbeidsomstandigheden****01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

**01 21 RAW-bestek****01 21 14 Omschrijving beeldkwaliteit**

- 01 In dit RAW-bestek zijn ook posten opgenomen voor het beheersen van het kwaliteitsniveau. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de standaard 2020 zijn van toepassing op de bestekposten waarin een kwaliteitsniveau moet worden beheerst.

Het betreft hierbij o.a. beheersen kwaliteitsniveau onkruid in beplanting en maaien gazons.

De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is het totaal te onderhouden oppervlak voor de gehele looptijd van het contract, zijnde 2 jaar. Jaarlijks dient dus de halve hoeveelheid aan resultaatsverplichting te worden onderhouden.

Voorbeeld:

| Omschrijving bestekspost | Resultaatsverplichting |
|--------------------------|------------------------|
|--------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Beheersen grashoogte - gazon,<br>kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B<br>- gedurende hele jaar<br>- kwaliteitsniveau gazon A<br>- Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 50 are | 100 Are |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**01 23 Communicatie****01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden.
- De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald, binnen de gemeentegrenzen van Meerssen.
- Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd. Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
- Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gevonden.
- Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang

HFD PAR ART LID

van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.

- 07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.
- 08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van lid 3 van dit artikel verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

### 01 23 03 Voertaal

- 01 De aannemer en de door hem aangewezen persoon of personen die hem in zaken het werk betreffende vertegenwoordigen, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau B2 van het Common European Framework of Reference for Languages.
- 02 Alle personen die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau A2 van het Common European Framework of Reference for Languages.

### 01 24 Beeldkwaliteit

#### 01 24 08 Opneming

- 01 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van artikel 01.24.08 van de Standaard geldt het navolgende :
- Per betalingstermijn (4 weken) vinden 4 stuks wekelijkse (1 maal per week) of 2 stuks 2-wekelijkse meetronden plaats.
  - Per betalingstermijn worden 10 random meetlocaties opgenomen.
- 04 Het gestelde in lid 04 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in lid 05 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.

#### 01 24 09 Korting

- 01 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.24.09 van de Standaard is niet van toepassing. Het bepaalde in dit artikel heeft alleen betrekking op beeldkwaliteitsposten (zowel week als oppervlak) en dan specifiek op die beeldkwaliteitsposten waarvan uit de toetsing is gebleken dat niet wordt voldaan aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau op basis van het gestelde in artikel 01.24.08 van deel 3 van dit bestek (lees : door middel van opneming).
- 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van artikel 01.24.09 van de Standaard geldt het navolgende:
- Per betalingstermijn (lees : per totaal van 4 wekelijkse meetronden of 2 2-wekelijkse meetronden) wordt, per bestekspost, van het aantal opgenomen meetvakken, meetstroken of meetelementen het percentage bepaald dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 03 De hoogte van de korting wordt bepaald door de berekening van de kortingsregeling volgens bepaling 01.02.04 van dit bestek.

### 01 25 Vakopleiding

HFD PAR ART LID

**01 25 02 Personeel**

- 02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman op het werk aanwezig te zijn en te beschikken over de competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector).  
Er dienen meerdere voormannen te worden aangewezen voor het onderhoudswerk.
- 04 Op het werk dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige.
- 05 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk verwacht. Tevens wordt van de medewerkers verwacht een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) te hebben.
- 06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.
- 07 De leidinggevende medewerkers van de aannemer die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dienen minimaal in het bezit te zijn van het certificaat de Wet Natuurbescherming niveau 2. Zij moeten bovendien in staat zijn om de administratieve registratie en melding te doen aan de directie volgens de geldende protocollen als er werkzaamheden uitgevoerd worden op de meest kwetsbare locaties.  
De kaart waarop de registratie bijgehouden moet worden, wordt door de gemeente aan de aannemer ter beschikking gesteld.
- 08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.  
Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

**01 25 03 Opleiding boomverzorger**

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers (ETW) die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.  
Ook boomverzorgers in opleiding mogen de snoeiwerkzaamheden uitvoeren, onder toezicht en begeleiding van een ETW-er.

**01 25 04 Opleiding boomveiligheidscontroleur**

- 01 De boomveiligheidscontrole (VTA 1-controle) en het beoordelen van de onderhoudstoestand moeten worden uitgevoerd door Boom Veiligheid Controleurcontroleurs (BVC) die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

**01 27 Bijzondere voorwaarden****01 27 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid**

- 01 Begripsomschrijving:  
- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de aannemer:

HFD PAR ART LID

1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
  2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
  3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.
  4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
  5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
  6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
  7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.
  8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
    - a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
    - b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
    - c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
    - d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
    - e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
    - f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
    - g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.
- 03 Betaling:
1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
  2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.
- 04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
    - a. het besteknummer van het werk;
    - b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting

HFD PAR ART LID

- en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;  
c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:
- a. de bedrijfsuitoefening staakt;
  - b. in staat van faillissement wordt verklaard;
  - c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

**01 27 03 Meldpunt**

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 02 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.
- 04 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.
- 05 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m<sup>3</sup> op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
- 06 Situaties zoals omschreven in lid 02, meldingen en schades betreffende de openbare ruimte, dient de aannemer te melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

**01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
  - de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 03 Tijdens kerk- en gebedsdiensten (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de dienst tot ½ uur na beëindiging van de dienst geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de dienst kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk, moskee of gebedshuis worden uitgevoerd.
- 04 Tijdens proefwerkweken mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de schooldag tot ½ uur na beëindiging van de schooldag geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de proefwerken kunnen verstoren in de nabijheid van de scholen worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal een lijst aanleveren met wanneer proefwerkweken zijn.

**01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012****01 28 01 Afwijkingen van de UAV 2012**

- 01 Bestekswijziging  
In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.  
Motivering  
De gemeente wil meer grip hebben op het te verstrekken meerwerk.
- 02 Bestekswijziging  
In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opnemings van het werk.  
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opnemings van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".  
Motivering  
De opdrachtgever wil dat de aannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder een beroep te kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.
- 03 Bestekswijziging  
In afwijking van paragraaf 6 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.  
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.  
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:  
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;  
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.  
Motivering  
Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.

HFD PAR ART LID

**01 29 Veiligheid****01 29 03 Veiligheids checklist aannemers**

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

HFD PAR ART LID

**51 Technische bepalingen groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 09 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
- 10 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 11 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.
- 12 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

**51 02 11 In te zetten materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 03 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm<sup>2</sup> bedragen.
- 04 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 05 Machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit contract, moeten zodanig worden aangepast aan de terrein omstandigheden ter plaatse, zodat er geen beschadigingen van het terrein kunnen plaatsvinden.
- 06 Indien tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 1 t/m 5 zal het herstel van verhardingen, gras en beplantingen voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

**51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen****51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.  
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| materiaal vrijgekomen bij                         | [aantal dagen]   |
| - afsteken graskanten                             | dezelfde werkdag |
| boomspiegels en grasterreinen.                    |                  |
| - verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden | dezelfde werkdag |

HFD PAR ART LID

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - onkruidvrij maken boom   | dezelfde werkdag |
| spiegels en beplantingen   |                  |
| - knippen van hagen        | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen        | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | 2 werkdagen      |

04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

## **51 2 Gras en kruidachtigen**

### **51 21 Begrippen, Gras en kruidachtigen**

#### **51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen**

- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 51.21.02 lid 04 van de standaard 2020 moet bij het afsteken of afsnijden van graskanten de volledige zode verwijderd worden vanaf de gestoken of gesneden rand van het grasveld.

### **51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen**

#### **51 22 05 Maaien**

- 12 Bij het maaien van gras dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,20 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 13 Bij het maaien van ruig gras is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
- 14 Het maaien van recreatief grasveld vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 16 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 17 Het knippen/maaien van graskanten langs verhardingen en beplantingsvakken moet bij het beheersen van grashoogtes op kwaliteitsniveau in de eenheidsprijs zijn meegenomen en voldoen aan de grashoogte/ lengte zoals vermeld in artikel 51.22.11 van de standaard.

### **51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen**

#### **51 25 01 Maaien**

- 03 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 04 Bij het maaien van ruig gras terreinen moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.

## **51 4 Beplantingen**

### **51 41 Begrippen Beplantingen**

#### **51 41 01 Algemeen**

- 01 Te verstaan is onder:  
I. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

### **51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen**

HFD PAR ART LID

**51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters**

- 07 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de standaard 2020 is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

**51 42 16 Beheersen onkruid - beplanting**

- 01 In aanvulling op de kwaliteitsniveau's in de standaard 2020 is kwaliteitsniveau D tevens van toepassing op dit bestek.
- 11 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau C per 100 m<sup>2</sup> ten hoogste 50% van de oppervlakte bedekt met onkruid.
- 13 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau D is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 60 cm.
- 14 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 van de Standaard 2020 is bij kwaliteitsniveau D is zoden vorming toegestaan.
- 15 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.16 lid 13 van dit bestek mag de hoogte van de onkruidbegroeiing in de rand (breedte tot 1,50 m) van het beplantingsvak maar maximaal 0,50 m bedragen.
- 16 Bij beheertype braakliggend terrein is de maximale hoogte van het onkruid, bij kwaliteitsniveau D, maximaal 40 cm.

**51 42 36 Snoeien en dunnen**

- 01 Voorafgaande aan snoei- en dun werkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m<sup>2</sup> beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

**51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen**

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

|                  |  |                             |
|------------------|--|-----------------------------|
| bewerkingsdiepte |  | max. afstand tot wortelhals |
|------------------|--|-----------------------------|

|                      |  |        |
|----------------------|--|--------|
| - ten hoogste 0.05 m |  | 0.05 m |
|----------------------|--|--------|

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| - 0.05 tot 0.15 m |  | 0.10 m |
|-------------------|--|--------|

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

**51 42 39 Bladruimen**

- 01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

**51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen****51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in**

HFD PAR ART LID

**beplanting**

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2020 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:
- bestrijding van de Haagwinde (*Convolvulus sepium*)
  - bestrijding van de Heermoes (*Equisetum arvense*)
  - bestrijding van de Zevenblad (*Aegopodium podagraria*)
  - bestrijding van de Kleefkruis (*Galium aparine*)
  - bestrijding van de Berenklaauw (*Heracleum sphondylium*)
  - bestrijding van de Braam (*Rubus fruticosus*)
  - bestrijding van de Akkerdistel (*Cirsium arvense*)
  - bestrijding van de Hop (*Humulus lupulus*)
  - bestrijding van Kweek (*Elytrigia repens*)

**51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen****51 45 01 Onderhoud**

- 03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.
- 04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 08 Bij het snoeien van de singels en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen te alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en singels.
- 10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering****62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels / pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 03 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.  
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 07 Bewegwijzingen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzing of bebording veroorzaken.
- 08 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".
- 09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.  
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 09.
- 10 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 11 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie WiU 2020 van toepassing.

**62 14 Risico-verdeling en garanties**

HFD PAR ART LID

**62 14 01 Algemeen**

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

**62 14 02 Aansprakelijkheid**

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

**62 15 Bijbehorende verplichtingen****62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.  
De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.  
De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.  
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.  
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.  
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.  
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

**62 17 Bijbehorende verplichtingen****62 17 04 Tijdelijke verkeersmaatregelen**

- 01 De kosten voor het toepassen van verkeersmaatregelen, waarbij de verkeersmaatregel op de uitvoerende wagen/machine kan worden gemonteerd moeten in de eenheidsprijs worden meegenomen.

HFD PAR ART LID

**64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 13 Informatie-overdracht****64 13 03 Instructie uitvoerend personeel**

- 03 Wanneer de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestek het werk geheel of gedeeltelijk door een derde wil laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten wil inschakelen behoort het tot zijn verplichting om ook de werknemers die hij op deze wijze wil inzetten de uitvoeringsinstructies zoals bedoeld in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.

Wanneer de aannemer de hiervoor bedoelde werknemers pas inschakelt nadat hij de uitvoeringsinstructie omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 al heeft gegeven is hij verplicht om de dan in te zetten werknemers ook de uitvoeringsinstructies zoals omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.

De aannemer legt de uitvoeringsinstructie die hij dan geeft schriftelijk vast en overhandigt een kopie hiervan aan de directie.

Alvorens de aannemer werkzaamheden van dit bestek geheel of gedeeltelijk door een derde mag laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten mag inschakelen zijn alle hiervoor in dit bestek genoemde artikelen over onderaanneming onverkort van toepassing.

**64 13 04 Gedragscode Wet natuurbescherming**

- 01 De werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek moeten worden uitgevoerd conform de 'Gedragscode Wet Natuurbescherming' bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van de VHG en Vereniging Stadswerk', laatst vastgestelde versie.
- 02 De gedragscode Wet natuurbescherming is te downloaden via de website van de Vereniging Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.