



**AANWIJZINGEN VOOR DE AANNEMER**

Deze telecom-beheerkaart geeft een zo getrouw mogelijk beeld van de ondergrondse werkelijkheid. Met een aantal zaken moet u echter rekening houden. Verwezen wordt voorts naar de inhoud van de begeleidende brief die u naar aanleiding van de graafmelding heeft ontvangen.

<b>Maatvoering van de geulen</b>
Deze maatvoering is niet exact, gezien de weerbaarheid van de grond moet enige speling rekening worden gehouden. Van een geul wordt het hart aangegeven in meters. Is de kabelbundel breder dan 0,5 meter dan staat de breedte zoveel mogelijk aangegeven.

<b>Telecom-kabels (diepte en aantallen)</b>
I.v.m. mogelijke profielwijzigingen van de weg kunnen GEEN dieptegegevens worden verstrekt. Voor het aantal kabels: zie geuldoorsnede.
Lassen in doorgaande kabels worden zelden aangegeven; er moet rekening worden gehouden dat deze hoger of naast het aangegeven kabeltracé kunnen liggen.

Het graafwerk
<p>Daaraan voorafgaand dient bij de aangegeven maatvoering de juiste plaatst van de geulen en kabels aan de hand van proefgaten en/of sleuven te worden vastgesteld.</p> <p>Bij graafwerkzaamheden dient men voorzichtig te werk te gaan; het gebruik van graafmachine, pneumatische hamers, pikhouweLEN e.d. in de buurt van de geulen wordt afgezien.</p>



Tekening Type	Klic Asn
Formaat	A3
Schaal	1:500
Gemeente	Binnenmaas
Datum	19 mei 2009
Geprint door	Klic service
Tekeningmiddelpunt	101600,421683
Meldnummer	2009/G/*106383