

Behoort bij: 23-020

Voorbelasten sportpark Veldpost

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidend- en opruiwerk				
11	Verkeersmaatregelen				
110010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
110020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
110030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
12	Tijdelijke voorzieningen				
121	Platenbaan				
121010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
13	Opruimingswerk				
131	Schonen terrein				
131010	Schonen terrein	EUR		N	
131020	Maaien gewas.	are	1.059,00V		
131030	Frezen wortelstructuur beplanting	are	1.059,00V		
131040	Uitmaaieren watergang.	m	1.000,00V		
131050	Verwijderen begroeiing.	are	3,00V		
14	Opschonen watergang				
140010	Opschonen watergang.	m	1.000,00V		
2	Grondwerken				
20	Diversen- voorbereidende en tijdelijke werken				
200010	Plaatsen zakbaken.	st	73,00V		
200020	Verlengen zakbaken, L=1m.	m	53,00V		
200030	Aanbrengen bescherming zakbaken.	st	73,00V		
200040	Uitvoeren zakbakenmeting	keer	9,00V		
21	Grond ontgraven				
211	Deel 1				
211010	Grond ontgraven uit terrein.	m3	16.734,00V		
212	Deel 2				
212020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	9.154,00V		
212030	Zand ontgraven uit ophoging.	m3	30.858,00V		
213	Deel 3				
213010	Grond ontgraven uit ophoging	m3	366,00V		
213020	Zand ontgraven uit ophoging	m3	2.956,00V		
214	Deel 4				
214010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	614,00V		
214020	Zand ontgraven uit ophoging	m3	3.010,00V		
216	Ontgraven watergang				
216010	Grond ontgraven uit terrein	m3	16.420,00V		
22	Grond vervoeren				
221	Grond vervoeren op werkterrein				
221020	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar deel 2)	m3	9.154,00V		
221030	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar toekomstige grondwal)	m3	7.580,00V		
221040	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)	m3	980,00V		
221050	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)	m3	30.858,00V		
221070	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar toekomstige locatie grondwal)	m3	8.174,00V		
221080	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar toekomstige locatie grondwal)	m3	980,00V		
221090	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar deel 1)	m3	5.966,00V		
221100	Grond vervoeren op werkterrein (van nieuw gegraven watergang naar toekomstige grondwal)	m3	16.420,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	Grond verwerken				
231	Deel 1				
231020	Zand verwerken in ophoging	m3	5.966,00V		
232	Deel 2				
232010	Zand verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. -3,20m)	m3	59.623,00V		
232020	Zand verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. -2,40m)	m3	46.071,00V		
232030	Grond verwerken in ophoging	m3	9.154,00V		
233	Deel 3				
233010	Zand verwerken in terrein	m3	14.309,00V		
233020	Grond verwerken in ophoging (afdeklaag grond)	m3	366,00V		
234	Deel 4				
234010	Zand verwerken in terrein	m3	16.549,00V		
234020	Grond verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. -3,20m)	m3	131,00V		
234030	Grond verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. -2,25m)	m3	483,00V		
235	Toekomstige grondwal				
235010	Grond verwerken in ophoging	m3	38.659,00V		
236	Aanbrengen grondlaag t.b.v. anti-stuifmaatregelen gehele terrein.				
236010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	2.685,00V		
236020	Grond vervoeren.	m3	2.685,00V		
236030	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	134.150,00V		
29	Grondbewerking				
299	Grondbewerking, algemeen				
299010	Verdichten zanderige klei	m3	32.373,00V		
299020	Verdichten zand	m3	148.073,00V		
3	Leidingwerk				
31	Drainage				
311	Horizontale drainage				
311010	Lev./aanbr. drains voor horizontale drainage. Ø125	m	6.328,00V		
311020	Verwijderen drains voor horizontale drainage. Ø125	m	6.328,00V		
312	Verticale drainage				
3121	<u>Drainage tot N.A.P. -14,00</u>				
312110	Aanbrengen 100% biodegradable drains t.b.v. verticale drainage. (L=10,20m)	m	188.955,00V		
3122	<u>Drainage tot N.A.P. -18,00</u>				
312210	Aanbrengen 100% biodegradable drains t.b.v. verticale drainage. (L=14,20m)	m	1.283.339,00V		
319	Diversen				
319010	Voorprikken t.b.v. verticale drainage.	st	100,00V		
319020	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	6.328,00V		
32	Betonnen Duiker				
320010	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton 1:1	st	1,00V		
320020	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton 1:2	st	1,00V		
320030	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	7,20V		
320040	Maken passtuk uit betonbuis SPIE-SPIE	st	1,00V		
320050	Opstellen van berekening en tekeningen t.b.v. fundatie betonnen uitstroombakken.	EUR	N		
4	Kabelwerkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	Middenspanning				
410010	Toepassen voorzieningen t.b.v. ondersteuning middenspanningskabel.	EUR		N	
5	Groenvoorzieningen				
51	Bomen				
511	Verwijderen bomen				
511010	Verwijderen bomen.	st	45,00V		
8	Werk van algemene aard				
80	Algemene werkzaamheden				
800010	Uitvoeren nulmetingen	EUR		N	
800020	Plaatsen Plaatsen informatie bord "werk in uitvoering"	keer	1,00V		
800030	Verwijderen informatie bord "werk in uitvoering"	keer	1,00V		
81	Ter beschikking stellen				
811	Ter beschikking stellen werknemers				
811010	T.b.s. werknemer, Grondwerker.	uur	80,00V		
811020	T.b.s. werknemer, Landmeter.	uur	40,00V		
812	Ter beschikking stellen materieel				
812010	Ter beschikking stellen rupskraan	uur	80,00V		
812020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
812030	T.b.s. wiellader.	uur	80,00V		
812040	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
82	Werkzaamheden Flora en Faunawet				
820010	Opstellen Plan van aanpak FFW uitvoeringsfase.	EUR		N	
83	Diverse werken van algemene aard				
830010	Aanleveren revisietekeningen	EUR		N	
830020	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N	
830030	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
830040	Opstellen algemeen tijdschema	EUR		N	
830050	Opstellen werkplan	EUR		N	
830060	Kosten voortvloeiend uit het BLVC-plan	EUR		N	
84	Faunamaatregelen en/ of voorzieningen				
840010	Broedvogel vrij houden van werkterrein	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR ...	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR		N	
910030	Mobiliseren materieel	EUR		N	
910040	CAR-verzekering	EUR		N	
910050	WAM-verzekering	EUR		N	
910060	Toepassen VISI-communicatie	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950020	Stelpost t.b.v. kleine werkzaamheden en leveranties	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost t.b.v. uitvoeren en rapporteren quickscan t.b.v. Flora en Fauna.	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				