

Grondbalans

rev07

		Details			Zanderige klei				Zand			
		hoogte [m1]	oppervlakte [m2]	Breedte [m1]	ontgraven [m3]	vervoeren [m3]	leveren [m3]	verwerken [m3]	ontgraven [m3]	vervoeren [m3]	leveren [m3]	verwerken [m3]
Nummer	Omschrijving											
21	Grond ontgraven											
211	Deel 1											
211010	Grond ontgraven uit terrein.	0,69	26471		16734							
212	Deel 2											
212020	Grond ontgraven uit ophoging.	0,15	64770		9154							
212030	Zand ontgraven uit ophoging.	0,50	64770						30858			
213	Deel 3											
213010	Grond ontgraven uit ophoging	0,02	17739		366							
213020	Zand ontgraven uit ophoging	0,18	17739						2956			
214	Deel 4											
214010	Grond ontgraven uit ophoging.	0,02	18053		614							
214020	Zand ontgraven uit ophoging	0,18	18053						3010			
216	Ontgraven watergang											
216010	Grond ontgraven uit terrein	1,88	8734		16420							
22	Grond vervoeren											
221	Grond vervoeren op werkterrein											
221020	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar deel 2)					9154						
221030	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar toekomstige grondwal)					7580						
221040	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)					980						
221050	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)									30858		
221070	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar toekomstige locatie grondwal)					8174						
221080	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar toekomstige locatie grondwal)					980						
221090	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar deel 1)									5966		
221100	Grond vervoeren op werkterrein (van nieuw gegraven watergang naar toekomstige grondwal)					16420						
23	Grond verwerken											
231	Deel 1											
231020	Zand verwerken in ophoging	0,25	26471									5966
232	Deel 2											
232010	Zand verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. - 3,20m)	0,94	64770								59623	59623
232020	Zand verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. - 2,40m)	0,80	64770								46071	46071
232030	Grond verwerken in ophoging	0,15	64770					9154				
233	Deel 3											
233010	Zand verwerken in terrein	0,90	17739									14309
233020	Grond verwerken in ophoging (afdeklaag grond)	0,02	17739					366				
234	Deel 4											
234010	Zand verwerken in terrein	0,95	18053									16549
234020	Grond verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. -3,20m)	0,02	18053					131				
234030	Grond verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. -2,25m)	0,58	836									483
235	Toekomstige grondwal											
235010	Grond verwerken in ophoging	2,50						38659				
236	Aanbrengen grondlaag t.b.v. anti-stuifmaatregelen gehele terrein.											
236010	Grond ontgraven uit ophoging.				2685,00							
236020	Grond vervoeren.					2685,00						
236030	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.		134150,00					2685				