GEMEENTE HOORN

AANTEKENEN

Liander N.V.
Locatiecode: 2WA6313
Afdeling: Gas
De heer [redacted]
Postbus 50
6920 AB DUIVEN

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl
Contactpersoon
Dhr. S. Laan
Zaaknummer: 1740511
Bijlagen: 7 st

Hoorn, 18 december 2019

Onderwerp: Aanwijzing tot het nemen van maatregelen leidingen van Liander

Geachte heer [redacted]

Het project Tussen de Wachters is in voorbereiding. Het project dient een maatschappelijk doel en bestaat uit het vervangen van de riolering in het gehele projectgebied.

In het kader van de realisatie van dit project is het noodzakelijk gebleken dat er maatregelen moeten worden getroffen aan de leidingen van Liander. U bent hierover al in detail geïnformeerd tijdens de besprekingen op 18 april 2019, 15 oktober 2019 en 6 november 2019, zie bijgevoegde bijlagen voor de verslagen.

De riolering ligt op een grote diepte (>2 meter). De huidige riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel met infiltratieriool. In de uitvoering zal dus de gehele openbare ruimte van gevel tot gevel uitgegraven moeten worden. Hierdoor is het technisch noodzakelijk dat alle kabels en leidingen van Liander in dit gebied (inclusief huisaansluitingen) vervangen moeten worden.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In de bijgevoegde tekening zijn het projectgebied en de fasering aangegeven. De uitvoering van de 3 fasen vindt in de volgende periodes plaats:
Fase 1: 1 april 2020 tot en met 31 december 2020
Fase 2: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
Fase 3: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

Overeengekomen is dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door [redacted]
Liander levert de materialen en het kwaliteitstoezicht. Liander neemt contact op met [redacted] om offertes aan te vragen en opdracht te verlenen. [redacted]

[redacted]

Nadeelcompensatie
Deze brief is een aanwijzing tot het nemen van maatregelen ten aanzien van uw kabels en/of leidingen ten dienste van uw netwerk conform artikel 10, tweede lid, onder a, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Hoorn 2014 (AVOI). Op grond van artikel 10, tweede lid, onder b, van de AVOI kan eventueel nadeel ten gevolge van deze aanwijzing worden gecompenseerd. De regelgeving daarvoor is bepaald in de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Hoorn 2015. Een verzoek om vaststelling van nadeelcompensatie dient op grond van artikel 19 van de Nadeelcompensatie-regeling kabels en leidingen Hoorn uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar na ontvangst van de aanwijzing tot het nemen van maatregelen bij ons college te worden ingediend. Het college neemt conform artikel 21 van de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Hoorn binnen 8 weken een besluit op het verzoek. Indien een beschikking niet binnen 8 weken kan worden gegeven, wordt de redelijke termijn waarbinnen het besluit wel tegemoet kan worden gezien schriftelijk aan u medegedeeld. In het vooroverleg is echter al afgesproken dat Liander haar leidingen volledig wil vervangen in het projectgebied en daarom geen beroep doet op enige nadeelcompensatie.

Graag ontvang ik binnen 2 weken na verzending van deze aanwijzingsbrief, de schriftelijke bevestiging van u dat Liander zal aanvangen met de (voorbereidende) werkzaamheden en dat Liander ervoor zal zorgen dat de te nemen maatregelen in de bovengenoemde perioden uitgevoerd kunnen worden door de VOF tussen de Wachters.

Meer informatie
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. S. Laan via telefoonnummer 0229 25 22 00. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

Peter Hoogenveen
Teammanager Stadsbeheer

Bijlage(n): 7 st, te weten:

1. Tekening 161032_OT_DO_01- Overzicht werkgebied -vervangen riolering Tussen de wachters – 16 december 2019
2. Tekening 161032_OT_DO_2- Klic bestaande situatie -vervangen riolering Tussen de wachters – 16 december 2019
3. Tekening 161032_OT_DO_03- Beschikbare ruimte Kabels- en leidingen Trace's nieuwe situatie- vervangen riolering Tussen de wachters – 16 december 2019
4. verslag nutsoverleg 18 april 2019
5. verslag nutsoverleg 15 oktober 2019
6. E-mail – 161032-TDW: Verstrekking proefsleuven en verkennend bodemonderzoek – 16 oktober 2019
7. verslag bilateraal overleg 6 november 2019