VOOR AANSLUITING ZIE TEKENINGNR. 20HB0558-NS-215

OPTIE

RENVOOI RIOLERING

- Vuilwater riolering, materiaal en diameter volgens tekening
- Hemelwater riolering, materiaal en diameter volgens tekening
- Hemelwater drainagetransport riolering, materiaal en diameter volgens tekening
- Wegdrainage PP⌀200 mm met PP450 ommanteling, -3.10 m N.A.P.
- (7841) Ø500 — Vuilwater inspectieput, Tegra ⌀800mm met nummer en putrandhoogte (putrandhoogte indicatief, definitieve putrandhoogte n.t.b.)
- (7501) Ø500 — Hemelwater inspectieput, Tegra ⌀800mm met nummer en putrandhoogte (putrandhoogte indicatief, definitieve putrandhoogte n.t.b.)
- (7610) Ø500 — Drainage doorspuitput, Tegra ⌀800mm met nummer en putrandhoogte (putrandhoogte indicatief, definitieve putrandhoogte n.t.b.)
- Hemelwater uitstroomvoorziening
- Straatkolk, leverancier TBS Soest, type STR-9736 (terrein)
- Straatkolk, leverancier TBS Soest, type STR-3245/30 (molgoot)
- Hemelwater kolkaansluitleiding PVC⌀125mm tenzij anders vermeld
- Vuilwater huisaansluiting, pvc 125mm met 2x ontstoppingspunt — OPTIE
- Hemelwater huisaansluiting, pvc 125mm met 1x ontstoppingspunt — OPTIE

ALGEMEEN

- A A — Dwarsprofiel
- Nutstracé binnen project-werkzaamheden, breedte: 1.20 m
- Nutstracé buiten project-werkzaamheden, breedte: 1.20 m — OPTIE
- Achterpaden Intermaris — OPTIE
- Bestaande eigendomsgrens
- 1 — 1 Bladgrens
- Projectgrens



SITUATIE

SCHAAL: 1:3000

0 2 4 10 m
1:200

Maten niet van tekening meten, doch geschreven maten aanhouden.
Maten in meters, tenzij anders vermeld. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld. Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte maten van grenzen en opstallen.
De aangegeven hoogtemaatvoering betreft de hoofdmaatvoering van het gewenste profiel. Detailuitwerking door aannemer.

Samenstelling:
20HB0558B$S
20HB0558B$S BLADINDELING
20HB0558B$S KADASTER
20HB0558B$S RIOLERING
20HB0558N$S
20HB0558N$S RIOLERING

VERSIE	DATUM	OPMERKINGEN
-	-	-
bwi-04	20-07-2023	wijziging bwi-03 is optineel geworden en op deze tekenbladen weergegeven
bwi-03	11-05-2023	huisaansluitingen Intermaris / achterpaden Intermaris / nutstracé buiten werkterrein

WIJZIGINGSTABEL

GEMEENTE HOORN
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00

PROJECTOMSCHRIJVING
Vervangen riolering Tussen de Wachters

TEKENINGOMSCHRIJVING
Nieuwe situatie fase 2
Rioleringsplan - optionele werkzaamheden

GETEKEND: Alec Fanger
PROJECTLEIDER: Sander Laan & Marco Dudink
BESTEK: n.v.t.
SCHAAL: 1 : 200
FORMAAT: A1

PROJECTNR.	TEKENINGNR.	BLAD	VERSIE	DATUM	STATUS
20HB0558	20HB0558-NS-214	04 van 06	04	20-04-2023	DEFINITIEF

20HB0558-NS-211-213 NIEUWE SITUATIE FASE 2 RIOLERINGSPLAN - HUISAANSLUITINGEN.DWG - 20-jul-23 - by BORIS WILBRINK

Formaat: A1 (594x841 mm)