

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	PvE Bouwteam3.1.1. Traject ABC	De opdrachtgever verstrekt de benodigde onderzoeksresultaten. Verwacht u nog aanvullende onderzoeken die uitgevoerd moeten worden in fase 2 en fase 3?	Ja, voor fase 2 en 3 dienen de volgende onderzoeken te worden uitgevoerd: 1) Bodemonderzoeken 2) Aërius berekening 3) Geohydrologisch onderzoek 4) Geotechnisch onderzoek. Voor alleen fase 3 dient een flora en fauna scan verricht te worden voor het kappen van de bomen. De bovenstaande onderzoeken dienen door de aannemer te worden uitgevoerd en opgenomen te worden in de inschrijvingsstaat. Verder dienen onderzoeken te worden uitgevoerd die de aannemer verwacht om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
2	Inhoud	BLVC planPar 1.3 Projectomschrijving	Er wordt gesproken over asbestcement. Bestaat het bestaande DWA riool geheel uit asbestcement buizen?	Ja, het DWA-riool bestaat in zijn geheel uit asbestcement.
3	Contract	InschrijfsstaatPrijs peil	De CAO voor de sector GWW loopt eind van het jaar af; gezien de ontwikkelingen op de markt is het onmogelijk om in te schatten welke gevolgen dit zal hebben voor 2024, maar bij andere CAO's zijn er loonsverhogingen van 7 tot 13% geweest. U geeft aan dat er aangeboden moet worden op prijspeil oktober 2023; graag zouden we u willen verzoeken om een indexering op basis van de nieuwe CAO die -waarschijnlijk- in januari 2024 bekend zal worden.	Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan. Artikel 10 lid 3 van de conceptovereenkomst blijft gehandhaafd.
4	Proces	PvE BouwteamH3.2.2	Klopt onze aanname dat het traject BC betrekking heeft op 'Fase 2' van het project?	Ja, dat klopt.
5	Inhoud	PvE BouwteamH3.2.1	Klopt onze aanname dat het traject ABC betrekking heeft op 'Fase 3' van het project?	Ja, dat klopt.
6	Proces	PvE BouwteamH3.1	Er worden in de inleiding meerdere trajecten omschreven (ABC / BC / etc). Klopt onze aanname dat het gaat om de volgende engineeringfasen: Fase A = VO Fase B = DO Fase C = UO + Bestek	Nee. Zie de nadere toelichting PEVB paragraaf 3.2.
7	Proces	PvE BouwteamH2.2.6	Er worden meerdere overleggen met verschillende intervallen omschreven; daar waar mogelijk zouden we deze overleggen uiteraard met elkaar willen combineren. Zou u aan kunnen geven of de medewerkers waarmee overlegd moet worden voor de engineering, dezelfde mensen zijn als voor de uitvoeringsfase?	Ja, dat is wel het uitgangspunt.
8	Proces	PvE BouwteamH1.2, pagina 6	Er is naar onze mening tijdsvoordeel te behalen voor de engineering, als zowel fase 2 als fase 3 in 1 keer uitgevoerd kunnen worden. Zou u aan kunnen geven of u ervoor open staat om deze opdrachten toch in 1 fase uit te laten voeren, en aan welke eisen er voldaan moet worden om dat te overwegen?	Nee, wij staan hier niet voor open. Wij houden vast aan faseringen zoals omschreven in de paragrafen 1.1. en 1.2 van het PVE.
9	Inhoud	PvE BouwteamH1.1, pagina 5	Er wordt aangegeven dat de straat Ketellapper buiten de scope van de opdracht valt, maar deze staat in het schema van pagina 4 wel aangeduid om aangepakt te worden in fase 2. Zou u hier duidelijkheid over kunnen geven?	Ketellapper valt buiten de scope van deze opdracht.
10	Proces	Inschrijvingsleidraad dH6.8	De korting voor het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatieladder doet naar onze mening geen recht aan de investeringen in tijd en geld die de aannemer heeft moeten doen om dit niveau te behalen, en te behouden. Graag zouden we u willen vragen deze korting minimaal te verhogen naar 5%, zodat de Gemeente ook duidelijker invulling geeft aan de beschreven wens om de CO2-uitstoot terug te dringen, en in 2040 geheel klimaatneutraal te zijn.	Wij passen de kortingspercentages voor de CO2 prestatieladder niet aan.
11	Proces	Inschrijvingsleidraad dH6.8	Het valt ons op dat er geen verschil is tussen een 'ambitieniveau', en een reeds behaald niveau op de CO2 prestatieladder. Bedrijven die al langere tijd op een bepaald niveau presteren, die daarvoor benodigde investeringen (in tijd en geld) reeds hebben gedaan en daardoor een bewezen betere startpositie hebben voor deze werkzaamheden, hebben hierdoor geen voordeel boven bedrijven die al deze investeringen (in tijd en geld) nog moeten doen, wat ook een onzekerheid geeft voor de opdrachtgever of de partij dit ambitieniveau ook daadwerkelijk gaat halen. We verzoeken u daarom een verschil te maken tussen 'ambitieniveau' en 'reeds behaald niveau'. Bijvoorbeeld: GEEN behaald niveau: 0% korting, ambitieniveau 4 = 1% korting Behaald niveau 1 t/m 3: 1% korting, ambitieniveau 4 = 1% extra korting Behaald niveau 4 = 3% korting, ambitieniveau 5 = 2% extra korting, Behaald niveau 5 = 6%. Hierdoor hebben alle partijen met een reeds behaald niveau op de prestatieladder hier voordeel van in de beoordeling van de aanbidding.	Wij gaan niet akkoord met uw voorstel. Wij sluiten aan op de Handreiking Aanbesteden van het SKAO (eerder gepubliceerd).
12	Proces	Inschrijvingsleidraad dH6.4 t/m 6.6	Bij de omschrijving van de GC2 en GC3 treffen we geen maximaal aantal pagina's aan voor het uitwerken van deze criteria. Mogen we aannemen dat we deze naar eigen inzicht mogen uitwerken?	Er geldt een maximum aantal pagina's. Voor zowel GC2 (risicobeheersing opdrachtgever) als GC3 (risicobeheersing opdrachtnemer) geldt een maximum van twee pagina's enkelzijdig A3 met lettertype Arial 10. De stukken zijn hierop aangepast.

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
13	Contract	Inschrijvingsleidraad H6.3	Onder de beoordelingscriteria valt het op dat er bij 'goed' en 'neutraal' de volgende tekst staat: "In de beschrijving wordt aan alle gestelde eisen voldaan", terwijl er bij 'uitstekend' een andere tekst staat: "In de beschrijving wordt aan alle eisen voldaan". Hiermee lijkt u te suggeren dat er ook eisen of wensen zijn, welke niet in de aanbestedingsstukken omschreven zijn. Als er verwachtingen of wensen zijn, welke niet toegevoegd zijn aan de stukken, verzoeken we u deze als 'opties' toe te voegen zodat de aannemer zelf kan bepalen of deze wensen haalbaar zijn.	Alle eisen die wij stellen staan in de aanbestedingsstukken. Het woord 'gestelde' wordt toegevoegd aan de tekst bij 'uitstekend'.
14	Proces	Inschrijvingsleidraad H2.6 en H6	Om tot een objectieve beoordeling te komen van de ingediende stukken raden we u aan de stukken m.b.t. de Gunningscriteria geanonimiseerd in te laten dienen, zodat het team van beoordelaars niet weet van welke partij de documenten afkomstig zijn.	Opdrachtgever gaat niet akkoord met de door u gestelde werkwijze. Wij zijn van mening dat een objectieve beoordeling ook plaatsvindt zonder anonimisering.
15	Contract	Inschrijvingsleidraad H3.1	U geeft aan dat aannemer door in te schrijven automatisch akkoord gaat met (onder andere) de wachtkamerovereenkomst. Dit is echter niet correct; op de inschrijfstaat geeft u aan dat er daar gekozen kan worden om wel of niet akkoord te gaan met de wachtkamerovereenkomst. Zou u deze tekst kunnen aanpassen?	U kunt kiezen of u gebruik wilt maken van de wachtkamerconstructie. Als u hiervan gebruik wilt maken, stemt u in met de concept wachtkamerovereenkomst zoals deze na de Nota's van Inlichtingen is vastgesteld. Als u geen gebruik wilt maken van de wachtkamerconstructie, gaat u ook niet akkoord met de concept wachtkamerovereenkomst. Dat is immers niet nodig. De Inschrijfleidraad is hierop aangepast: onder 3.1 wordt toegevoegd 'zoals deze na de Nota's van Inlichtingen is vastgesteld en ingeval u in uw Inschrijving op de Inschrijvingsstaat heeft aangegeven mee te willen werken aan de wachtkamerconstructie'.
16	Contract	PvE Bouwteam3.3 Prijsvorming	Momenteel is het nog onduidelijk welke werkzaamheden er wel gewenst zijn in de engineeringfase van fase 2, waardoor het afhankelijk is van de te schrijven plannen welke kosten er begroot gaan worden. Dit zal tot resultaat hebben dat de kosten niet eerlijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Om tot een eenduidige prijsvergelijking te komen voor de engineeringkosten, zouden we u willen vragen een lijst te geven met de eisen waaraan de het DO en UO moeten voldoen, aangevuld met eventuele aanvullende onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden. De kosten voor de engineeringfase om te voldoen aan die eisen zouden dan aangegeven kunnen worden in de inschrijfstaat, met een extra regel voor de kosten voor de aanvullende werkzaamheden zoals gemeld in het Samenwerkingsplan en/of de risico's. Mocht de opdrachtgever aanvullende werkzaamheden niet nodig achten, dan kunnen deze eenvoudig(er) geschrapt worden om tot een passende werkbegroting te komen.	In de reeds gepubliceerde inschrijvingsstaat is ruimte opgenomen voor de inschrijvers om 'eigen' onderdelen toe te voegen.
17	Contract	PvE Bouwteam3.3.2 Vastgestelde prijzen en tarieven	We nemen aan dat deze kosten wel geïndexeerd mogen worden zoals elders in de stukken benoemd. Klopt onze aanname?	Ja, dat klopt. Zie artikel 10 lid 3 van de conceptovereenkomst.
18	Contract	PvE Bouwteam3.3.2 Vastgestelde prijzen en tarieven	Geldt het gestelde ook voor de uitvoeringsfase van fase 3?	Nee. Paragraaf 3.3.2. van het PvEB gaat over de ontwerpfase. Niet over de realisatiefase.
19	Inhoud	PvE Bouwteam3.3.1 Ontwerpfase	In paragraaf 3.3.1 geeft u aan dat er een 'vaste' prijs geldt voor fase 2, de titel van de paragraaf is 'ontwerpfase'. Voor de 100% duidelijkheid: we gaan er dan ook vanuit dat enkel de prijs die ingevuld wordt voor de engineering van fase 2 een vaste prijs is. Klopt deze aanname?	Ja.
20	Inhoud	PvE Bouwteam3.1.1. Traject ABC	De opdrachtgever verstrekt de benodigde onderzoeksresultaten. Kunt u per fase aangeven welke onderzoeken er zijn uitgevoerd en wat de conclusies zijn?	Zie het antwoord op vraag 1.
21	Inhoud	PvE Bouwteam2.4 Financieel Management	De ontwerpwerkzaamheden en de realisatie worden beide in vierwekelijkse termijnen afgerekend. Dit komt niet overeen met het gestelde in concept overeenkomst artikel 11 lid 1. Wij verzoeken het gestelde in de concept overeenkomst aan te passen en de vierwekelijkse termijn te hanteren.	Het programma van eisen wordt hierop aangepast: de Aannemer heeft recht op betaling in termijnen per kwartaal voor de ontwerp/engineeringsfase.
22	Inhoud	PvE Bouwteam2.3.1 Publiekscommunicatie	Bewonersparticipatie en bijbehorende bijeenkomsten. Van fase 2 is het VO gereed, heeft voor deze fase de participatie al plaatsgevonden en gaat het hier met name om fase 3, of moet de participatie voor beide fases nog plaatsvinden?	Voor fase 2 dient de participatie op detailniveau te worden uitgewerkt. Voor fase 3 dient het participatie op een vollediger niveau plaats te vinden.
23	Inhoud	PvE Bouwteam2.3.1 Publiekscommunicatie	Publiekscommunicatie is de verantwoordelijkheid van de OG. Bewonersparticipatie en bijbehorende bijeenkomsten vallen daar ook onder. Welke rol en inzet worden hierin van de opdrachtnemer verwacht?	Van de opdrachtnemer wordt verwacht om input te leveren en te ondersteunen aan de opdrachtgever.
24	Inhoud	PvE Bouwteam2.2.6 Overleggen	Technisch overleg, 1x per 2 weken. Kijkend naar een gebruikelijk ontwerpproces dan is dit erg vaak (lees: 2x zo veel als gebruikelijk). Op zich is een 2 wekelijks contactmoment goed, maar het kan heel goed zijn dat er momenten zijn dat er inhoudelijk weinig te bespreken valt. De opdrachtgever geeft de voorkeur aan overleggen op locatie, maar gezien het aantal overleggen zouden we toch zeker overwegen een aantal overleggen via teams te doen. Staat de opdrachtgever daar voor open?	Ja, hier staan wij voor open.

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
25	Inhoud	PvE Bouwteam2.2.6 Overleggen	Technisch overleg, Contractoverleg, Omgevingsoverleg. Zijn dit allemaal aparte overleggen? Mogen we er vanuit gaan dat deze overleggen waar mogelijk gecombineerd kunnen worden gehouden?	Ja, de overleggen mogen gecombineerd worden, met uitzondering van Contractoverleg. Deze dient apart te worden gevoerd.
26	Inhoud	PvE Bouwteam2.2.4 Voortgangsrapportage	Vierwekelijks verantwoording ureninzet. Dit lijkt niet relevant bij een vaste prijs opdracht, of is het ontwerptraject en bouwteamwerk op basis van regie?	Nee. Ontwerptraject en bouwteam zijn niet op basis van regie.
27	Inhoud	PvE bouwteam2.1.2 Toetsen en audits	De opdrachtnemer is voornemens toetsen en audits uit te voeren. Kun u toelichten in wat voor vorm, hoe vaak en hoe lang die audits zullen duren? Dit in verband met inschatting van de benodigde uren en kosten.	U bedoelt waarschijnlijk 'opdrachtgever'. Dit wordt na gunning in overleg met de aannemer opgesteld. Te denken valt aan stop- en bijwoppunten en afstemming en goedkeuring van de beheerders.
28	Inhoud	PvE bouwteam2.1 Kwaliteitsmanagem ent	De gemeente Hoorn werk aan de hand van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem en zal dit toepassen. Kunt u dit kwaliteitsmanagementsysteem nader toelichten?	Dit is een omissie. Wij hebben geen kwaliteitsmanagementsysteem. Het PvEB wordt hierop aangepast. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt na gunning in overleg met de aannemer projectspecifiek opgesteld.
29	Inhoud	PvE bouwteam1.4 Verwachtingen OG, 4e alinea	Verleggen kabels en leidingen. Zijn de Nutspartijen al betrokken bij de plannen en wellicht al bezig met hun voorbereidingen?	De nutsbedrijven zijn betrokken bij de plannen van de werkzaamheden. Zie bijlage 'verzoek tot aanpassingen'.
30	Inhoud	PvE bouwteam1.4 Verwachtingen OG, 3e alinea	Het riool ligt op sommige plaatsen zeer diep en vereist extra aandacht met betrekking tot bijvoorbeeld grondwateronttrekking. Zijn er al onderzoeken uitgevoerd naar de grondslag en bodemopbouw? Is er al een bemalingsonderzoek / advies beschikbaar?	Nee, voor grondwateronttrekking zijn geen onderzoeken beschikbaar. Zie ook vraag 1.
31	Inhoud	PvE BouwteamPag 5/14 werkzaamheden	Vervangen bestaande lichtmasten en armaturen vallen buiten de scope. Wordt de vervanging door derden gedaan en zo ja, is het de verwachting dat dit tijdens het werk gebeurt?	De verwachting is dat bestaande lichtmasten en armaturen niet worden vervangen. Mogelijk dienen bestaande lichtmasten te worden verplaatst of verwijderd i.v.m. de werkzaamheden. Dit zal dan in gezamenlijk overleg in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd door derden.
32	Inhoud	BLVC planPar 2.2 Realisatie project	Begin kwartaal 3 van 2024 start met reconstructie fase 2. Dat is juli 2024. Voor die tijd moeten de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, zo ook het verleggen van de kabels en leidingen. Start opdracht is januari 2024. Dat geeft de Nutspartijen dus ca. 6 maanden om de kabels en leidingen om te leggen. Mogen wij ervan uitgaan dat de voorbereiding en afstemming met de Nutspartijen voor fase 2 al heeft plaatsgevonden en is afgerond?	De afstemming met kabels en leidingeneigenaren is reeds opgestart, de uitvoerende kabel- en leidingwerkzaamheden dienen afgestemd te worden op de fasering van de aannemer.
33	Inhoud	BLVC planPar 2.1 Voorbereidende werkzaamheden	Het verleggen van kabels en leidingen behoort tot de voorbereidende werkzaamheden. Bedoelt u hiermee dat het riooltrace nog vrijgemaakt moet worden van kabels en leidingen?	Dit ligt aan de uitvoeringswijze van de aannemer.
34	Contract	BLVC planPar 1.3 Projectomschrijving	Naast deze verbetering word de ondergrondse infrastructuur heringericht. Hiervoor wordt tijdelijk het terrein dichtgeblokt. Hoe vaak verwacht u dat dit aan de orde is?	Is afhankelijk van uitvoeringswijze. Exacte hoeveelheden worden nader overeengekomen, als voor uitvoeringsfase 2 en of 3 opdracht wordt verstrekt.
35	Contract	BLVC planPar 1.1 Doel	De aannemer dient te werken op basis van dit BLVC plan en dient zelf per zone een BLVC uitvoeringsplan op te stellen. Is een zone gelijk aan een fase zoals in par 1.5 gesteld, dus betreft het hier 2 plannen BLVC uitvoeringsplannen?	Correct, BLVC uitvoeringsplan voor fase 2 en voor fase 3, zie ook hoofdstuk 2 van het BLVC plan.
36	Inhoud	Bijlagen 3 en 4 Ontwerptekeningen	De bovengrondse herinrichting lijkt op basis van de ontwerpen niet of nauwelijks te veranderen. Het meest opvallende verschil is de molgoot in het midden van de rijbanen. Klopt het dat de bovengrondse inrichting qua indeling niet of nauwelijks veranderd, of dient het ontwerp nog in de engineeringsfase te worden opgesteld?	De bovengrondse inrichting zal nauwelijks worden veranderd. Wel dient de bovengrond nog verder geëngineerd te worden.
37	Contract	Inschrijfstaatengin eering fase 3	Er zit geen stelpost in de inschrijfstaat fase 3, is dit bewust of is deze per ongeluk vergeten en voegt de opdrachtgever deze nog toe?	Indien voor fase 3 opdracht wordt verstrekt kan de opdrachtgever beslissen om een stelpost toe te voegen.
38	Contract	InschrijfstaatStelp ost engineering fase 2	Klopt het dat deze stelpost een vast gegeven is en niet dient te worden aangepast?	Ja, vast bedrag door opdrachtgever bepaald.
39	Contract	InschrijfstaatStelp ost engineering fase 2	Kunt u aangeven waarvoor u deze stelpost denkt te willen gebruiken?	Nee, betreft geen doelstelpost.
40	Contract	InschrijfstaatPrijs peil	In de Excel inschrijfstaat staat prijspeil 27-10-2023. Start opdracht is voorzien in januari 2024. Betekent dit dat er in 2024 al geïndexeerd mag worden? Echter wordt er in de inschrijvingsleidraad of de concept overeenkomst staat dat indexatie pas plaatsvindt 1 jaar na start overeenkomst. Dus dat zou betekenen dat we inschrijfstaat rekening moeten houden met prijspeil 2024. Kunt u hier duidelijkheid over geven?	Ja, er mag geïndexeerd worden, maar wel pas na 1 jaar na start opdracht. Zie artikel 10 van de conceptovereenkomst.
41	Contract	Concept overeenkomstarti kel 12, lid 01	De aannemer verleent garantie van 12 maanden na oplevering. Wij gaan er vanuit dat het werk per fase wordt opgeleverd en de garantie van een betreffende fase ingaat na de deeloplevering van die fase. Is dat correct?	Nee. Dit wordt aangepast in de conceptovereenkomst. Artikel 12 vervalt.
42	Contract	Concept overeenkomstarti kel 11, lid 01	Betaling voor de ontwerp / engineeringsfase is per kwartaal. Deze periode is in onze ogen te lang en langer dan gebruikelijk. In het PvE Bouwteam staat onder par. 2.4 dat de betaling voor de engineering 4 wekelijks plaatsvindt. Het gestelde in het PvE is wat ons betreft gebruikelijk en wenselijk. Wilt u de Concept overeenkomst hierop aanpassen?	Het programma van eisen wordt hierop aangepast: de Aannemer heeft recht op betaling in termijnen per kwartaal voor de ontwerp/engineeringsfase.

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
43	Contract	Concept overeenkomstartikel 7, lid 01	In beginsel per 1x per maand een contractoverleg op kantoor opdrachtgever. Is dit te combineren met andere overlegmomenten?	Nee. Zie ook antwoord op vraag 25.
44	Contract	Wachtkamerovereenkomstartikel 1, lid 07	Kan de opdrachtgever aangeven wat wordt verstaan onder volledig operationeel? Als voorbeeld, stel dat de wachtkamerovereenkomst in werking treedt tijdens de uitvoering van fase 2, dienen wij dan binnen 2 maanden het werk in volle omvang te hervatten?	Ja, met 'volledig operationeel' wordt inderdaad bedoeld het werk in volle omvang te hervatten. Met andere woorden: het werk op te pakken en uit te voeren waar de vorige aannemer is gestopt.
45	Contract	Inschrijvingsleidraad 5. Referenties, Kerncompetentie 2 Ervaring met detailengineering	Kerncompetentie 2 stelt het uitwerken van een DO en UO van een binnenstedelijk rioolvervangingsproject van minimaal 1300m1 met een minimale doorsnede van Ø315mm. Wij gaan er vanuit dat een project met een totale straatlengte van 650m met daarin zowel een HWA als een DWA riool groter dan Ø315mm voldoet aan deze eis. Is dat correct?	Ja. De genoemde 1300m1 is bedoeld per strekkende meter enkele rioolbuis. Twee rioolbuizen naast elkaar tellen per stuk mee en kan bij een straatlengte van bijvoorbeeld 650 meter worden opgeteld.
46	Contract	Inschrijfleidraad 1.2 Initiële looptijd van de opdracht, pag 4/26	Na oplevering gaat de onderhoudstermijn in van 6 maanden. Wij gaan er vanuit dat het werk per fase wordt opgeleverd en de onderhoudstermijn van een betreffende fase ingaat na de deeloplevering van die fase. Is dat correct?	Wij zijn voornemens om per uitvoeringsfase (apart voor fase 2 en fase 3) opdracht te verstrekken en per uitvoeringsfase op te leveren. De onderhoudstermijn gaat in op het moment dat een fase (2 of 3) is opgeleverd (en geaccepteerd).
47	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Verwijderen opsluitbanden": Kunt u aangeven met welk formaat wij rekening dienen te houden? Daarnaast dienen wij uit te gaan van opsluitbanden gesteld in specie, met steunrug of gesteld op zandbed?	Uitgangspunt is opsluitbanden 10/20. Opsluitbanden gesteld op funderingen dienen te worden gesteld op stelspecie. Indien bestratingen worden aangebracht achter de opsluitband hoeft deze niet te worden voorzien van een steunrug.
48	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "BANDEN": Kunt u aangeven met welk materiaal er afgestrooid dient te worden?	Straatwerk dient afgestrooid te worden met brekerzand.
49	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Leveren en aanbrengen huisaansluitingen": Zou u, i.v.m. veelzijdigheid bestaande inrichting particulier terrein, een stelpost op willen nemen voor het opnemen en weer aanbrengen van bestaande terreininrichting inclusief eventuele inboet?	Wij adviseren u om de inschatting op te nemen in de post Winst&Risico.
50	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Toepassen verkeersmaatregelen": Welke verkeersmaatregelen dienen wij af te prijzen?	Dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.
51	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Leveren betontegels, dikte 45 mm": Kunt u aangeven met welke kleur/wassing wij rekening dienen te houden en hoe de verhouding halve/hele tegels is?	Er dient rekening gehouden te worden met grijze tegels zonder wassing.
52	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Leveren opsluitbanden 100 mm x 200 mm recht": Kunt u aangeven met welke kleur/wassing wij rekening dienen te houden?	Er dient rekening gehouden te worden met grijze opsluitbanden zonder wassing.
53	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Aanbrengen opsluitbanden 100 mm x 200 mm recht": Kunt u aangeven of wij rekening dienen te houden met stellen in specie en aanbrengen steunrug?	Opsluitbanden gesteld op funderingen dienen te worden gesteld op stelspecie. Indien bestratingen worden aangebracht achter de opsluitband hoeft deze niet te worden voorzien van een steunrug.
54	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Aanbrengen straatlaag": Kunt u aangeven met welke dikte wij rekening dienen te houden?	Aanbrengen straatlaag conform RAW systematiek.
55	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad optie Intermaris: "Verwijderen elementenverharding - tegels": Kunt u aangeven met welk percentage van welk formaat wij rekening dienen te houden?	Ter inventarisatie van de inschrijver.
56	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen Riolerings Diameter tot 400mm": Kunt u aangeven of dit enkel om 400 mm rioolbuizen gaat, of dat hier ook nog andere diameters onder vallen? Zo ja, welke?	Alle voorkomende diameters vallen hieronder.
57	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen Riolerings Diameter tot 315mm": Kunt u aangeven of dit enkel om 315 mm rioolbuizen gaat, of dat hier ook nog andere diameters onder vallen? Zo ja, welke?	Alle voorkomende diameters vallen hieronder.
58	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Toepassen Bemaling": Kunt u aangeven hoe vaak u een rapportage van debietmetingen verlangt?	2x per jaar
59	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	"Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanpassingen/voorzieningen t.b.v. instandhouden bestaand riool": Met welk debiet dienen wij rekening te houden?"	Dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.
60	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Grondwerk Riolerings": Kunt u aangeven of hier een stelpost wordt opgenomen voor het afvoeren van verontreinigde grond?	Wordt bij opdracht overeengekomen.
61	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Gefaseerd tijdelijk dichtblokken t.b.v. bereikbaarheid calamiteitendiensten": Klopt de onderbouwing bij deze post (gootlaag)? Met welk formaat dienen wij rekening te houden?	Tijdelijk dichtblokken dient gedaan te worden met vrijgekomen bestratingmaterialen.
62	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm": Kunt u aangeven met welke kleur wij rekening dienen te houden?	Er dient rekening gehouden te worden met grijze tegels zonder wassing. Zie LIOR.
63	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm": Kunt u aangeven met welke kleur wij rekening dienen te houden?	Er dient rekening gehouden te worden met grijze tegels zonder wassing. Zie LIOR.
64	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "BANDEN": Kunt u aangeven in de posten met welke kleur/wassing wij rekening dienen te houden?	Er dient rekening gehouden te worden met grijze banden zonder wassing. Zie LIOR.
65	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "BANDEN": Kunt u aangeven, of en zo ja in welke posten, wij rekening dienen te houden met stellen in specie en aanbrengen steunrug?	Alle banden dienen op stelspecie gesteld te worden, behoudens de opsluitbanden van de achterpaden. Banden waarachter een verharding wordt aangebracht dienen niet te worden voorzien van een steunrug. Conform LIOR.
66	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen straatlaag": Kunt u aangeven met welke dikte wij rekening dienen te houden?	Aanbrengen straatlaag conform RAW systematiek.

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
67	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen funderingslaag": Kunt u aangeven met welk funderingsmateriaal en welke dikte wij rekening dienen te houden?	Zie bijlage LIOR.
68	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen - huisaansluitingen laatste doorspuitpunt net op particulier terrein": Kunt u aangeven met hoeveel van hoeveel huisaansluitingen wij rekening dienen te houden?	Alle huisaansluitingen dienen te worden voorzien van doorspuitpunten.
69	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen inspectieputten beton tot 1.000 x 1.000 mm": Kunt u aangeven met hoeveel van welke aansluiting wij rekening dienen te houden?	Uitgangspunt is basisontwerp voor fase 2.
70	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen inspectieputten kunststof rond 800 mm": Kunt u aangeven met hoeveel van welke aansluiting wij rekening dienen te houden?	Uitgangspunt is basisontwerp voor fase 2.
71	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Riolering nieuw": Kunt u aangeven met welke diepteligging van de riolering wij rekening dienen te houden?	Uitgangspunt is basisontwerp voor fase 2.
72	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen putten met putkoppen": Kunt u aangeven met welk formaat en welk materiaal putten wij rekening dienen te houden?	Betonputten 1x1mtr.
73	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Riolering verwijderen": Kunt u aangeven met welke diepteligging van de riolering wij rekening dienen te houden?	In de straat Spinner c.a. 2 meter diep en in de straat Wever c.a. 2,5 meter diep voor fase 2. Fase 3 is nader te bepalen.
74	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Ontgraven grond t.p.v. rioolsleuf - met sleufbekisting - afvoer - excl. storkosten": In de post omschrijving staat excl. storkosten terwijl in de onderbouwing incl. storkosten staat. Wat is juist?	Storkosten verontreinigde grond op stelpost.
75	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen zandbed, laagdikte tot 600 mm": Kunt u aangeven met welke dikte wij rekening dienen te houden (niet zijnde maximaal 600 mm)?	tot 600mm.
76	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen zandbed, laagdikte tot 600 mm": Kunt u aangeven met welke dikte wij rekening dienen te houden (niet zijnde maximaal 600 mm)?	tot 600mm.
77	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen funderingslaag, tot maximaal 350 mm": Kunt u aangeven met welk funderingsmateriaal wij rekening dienen te houden en met welke dikte (niet zijnde maximaal 350 mm)?	Uitgangspunt is menggranulaat, dikte gemiddeld 25 cm.
78	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen opsluitbanden": Kunt u aangeven met welk formaat en hoeveel breuk wij rekening dienen te houden? Daarnaast dienen wij uit te gaan van opsluitbanden gesteld in specie, met steunrug of gesteld op zandbed?	Formaat is 10/20. Bij aanwezigheid van fundering dienen de opsluitbanden te worden gesteld te worden op stelspecie. Indien achter de opsluitbanden verharding wordt aangebracht is een steunrug niet noodzakelijk.
79	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen trottoirbanden": Kunt u aangeven met welk formaat en hoeveel breuk wij rekening dienen te houden? Daarnaast dienen wij uit te gaan van trottoirbanden gesteld in specie, met steunrug of gesteld op zandbed?	Formaat is 13/15x25, breuk 100%. Trottoirbanden dienen gesteld te worden op stelspecie. Trottoirbanden die niet opgesloten worden door straatwerk voorzien van steunrug.
80	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen elementenverharding - tegels": Kunt u aangeven met welk percentage van welk formaat wij rekening dienen te houden en met hoeveel breuk?	Ter inventarisatie van de inschrijver.
81	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Aanbrengen elementenverharding - leveren nieuw": Kunt u aangeven met welk formaat wij rekening dienen te houden?	Betonstraatstenen dik 8cm. Zie voor afmetingen de LIOR.
82	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Herstraten elementenverharding": Kunt u aangeven met welk formaat wij rekening dienen te houden?	Betonstraatstenen dik 8cm Zie voor afmetingen de LIOR.
83	Inhoud	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	Tabblad realisatiefase 2 en 3: "Verwijderen elementenverharding": Kunt u aangeven met welk formaat wij rekening dienen te houden en met hoeveel breuk? Kunt u daarnaast aangeven waar depotruimte voorzien is?	Betonstraatstenen dik 8cm. Zie voor afmetingen de LIOR. Depotruimte dient aannemer zelf te bepalen.
84	Inhoud	Inschrijfleidraad 6.4 risicobeheersing	Mogen we de formats vormgeven, zodat het visueel aansluit bij het gunningscriterium Samenwerking? Hierbij houden we uiteraard de inhoud van de tabel gelijk zoals in het format.	Ja, zo lang u rekening houdt met het maximum aantal pagina's.
85	Contract	PVE Bouwteam 1.3.1. Uitzonderingen DNR	Wijzigingen artikel 17.3 en 17.4. Gegadigde begrijpt niet dat opdrachtgever zowel artikel 3 als 4 laat vervallen. Personen die aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, voeren werkzaamheden uit in naam van de opdrachtgever. Door deze personen veroorzaakte schade kan toch niet voor rekening komen van de adviseur / opdrachtnemer?	Uw aanname is correct. Bovendien wordt er bij de uitvoering van de nader af te sluiten overeenkomst geen gebruik gemaakt van ter beschikking te stellen personen bij opdrachtgever. Artikel 17.3 en 17.4 van de DNR 2011 maakt een verwijzing naar Artikel 17.2 hier wordt gesproken over gedetacheerde medewerker(s), dit is niet van toepassing in de nader af te sluiten overeenkomst.
86	Contract	Bijlagen	Mogen wij er vanuit gaan dat alle tekeningen en gegevens vanuit een eerdere opdrachtverstrekking voor de engineering bijgevoegd zijn bij deze aanbesteding? Dit om het level playing field tussen inschrijvers te waarborgen.	Alle relevante tekeningen en gegevens om een level playing field te waarborgen zijn toegevoegd aan het aanbestedingsdossier.

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
87	Contract	PVE Bouwteam 2.3.3 Vergunningen	Opdrachtgever stelt dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen een resultaatsverplichting betreft voor de aannemer. Gegadigde wijst opdrachtgever erop dat zij als initiatiefneemster van dit project verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de opzet en het gebruik van het werk. Aannemer kan slechts een inspanningsverplichting hebben voor dergelijke vergunningen, aangezien zij niet de initiatiefneemster is van het project.	Wij volgen de gedachte van inschrijver en zijn in de basis niet akkoord met de lijn die inschrijver volgt. Opdrachtgever gaat wel akkoord en stelt zich verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het realiseren van het werk. Dit vindt plaats na een goedkeuring en acceptatie van een engineeringfase. Nadere toelichting: Als uitgangspunt bij het opstellen van het Programma van Eisen Bouwteam heeft opdrachtgever gesteld dat het aanvragen van vergunningen in principe kan door een belanghebbende van of bij een project. Opdrachtgever is van mening dat het aannemelijk is dat het aan te vragen plan / project verwezenlijkt wordt door de aannemer. Met andere woorden, de aannemer is na gunning belanghebbende. De tekst van het Programma van Eisen Bouwteam, artikel 2.3.3 vervalt en wordt vervangen door: Opdrachtgever vraagt alle benodigde vergunningen aan. Aannemer heeft een inspanningsverplichting om samen met Opdrachtgever deze benodigde vergunningen en bijbehorende toestemmingen te verwezenlijken. Een lijst met aan te vragen vergunningen is opgenomen als bijlage bij de nota van inlichtingen.
88	Contract	Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten	In tabblad engineering fase 3 fictief zijn regels opgenomen die door ON in te vullen zijn. Kunt u bevestigen dat in dit tabblad alleen de uurtarieven van de gegeven rollen ingevuld dienen te worden?	Zie cel C2 en D2, gele vlakken zijn mogelijke invoervelden.
89	Contract	SROI	Er is een tegenstrijdigheid in het SROI percentage. In de inschrijfleidraad staat een verplichting van 2% van de gefactureerde omzet, terwijl in de concept overeenkomst een verplichting om minimaal één leerling op te leiden. Kunt u bevestigen dat de SROI verplichting met het minimaal opleiden van een leerling leidend is?	Nee. De inspanningsverplichting van 2% van de gefactureerde omzet blijft gehandhaafd. De conceptovereenkomst wordt hierop aangepast.
90	Contract	Aannemingsovereenkomst / Art. 10 Prijzen en tarieven	U verklaart de CBS index voor GWW categorie 42/43 van toepassing. Hierbij kunnen partijen 1 jaar na start opdracht de prijzen indexeren, en zijn de voortijdige risico's volledig risico opdrachtnemer. In verband met de huidige prijsstijgingen vinden wij dit een groot risico dat volledig bij de inschrijvers wordt ondergebracht. Wij willen u verzoeken om dit aan te passen zodat bij eventuele sterke prijsfluctuaties in het eerste contractjaar verrekening middels de risicoregeling van UAV2012 mogelijk is.	Nee, de indexeringsregeling blijft gehandhaafd. Conform artikel 10 lid 3 van de conceptovereenkomst.
91	Inhoud	PvEB H1.3 pag. 6	Is er een document beschikbaar dat inschrijvers inzicht geeft in uw kwaliteitsmanagement systeem en hoe de processen en procedures binnen uw gemeente lopen zodat de kwaliteit van de inschrijvingen toeneemt?	De opdrachtgever heeft geen kwaliteitsmanagement systeem. Zie antwoord op vraag 28.
92	Inhoud	PvE H. 1.1 pagina 5	Hebben er in het voortraject al overleggen plaatsgevonden met bewoners en andere stakeholders m.b.t. het ontwerp en de uitvoering? Zoja zijn hier verslagen van beschikbaar en mogen de inschrijvers deze inzien?	Er hebben in het voortraject overleggen plaatsgevonden met stakeholders. Hier zijn verslagen van. Alle relevante informatie is verwerkt in het aanbestedingsdossier. Met bewoners dient detailafstemming nog plaats te vinden.
93	Inhoud	Algemeen	Zijn er op voorhand ook geotechnische onderzoeken beschikbaar van de projectlocatie? Denk aan een verkennend bodemonderzoek, sonderingen en KLIC-meldingen.	Op voorhand zijn geen onderzoeken beschikbaar.
94	Contract	PvE H. 1.3 pagina 6	Staat een rangorde vermeld met bepalingen wanneer er onderling tegenstrijdigheden worden geconstateerd. Kunt u punt 3) Algemeen geldende richtlijnen, normen en bepalingen verder concretiseren? Wat verstaat u hier precies onder?	Opdrachtgever denkt hierbij, bijvoorbeeld aan NEN normen, de LIOR, Standaard RAW 2020 enzovoorts. Alle zaken die nodig zijn zodat een ontwerp/bij uitvoering aan wet- en regelgeving wordt voldaan.
95	Contract	Programma van eisen 2.2.8. pag. 11	In het PvEB staat onder 2.2.8. dat de opdrachtnemer het bestek en inschrijftstaat moet indienen ter controle. Wij kunnen niet terugvinden conform welke (technische) eisen het bestek opgesteld dient te worden. In de aannemingsovereenkomst wordt bij de definities verwezen naar de RAW2020. Vormt dit de basis voor het verder uitwerken van de bestekken?	Opdrachtgever voegt het moederbestek van de Gemeente Hoorn toe bij Nota van Inlichtingen. Het hoofdstuk afwijken t.o.v. de UAV2012 in het moederbestek komen te vervallen. Het moederbestek vormt de basis voor het verder uitwerken van de bestekken.
96	Contract	PvE H3. Eisen ontwerpfase - Kunt u duidelijker omschrijving geven van de betekenis van traject ABC?		Nee, zie PvEB paragraaf 3.2.1.
97	Contract	PvEB 1.2 pagina 6	In de leidraad staat dat er met deelopdrachten gewerkt gaat worden. Mogen wij aannemen dat de deelopdrachten betrekking hebben op de opdrachten 1 t/m 4 van deze paragraaf? Of kunnen de 4 opdrachten worden opgedeeld in sub deelopdrachten?	Ja, de 'deelopdracht' zoals in de leidraad (6.3 sgc 1 samenwerking) omschreven verwijst inderdaad naar de genoemde opdrachten onder 1.2 van het PvEB. De leidraad wordt hierop aangepast: 'deelopdrachten' wordt 'opdrachten'. Nee, de opdrachten 1 t/m 4 worden niet verder opgedeeld in sub deelopdrachten.
98	Contract	Inschrijfleidraad 6.4 pagina 20	U beschrijft het volgende als één van de top 3 risico's voor de opdrachtgever: " Ruimte voor de uitvoering blijkt te beperkt te zijn ". Doelt u daarmee op een beperkte uitvoeringsperiode of de beperkte werkruimte waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden?	Beperkte werkruimte waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
99	Contract	Inschrijfleidraad h. 6.1 pagina 17.	Voor de kwaliteit en haalbaarheid van ieders plannen zijn wij benieuwd of het beoordelingsteam dat de inschrijvingen beoordeelt ook betrokken is bij de uitvoering? En is dit team ook betrokken geweest bij fase 1 die reeds is uitgevoerd en buiten de scope valt?	Ja, deels.

nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
100	Contract	Inschrijfleidraad par. 3.2 pag. 11	Uit de paragraaf kunnen wij niet direct opmaken of GC1, GC2 en GC3 geanonimiseerd geschreven dient te worden. Voor het borgen van een objectieve beoordeling lijkt ons dit wel wenselijk. Wij willen u verzoeken om onderdelen GC1, GC2 en GC3 te anonimiseren zodat een objectieve beoordeling geborgd is.	Zie voor beantwoording vraag 14.
101	Contract	Inschrijfleidraad par. 2.3 pag. 7	"Geeft u aan: " Wij verzoeken u om uw vragen direct te stellen. Wij spannen ons in om de binnengekomen vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Dit om gelijksoortige vragen te voorkomen ". Vraag: Bent u voornemens om tussen de nota's van inlichtingen door antwoord te geven op vragen die gesteld zijn via Tendermed? Of worden alle antwoorden verzameld en verstrekt in de nota's?"	Beide worden door opdrachtgever toegepast indien hiervoor aanleiding is. Er worden in ieder geval twee nota's van inlichtingen gepubliceerd.
102	Contract	Inschrijfleidraad par. 1.3 pag. 5	Staat aangegeven dat inschrijvers op de inschrijvingsstaat kenbaar mogen maken of zij wel/geen gebruik willen maken van de wachtkamerconstructie. Is het de bedoeling dat de inschrijver dit bij elk excel-tabblad kenbaar maakt door zelf een regel toe te voegen? Wij kunnen niet direct terugvinden waar de inschrijvers dit mogen aangeven.	Nee. Op het eerste tabblad 'Inschrijving' van de Inschrijvingsstaat is onderaan mogelijkheid om aan te geven of u wel of niet (weghalen wat niet van toepassing is) wilt meewerken aan de wachtkamerconstructie.
103	Contract	Inschrijfleidraad par. 1.3 pag. 5	"In de paragraaf is de volgende bulletpoint opgenomen: " De verrekende prijzen voor de optie(s) zijn conform tabblad opties Intermaris van de inschrijvingsstaat, eventueel geïndexeerd." Vraag: Is er een indexeringsregeling van toepassing voor dit project voor zowel de engineering als uitvoering? En welke indexeringsregeling verklaart u dan van toepassing?"	Indien opties in opdracht worden gegeven geldt de indexeringsregeling conform artikel 10 lid 3 van de conceptovereenkomst.
104	Contract	PvE Bouwteam H. 2.2.4. pag. 9	Er wordt in deze paragraaf verwezen naar de bouwteamovereenkomst. Kunt u de concept bouwteamovereenkomst verstrekken?	De bouwteamovereenkomst wordt na gunning in onderling overleg opgesteld.
105	Contract	PvE Bouwteam / bijlage	Kunt u het schetsontwerp van fase 3 ook verstrekken?	Ja, wordt toegevoegd bij de Nota van Inlichtingen. Bijlage 7.
106	Contract	Bijlage invulformaat SGC2	Risico is schade aan omgeving? Gelezen de oorzaak gaat het bij de omgeving om de belendende panden. Is deze constatering juist?	Dat zou kunnen.
107	Contract	Inschrijfleidraad par. 6.10 pag. 26	De formule voor het bepalen van de inschrijfprijs in §6.10 is niet consistent met de formule benoemd op pagina 17 van de inschrijfleidraad. Welke formule is juist?	Er wordt hetzelfde bedoeld maar de verwarring is begrijpelijk. De Inschrijfleidraad is hierop aangepast en de formule is verduidelijkt.
108	Contract	Inschrijfleidraad par. 6.9 pag. 25	""Daarbij opgeteld 30% van de prijs voor de optie Intermaris. De optie Intermaris telt voor 30% mee in de weg. Daar gaat een eventueel fictief voordeel van af als het aangeboden ambitieniveau hoger is dan niveau 3. Inschrijver ontvangt dan een korting op de fictieve inschrijfprijs van 1% voor niveau 4 en 2% voor niveau 5. Hierdoor ontstaat een fictieve inschrijvingsprijs welke vergeleken kan worden."" Vraag: Bovenstaande omschrijving is niet consistent met hetgeen in Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten is opgenomen. De fictieve korting wordt niet berekend over de Optie Intermaris. "	Uw constatering is juist. De inschrijvingsstaat is hierop aangepast.
109	Contract	Inschrijfleidraad / invulformaten risico's par. 6.2 pag. 17	Voor het Gunningscriterium 1 Samenwerking, is een maximaal aantal pagina's A4 voorgeschreven. Voor Gunningscriterium 2 en 3 dient gebruikt te worden gemaakt van het format van de Opdrachtgever, echter is geen maximaal aantal pagina's voorgeschreven. Wat is het maximaal aantal pagina's voor Gunningscriterium 2 en 3?	Er geldt een maximum aantal pagina's. Voor zowel GC2 (risicobeheersing opdrachtgever) als GC3 (risicobeheersing opdrachtnemer) geldt een maximum van twee pagina's enkelzijdig A3 met lettertype Arial 10. De stukken worden hierop aangepast.
110	Contract	Inschrijfleidraad par. 6.1 pag. 17	Betekend dit dat de kluis (op Tendermed) gelijktijdig met de kwaliteitsdocumenten geopend zal worden?	Nee. De kluis wordt pas geopend als consensus is bereikt over de kwaliteit.
111	Contract	Inschrijfleidraad par. 6 pag. 17	Om het laagste indexcijfer te berekenen wordt de volgende formule gebruikt: indexcijfer = prijs inschrijver (= de 'fictieve inschrijfprijs' – percentage CO2. In het document Bijlage 1 TDW Inschrijfstaten, is ook het percentage CO2 opgenomen met een fictieve korting van 0,1 of 2%. Is het juist dat het percentage CO2 prestatieladder dubbel wordt meegerekend?	Nee, de fictieve korting percentage CO2 prestatieladder wordt niet dubbel meegerekend. Zie ook de antwoorden op vraag 107 en vraag 108.
			Bericht vanuit Aanbestedende dienst	Lettertype voor de uitwerking van subgunningscriterium 1 Samenwerking moet zijn Arial 10. Dit is aangepast in de aanbestedingsstukken.