

RAAMOVEREENKOMST en VOORWAARDEN voor:

Titel : Boomonderhoud 2024-2027
Nummer : BRN2023-01
Opdrachtgever : Gemeente Baarn
Datum : 3 oktober 2023
Status : Definitief

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT EdeBezoekadres: Anthonie Fokkerstraat 1E
3772 MP BarneveldT.: 0318 - 65 41 24
E.: info@greenengineers.nl
I.: www.greenengineers.nl

Gemeente Baarn

Postadres: Postbus 1003
3740 BA BaarnBezoekadres: Stationsweg 18
3743 EN BaarnT.: 035 548 16 11
E.: gemeente@baarn.nl
I.: www.baarn.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Begeleidingssnoei	8
10 Begeleidingssnoei regulier en aanvaard ABC bomen	8
100 Boomhoogte 0-6 meter	8
101 Boomhoogte 6-12 meter	8
102 Boomhoogte 12-18 meter	8
103 Boomhoogte 18-24 meter	9
11 Begeleidingssnoei regulier en aanvaard overige	9
110 Boomhoogte 0-6 meter	9
111 Boomhoogte 6-12 meter	10
112 Boomhoogte 12-18 meter	10
113 Boomhoogte 18-24 meter	11
114 Boomhoogte 24 meter of hoger	12
12 Begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd	12
120 Boomhoogte 0-6 meter	12
121 Boomhoogte 6-12 meter	12
122 Boomhoogte 12-18 meter	13
13 Begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd	14
130 Boomhoogte 0-6 meter	14
131 Boomhoogte 6-12 meter	14
132 Boomhoogte 12-18 meter	15
133 Boomhoogte 18-24 meter	15
2 Onderhoudssnoei	17
20 Onderhoudssnoei regulier en aanvaard ABC bomen	17
200 Boomhoogte 0-6 meter	17
201 Boomhoogte 6-12 meter	17
202 Boomhoogte 12-18 meter	17
203 Boomhoogte 18-24 meter	18
204 Boomhoogte 24 meter en hoger	19
21 Onderhoudssnoei regulier en aanvaard overige	20

210	Boomhoogte 0-6 meter	20
211	Boomhoogte 6-12 meter	20
212	Boomhoogte 12-18 meter	21
213	Boomhoogte 18-24 meter	22
214	Boomhoogte 24 meter en hoger	23
22	Onderhoudssnoei achterstallig en verwaarloosd ABC	24
221	Boomhoogte 6-12 meter	24
222	Boomhoogte 12-18 meter	25
223	Boomhoogte 18-24 meter	26
23	Onderhoudssnoei achterstallig en verwaarloosd	26
230	Boomhoogte 0-6 meter	26
231	Boomhoogte 6-12 meter	26
232	Boomhoogte 12-18 meter	27
233	Boomhoogte 18-24 meter	28
234	Boomhoogte 24 meter en hoger	29
3	Rooien en vellen van bomen	30
30	Klic-melding	30
31	Rooien van bomen	30
32	Vellen van bomen	31
33	Rooien van bomen (noodkap)	32
34	Uittrezen of boren boomstobben	33
8	Overige werkzaamheden	36
80	Ter beschikking stellen personeel	36
81	Ter beschikking stellen materieel	37
82	Veiligheid	37
83	Rapportage	38
84	Wet natuurbescherming	38
85	Verkeersmaatregelen	39
9	Staartposten	42

3. B e p a l i n g e n **43**

01	Algemeen en administratief	44
01 01	Algemene bepalingen	44
01 02	Betalingsregelingen: aannemingsom	44
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	44
01 08	Bijdragen	45
01 11	Verband met andere werken	45
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	45
01 16	Verzekeringen	46
01 17	Vrijgekomen materialen	46
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	47
01 19	Arbeidsomstandigheden	47
01 23	Communicatie	48
01 25	Vakopleiding	48
01 27	Administratie deelopdrachten	49
01 28	Administratie	50
51	Groenvoorzieningen	51
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	51
51 01	Begrippen	51
51 02	Eisen en uitvoering	51
51 5	Bomen	52
51 52	Eisen en uitvoering	52
61	Werk algemene aard	54
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	54
61 07	Meet en verrekenmethode	54
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	55
62 0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	55

62 02	Eisen en uitvoering	55
62 04	Risicoverdeling en garanties	55
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	56
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	56
64 01	Begrippen	56
64 02	Eisen en uitvoering	57

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

Bezoekadres : Stationsweg 18
3743 EN Baarn
Postadres : Postbus 1003
3740 BA Baarn

Telefoon : 035 548 16 11
E-mail : gemeente@baarn.nl

Contactpersoon : De heer L. Lieftinck
l.lieftinck@baarn.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Baarn inclusief de bomen op de begraafplaatsen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het snoeien van bomen;
- b. het vellen/ rooien van bomen.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst is van toepassing op diverse snoeiwerkzaamheden welke worden opgedragen in een periode van 3 jaar en zal lopen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst 1x met een periode van 3 jaar te verlengen(3+3 jaar).

De oplevertermijn wordt per deelopdracht in overleg tussen de opdrachtgever en de aannemer vastgesteld.

2. De korting, als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,- per dag en geldt voor iedere deelopdracht afzonderlijk.
3. In verband met het bepaalde in paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat opleveringstermijnen van deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De tekeningen en hoeveelheden zijn in te zien via internet:

<http://www.greenpointadvies.nl>

Voor het inloggen ontvangt u van de gemeente Baarn een toegangscode.

Voor gebruik van Greenpoint is een korte cursus aan te bevelen, de kosten voor een cursus worden door de opdrachtgever deels vergoed. De gemeente Baarn vergoed de cursusleider voor één dagdeel. De opdrachtnemer vergoed de uren van de aanwezige werknemers.

Vanaf de site van Greenpoint zijn de kaarten digitaal in te zien en kostenloos uit te printen of te plotten. De themakaart snoeien wordt per deelopdracht in het digitale systeem ter beschikking gesteld.

Voor uitvoering van het werk dient de aannemer beschikking te hebben over een digitale kaart (bijv. tablet) met een mobiele internet verbinding om kaartmateriaal te lezen, uit te voeren werkzaamheden op te nemen en uitgevoerd werk en eventuele bijzonderheden vast te leggen in Greenpoint.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

1. Inschrijvingsbiljet
2. Inschrijvingsstaat gemeente
3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen verklaring)
4. V&G-plan
5. Wet Natuurbescherming: gedragscode

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Begeleidingssnoei			
10			Begeleidingssnoei regulier en aanvaard ABC bomen			
			1x gedurende de looptijd van de			
			raamovereenkomst			
			snoeien in augustus/ september			
100			Boomhoogte 0-6 meter			
100010	515511		Begeleidingssnoei.	st	182,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
101			Boomhoogte 6-12 meter			
101010	515511		Begeleidingssnoei.	st	115,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m			
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
101020	515511		Begeleidingssnoei.	st	90,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m			
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije stam van 6 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
102			Boomhoogte 12-18 meter			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
102010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter. .1. Bereikbaar met hoogwerker . . .9. . . . Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	57,00	F
102020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Eindbeeld: takvrije stam van 6 meter. .1. Bereikbaar met hoogwerker . . .9. . . . Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	91,00	F
103			Boomhoogte 18-24 meter			
103020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Eindbeeld: takvrije stam van 6 meter. .1. Bereikbaar met hoogwerker . . .9. . . . Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	3,00	F
11			Begeleidingssnoei regulier en aanvaard overige bomen 1x gedurende de looptijd van het raamovereenkomst snoeien in november tot en met maart			
110			Boomhoogte 0-6 meter			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110010	515511		Begeleidingssnoei.	st	602,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
111			Boomhoogte 6-12 meter			
111010	515511		Begeleidingssnoei.	st	168,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m			
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
111020	515511		Begeleidingssnoei.	st	341,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m			
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije stam van 6 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
112			Boomhoogte 12-18 meter			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112010	515511		Begeleidingssnoei.	st	110,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m			
		.1.	Eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
112020	515511		Begeleidingssnoei.	st	125,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m			
		.1.	Eindbeeld: takvrije stam van 6 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
112030	515511		Begeleidingssnoei.	st	2,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m			
		.1.	Eindbeeld: takvrije stam van 8 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
113			Boomhoogte 18-24 meter			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113020	515511		Begeleidingssnoei.	st	5,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.1.	Eindbeeld: takvrije stam van 6 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
114			Boomhoogte 24 meter of hoger			
114010	515511		Begeleidingssnoei.	st	1,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.1.	Eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
12			Begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd			
			ABC bomen			
			1x gedurende de looptijd van het			
			raamovereenkomst			
			snoeien in augustus/ september			
120			Boomhoogte 0-6 meter			
120010	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	24,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
121			Boomhoogte 6-12 meter			
						
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121010	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	58,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 4 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
121020	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	35,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
122			Boomhoogte 12-18 meter			
122010	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	3,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 12-18 m.			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 4 meter.			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122020	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	18,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 12-18 m.			
		.1.	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
13			Begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd			
			overige bomen			
			1x gedurende de looptijd van het			
			raamovereenkomst			
			snoeien in november tot en met maart			
130			Boomhoogte 0-6 meter			
130010	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	32,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
131			Boomhoogte 6-12 meter			
131010	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	134,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter.			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131020	515512	. 9.1.1.9.2 .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m. Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter. Bereikbaar met hoogwerker Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	105,00	F
132			Boomhoogte 12-18 meter			
132010	515512	. 9.1.1.9.2 .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Boomhoogteklasse: 12-18 m. Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter. Bereikbaar met hoogwerker Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	31,00	F
132020	515512	. 9.1.1.9.2 .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Boomhoogteklasse: 12-18 m. Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter. Bereikbaar met hoogwerker Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	39,00	F
133			Boomhoogte 18-24 meter			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			Onderhoudssnoei			
20			Onderhoudssnoei regulier en aanvaard ABC bomen			
			1x gedurende de looptijd van het			
			raamovereenkomst			
			snoeien in augustus/ september			
200			Boomhoogte 0-6 meter			
200010	515599		Onderhoudssnoei	st	72,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 0 tot 6 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
201			Boomhoogte 6-12 meter			
201010	515599		Onderhoudssnoei	st	320,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
201020	515599		Onderhoudssnoei	st	99,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
202			Boomhoogte 12-18 meter			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202010	515599		Onderhoudssnoei	st	402,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
202020	515599		Onderhoudssnoei	st	361,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
202030	515599		Onderhoudssnoei	st	1,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 8 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
203			Boomhoogte 18-24 meter			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203010	515599		Onderhoudssnoei	st	38,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
203020	515599		Onderhoudssnoei	st	44,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
203030	515599		Onderhoudssnoei	st	1,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 8 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
204			Boomhoogte 24 meter en hoger			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
204010	515599		Onderhoudssnoei	st	4,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 24 m. of hoger			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
204020	515599		Onderhoudssnoei	st	1,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 24 m. of hoger			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
21			Onderhoudssnoei regulier en aanvaard overige bomen			
			1x gedurende de looptijd van het			
			raamovereenkomst			
			snoeien in november tot en met maart			
210			Boomhoogte 0-6 meter			
210010	515599		Onderhoudssnoei	st	359,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 0 tot 6 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
211			Boomhoogte 6-12 meter			
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211010	515599		Onderhoudssnoei	st	578,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
211020	515599		Onderhoudssnoei	st	145,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
212			Boomhoogte 12-18 meter			
212010	515599		Onderhoudssnoei	st	678,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212020	515599		Onderhoudssnoei	st	1.035,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
212030	515599		Onderhoudssnoei	st	32,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 8 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
213			Boomhoogte 18-24 meter			
213010	515599		Onderhoudssnoei	st	322,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeïende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213020	515599		Onderhoudssnoei	st	1.171,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
213030	515599		Onderhoudssnoei	st	107,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 8 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
214			Boomhoogte 24 meter en hoger			
214010	515599		Onderhoudssnoei	st	104,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 24 m. of hoger			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214020	515599		Onderhoudssnoei	st	399,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 24 m. of hoger			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
214030	515599		Onderhoudssnoei	st	121,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
			Boomhoogteklasse: 24 m. of hoger			
			Gewenste eindbeeld: takvrije stam tot 6 meter			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
22			Onderhoudssnoei achterstallig en verwaarloosd ABC bomen			
			1x gedurende de looptijd van het			
			raamovereenkomst			
			snoeien in augustus/ september			
221			Boomhoogte 6-12 meter			
221010	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	35,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221020	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	11,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
222			Boomhoogte 12-18 meter			
222010	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	45,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
222020	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	25,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222030	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	3,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.			
		.1.	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 8 meter			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
223			Boomhoogte 18-24 meter			
223020	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
23			Onderhoudssnoei achterstallig en verwaarloosd			
			overige bomen			
			1x gedurende de looptijd van het			
			raamovereenkomst			
			snoeien in november tot en met maart			
230			Boomhoogte 0-6 meter			
230010	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	16,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. . .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
231			Boomhoogte 6-12 meter			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
231010	515521	.	.	.	.	.	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m. .1. Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	81,00	F
231020	515521	.	.	.	.	.	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m. .1. Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	6,00	F
232		.	.	.	.	.	Boomhoogte 12-18 meter			
232010	515521	.	.	.	.	.	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m. .1. Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	43,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232020	515521	. 9.1.1.9. .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeierende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m. Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter Bereikbaar met hoogwerker Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	47,00	F
232030	515521	. 9.1.1.9. .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeierende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m. Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 8 meter Bereikbaar met hoogwerker Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	1,00	F
233			Boomhoogte 18-24 meter			
233010	515521	. 6.1.1.9. .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft niet vrijuitgroeierende bomen zoals deze worden geselecteerd vanuit Greenpoint. Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: takvrije stam tot 4 meter Bereikbaar met hoogwerker Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20% van de gevallen is dit wel mogelijk. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
233020	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	18,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
234			Boomhoogte 24 meter en hoger			
234010	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 4 meter			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
234020	515521		Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	2,00	F
			Betreft niet vrijuitgroeiende bomen zoals deze			
			worden geselecteerd vanuit Greenpoint.			
			Na het snoeien de bomen afmelden in Greenpoint			
			met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in			
			deel 3 van dit raamovereenkomst.			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije stam van 6 meter			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Standaard geen vrije takval mogelijk. In ca. 20%			
			van de gevallen is dit wel mogelijk.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			Rooien en vellen van bomen			
30			Klic-melding			
300010	102199		Aanvragen en inventariseren KLIC melding	keer	2,00	F
			Betreft het aanvragen en inventariseren KLIC melding.			
			Inclusief kosten die bemoeid zijn met het aanvragen van de KLIC-melding.			
			Eventuele printkosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.			
			Onder de resultaatsverplichting wordt bedoeld: KLIC-melding betreffende 1 straat.			
300020	102199		Onderzoek ligging kabels en leidingen	keer	2,00	F
			Betreft: het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van bepaling van de ligging van bestaande kabels en leidingen.			
			KLIC-melding:			
			- Verzamelen gegevens			
			- Interpretieren gegevens			
			Proefsleuven:			
			- Graven en aanvullen proefsleuven			
			- Inmeten ligging kabels en leidingen			
			- Terugkoppeling afwijkende ligging			
			Een en ander conform CROW-publicatie 500.			
			Onder de resultaatsverplichting wordt bedoeld: Werkzaamheden betreffende 1 straat.			
300030	102102		Graven proefsleuf.	m	25,00	F
			Locaties nabij ontgravingen conform raamovereenkomstsposten 140 en 144.			
			Er dient rekening te houden met ca. 5 locaties waarbij ca. 5 meter wordt ontgraven.			
			Opbouw van de ondergrond: niet bekend			
			Gemiddelde sleufdiepte: 0,20-1 m.			
		.1. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond			
31			Rooien van bomen			
			Dit is het geheel met stobbe verwijderen van de bomen			
310010	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F
			Te rooien bomen op aangeven van de directie			
			Boomsoort(en): divers			
			Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,2 m			
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met ca. 1 m3 zand of teelaarde.			
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
310020	515101	. 9.2.1.9 .	Verwijderen bomen. Te rooien bomen op aangeven van de directie Boomsoort(en): divers Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Diameter borsthoogte: 0,2 - 0,3 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met ca. 1 m3 zand of teelaarde. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F
310030	515101	. 9.2.1.9	Verwijderen bomen. Te rooien bomen op aangeven van de directie Boomsoort(en): divers Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Diameter borsthoogte: 0,3 - 0,5 m. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met ca. 1 m3 zand of teelaarde. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F
310040	515101	. 9.2.1.9	Verwijderen bomen. Te rooien bomen op aangeven van de directie Boomsoort(en): divers Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Diameter borsthoogte: 0,5 tot 1 m. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met ca. 1 m3 zand of teelaarde. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F
32		. .	Vellen van bomen Dit is het zo kort aan de grond afzagen van de bomen. De stobbe blijft in de grond zitten.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320010	515101	. 9.9.9 .	Verwijderen bomen. Te vellen bomen op aangeven van de directie. Boomsoort(en): divers Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Diameter borsthoogte: tot 0,2 m De bomen zo kort mogelijk aan de grond afzagen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F
320020	515101	. 9.9.9 .	Verwijderen bomen. Te vellen bomen op aangeven van de directie. Boomsoort(en): divers Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Diameter borsthoogte: van 0,2 - 0,3 m De bomen zo kort mogelijk aan de grond afzagen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F
320030	515101	. 9.9.9 .	Verwijderen bomen. Te vellen bomen op aangeven van de directie. Boomsoort(en): divers Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Diameter borsthoogte: van 0,3 tot 0,5 m De bomen zo kort mogelijk aan de grond afzagen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F
320040	515101	. 9.9.9 .	Verwijderen bomen. Te vellen bomen op aangeven van de directie. Boomsoort(en): divers Na het verwijderen van de bomen afmelden in Greenpoint met inachtneming van paragraaf 01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst Diameter borsthoogte: van 0,5 tot 1 m. De bomen zo kort mogelijk aan de grond afzagen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een locatie of inrichting met inachtneming van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit raamovereenkomst	st	10,00	F
33		. .	Rooien van bomen (noodkap) Dit is het geheel met stobbe verwijderen van de bomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
330010	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F
			Verwijderen van bomen welke moeten worden			
			verwijderd als gevolg van een noodkap.			
			Op aanwijzing of op aangeven van de directie.			
			Boomsoort(en): divers			
			Na het verwijderen van de bomen afmelden in			
			Greenpoint met inachtneming van paragraaf			
			01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,2 m.			
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m			
			onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met ca. 1 m3 zand of			
			teelaarde.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
330030	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F
			Verwijderen van bomen welke moeten worden			
			verwijderd als gevolg van een noodkap.			
			Op aanwijzing of op aangeven van de directie.			
			Boomsoort(en): divers			
			Na het verwijderen van de bomen afmelden in			
			Greenpoint met inachtneming van paragraaf			
			01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,3 tot 0,5 m			
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m			
			onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met ca. 1 m3 zand of			
			teelaarde.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
330040	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F
			Verwijderen van bomen welke moeten worden			
			verwijderd als gevolg van een noodkap.			
			Op aanwijzing of op aangeven van de directie.			
			Boomsoort(en): divers			
			Na het verwijderen van de bomen afmelden in			
			Greenpoint met inachtneming van paragraaf			
			01.13.06 lid 05 in deel 3 van dit raamovereenkomst			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,5 tot 1 m.			
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m			
			onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met ca. 1 m3 zand of			
			teelaarde.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een locatie of inrichting met inachtneming			
			van paragraaf 01.17.04 in deel 3 van dit			
			raamovereenkomst			
34			Uitfrezen of boren boomstobben			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340010	515102	. 9.9. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			Overige werkzaamheden			
80			Ter beschikking stellen personeel			
800010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	10,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . .	Werknemers: European treeworker voorzien van:			
			Certificaat European treeworker			
			Certificaat Veilig werken langs de weg			
			Certificaat VCA			
			Kopie aanleveren aan directie (na verzoek ter			
			beschikking stelling			
800020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	10,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . .	Werknemers: Boomverzorgers voorzien van:			
			Certificaat Veilig werken langs de weg			
			Certificaat VCA			
			Kopie aanleveren aan directie (na verzoek ter			
			beschikking stelling			
800030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	10,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . .	Werknemers: Boomverzorgers voorzien van:			
			Diploma: uitvoering boomverzorgers			
			3 jaar werkervaring			
			Certificaat European treeworker			
			Certificaat Veilig werken langs de weg			
			Certificaat VCA			
			Kopie aanleveren aan directie (na verzoek ter			
			beschikking stelling			
800040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . .	Werknemers: Twee klimmers voorzien van:			
			Certificaat European treeworker			
			Certificaat Veilig werken langs de weg			
			Certificaat VCA			
			Inclusief klimbenodigdheden			
			Inclusief 1 grondman			
			Kopie aanleveren aan directie (na verzoek ter			
			beschikking stelling			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
800050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F
			Tbv omvangrijke calamiteiten aanvullend op inzet			
			derden.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Snoeiploeg bestaande uit 3 personen:			
			- European treeworker voorzien van:			
			Certificaat European treeworker			
			Certificaat Veilig werken langs de weg			
			Certificaat VCA			
			- Boomverzorger voorzien van:			
			Certificaat Veilig werken langs de weg			
			Certificaat VCA			
			- Grondman voorzien van:			
			Certificaat Veilig werken langs de weg			
			Certificaat VCA			
			Kopie aanleveren aan directie (na verzoek ter			
			beschikking stelling			
81			Ter beschikking stellen materieel			
810010	100532		Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	10,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		3.	Zaagbereik: ten minste 500 mm			
		.2.	Exclusief bediening			
810020	100599		Inzetten hoogwerker	uur	10,00	F
			Zelfrijdend			
			Hoogte minimaal 25 m.			
810030	100599		Inzetten bladblazer	uur	10,00	F
			Exclusief bediening			
810040	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	10,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Capaciteit: ten minste tot 100 mm takdikte			
		.2.	Exclusief bediening			
810050	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	10,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton			
		.1.	Zelflossend			
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
		. . .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01			
			van de Standaard RAW Bepalingen)			
82			Veiligheid			
						
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
820010	102399		Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	2,00	F
			Betreft: op verzoek van de directie op te stellen			
			plan t.b.v. verkeersmaatregelen, omleidingen en			
			faseringen.			
			Inclusief benodigd overleg, max 2			
			overlegmomenten per plan.			
			Plan verwerken op tekeningen			
			Digitale ondergrond beschikbaar in Greenpoint			
			Uit te werken op tekeningschaal: ter beoordeling			
			van de directie.			
			Tekeningen digitaal aanleveren			
			Per deelopdracht wordt éénmalig een op te stellen			
			verkeersplan verrekend. In het verkeersplan dienen			
			alle voor de deelopdracht benodigde			
			verkeersmaatregelen te worden beschouwd en			
			verwerkt.			
820020	102399		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	st	2,00	F
			Betreft het opstellen en bijhouden van een			
			veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5 van			
			het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet			
			voor aanvang van de werkzaamheden.			
			Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren.			
83			Rapportage			
830010	102399		Aanleveren rapportage gesnoeide bomen	st	2,00	F
			De aannemer dient het gedetailleerde werkplan			
			digitaal aan te leveren via internet ingevoerd in			
			Greenpoint. Daarnaast dient het uitgevoerde werk			
			ook te worden geregistreerd in Greenpoint, uiterlijk			
			binnen twee dagen na uitvoering (zie paragraaf			
			01.13.03 in deel 3 van dit raamovereenkomst).			
84			Wet natuurbescherming			
			E.e.a. volgens de gedragscode bestendig beheer			
			groenvoorzieningen.			
840010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol	st	1,00	F
			Beschreven dient te worden:			
			- maatregelen om slachtoffers onder beschermde			
			vogels en andere diersoorten te voorkomen			
			- maatregelen om verstoring van vogels en andere			
			beschermde diersoorten te voorkomen			
			- maatregelen om het vernielen van beschermde			
			planten te voorkomen			
			- de momenten waarop ecologische begeleiding			
			noodzakelijk is			
			- de periode van het jaar waarin de			
			werkzaamheden moeten of mogen worden			
			uitgevoerd			
			- de mate waarin en de wijze waarop verlichting			
			tijdens en na de werkzaamheden kan worden			
			ingezet.			
840020	640199		Inventariseren en monitoren ecologisch	st	2,00	F
			werkprotocol			
			Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen			
			en registreren van permanente vaste rust- en			
			verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in			
			en om groenvoorziening.			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
840030	640599		Beschermingsmaatregelen flora en fauna	st	2,00	F
			Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen			
			van vaste rust- en verblijfplaatsen. E.e.a. volgens			
			het ecologische werkprotocol:			
			- aanvoer materiaal			
			- aanbrengen markering			
			- verwijderen markering			
			- afvoeren materiaal			
85			Verkeersmaatregelen			
			De in de raamovereenkomstsposten genoemde			
			figuurnummers verwijzen naar CROW-publicatie 96b.			
			Onder per keer wordt verstaan per deelopdracht			
850010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F
			Ten behoeve van: werken naast de rijbaan, binnen			
			de obstakelvrije zone binnen snelheidsregime 30			
			t/m 80 km/u.			
			Betreft 'toepassen' exclusief 'instandhouden'			
		1.	Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer 1201			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =			
			30 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
850020	620299		Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	2,00	F
			Betreft afzetting toegepast volgens post 850010 .			
			Inclusief verwijderen			
850030	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F
			Ten behoeve van: werken direct naast de rijbaan,			
			versmallen en verschuiven rijstrook binnen			
			snelheidsregime 30 t/m 80 km/u.			
			Betreft 'toepassen' exclusief 'instandhouden'			
		1.	Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer 1202			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =			
			30 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
850040	620299		Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	2,00	F
			Betreft afzetting toegepast volgens post 850030 .			
			Inclusief verwijderen			
850050	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F
			Ten behoeve van: werken vanaf en op de rijbaan,			
			versmallen tot één rijstrook zonder tijdelijke VRI			
			binnen snelheidsregime 30 t/m 60 km/u.			
			Betreft 'toepassen' exclusief 'instandhouden'			
		1.	Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer 1205			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =			
			30 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
850060	620299		Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	2,00	F
			Betreft afzetting toegepast volgens post 850050 .			
			Inclusief verwijderen			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
850150	620399		Verwijderen omleidingsroute	keer	2,00	F
			Betreft het verwijderen van de omleidingsroute			
			aangebracht volgens post 850130			
			Materialen vervallen aan de aannemer			
850160	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F
			Ten behoeve van: het volledig afzetten van een			
			werkvak.			
			Betreft 'toepassen' exclusief 'instandhouden'			
		9.	Stationaire afzetting			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =			
			30 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
850170	620299		Instandhouden stationaire afzetting	dag	2,00	F
			Betreft: het instandhouden van de stationaire			
			afzetting volgens post 850160			
			Inclusief toepassen en verwijderen			
850180	620499		Toepassen dynamische afzetting	keer	2,00	F
			Inclusief bediening, brandstof en eventueel			
			trekkend voertuig.			
			Betreft: een dynamische afzetting (actiewagen) ten			
			behoefte van kortstondige werkzaamheden op			
			rijbanen.			
			De dynamische afzetting dient voorzien te zijn van			
			minimaal 4 actielampen, een voldoende groot			
			actieraam en benodigde bebording.			
			E.e.a. conform CROW-publicatie 1321			
			Inclusief toepassen en verwijderen			
850190	620499		Toepassing rijplaten	keer	2,00	F
			Situering: in overleg met directie vooraf vaststellen.			
			Betreft: plaatsen, instandhouden (max. 2 weken) en			
			opruimen van rijplaten.			
			T.b.v. licht en middelzwaar verkeer			
			Afmetingen: 3x1x1 m.			
			Gerekend met een minimale hoeveelheid van 12			
			m1			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom**01 02 01 Betaling**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 03 Op elke factuur dient het ordernummer / opdrachtnummer te worden vermeld. U adresseert de factu(u)r(en) aan het algemene factuuradres van de gemeente:

Gemeente Baarn
t.a.v. L. Lieftinck
Stationsweg 18
3743 EN BAARN

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 01 Prijsindexering**

- 01 De inschrijver kan vanaf 1 januari 2025 een verzoek aan de opdrachtgever doen voor het aanpassen van de prijzen per eenheid.
- 02 Hiervoor dient de volgende index te worden gehanteerd: CBS-indexcijfers, de consumentenprijzen; prijsindex 2023 = 100, CPI 09330, met als peildatum 1 oktober 2023 en waarbij op dat moment meest recente bekende indexcijfer van toepassing zal zijn.

Ongeacht de grootte van een eventuele over- of onderschrijding in daadwerkelijke afname van de fictieve hoeveelheden (zoals vermeld in de inschrijfstaat) zal geen wijziging en/of verrekening van de ingediende prijzen per eenheid plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- aanleg- en onderhoudswerkzaamheden door of namens de gemeente Baarn of door derden.
- 02 In verband met eventuele door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat de aannemer aanspraak op vergoeding kan maken.
- 03 In dit raamovereenkomst zijn ook bomen opgenomen die staan op een begraafplaats hiervoor gelden de volgende regels:
- tijdens begrafenissen dient het werk stil gelegd te worden;
- de werkzaamheden dient met passend materieel te worden uitgevoerd (rekening houdend met smallere paden)

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Algemeen**

- 01 Een deelopdracht dient aaneengesloten te worden uitgevoerd.
- 02 De directie vereist dat de eerste snoeibeurt van de achterstallige begeleidings snoei en achterstallige onderhoudssnoei in het eerste raamovereenkomstjaar in de periode augustus t/m december wordt uitgevoerd, na het eerste onderhoudsjaar verondersteld de directie dat de bomen een aanvaard boombeeld hebben en dat deze ook als zodanig onderhouden worden volgens de betreffende raamovereenkomstsposten conform deel 2.2.

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden per post per buurt en per week.
 - Eventuele wijzigingen gedurende de looptijd van dit raamovereenkomst dienen minimaal 2 weken voordat de werkzaamheden gepland stonden of uitgevoerd gaan worden aan de directie kenbaar gemaakt worden.
- 03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- 04 De aannemer dient bij het opstellen van het werkplan rekening te houden met de Wet Natuurbescherming.
- 05 De aannemer dient dit werkplan digitaal aan te leveren via Internet ingevoerd in Greenpoint.
Daarnaast dient het uitgevoerd werk ook te worden geregistreerd in Greenpoint, uiterlijk binnen twee dagen na uitvoering. Werkzaamheden hiervoor kunnen in rekening gebracht worden via post 830010. Het betreft hier circa een half uur per week gedurende de snoeiperiode van de deelopdracht.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Verzekering door aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit raamovereenkomst omschreven werkXX € 1.250.000 per gebeurtenis.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 04 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 Vrijgekomen materialen in centrumgebieden en straten zonder groenstroken dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd. Het is buiten het centrumgebied toegestaan vrijgekomen materialen op ordelijke hopen in groenstroken te verzamelen. Voorafgaand aan weekenden en feestdagen dienen ook buiten de centrumgebieden vrijgekomen materialen verzameld en verwijderd te worden. Een en ander in overleg en op aanwijz van de directie.
- 02 Indien in een deelopdracht boomstammen ter beschikking komen, dienen maximaal 15 boomstammen met een minimale lengte van 4 meter ter beschikking gesteld te worden aan derden. De stammen dienen door de aannemer op een nader te bepalen locatie in Baarn te worden afgeleverd. De geschiktheid van de boomstammen wordt bepaald door de directie en/of stichting.
- 03 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. De kosten voor vervoer en acceptatie naar een erkende verwerkingsinrichting dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 03 Melden van schade**

- 01 Ingeval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

01 18 04 Schadevergoeding

- 01 Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende vegetatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.
- 02 In aanvulling tot het bepaalde in 01.18 van de Standaard behoort het bepalen van de schade door een onafhankelijk taxateur ook tot de kosten voor rekening van de aannemer bij geconstateerde schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 08 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 09 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht van een deelopdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.
- 10 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 08 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit.
- 11 De kennisgeving zoals bedoeld in lid 10 zal worden opgesteld volgens het "MODEL KENNISGEVING",
- 12 Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.
- 13 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten op verzoek van de directie bij de oplevering per deelopdracht worden overgedragen.

01 23 Communicatie**01 23 03 Communicatie bewoners**

- 01 De aannemer stelt een concept publicatie op die de gemeente op de website plaatst. Verder dient de aannemer zelf te zorgen voor het informeren van de bewoners in de straat (bijvoorbeeld door huis- aan huis brief). Dit ter informatie en ter voorkoming van geparkeerde auto's.

01 25 Vakopleiding**01 25 02 European treeworker**

- 01 De werknemers die daadwerkelijk snoeien moeten in het bezit zijn van het diploma European Treeworker aangevuld met minimaal drie jaar ervaring in de boomverzorging en moeten zich kunnen legitimeren.
- 02 Iedere werknemer die zich op het werk bevindt moet in het bezit zijn van het certificaat Veilig Werken Langs de Weg. Bij een ploeg dient minimaal 1 medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst.
- 03 Aansturend personeel dient minimaal een LBO+/MBO opleiding afgerond te hebben en ervaring hebben op het gebied van boomonderhoud.
- 04 Voor aanvang van het werk dient de aannemer een lijst van personeel te overleggen met daarop aangegeven naam en kwalificaties van de in te zetten werknemers die snoeiwerk verrichten en/of boomcontroles uitvoeren. Tijdens het werk dient de aannemer een lijst van personeel te kunnen overleggen met daarop aangegeven naam en kwalificaties van de in te zetten werknemers die snoeiwerk verrichten en/of boomcontroles uitvoeren.

HFD PAR ART LID

- 05 Indien blijkt dat de aannemer werknemers inzet die niet in het bezit zijn van de benodigde diploma's, ofwel dit niet op 1e verzoek van de gemeente aan kunnen tonen, ofwel die niet voorkomen op de lijst bedoeld in lid 04 zal een boete worden opgelegd van eenmalig € 500,-.
Daarnaast wordt een boete opgelegd van € 500,-/dag dat de betreffende persoon op de werkplek aanwezig is.
- 06 Het personeel dat de uitvoerende werkzaamheden uitvoert in de gemeente Baarn moet in het bezit zijn van Certificering Wet natuurbescherming.
- 07 Het personeel dat de werkzaamheden uitvoert in de gemeente Baarn moet in het bezit zijn van minimaal VCA basis.

01 27 Administratie deelopdrachten**01 27 01 Vaststellen van de som van de deelopdracht**

- 01 De som van de deelopdracht wordt berekend aan de hand van de vast te stellen hoeveelheden, alsmede aan de hand van de ontleding van de fictieve som.
- 02 Ten behoeve van de in lid 01 bedoelde berekening wordt de som bepaald van:
- a. de hoeveelheden vermenigvuldigd met de in de ontleding van de fictieve som vermelde prijzen per eenheid;
 - b. de ten laste te brengen bedragen voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico verkregen door het hierna in lid 03 bedoelde percentage te nemen over de in sub a verkregen som;
 - c. het bedrag van de eenmalige kosten dat de aannemer volgens de deelopdracht toekomt. Indien een onderdeel van de specificatie van de post 'eenmalige kosten' niet toedeelbaar is aan een herkenbare activiteit, wordt het gedeelte van het bedrag van dat onderdeel opgevoerd dat overeenkomt met het hierna in lid 03 bedoelde percentage over de in sub a verkregen som;
 - d. de ten laste van de eventuele stelpost(en) te brengen uitgaven.
- 03 Het in lid 02 sub b en c bedoelde percentage wordt gevonden door aan de hand van de ontleding van de fictieve som de bedragen van de posten 'eenmalige kosten', 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' uit te drukken in een percentage van het bedrag van het 'subtotaal' en dit percentage af te ronden op tienden.

01 27 02 Wijziging van de deelopdracht

- 01 De aard en omvang van een wijziging van de deelopdracht wordt bepaald aan de hand van de resultaatsverplichtingen in de overeenkomst. Indien en voorzover de overeenkomst niet in die resultaatsverplichtingen voorziet, komen partijen de aard en omvang nader overeen.
- 02 Een wijziging als bedoeld in lid 01 wordt verrekend als meer en minder werk.

HFD PAR ART LID

01 27 03 Bijdrage RAW-systematiek: overeenkomst met open posten

- 01 Het bepaalde in artikel 01.08.01 is voor overeenkomsten met open posten van toepassing met dien verstande dat in lid 02 'voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn' wordt vervangen door het bepaalde in de leden 02 en 03 van dit artikel.
Verder moet in artikel 01.08.01 voor 'aannemingssom' worden gelezen: 'de totale som van de in artikel 01.27.03 lid 02 bedoelde termijn verstrekte deelopdrachten'.
- 02 De betaling van het op basis van het vorige lid te bepalen bedrag geschiedt in jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn verschijnt in december van het kalenderjaar waarin de raamovereenkomst is aangegaan. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds in december van de daarop volgende jaren. De laatste termijn verschijnt na verstrekking van de laatste deelopdracht of beëindiging van de raamovereenkomst.
- 03 Het te betalen bedrag wordt vastgesteld door het totaal van de sommen van de in die periode verstrekte deelopdrachten, te vermenigvuldigen met het in artikel 01.08.01 lid 02 bedoelde percentage.

01 28 Administratie**01 28 02 Bouwvergadering**

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De eropvolgende data, als regel eens per vier weken, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger en genotuleerd door een afgevaardigde van de opdrachtgever.
- 03 De opdrachtgever stuurt de notulen binnen vijf werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen****01 Te verstaan onder:**

- ** bolbomen: bol-acacia, bol-prunus, bol-es, bol-esdoorn en bol-catalpa. Deze soorten zijn geënt op een hoogstam.
- ** cultuurvormen: bomen die niet als eindbeeld vrijuitgroeidend of opkroonhoogte 4, 6 of 8 meter hebben.
- ** dakboom: leivorm waarbij de gesteltakken in een horizontaal vlak liggen.
- ** dubbele top: twee eindscheuten die zich ongeveer even sterk ontwikkelen.
- ** eindbeeld: gewenste uiterlijke vorm van een boom in volgroeide staat, bezien vanuit onderhoudstandpunt.
- ** elleboogtak: tak die haaks staat op de stam en die op enige afstand van de stam plotseling omhoog buigt en hierdoor een grote concurrent voor de top is of kan worden. Vanwege de grote mechanische belasting is een elleboogtak een potentieel gevaarlijke tak in de boom. Het weghalen in een later stadium geeft een gat in de kroon en een grotere snoeiwond.
- ** kandelaberen: het op latere leeftijd knotten van de gesteltakken van een boom.
- ** knotboom: een boom waarvan in de jeugd de spil is ingekort tot een hoogte van 1,5 tot 2,5 meter en alle takken zijn verwijderd. De nieuwe takken die aan de spil groeien worden periodiek terug gezaagd tot op de knot.
- ** leiboom: een leiboom is een cultuurvorm waarbij de boom gedwongen wordt in een bepaalde vorm te groeien, die afwijkt van zijn natuurlijke groeiwijze. De vorm ontstaat door de twijgen in één richting te leiden en de niet gewenste twijgen te verwijderen. Vaak bevinden de zijtakken zich in een verticaal vlak, maar ook horizontale vormen zoals etage- en dakbomen worden tot de leibomen gerekend. Leibomen worden ieder jaar gesnoeid.
- ** opkroonhoogte: de hoogte van de takvrije stam van de boom gemeten vanaf het maaiveld tot aan de onderste takaanzet.
- ** plakksel: verbinding tussen stam en steil omhoog gaande tak, waarbij de tak niet volledig vergroeit met de stam doordat zich tussen de tak en stam een laag ingesloten bast bevindt.
- ** probleemtakken: alle takken die nu of in de toekomst onder normale omstandigheden een onveilige toestand creëren of materiële schade veroorzaken. Hierbij valt te denken aan: afgestorven takken, gebroken takken, plakksels, te laag hangende takken, zieke of aangetaste takken, elleboogtakken en in sommige gevallen takparen of takkransen maar ook stamschot en wortelopslag.
- ** takaanzet: verdikte onderzijde van de tak op die plaats waar deze uit de stam treedt.
- ** takkrans: groep takken die zich dicht bij elkaar gelijktijdig ontwikkelen.
- ** takparen: twee tegenoverstaande takken die zich geleidelijk ontwikkelen
- ** tijdelijke kroon: kroongedeelte waarvan de takaanzetten aan het stamstuk zitten dat uiteindelijk takvrij moet zijn.

51 02 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

51 02 04 Opruimingswerk

- 01 De bij het verwijderen en/of snoeien van bestaand groen vrijkomende materialen, zoals hout, stobben en ander restmateriaal moeten worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden derhalve niet verrekend en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

51 02 05 Insporingsdiepte van materiaal

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten en grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken. Het materieel mag geen insporing veroorzaken op open en gesloten verharding.

51 5 Bomen**51 52 Eisen en uitvoering****51 52 05 Snoeiwerkzaamheden aan bomen met een natuurlijke vorm**

- 01 Uitvoeren van de onderhoudssnoei houdt in dat allereerst dood hout/afgebroken takken moeten worden weggenomen, daarna probleemtakken en als laatste potentiële probleemtakken.
- 02 Uitvoeren van de begeleidingssnoei houdt in dat allereerst dood hout/afgebroken takken moeten worden weggenomen, daarna plakoksels en de dikste takken uit de tijdelijke kroon vervolgens probleemtakken en als laatste potentiële probleemtakken.
- 03 Bij de uitvoer van de verwaarloosde begeleidingssnoei moet de aannemer rekening houden met twee snoeibeurten: één beurt in het eerste raamovereenkomstjaar en één snoeibeurt in het derde raamovereenkomstjaar.
- 04 Bij de uitvoer van de achterstallige begeleidingssnoei moet de aannemer rekening houden met één snoeibeurt om de achterstand weg te werken in het eerste raamovereenkomstjaar. Pas als deze snoeibeurt uitgevoerd is, valt de boom onder bomenbeeld.
- 05 Per snoeibeurt mag niet meer dan 20% van het kroonvolume weggenomen worden. Wanneer snoei uitgevoerd wordt aan bomen met een verwaarloosde onderhoudstoestand geldt, na toestemming van de directie, eenmalig een maximum van 40% (Stadsbomen Vademecum deel 3 blz 76)
- 06 Van artikel 51.02.03, lid 03 mag afgeweken worden. De aannemer dient hierover voor aanvang van de snoeiwerkzaamheden schriftelijke goedkeuring van de directie te hebben.
- 07 Bij de begeleidingssnoei dienen takken in hun geheel weggenomen te worden. Inkorten van de takken is alleen toegestaan in specifieke situaties na schriftelijke goedkeuring van de directie.
- 08 De doorrijhoogte voor wegen en fietspaden met roodasfalt dient tenminste 4,2 meter te bedragen. Voor voetpaden en overige fietspaden 2,5 meter.
- 10 De snoei van de bomen die gevoelig zijn voor bloeding (Acer, Betula,

HFD PAR ART LID

Carpinus, Gleditsia, Juglans en Pterocarya) dient uitgevoerd te worden wanneer het blad aan de bomen zit.

- 11 De snoei aan bomen dient uitgevoerd te worden conform de uitvoeringsperiodes genoemd in deel 2.2 en deel 3 01.13.01 en lid 10 van 51.52.05 van dit raamovereenkomst. Bij het niet aanhouden van de genoemde uitvoeringsperiodes wordt een boete opgelegd van € 250,-/dag waarop de snoeibeurt nog niet uitgevoerd is en voor elke dag die buiten de voorgeschreven periode valt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 12 Indien het deelresultaat van de bomen met aanvaard snoeibeeld door middel van keuring afgekeurd wordt, wordt van de aannemer verlangd dat deze binnen 1 maand na de afkeur, de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd. Bij het niet aanhouden van deze periode van 1 maand wordt een boete opgelegd van € 500,-/dag waarop de herstelwerkzaamheden nog niet uitgevoerd zijn. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bij opnieuw gereedmelden behoudt de opdrachtgever zich het recht voor, om opnieuw een willekeurige steekproef uit te voeren.

51 52 06 Eisen gesteld aan beheersing bomenbeeld

- 01 Indien en voor zover het raamovereenkomst voorziet in één of meer raamovereenkomstsposten beheersing bomenbeeld is het bepaalde in de navolgende artikelen en het bepaalde in 51.01.01 van toepassing.
- 02 De in het raamovereenkomst vermelde kwaliteitseisen hebben betrekking op het in de desbetreffende raamovereenkomstspost vermelde aantal bomen, gedurende de eveneens in het raamovereenkomst vermelde periode.
- 03 Gedurende de in de raamovereenkomstspost vermelde periode draagt de aannemer zorg voor de beheersing van het bomenbeeld over het opgegeven aantal bomen, overeenkomstig de kwaliteitseisen. De aannemer dient rekening te houden met de groei van bomen gedurende de contractperiode.
- 04 Aan de beheersing van het bomenbeeld begeleidingsnoeifase worden de volgende kwaliteitseisen gesteld:
 - a. er mogen geen probleemtakken voorkomen in de boom;
 - b. de takdikte van de dikste takken in de tijdelijke kroon mag gemeten in centimeters niet meer bedragen dan de boomhoogte gemeten in meters.
- 05 Aan de beheersing bomenbeeld onderhoudssnoei wordt de volgende kwaliteitseis gesteld:
 - a. er mogen geen probleemtakken voorkomen in de boom.

51 52 08 Werkzaamheden op een begraafplaats

- 01 De aannemer moet rekening houden met de breedte van de paden in verband met het in te zetten materieel.
- 02 De aannemer ziet er op toe dat er geen schade aan paden, graven en grafmonumenten ontstaat.

HFD PAR ART LID

61 Werk algemene aard**61 0 Deelhoofdstuk 61.0****61 07 Meet en verrekenmethode****61 07 01 Ter beschikking stellen werknemers en materieel**

- 01 In aanvulling op artikel 61.07.01 lid 01 van de standaard, worden verleturen te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 02 01 Algemeen**

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.
- 02 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
- 03 Het snoeien van bomen op de begraafplaatsen kan alleen uitgevoerd worden als er geen begraving is. In overleg met de beheerder van de begraafplaats.

62 04 Risicoverdeling en garanties**62 04 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de ontstane omstandigheden tbv de werkzaamheden rooien bomen tot dat het gat is aangevuld met zand of teelaarde.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen****64 01 Begrippen****64 01 01 Algemeen**

- 01 .De werkzaamheden uitvoeren naar de:
Gedragscode voor onderhoud in openbaar groen, voorgedragen aan de Minister van LNV ter goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij www.minlnv.nl (zoeken bij gedragscode/ terinzagelegging ontwerpbesluiten/De Vereniging Stadswerk Nederland, de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), IPC Groene Ruimte.
- 02 Het werkgebied waarop dit raamovereenkomst van toepassing is, maakt geen deel uit van een natuurgebied met juridisch beschermde status.
- 03 De opdrachtgever geeft alle beschikbare informatie over aanwezige beschermde flora en fauna in de gemeente.
Het betreft gegevens van bekende permante vaste rust- en verblijfplaatsen van:
- vogels met nesten in bomen
- beschermde planten
- Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen:
- o.a. locaties met bodembroedende vogels.
- o.a. concentraties struweelvogels zoals heggemus en merel
- o.a. boombewonende vogels zoals houtduif
- o.a. aanwezigheid van vleermuizen
- 04 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te worden uitgevoerd.
- 05 In de periode van 15 maart t/m 15 juli mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd mits er vooraf een uitgebreide inventarisatie is gedaan. Blijken er beschermde dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.
Deze uitgebreide inventarisatie wordt verricht door een ecologisch goed onderbouwde medewerker.
- 06 Incidenten
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zondig in overleg met externe deskundige, of en welke herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.
- 07 Natuurkalender
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.

Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet

HFD PAR ART LID

wordenzal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.

Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.

Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.

Natuurkalender tabel 3 soorten is te downloaden via:
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16822 en broedvogels
via: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16823.

64 02 Eisen en uitvoering

64 02 01 Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in rest van het raamovereenkomst kan leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming.
Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit raamovereenkomst en de Wet Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de gedragscode Wet Natuurbescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorziening en de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
 - Insporingdiepte conform het bepaalde in bepaling 510202
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
 - Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - Beperk de duur van een werkgang
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:

HFD PAR ART LID

- Voorkom pieken van geluid(sterkte)
- Stop of start materieel niet op het werk (buiten het werk)

05 Werkperioden:

- Conform het bepaalde in het raamovereenkomst, rekening houdende met:
 - *Broedende fauna (gehele jaar)
 - *Voortplanting amfibieën (in principe mei/juni)
 - *Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen

06 Werkrichting:

- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
 - *een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - *land naar water

07 Gefaseerd werken:

- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit raamovereenkomst
- Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie

08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:

- Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, enkel in overleg met, en na toestemming van de directie.
- Indien het raamovereenkomst niet nader besluit over de werkwijze dan wordt aan de volgende volgorde voorkeur gegeven:
mechanische/handmatige bestrijding, biologische bestrijding, chemische bestrijding.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: BRN2023-01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
BRN2023-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in
letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in
letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als

gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: BRN2023-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Begeleidingssnoei				
10	Begeleidingssnoei regulier en aanvaard ABC bomen				
100	Boomhoogte 0-6 meter				
100010	Begeleidingssnoei.	st	182,00F		
101	Boomhoogte 6-12 meter				
101010	Begeleidingssnoei.	st	115,00F		
101020	Begeleidingssnoei.	st	90,00F		
102	Boomhoogte 12-18 meter				
102010	Begeleidingssnoei.	st	57,00F		
102020	Begeleidingssnoei.	st	91,00F		
103	Boomhoogte 18-24 meter				
103020	Begeleidingssnoei.	st	3,00F		
11	Begeleidingssnoei regulier en aanvaard overige bomen				
110	Boomhoogte 0-6 meter				
110010	Begeleidingssnoei.	st	602,00F		
111	Boomhoogte 6-12 meter				
111010	Begeleidingssnoei.	st	168,00F		
111020	Begeleidingssnoei.	st	341,00F		
112	Boomhoogte 12-18 meter				
112010	Begeleidingssnoei.	st	110,00F		
112020	Begeleidingssnoei.	st	125,00F		
112030	Begeleidingssnoei.	st	2,00F		
113	Boomhoogte 18-24 meter				
113020	Begeleidingssnoei.	st	5,00F		
114	Boomhoogte 24 meter of hoger				
114010	Begeleidingssnoei.	st	1,00F		
12	Begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd ABC bomen				
120	Boomhoogte 0-6 meter				
120010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	24,00F		
121	Boomhoogte 6-12 meter				
121010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	58,00F		
121020	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	35,00F		
122	Boomhoogte 12-18 meter				
122010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	3,00F		
122020	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	18,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	Begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd overige bomen				
130	Boomhoogte 0-6 meter				
130010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	32,00F		
131	Boomhoogte 6-12 meter				
131010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	134,00F		
131020	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	105,00F		
132	Boomhoogte 12-18 meter				
132010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	31,00F		
132020	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	39,00F		
133	Boomhoogte 18-24 meter				
133010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	1,00F		
133020	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	8,00F		
2	Onderhoudssnoei				
20	Onderhoudssnoei regulier en aanvaard ABC bomen				
200	Boomhoogte 0-6 meter				
200010	Onderhoudssnoei	st	72,00F		
201	Boomhoogte 6-12 meter				
201010	Onderhoudssnoei	st	320,00F		
201020	Onderhoudssnoei	st	99,00F		
202	Boomhoogte 12-18 meter				
202010	Onderhoudssnoei	st	402,00F		
202020	Onderhoudssnoei	st	361,00F		
202030	Onderhoudssnoei	st	1,00F		
203	Boomhoogte 18-24 meter				
203010	Onderhoudssnoei	st	38,00F		
203020	Onderhoudssnoei	st	44,00F		
203030	Onderhoudssnoei	st	1,00F		
204	Boomhoogte 24 meter en hoger				
204010	Onderhoudssnoei	st	4,00F		
204020	Onderhoudssnoei	st	1,00F		
21	Onderhoudssnoei regulier en aanvaard overige bomen				
210	Boomhoogte 0-6 meter				
210010	Onderhoudssnoei	st	359,00F		
211	Boomhoogte 6-12 meter				
211010	Onderhoudssnoei	st	578,00F		
211020	Onderhoudssnoei	st	145,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	Boomhoogte 12-18 meter				
212010	Onderhoudssnoei	st	678,00F		
212020	Onderhoudssnoei	st	1.035,00F		
212030	Onderhoudssnoei	st	32,00F		
213	Boomhoogte 18-24 meter				
213010	Onderhoudssnoei	st	322,00F		
213020	Onderhoudssnoei	st	1.171,00F		
213030	Onderhoudssnoei	st	107,00F		
214	Boomhoogte 24 meter en hoger				
214010	Onderhoudssnoei	st	104,00F		
214020	Onderhoudssnoei	st	399,00F		
214030	Onderhoudssnoei	st	121,00F		
22	Onderhoudssnoei achterstallig en verwaarloosd ABC bomen				
221	Boomhoogte 6-12 meter				
221010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	35,00F		
221020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	11,00F		
222	Boomhoogte 12-18 meter				
222010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	45,00F		
222020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	25,00F		
222030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	3,00F		
223	Boomhoogte 18-24 meter				
223020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1,00F		
23	Onderhoudssnoei achterstallig en verwaarloosd overige bomen				
230	Boomhoogte 0-6 meter				
230010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	16,00F		
231	Boomhoogte 6-12 meter				
231010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	81,00F		
231020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	6,00F		
232	Boomhoogte 12-18 meter				
232010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	43,00F		
232020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	47,00F		
232030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1,00F		
233	Boomhoogte 18-24 meter				
233010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	10,00F		
233020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	18,00F		
234	Boomhoogte 24 meter en hoger				
234010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	1,00F		
234020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	Rooien en vellen van bomen				
30	Klic-melding				
300010	Aanvragen en inventariseren KLIC melding	keer	2,00F		
300020	Onderzoek ligging kabels en leidingen	keer	2,00F		
300030	Graven proefsleuf.	m	25,00F		
31	Rooien van bomen				
310010	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
310020	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
310030	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
310040	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
32	Vellen van bomen				
320010	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
320020	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
320030	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
320040	Verwijderen bomen.	st	10,00F		
33	Rooien van bomen (noodkap)				
330010	Verwijderen bomen.	st	5,00F		
330030	Verwijderen bomen.	st	5,00F		
330040	Verwijderen bomen.	st	5,00F		
34	Uittrezen of boren boomstobben				
340010	Verwijderen stobben.	st	10,00F		
340020	Verwijderen stobben.	st	10,00F		
340030	Verwijderen stobben.	st	10,00F		
340040	Verwijderen stobben.	st	10,00F		
340050	Verwijderen stobben.	st	10,00F		
8	Overige werkzaamheden				
80	Ter beschikking stellen personeel				
800010	Inzetten werknemer.	uur	10,00F		
800020	Inzetten werknemer.	uur	10,00F		
800030	Inzetten werknemer.	uur	10,00F		
800040	Inzetten van een koppel klimmers	uur	24,00F		
800050	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00F		
81	Ter beschikking stellen materieel				
810010	Inzetten motorkettingzaag.	uur	10,00F		
810020	Inzetten hoogwerker	uur	10,00F		
810030	Inzetten bladblazer	uur	10,00F		
810040	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	10,00F		
810050	Inzetten vrachtauto.	uur	10,00F		
82	Veiligheid				
820010	Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	2,00F		
820020	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	st	2,00F		
83	Rapportage				
830010	Aanleveren rapportage gesnoeide bomen	st	2,00F		
84	Wet natuurbescherming				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840010	Opstellen ecologisch werkprotocol	st	1,00F		
840020	Inventariseren en monitoren ecologisch werkprotocol	st	2,00F		
840030	Beschermingsmaatregelen flora en fauna	st	2,00F		
85	Verkeersmaatregelen				
850010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00F		
850020	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	2,00F		
850030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00F		
850040	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	2,00F		
850050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00F		
850060	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	2,00F		
850070	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	2,00F		
850080	Instandhouden afzetting(en) op kruispunten en rotondes	dag	2,00F		
850090	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	2,00F		
850100	Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden	dag	2,00F		
850110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00F		
850120	Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden	dag	2,00F		
850130	Aanbrengen omleidingsroute	keer	2,00F		
850140	Instandhouden omleidingsroute	dag	2,00F		
850150	Verwijderen omleidingsroute	keer	2,00F		
850160	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00F		
850170	Instandhouden stationaire afzetting	dag	2,00F		
850180	Toepassen dynamische afzetting	keer	2,00F		
850190	Toepassing rijplaten	keer	2,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				