



# de **BUCH**



Gemeente  
UITGEEST



## Bijlage 1 - Akkoordverklaring Programma van Eisen en voorwaarden Aanbesteding

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijlage                       | 1                                                                                      |
| Kenmerk                       | Z23 140848                                                                             |
| Betreft Europese aanbesteding | Preventief en correctief onderhoud rioolgemaal, minigemaal en overige pompinstallaties |



## I. Ondergetekende,

in zijn hoedanigheid van:

*Aanvinken wat van toepassing is*

- ☐ Zelfstandig Inschrijver  
☐ Penvoerder namens zijn Combinatie

1. biedt hierbij zijn Inschrijving aan met kenmerk Z23 140848
2. verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de onderstaande voorwaarden en eisen:

### Eisen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure

|      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. 1 | De Inschrijving is ingericht volgens de procedure zoals beschreven in dit Beschrijvend document en bevat de gevraagde en ingevulde bijlagen zoals genoemd in de Checklist Inschrijving.                                                    |
| E. 2 | Inschrijver is bekend en gaat akkoord met de door Opdrachtgever gehanteerde waardering- en beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in het beschrijvend document.                                                                             |
| E. 3 | Bij de beantwoording van de wensen geldt het aangegeven maximum aantal pagina's. Indien de beantwoording van een wens uit meer dan het voorgeschreven aantal pagina's bestaat, worden de extra pagina's niet in de beoordeling meegenomen. |

### Juridische en Commerciële Eisen

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. 4 | Een Inschrijver accepteert de concept Overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en de werkorganisatie BUCH inclusief de bij de Nota van Inlichtingen geaccepteerde tekstwijzigingen onvoorwaardelijk door ondertekening van deze Bijlage. Instemming met de tekst uit de concept Overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en de werkorganisatie BUCH geldt als Eis. Een Inschrijving die enige vorm van voorbehoud betreffende de contractvoorwaarden bevat kan worden beschouwd als een Inschrijving onder voorwaarden. In dat geval wordt de Inschrijving terzijde gelegd. |
| E. 5 | Inschrijver vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E. 6 | Inschrijver neemt afdoende maatregelen in het kader van de inleners aansprakelijkheid en de Wet Ketenaansprakelijkheid. Inschrijver overlegt hiervoor op verzoek van Opdrachtgever de benodigde documenten en rapporteert hierover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E. 7 | Indien Inschrijver aangeeft geen btw in rekening te hoeven brengen, dan dient Inschrijver de reden hiervoor aan te geven en de hieraan ten grondslag liggende bewijsstukken bij (aan) de inschrijving (toe) te voegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E. 8 | Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de (extra) kosten inzake btw indien deze ten onrechte niet, of voor een onjuist bedrag bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De verantwoordelijkheid voor een juiste btw -afdracht ligt, behoudens het gestelde in de hierna genoemde zin, te allen tijde bij Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtgever een dienst afneemt van een buitenlandse onderneming en de prestatie wordt volgens de fiscale regelgeving geacht in Nederland te zijn verricht, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de afdracht van btw aan de Nederlandse fiscus over deze in Nederland verrichte dienst(en).                                                                                                                 |
| E. 9 | De facturen dienen minimaal aan de wettelijke eisen te voldoen. Facturen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. De wettelijke eisen aan facturen staan gepubliceerd op die site van de Belastingdienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Inhoudelijke Eisen Algemeen

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E10 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E11 | Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan alle geldende normen en regelgeving. De opdrachtgever is bevoegd het werk stil te leggen indien in strijd wordt gehandeld.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E12 | Opdrachtnemer stelt voor alle werkzaamheden het benodigde materiaal en materieel (inclusief water) ter beschikking en de kosten daarvan zijn opgenomen in de verrekenprijzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E13 | Opdrachtnemer zorgt voor materieel dat in goede staat van onderhoud verkeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E14 | Opdrachtnemer houdt rekening met omgeving en beperkt hinder bij uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E15 | Indien de uitvoering van werkzaamheden wordt verhinderd door een oorzaak die niet bij de opdrachtnemer ligt, wordt dit direct aan de opdrachtgever gemeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E16 | Indien de uitvoering van werkzaamheden wordt verhinderd door een oorzaak die bij de opdrachtnemer ligt, is deze zelf verantwoordelijk voor een passende oplossing en communiceert hierover naar opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E17 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor herstelkosten van schade, direct of indirect welke tijdens werkzaamheden zijn ontstaan. Opdrachtnemer neemt direct contact op met de opdrachtgever indien er schade door werkzaamheden of materieel ontstaat aan gemeentelijke of particuliere eigendommen. De verantwoordelijkheid om dergelijke schades naar behoren op te lossen ligt bij de opdrachtnemer.                                                                      |
| E18 | Uitgangspunt is dat werkzaamheden in een gemeente aaneengesloten plaatsvinden op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Bij afwijken van deze tijden vindt vooraf overleg plaats met de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E19 | brandstof, inzet van materieel en materiaal en overige kosten maken deel uit van de prijzen zoals opdrachtnemer heeft opgegeven op de prijzenstaat bij inschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E20 | Opdrachtnemer neemt direct contact op met de opdrachtgever bij de volgende situaties:<br>-Afwijkingen die risico vormen voor het functioneren van aangesloten rioolstelsel<br>-Gevaar voor de omgeving mens en dier                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E21 | Opdrachtnemer draagt zorg voor correcte afwikkeling van klachten van omwonenden of bedrijven. Indien het klachten betreffen die niet direct op te lossen zijn en ingewikkelder van aard zijn, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.<br>In overleg met de opdrachtgever wordt gezocht naar een passende oplossing.                                                                                                                                           |
| E22 | Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze zich een goed beeld vormt van de lokale situatie en handelt proactief richting de opdrachtgever om tijdig zaken aan te dragen die stagnatie of problemen kunnen veroorzaken bij de uitvoering van de werkzaamheden, zodat rekening wordt gehouden met mogelijke calamiteiten die zich kunnen voordoen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor om alle aanvullende noodzakelijke informatie tijdig bij de opdrachtgever op te vragen. |
| E23 | Opdrachtgever beschikt over een buitendienst die tijdens kantoortijden de eerste storingsmelding op volgt. Indien mogelijk voert de buitendienst werkzaamheden uit n.a.l.v. storingsmeldingen of het renoveren van gemalen/vernieuwen van onderdelen. Komt men er niet uit, dan wordt alsnog de storing doorgegeven aan de aannemer of gevraagd herstel/renovatiwerkzaamheden uit te voeren.                                                                               |

## Inhoudelijke eisen uitvoeringsplan

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E24 | <p>-opdrachtnemer maakt een jaarplanning van cyclische werkzaamheden en overlegmomenten</p> <p>Opdrachtnemer neemt in de maand november-december contact op met de opdrachtgever voor afstemming van de planning, werkvolgorde, cyclische overlegmomenten voor komend jaar. Cyclische overleg momenten zijn: 1x per maand restwerk storings, start inspecties en oplevering inspecties.</p> |
| E25 | <p>-Veiligheids- &amp; gezondheidsplan (V&amp;G-plan)</p> <p>Opdrachtnemer maakt een Veiligheids- &amp; gezondheidsplan, geeft bij locaties welke extra maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van zowel personeel als de omgeving bij de uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen. De opdrachtgever zal</p>                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | locaties aangeven waarover bekend is dat extra maatregelen noodzakelijk zijn.<br>Een inspecteur/ monteur draagt een rioolgasmeter bij werkzaamheden aan een gemaal.<br>Opdrachtnemer controleert op aanvraag van opdrachtgever volgens proces V&G-plan, de veiligheid tijdens uitvoering van een werk, en overlegt deze controlebevindingen aan opdrachtgever.                                  |
| E26 | -Bewonersbrief<br><br>De opdrachtnemer maakt een bewonersbrief voor de situaties: niet thuis, geweest en gepland werk.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E27 | Opdrachtnemer maakt op verzoek een verkeersplan voor gemalen waarbij afzettingen benodigd zijn.<br><br>Opdrachtnemer stelt verkeersmaatregelen voor risico locaties in overleg met de opdrachtgever op. De opdrachtnemer is verantwoordelijk en zorgt voor de benodigde verkeersafzettingen conform C.R.O.W. Publicatie 96b en is verplicht een afzethek te plaatsen rondom openstaande putten. |
| E28 | Inspecteurs en monteurs zijn in bezit van alle diploma's NEN 3140 vop ls, NEN1010, BRL14020, VCA, veilig werken langs de weg, en in riolen.<br>Op verzoek van opdrachtgever overlegt opdrachtnemer deze documenten                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Inhoudelijke eisen inspectie

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E29 | Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat inspectie en reiniging start vanaf april en uiterlijk gereed in juni. Volgorde van uitvoering Castricum-Uitgeest-Heiloo-Bergen. De gemeenten aaneengesloten uitvoeren, niet gelijktijdig. inspecties grote installaties 1x per jaar, kleine installatie 1x per 3 jaar. Inspectie wordt binnen 48 uur na de reiniging uitgevoerd.                                                                                                                                                                    |
| E30 | De beoordeling wordt uitgevoerd conform BRL K14020 (11-11-2019)<br>Aanvullend wordt onderstaande gecontroleerd en geregistreerd in het opmerkingenveld <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspectie op controle op lekkage langs voetbocht</li> <li>• Inspectie op terugloop uit voetbocht bij gelichte pomp</li> <li>• Controle back-up accu</li> <li>• Waaier afstellen en vuil verwijderen</li> <li>• Inspecteur klokt in seconden de tijd afpompen van 10cm water</li> <li>• Controle aanwezigheid seal mantelbuizen</li> </ul> |
| E31 | Voorafgaand de inspectie is het formulier leeg (dus niet voor ingevuld met 1-tjes).<br>Bij afronding van de inspectie is de rapportage gereed en beschikbaar in beheerprogramma benoemd in E61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E32 | Inspecteur maakt een foto gemaal in omgeving, foto pomp, foto typeplaatje op de pomp, foto besturing, foto pompput, foto geconstateerde gebreken. In de foto komt een opdruk met coördinaten, datum en tijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E33 | In het beheersysteem van de gemeente komen afwijkingen ten opzichte van de werkelijke installatie voor. Opdrachtnemer controleert tijdens inspectie de kwaliteit en volledigheid van de minimale dataset (bijlage E) en past deze zo nodig in het beheerpakket aan, totdat de dataset compleet en up-to-date is. Ontbrekende                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | documenten worden als restwerk vermeld.                                                                                          |
| E34 | De isolatiewaarde pomp wordt over de pompkabel gemeten, die gedemonteerd is van de besturing.                                    |
| E35 | Inspecteur verwijderd vervuiling uit de binnenzijde buitenopstellingskast en buiten-binnenzijde besturingskast                   |
| E36 | Na afronding van alle inspecties stelt de opdrachtnemer per gemeente een rapport op met gebreken en doet een reparatie voorstel. |

### **Inhoudelijke eisen reiniging**

|     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E37 | De vervuilingsgraad verschilt per gemaal, na reiniging is er geen andere vervuiling in het gemaal aanwezig, dan watervulling uit het aangesloten riool.                                                                       |
| E38 | De reiniging van een gemaal wordt registreert met een werkbbon rioolreiniging in beheerprogramma. De werkbbon bevat foto van voor en na reiniging, voorzien van datum en tijdstip in de afbeelding.                           |
| E39 | Niet alle putten zijn met de zuig/spuitauto bereikbaar. Hiervoor moet de opdrachtnemer diverse zuig/spuitslangen uitlopen. Voor het werken op afstand tot 25 meter buiten de rijweg wordt geen aparte verrekening toegestaan. |
| E40 | De aanwezige vervuiling altijd met een zuigwagen verwijderen (niet door middel van gemaal wegpompen).                                                                                                                         |
| E41 | De sensor wordt met lage druk gereinigd.<br>De radar wordt handmatig gereinigd met een doek.                                                                                                                                  |
| E42 | Opdrachtnemer verzorgt het transport van al de ingezamelde afvalstoffen (conform Wet Milieubeheer) naar een (dichtstbijzijnde) erkende bewerkings- en verwerkingsinrichting.                                                  |
| E43 | De reinigingswagens moeten voldoen aan de Euro 6 norm.                                                                                                                                                                        |
| E44 | Reiniger draagt een rioolgasmeten en adembescherming tijdens reinigen met hogedruk tegen inademen van nevel. Reiniging van dubbelgemalen met twee personen.                                                                   |
| E45 | Opdrachtnemer meldt vervuiling in de openbare ruimte rondom het gemaal op de reinigingsbon                                                                                                                                    |
| E46 | De pompen worden ontlucht na het reinigen. De installatie daarna in bedrijf achterlaten.                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                            |

### **Inhoudelijke eisen storingsafhandeling**

|     |                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E47 | Bij een storing die door de opdrachtgever/hoofdpost is gemeld is binnen 4 uur een storingsmonteur ter plaatse.                                                                                     |
| E48 | Storingsmonteur meldt aanvang storing en gereed storing in de whatsappgroep                                                                                                                        |
| E49 | De werkbbon wordt dezelfde dag volledig ingevuld. In de werkbbon wordt oa de besteedde tijd vermeld, verdeeld in: rijtijden, werktijd. etc.                                                        |
| E50 | Vervanging van defecte onderdelen van een gemaal uitsluitend volgens de standaard inrichting van gemeente (zie bijlage F).<br>De monteur stemt met opdrachtgever af welke onderdelen te vervangen. |
| E51 | Iedere storingsmonteur heeft minimaal de elektrische componenten (inschrijftaast post nrs 47 t/m 51) op voorraad in de bus.                                                                        |
| E52 | Storingsmonteur toont een gebrek aan middels een foto of video.                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E53 | Opdrachtnemer stemt maandelijks met opdrachtgever de restwerkzaamheden vermeld in de storingsbonnen af, volgens jaarplanning.                                                                                                      |
| E54 | Een binnen 3 dagen terugkomende storing wordt niet een tweede keer als storing verrekend indien de eerste storings <u>analyse</u> naar het oordeel van de opdrachtgever niet volledig of juist was. (inschrijfstaat postnr 5 en 6) |



#### **Inhoudelijke eisen dataverwerking**

|     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E55 | Opdrachtnemer verwerkt op locatie direct alle uitgevoerde werkzaamheden en vervangen componenten in beheerprogramma.                                                                                                         |
| E56 | Opdrachtnemer maakt gebruik van het beheerprogramma van de gemeente, het huidige beheerprogramma is RDM. Hierin worden storingsrapporten, reinigingsrapporten, werkrapporten, inspectierapporten en areaalgegevens verwerkt. |

#### **Inhoudelijke eisen communicatie**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E57 | Opdrachtnemer communiceert pro-actief met de opdrachtgever volgens de overlegmomenten jaarplanning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E58 | Monteur meldt zijn aanwezigheid bij bewoner bij betreden van het erf en is zichtbaar herkenbaar als monteur van opdrachtnemer. In het geval van niemand thuis laat hij bewonersbrief achter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E59 | <p>Communicatie hoofdpst</p> <p>-De gemeente Bergen en Heiloo gebruikt TeleControlNet van Interact. Alle installaties zijn aangesloten op deze hoofdpst.</p> <p>De gemeente Uitgeest en Castricum gebruiken Aquaview van Xylem. Alle grote installaties zijn hier op aangesloten. Alle kleine installaties zijn voorzien van de rode lamp voor het doormelden van storingen.</p> <p>Opdrachtnemer werkt via persoonsgebonden accounts in de hoofdpst. Opdrachtgever verstrekt inloggegevens.</p> |
| E60 | Opdrachtnemer doet geen uitspraken over onderhoudstoestand of beleid op onderhoud naar bewoners en deelt geen installatie- of leidinggegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E61 | De aannemer is 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor het aannemen van storingen (geen voicemail).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Inhoudelijke eisen facturatie

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E62 | Opdrachtnemer factureert separaat per gemeente in de eerste week van de nieuwe maand een factuur van alle uitgevoerde werkzaamheden van voorgaande maand per gemeente<br><br>Hierop staan per werkbond de kosten en gespecificeerd.                                                                                                                                                          |
| E63 | Kosten voor storting van rioolslib worden per ton verrekend.<br>Stortingsbewijzen dienen als bijlage aan de verzamelfactuur te worden toegevoegd.<br>Op de stortingsbewijzen dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden: de hoeveelheid slib, de datum en tijd van afgifte, de locatie (gemeente) waar het vandaan komt, het kenteken van het voertuig en het afvalstroomnummer. |

3. verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan al de overige in de opdrachtbeschrijving gestelde voorwaarden en eisen, zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en de daarbij behorende Bijlagen.

Indien een Inschrijver niet voldoet aan de opdrachtbeschrijving of een Eis wordt de Inschrijver uitgesloten en wordt de Inschrijving ter zijde gelegd. Het gestelde in de Inschrijving mag niet conflicteren met de opdrachtbeschrijving of de gestelde Eisen. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, wordt de Inschrijving terzijde gelegd.

## II. Ondertekening

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Naam organisatie                  |  |
| Naam ondertekeningbevoegd persoon |  |
| Datum                             |  |
| Handtekening                      |  |