

Standaard inrichting minigemaal

	Noord Bergen en Heiloo	Zuid Castricum en Uitgeest
Buitenopstellingkast	DRF / PSZ445, RAL6005 , RVS 304	DRF / PSZ445, RAL6005 , RVS 304
Rode lamp	-	Led
Fundatie	RVS 304 met hydrokorrels	RVS 304 met hydrokorrels
Slot en sleutel	BC1374	K312
Sticker Qr-code	Binnenzijde buitenkast	Binnenzijde buitenkast
Besturing	JazzMin / JazzMin LoRa	APP300
Modem	Ja, 4G of LoRa	Nee
Niveaumeting	LTU 601	VEGAPULS C 11
Hoogwatermeting	Vlotter met gewicht	Vlotter met gewicht
Pompput tot 3 woningen	Beton, minimaal 800x800x1300 mm	Beton, minimaal 800x800x1300 mm
Pompput vanaf 3 woningen	Beton, minimaal 800x800x1800 mm	Beton, minimaal 800x800x1800 mm
Voetbocht	Flygt, RVS 316, 2"	Flygt, RVS 316, 2"
Leidingwerk	RVS 316	RVS 316
Balkeerklap	RVS 316	RVS 316
Koppeling	3-delig, RVS 316	3-delig, RVS 316
Afsluiter	2" kogelkraan, RVS 316	2" kogelkraan, RVS 316
Bevestigingsbeugel	RVS 304	RVS 304
Doorspuitpunt	2"T-stuk met plug RVS 316	2"T-stuk met plug RVS 316
Geleidestangen	RVS 316 ¾" < 2m > 1"	RVS 316 ¾" < 2m > 1"
Topbeugel	RVS 316	RVS 316
Hijsketting	6mm, RVS 316	6mm, RVS 316
Kabelbeschermbuis	PE, Ø50x41mm, v.v. trekkoord, ducseal afdichting	PE, Ø50x41mm, v.v. trekkoord, ducseal afdichting
Overgangskoppeling	Ø63x2"	Ø63x2"
Afstand b.o.b. tot bodem	35 cm	35 cm
Stelrand	Beton	Beton
Putrand	GY, dagmaat Ø520 met opschrift "Pompput"	GY, dagmaat Ø520 met opschrift "Pompput"
Dekplaat	1000x1000mm	1000x1000mm

Standaard inrichting hoofdgemaal

	Bergen en Heiloo	Castricum en Uitgeest
Buitenopstellingkast	RVS 304, RAL6005	RVS 304, RAL6005
Fundatie	RVS	RVS
Slot en sleutel	BC1374	BC1374
Besturing	JazzMin / TC315 met hdmi display	APP600 / APP900
Modem	Ja, 4G	Ja, 4G
Niveaumeting	VEGAPULS C 11	VEGAPULS C 11
Hoogwatermeting	Vlotter met gewicht	Vlotter met gewicht
Pompput	Beton, afmeting n.t.b.	Beton, afmeting n.t.b.
Voetbocht	Gietijzer	Gietijzer
Leidingwerk	PE	PE
Balkeerklep	Gietijzer	Gietijzer
Persafsluiter	Buiten de put, vierkante spindelkop	Buiten de put, vierkante spindelkop
Wandafsluiter	AVK, RVS i.c.m. PE vierkante spindelkop	AVK, RVS i.c.m. PE vierkante spindelkop
Bevestigingsbeugel	RVS 316	RVS 316
Doorspuitpunt	In de put	In de put
Debietmeter	Kröhne, optiflux 2100	Kröhne, optiflux 2100
Geleidedangen	2" RVS 316	2" RVS 316
Topbeugel	RVS 316	RVS 316
Hijsketting	RVS 316, met overname ogen	RVS 316, met overname ogen
Kabelbeschermbuis	PE, 3x Ø50x41mm, v.v. trekkoord, ducseal afdichting	PE, 3x Ø50x41mm, v.v. trekkoord, ducseal afdichting
Afstand b.o.b. tot bodem	Min. 50 cm, n.t.b.	Min. 2 m3 schakelberging
Stelrand	Beton	Beton
Putrand	Aluminium luik met RVS 304 valrooster	Aluminium luik met RVS 304 valrooster
Dekplaat	Beton, afmeting n.t.b.	Beton, afmeting n.t.b.
Geurfilter	Indien nodig	Indien nodig