

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 TAAL	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 BIJLAGEN	5
04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN/ WERKTERREIN	5
05 DE WERKTIJDEN	5
06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER	5
07 BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS	6
08 BEREIKBAARHEID	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
10 PERCEEL 1; GEMEENTE ZOETERWOUDE	9
11 ONDERHOUD GAZONS	9
13 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS	9
14 VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFAFVAL BERMEN	10
15 ONDERHOUD ECOLOGISCHE ZONES	11
151 MAAIEN GRASLAND EN TALUDS	11
152 MAAIEN TERRASTALUD, RIETOEVERS EN POELN	11
16 ONDERHOUD WATERGANGEN	12
161 UITMAAIEN WATERGANGEN MET BESCHOEIING	12
162 UITMAAIEN WATERGANG MET/ ZONDER BESCHOEIING	12
163 UITMAAIEN WATERGANGEN ZONDER BESCHOEIING	13
164 UITMAAIEN WATERPARTIJ	13
17 ONDERHOUD BOS- EN HAAGPLANTSOEN	14
171 UITMAAIEN BOSPLANTSOEN	14
172 KNIPPEN VAN HAGEN	14
18 VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFAFVAL BEPLANTINGEN	14
19 MAAIEN GRASBETONTEGELS GROENPARKEREN	15
20 ALGEMENE KOSTEN	15
201 TER BESCHIKKING STELLEN	15
202 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	15
203 VERKEERSVOORZIENINGEN	16
95 STELPOSTEN	17
Deel 3. Bepalingen	18
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	19
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	19
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	19
01 05 BETALINGSREGELING	19
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	20
01 08 BIJDRAGEN	20
01 10 SOCIAL RETURN EIS	20
01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER	21
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	22
01 16 VERZEKERINGEN	23
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	24
01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING	24
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	25
01 21 UITVOERINGSASPECTEN	25
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	26
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	26
01 27 ONDERAANNEMING	27

51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	27
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	27
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	27
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	28
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSVOORZIENINGEN	28
62 0	ALGEMEEN	28
62 01	EISEN EN UITVOERING	28
62 02	EISEN EN UITVOERING	29
62 04	RISICOVERDELING EN VERPLICHTINGEN	29
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN	29

BESTEK EN VOORWAARDEN 2023

Onderhoud gazons, bermen en watergangen
Gemeente Zoeterwoude en Oegstgeest

Besteknummer perceel 1: L81
Besteknummer perceel 2: B&O 23-02

Perceel: 1 Zoeterwoude
Versie: v1.0
Datum: 12-12-2023
Status: Definitief

Opdrachtgever:
Gemeente Zoeterwoude
Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude

Gemeente Oegstgeest
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Perceel 1:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude, namens dezen:
Directeur Beheer en Bedrijfsvoering

Perceel 2:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest, namens dezen:
Het Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

De werklocaties zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oegstgeest en Zoeterwoude.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien gazons en bermen;
- b. het uitmaaien van watergangen;
- c. maaien bermen en oevers;
- d. maaien rietveld;
- e. maaien slootkant;
- f. afvoeren en verwerken vrijkomend materiaal;
- g. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en inschrijver voor de werkzaamheden in dit bestek.

De overeenkomst wordt voor 2 jaar afgesloten, van 01-04-2024 tot 01-04-2026.

De inschrijver kan in aanmerking komen voor een aansluitende verlenging van 2 keer 1 jaar, indien het werk naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd.

In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 kan voor elke dag waarmee de in deel 2.2. genoemde data/termijnen resp. datum wordt/worden overschreden, een korting worden toegepast van € 750,-- per werkdag.

Boetes en claims van het Hoogheemraadschap Rijnland als gevolg van het niet nakomen van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 zullen onverwijld zonder kennisgeving vooraf worden ingehouden op de aanneemsom. Dit geldt tevens voor de tussentijdse opleveringen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 TAAL

Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en eventuele contractuele verplichtingen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot het werk behoren de navolgende tekeningen voor de gemeente Oegstgeest:

- 2023-1106_E-1333_OEG_MAAIBERMBSK_2023_BLAD1
- 2023-1106_E-1333_OEG_MAAIBERMBSK_2023_BLAD2
- 2023-1106_E-1333_OEG_MAAIBERMBSK_2023_BLAD3
- 2023-1106_E-1333_OEG_MAAIBERMBSK_2023_BLAD4

Tot het werk behoren de navolgende tekeningen voor de gemeente Zoeterwoude:

- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 1 Overzicht
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 2 Rijndijk
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 3 H-Rijndijk-O
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 4 Dorp-N
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 5 Ommedijk
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 6 Dorp-Z
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 7 Weip-Broekw
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 8 Noord-AA
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 9 Uiterd-Gelders
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 10 Geer
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 11 Geldersw

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De grondwaterstanden en polderpeilen zijn divers. Afwijkingen van de grondwaterstanden en polderpeilen geven geen recht op bijbetaling c.q. schadevergoeding.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: V&G plan ontwerpfase
- Bijlage 2: Gedragscode soortenbescherming gemeenten, Stadsmerk
- Bijlage 3: Gegevens natuurwaarden Oegstgeest
- Bijlage 4: Gegevens natuurwaarden Zoeterwoude

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN/ WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich vóór inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan worden.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening meegehouden worden. De werkzaamheden vallen onder bestendig beheer en moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode soortenbescherming gemeenten van Stadsmerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden.

05 DE WERKTIDEN

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Voor perceel 1 (Zoeterwoude) mag ook op zaterdagen vanaf 8.00 uur worden gewerkt. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel.

06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt. Maximale aslast op de wegen is 4,8 ton.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Dit geldt voor fiets- en voetpaden en de Weipoortseweg en Westeindseweg. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen

verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

Bij de werkzaamheden is het niet toegestaan om met rupskranen over tegelverhardingen te rijden. Dit in verband met schade aan de bestrating. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op eigen kosten hersteld.

07 BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt.

Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op eigen kosten hersteld.

08 BEREIKBAARHEID

De aannemer dient bij de werkzaamheden rekening te houden dat sommige trajecten moeilijk bereikbaar zijn. Met name Zwethof is een van deze trajecten. Een aantal sloten is enkel varend te bereiken.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
10								PERCEEL 1; GEMEENTE ZOETERWOUDE			
11								ONDERHOUD GAZONS			
110010	512503							Maaïen grasveld. Situering volgens tekeningen Totaal oppervlakte 423,5 are Aantal percelen: Zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: gazon Tijdelijk om vakken met bolgewassen heenmaaïen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen Maaïsel van eerste maaibeurt na de winter verwerken volgens bestekspostnummer 110020.	are	16.940,00 V	
		2									
			2								
				1							
					4						
						1					
110020	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Stuering volgens tekeningen Totaal oppervlakte 423,5 are Standaard beheer Grasveldtype: gazon volgens bestekspostnummer 110010 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 2 Maaïsel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	847,00 V	
		2									
			2								
				1							
					1						
						2					
						2					
110030	514423							Maaïen loof van bolgewassen. Situering volgens tekeningen Totaal oppervlak 1.400 m2 Jaarlijks 6 weken na de bloei in overleg met de directie 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	2.800,00 V	
110040	512503							Maaïen grasveld. Situering volgens tekening Betreft: intensief gras (30x maaïen) Totaal oppervlakte: 68 are Aantal percelen: Zie tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 15 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	4.080,00 V	
		2									
			2								
				1							
					4						
						1					
13								ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS Het bijmaaïen rondom obstakels moet vóór het maaïen van de bermen plaatsvinden.			
130010	512501							Maaïen bermen en taluds. Situering volgens tekeningen	are	5.760,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
130020	512506		2				Totaal oppervlakte 1440 are Eerste maaibeurt jaarlijks in overleg met directie in mei, juni of juli. Tweede maaibeurt jaarlijks in september. Inclusief 2 keer per jaar bijmaaieren rondom obstakels Obstakels door aannemer in te schatten Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar	are	5.760,00	V
			2	1	2		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds. Situering volgens tekeningen Totaal oppervlakte 1440 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar volgens bestekspostnr. 130010 Maaisel direct na maaieren verwerken maaisel mag ten hoogste 5 dagen blijven liggen. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
130030	512501		2				Maaieren bermen en taluds. Situering volgens tekeningen Totaal oppervlakte 583 are Inclusief 5 keer per jaar bijmaaieren rondom obstakels Obstakels door aannemer in te schatten Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 5 keer per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5.830,00	V
			2	1	9	1				
130040	512502		2				Maaieren bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Situering volgens tekeningen Totaal lengte 31,9 km In overleg met directie uitvoeren in april Inclusief 1 keer per jaar bijmaaieren rondom obstakels Obstakels door aannemer in te schatten Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 1 keer per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	63,80	V
			2	2	1					
14							VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFAFVAL BERMEN Verwijderen zwerf- en grofvuil uitvoeren in de regel na het maaieren. Bij meer dan 2x maaieren, het tijdstip van verwijderen zwerf- en grofvuil in overleg met de directie bepalen.			
140010	501171		2				Verwijderen zwerfafval. Situering volgens tekeningen Totaaloppervlakte: 1923 are Betreft: zwerf- en grofafval op bermen en taluds Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gazons verspreid door de gemeente Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijkomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	7.692,00	V
			2	3	9	2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
15							ONDERHOUD ECOLOGISCHE ZONES			
151							MAAIEN GRASLAND EN TALUDS Eerste maaibeurt jaarlijks in mei/ juni/ juli. Tweede maaibeurt jaarlijks in september. Tijdstip in overleg met directie. Betreft: gefaseerd maaien: De 1e maaironde een bewerkingpercentage van 75% toepassen De 2e maaironde een bewerkingpercentage van 100% toepassen			
151010	512501						Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekeningen Totaal oppervlakte 870 are Betreft: ecologische bermen Ecologisch beheer	are	2.610,00	V
		1					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			1				Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
			2				Gefaseerd maaien: bewerkingpercentage 75%			
151020	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekeningen Totaal oppervlakte 870 are Betreft: ecologische bermen Ecologisch beheer	are	2.610,00	V
		1					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			1				Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar volgens bestekspostnr. 151010			
			2				Gefaseerd maaien: bewerkingpercentage 75%			
				9			Maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 14 dagen laten liggen.			
				1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
152							MAAIEN TERRASTALUD, RIETOEVERS EN POELN Één maaibeurt jaarlijks in oktober			
152010	511507						Maaien rietvegetatie. Situering volgens tekeningen Betreft: terrastalud, rietoever/ poel, jong meerjarig riet Totaal oppervlakte 26,25 are Bewerkingpercentage: 33%	are	17,33	V
		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
			8				Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond			
				1			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in overleg met de directie			
				1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
152020	511507						Maaien rietvegetatie. Situering volgens tekeningen Betreft intensief rietbeheer Zwethof om eilanden Betreft: terrastalud, rietoever/ poel Totaal oppervlakte 50 are Bewerkingpercentage: 100%	are	100,00	V
		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
			8				Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond			
				1			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in overleg met de directie			
				1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
16							verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
161							ONDERHOUD WATERGANGEN			
161010	511401						UITMAAIEN WATERGANGEN MET BESCHOEIING			
		2	1	1	9	2	Uitmaaaien watergang. Situering: volgens tekeningen Totaal lengte: 3190 m Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,70 m Oeververdediging: van hout. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren op locaties door directie aan te wijzen.	m	6.380,00	V
161020	511412		1	3	2	1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens tekeningen Totaal lengte: 3190 m Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 161010 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	6.380,00	V
162							UITMAAIEN WATERGANG MET/ ZONDER BESCHOEIING			
162010	511401		2	1	1	9	Uitmaaaien watergang. Situering: volgens tekeningen Totaal lengte: 2.481 m Betreft: watergangen met beschoeiing aan één zijde Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,70 m Oeververdediging: van hout aan één zijde Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren op locaties door directie aan te wijzen.	m	4.962,00	V
162020	511412		1	3			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: volgens tekeningen Totaal lengte: 2.481 m Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 162010 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel	m	4.962,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING					
	HOOFD- CODE	DEFICODE													
		1	2	3	4	5 6									
163	511401					2	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m	75.174,00	V					
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.								
							UITMAAIEN WATERGANGEN ZONDER BESCHOEIING								
															
							Uitmaaaien watergang.								
							Situering: volgens tekeningen								
							Totaal lengte: 37.587,00 m								
							Betreft: watergangen zonder beschoeiing								
							Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar								
							Standaard beheer								
163010	511401					2	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	75.174,00	V					
						1	Lengte droog talud: tot ca. 2 m								
						9	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,70 m								
							Oeververdediging: geen								
						2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar								
						1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren op locaties door directie aan te wijzen.								
		163020	511412									Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	75.174,00	V
												Situering: volgens tekeningen			
												Totaal lengte: 37.587,00 m			
												Aantal beurten: 1 keer per jaar			
							Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 163010								
							Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel								
						2	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar								
						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.								
164	511406								UITMAAIEN WATERPARTIJ	are	150,90	V			
															
							Uitmaaaien waterpartij.								
							Situering volgens tekeningen								
							Totaal oppervlakte 251,5 are								
							Bewerkingspercentage 30% op aanwijs van directie								
							Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar								
							Standaard beheer								
							Droge taluds en nat gedeelte								
							Lengte droog talud: tot ca. 2 m								
164010	511406					9	Waterdiepte: tot ca. 1,00 m	are	150,90	V					
							Oeververdediging: zoals op tekening aangegeven.								
						2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar								
		164020	511413									Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	150,90	V
												Situering volgens tekeningen			
												Totaal oppervlakte 251,5 are			
												Bewerkingspercentage 30% op aanwijs van directie			
												Aantal beurten: 1 keer per jaar			
												Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 164010			
												Tijdstip van verwerken: direct na het maaien			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5 6				
17						2	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
171						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
							ONDERHOUD BOS- EN HAAGPLANTSOEN			
							UITMAAIEN BOSPLANTSOEN			
										
171010	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Situering volgens tekeningen Totaal oppervlakte 275,5 are Aannemer heeft meldplicht mbt invasieve exoten. In overleg met de directie worden in dat geval de werkzaamheden bepaald. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: meerjarig bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	1.102,00	V
		1								
			2							
				2						
					2					
172							KNIPPEN VAN HAGEN			
										
172010	514427						Knippen van (blok)hagen. Situering: volgens tekeningen Totaal knipoppervlakte 437 m2 Plantsoort van de haag: Acer campestre en Ligustrum ovalifolium Haag langs Weddepad (nabij T-splitsing Weddepad / Weipoortseweg) De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 3 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	2.622,00	V
		4								
			2							
				2						
					3					
172020	514427						Knippen van (blok)hagen. Situering volgens tekeningen Totale lengte 1.155 m Totaal knipoppervlakte 2.890 m2 Plantsoort van de haag: Crataegus monogyna Langs Gelderwoudseweg De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	11.560,00	V
		4								
			2							
				2						
					2					
18							VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFAFVAL BEPLANTINGEN			
							Verwijderen zwerf- en grofvuil uitvoeren in de regel na het maaien en knippen.			
180010	501171						Verwijderen zwerfafval.	are	1.102,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
19			2				Situering volgens tekeningen Totaaloppervlakte: 275,5 are Betreft: zwerf- en grofafval beplantingsvakken Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
			3				MAAIEN GRASBETONTEGELS GROENPARKEREN			
190010	512599				2		Maaien grasbetontegels groenparkeren Betreft: het maaien van grasbetontegels ter plaatste van grasparkeren Situering volgens tekeningen Totaaloppervlak: 32,8 are Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar Eenmaal halverwege het groeiseizoen uitvoeren en eenmaal aan het einde van het groeiseizoen uitvoeren Incl het bosmaaien van de randen Incl het tijdig instellen van een parkeerverbod, door het plaatsen van bebording.	are	131,20	V
20							ALGEMENE KOSTEN			
201							TER BESCHIKKING STELLEN			
201010	100501						Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: groenvoorzieningen	uur	32,00	V
		1								
201020	100534						Inzetten van een bosmaaier. Ten behoeve van bijmaaien op aanwijs van directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
202							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
202010	999999						Opstellen Flora- en faunawerkplan Opstellen van een Flora- en faunawerkplan (uitvoeringsfase) en het op de hoogte stellen van alle eigen en ingehuurde werknemers van het F&F-plan. E.e.a. met inachtneming van het bepaalde in de gedragscode flora en fauna van Stadswerk (bestendig beheer) Inclusief melden van eventuele afwijkingen en incidenten. Onderdelen die hierin tenminste opgenomen moeten worden zijn: - Invulling van de zorgplicht; - In te zetten techniek in relatie met de voorkomende Flora en Fauna; - Uitvoeringsperiode in relatie met voorkomende Flora en Fauna; - Het borgen van de voorgestelde werkwijze en kennis van de Flora en Fauna bij het aanwezige personeel; - Melden afwijkingen en incidenten; - De verslaglegging / bijhouden logboek.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
202020	999999							Opstellen V&G plan Opstellen en aanvullen Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van een V&G-coördinator. De conceptversie van het V&G-plan wordt in enkelvoud verstrekt, het definitief V&G-plan in tweevoud.	EUR	N
202030	999999							Opstellen diverse plannen Diverse overige plannen conform eisen bestek. o.a. kwaliteitsplan, werkplannen, tijdschema, etc.	EUR	N
203								VERKEERSVOORZIENINGEN Ten behoeve van het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden de snelheid terug brengen van 80, 70 of 60 km/uur naar 50-30 km/uur. Op de 50 km wegensnelheid de snelheid verlagen naar 30 km/uur. - Werknemers allen in de berm van de weg, in de luwte van de rijdende afzetting. - Het aantal verkeersmaatregelen ten behoeve van fiets- en voetpaden is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze van de aannemer. - Op alle kruispunten van het wegvak voorwaarschuwingen plaatsen: werk in uitvoering ("maaieren") en bord met maximale snelheid. Toepassen rijdende afzetting of rijdende afzetting combineren met werkvoertuig.		
203010	623001		2					Opstellen verkeersplan. Opzet verkeersplan(nen) Conform eisen deel 3 van dit bestek. Verkeersplan dient te worden goedgekeurd door de directie voorafgaand aan de werkzaamheden.	EUR	N
203020	620105		1					Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren van maaiwerkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
203030	620105		1					Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren van maaiwerkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
203040	620105		1					Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren van maaiwerkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
203050	620105		1					Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren van maaiwerkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
203060	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren van maaiwerkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
203070	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: maaiwerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer afhankelijk van werkwijze aannemer en door aannemer te bepalen ter goedkeuring van directie. 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
95							STELPOSTEN			

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl/raw.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de addenda van het Handboek bomen 2022.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de eenheidsprijzen de eerste twee jaar niet worden bijgesteld (2024 en 2025). De bijstelling zal voor het eerst plaatsvinden per 01-01-2026 en verder jaarlijks.
- 02 Verrekening vindt plaats met behulp van het totaal prijs index cijfer GWW van het CBS.

01 05 BETALINGSREGELING**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2020 in tweevoud richten aan:

Gemeente Zoeterwoude, perceel 1
crediteuren@leidse-regio.nl

T.a.v.: Domein Beheer en Bedrijfsvoering

Gemeente Oegstgeest, perceel 2
crediteuren@leidse-regio.nl

T.a.v.: Afdeling Beheer en Onderhoud

Op de declaratie is in elk geval de volgende informatie opgenomen:

- Gemeente Zoeterwoude of Oegstgeest
- Afdeling
- Maaien bermen en slootwerk
- Onder vermelding van het proquro ordernummer (deze volgt na gunning).

01 05 02 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de overeenkomst worden bij de eerste en tweede verlenging de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van de eerste verlenging van de overeenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,

geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd.
- 02 Op het "Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW" dat naar CROW verstuurd moet worden dient bij "Gegevens bestekschrijvende organisatie" het volgende ingevuld te worden:
Naam bestekschrijvende organisatie: Smit Groenadvies
Plaats: Schagen
- 03 Het betalingsbewijs van de bijdrage moet worden ingediend bij de directie, hetzij persoonlijk overhandigd, hetzij per post. Dit moet geregeld zijn voor de eerste betalingstermijn.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 SOCIAL RETURN EIS

01 10 01 ALGEMEEN

- 01 Bij de uitvoering van de opdracht dient 5 % van de totale waarde van de opdracht door de opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op het werk. Mocht in onderhavige opdracht blijken dat de factor arbeid, inclusief eventuele inzet van onderaannemers minder dan 30% is van de totale waarde van de opdracht, dan kan in overleg en met uitdrukkelijk toestemming van de projectleider Social Return (SROI) van de gemeente gekozen worden voor besteding van minimaal 7% van de gehele loonsom. Opdrachtnemer dient echter wel aan te tonen dat de loonsom minder is dan 30% van de totale waarde van de opdracht inclusief inzet van onderaannemers.
- 02 Hiervoor dient de opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten met de organisatie WW&W (Wonen en Werken in de Wijk, zie www.wwenw.nl). De modelovereenkomst voor de afspraken tussen de opdrachtnemer en WW&W is bijgevoegd als bijlage 4.
- 03 Binnen 7 dagen na opdracht dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de projectleider Social return via e-mailadres projectSROI@leiden.nl
Deze zal samen met WW&W afspraken met opdrachtnemer maken over de concrete invulling. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in paragraaf 18a van de modelovereenkomst.
- 04 WW&W rekent een uurtarief van € 16,20 per uur exclusief BTW voor een jongere tussen 16 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt en een uurtarief van € 23,20 exclusief BTW voor personen boven de 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. WW&W verzorgt tevens de opleiding, werkbegeleiding en sociale begeleiding van de op het werk in te zetten personen. Deze begeleiding is in de genoemde bedragen inbegrepen.
- 05 WW&W maakt gebruik van de bestanden van de gemeenten voor de inzet van mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt bij de uitvoering van de nadere opdrachten onder onderhavige opdracht.

- 06 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever een nadere opdracht ten gevolge van een besteksafwijking wordt verstrekt contact op te nemen met WW&W over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdracht. Het doel van de opdrachtnemer en WW&W is om bij iedere nadere opdracht 5 % van de waarde van die nadere opdracht daadwerkelijk te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- 07 De toets of in totaal 5% van de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return van de gemeente Leiden.. WW&W zal een - voor de opdrachtnemer via internet toegankelijke - administratie bijhouden van de bedragen waarvoor reeds personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld voor de opdrachten onder deze overeenkomst.
- 08 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen.
- 09 Door in te schrijven op de aanbesteding gaat Inschrijver akkoord met de gestelde voorwaarden van SROI.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient binnen 10 dagen na gunning een verkeersplan in te dienen bij de directie. Het verkeersplan wordt ter goedkeuring aan de wegbeheerder voorgelegd. Het verkeersplan wordt verrekend volgens de eenmalige kosten.
- 02 In het verkeersplan dient tenminste te zijn opgenomen:
- welke tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden tijdens de werkzaamheden;
 - waar de verkeersmaatregelen getroffen worden;
 - met welke middelen de maatregelen getroffen worden;
 - waar en wanneer omleidingen worden ingesteld.
- 03 De aannemer wordt er op gewezen dat de start van de uitvoering niet mag plaatsvinden voordat het verkeersplan is goedgekeurd.
- 04 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/ of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020).
- 05 De aannemer verleent de gebruikers van, en degene die werkzaamheden verrichten op, aanliggende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.
- 06 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen wordt verstaan:
Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.
Meldkamer Haaglanden T: 0900 8844
- 07 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van de directie te geschieden.
- 08 Ten behoeve van het verkrijgen van eventuele vergunning(en) of toestemming(en) dient de aannemer contact op te nemen met de betreffende vergunningverlener of beheerder. De verantwoordelijkheid van vergunningen en toestemmingen en alles wat hier uit voortvloeit zijn op risico van de aannemer.
- 09 Toepassen van rijplaten is verplicht op voet- en fietspaden en op gazons/ grasveld.
- 10 Rijplaten mogen 's avonds niet op fietspaden liggen.

- 11 Voorafgaand aan werkzaamheden onder het hoogspanningstracé dient Tennet te worden geïnformeerd, door de aannemer.

01 12 02 ZINKEN OF VERLOREN GAAN VAN MATERIEEL

- 01 In aanvulling op paragraaf 25 van de UAV 2012 onmiddellijk telefonisch kennis geven aan de directie, en dit schriftelijk aan haar bevestigen, van het zinken van werk of andere vaartuigen. Dit geldt eveneens voor het verloren gaan van ankers, kettingen of andere voorwerpen, door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten). Deze werk- of andere vaartuigen en/ of voorwerpen binnen een door de directie te stellen termijn opruimen.

01 12 03 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer dient ermee rekening te houden dat in en om de te maaien watergangen obstakels aanwezig zijn. De keuze van het in te zetten materieel dient te worden afgestemd op de bereikbaarheid en de grootte van de te maaien watergangen. De keuze van het in te zetten maaimaterieel dient te zijn omschreven in het gedetailleerde werkplan, één en ander volgens artikel 01.13.06 van dit bestek. De wijze van uitvoering is voor risico van de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit schema zowel digitaal als analoog indienen bij de opdrachtgever en/of directie.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
- Werkzaamheden zoveel mogelijk aansluitend uitvoeren;
 - Alle in een straat/weg of straat/ weggedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.
- 04 De aannemer bepaalt in overleg met de directie de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden. Indien niet aan de schouwvoorschriften wordt voldaan, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer.

01 13 02 WERKTIJDEN

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 16.30 uur en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden, zonder toestemming op zon- en nationale feestdagen.
- 02 In verband met verkeersdrukte mogen op hoofdwegen alleen werkzaamheden verricht worden tussen 10:00 uur en 15:00 uur (buiten de spits). Stremming maximaal 10 minuten en met rijdende afzetting.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt binnen één week na de opdracht van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing):
- Uitvoering onderhoudswerkzaamheden
 - Afvoeren en storten maaisel
 - Omgaan met overige vrijkomende materialen
 - Omgaan met gedragscode gemeenten / werkplan flora en fauna
 - Omgaan met natuurwaarden in en om de bermen, vijvers en watergangen
- Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie
- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel,

- materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
- Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.

- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
- 04 De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is voorgeschreven. Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij daaraan geen rechten ontlenen en blijft hij wel volledig verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode. Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde documenten (bijlagen, rapporten) hanteren. Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding van overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente, primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 In deze polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te leggen.
- 05 De aannemer mag het werk niet starten voordat de polis ten genoegen van de directie is overgelegd en is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 06 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 07 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) ter zake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 09 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 10 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN

- 01 De verzekerde som voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever bedraagt tenminste € 1.500.000,-- per gebeurtenis.
De verzekerde som voor aansprakelijkheid voor schade aan derden bedraagt tenminste € 1.500.000,-- per gebeurtenis.
- 02 De C.A.R.-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk en van voor het werk bestemde bouwmaterialen

ongeacht door welke oorzaak (waaronder mede begrepen beschadiging door eigen gebrek, constructie- en uitvoeringsfouten), alsmede diefstal van bouwmaterialen;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, waarbij ook de bij de bouw betrokken partijen onderling als derden worden aangemerkt;
- voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever; beschadiging hiervan als gevolg van de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie;
- In de C.A.R.- verzekering dient tevens het risico van de advisering te zijn inbegrepen

03 De aannemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede het betalingsbewijs dat de verschuldigde premie is betaald, aan de directie overleggen.

04 Kosten voor het afsluiten van de polis dient in de aannemingssom te zijn begrepen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ACCEPTATIEKOSTEN

01 op wijziging in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de standaard 2020 is niet van toepassing.

01 17 03 VOOR DE OPDRACHTGEVER NIET VAN WAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In afwijking van artikel 01 17 03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de categorie waar de bouwstof toe behoort in het bestek indicatief vermeld. De definitieve keuring en categorie-indeling dient door de aannemer te worden verzorgd.

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 SCHADEPREVENTIE

- 01 Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade ten aanzien van de groeiplaats van bomen. Verstoringen die een negatieve invloed hebben op de groeiplaats, dienen te worden voorkomen (bodemverdichting, toplaagverslapping, enz.). De opslag van materiaal en materieel en het berijden of parkeren van voertuigen op een open maaiveld binnen de kroonprojectie van (te handhaven) bomen is in beginsel niet toegestaan.
- 02 Bodembewerking onder de kroon van bestaande (te handhaven) bomen mag uitsluitend in overleg met en met toestemming van de opdrachtgever plaats vinden, voor zover dit de groeiplaats en de beworteling van de boom niet negatief beïnvloedt.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 Ingeval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€25,- per struik of vaste plant
€10,- per m2 gras of kruidenvegetatie
- 02 Naast de regeling voor beschadiging aan te handhaven bomen enz., volgens artikel 01.18.05 en 01.18.06 van de Standaard 2020 en voorgaand lid 01, zal voor beschadiging toegebracht aan pas geplante bomen en/of struiken een korting worden toegepast van:
€ 250 ,- per boom;
€ 15,- per struik.
- 03 Voor de beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt dan de onder lid 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Bij schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding de werkelijke herstelkosten met als minimum:
€250,- per boom bij herstelbare schade (schade waarbij te zien is dat boom is geraakt bij maaien of uitvoeren werkzaamheden)
€1500,- per boom bij onherstelbare schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 01 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheids- plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de directie te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn.
- 02 De aannemer moet een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.

01 21 UITVOERINGSASPECTEN

01 21 01 MATERIEEL

- 01 Alle bosmaaiers dienen elektrisch te zijn. Het in te zetten materieel is bij voorkeur elektrisch. Bij het niet inzetten van elektrisch materieel moet minimaal Aspen, Motomix of gelijkwaardig gebruikt worden, geen eigen mengsel.
- 02 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen, maaimachines, e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig worden afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende

07.00 tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

- 03 Materieel mag niet op het gras worden bijgevuld. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olieën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, olieën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

01 21 04 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk / de werkonderdelen mag / mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 Social return: een percentage van de inschrijfprijs wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, de doelgroep Social Return.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet.
 - (mbo)leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2.
 - mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening.
 - mensen met een WIA- of Wajong-uitkering.
 - personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet.
 - leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer 5% van de opdrachtwaarde (excl. btw/omzetbelasting) te besteden aan de doelgroep social return. Mocht in onderhavige opdracht blijken dat de factor arbeid, inclusief eventuele inzet van onderaannemers minder dan 30% is van de totale waarde van de opdracht, dan kan in overleg en met uitdrukkelijk toestemming van de projectleiding Social Return van de gemeente gekozen worden voor besteding van 2% van de totale waarde van de opdracht. Opdrachtnemer dient echter wel schriftelijk aan te tonen dat de loonsom minder is dan 30% van de totale waarde van de opdracht inclusief inzet van eventuele onderaannemers.
- 02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

01 26 04 KORTING

- 01 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 De projectorganisatie social return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteis voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de social return eis gedurende de looptijd van de opdracht. Voor meer informatie over de social return regeling en waardering qua inspanningen door opdrachtnemer: <https://www.dzb.nl/social-return/>

01 27 ONDERAANNEMING

01 27 01 ALGEMEEN

- 02 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
 - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstaking;
 - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
- 03 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoeld in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden in dit bestek (maaïen en sloten) mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 Ontstane insporingsdiepte groter dan 30 mm dient door de aannemer hersteld te worden in overleg met en ter goedkeuring van de opdrachtgever en/of directie.

51 02 06 EISEN AAN MATERIEEL

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer verplicht is te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften inzake de uitvoering van werken, welke zijn vastgesteld in het Landbouwveiligheidsbesluit. Deze omvatten ondermeer:
- het gebruik van veilige machines (eisen Arbeidsinspectie);
 - het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, artikel 71 van het Landbouwveiligheidsbesluit.
- 02 In te zetten materieel af te stemmen op de aanwezige natuurwaarde ter goedkeuring aan de directie.
- 03 Het is verboden om maaïwerkzaamheden uit te voeren met een klepelmaaier, waarbij maaisel achterblijft. Inzet van maaï- zuigcombinatie is in overleg met de directie toegestaan.

51 02 18 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKEN

- 01 De aannemer bepaalt in overleg met de opdrachtgever en/of directie de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden. Aannemer dient dit uit te werken in een routing op tekening met een tijdsplanning per wijk.

51 02 19 TIJDSHEMA VOOR MAAÏEN BERMEN EN OEVERS

HFD PAR ART LID

- 01 Tijdstip van maaien dient na aanzegging van de opdrachtgever en/of directie binnen 5 dagen te worden uitgevoerd.
- 02 Indien de aannemer niet binnen 5 werkdagen start met de werkzaamheden zal een korting van € 200,- per dag worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Voldaan moet worden aan de opleverdata die zijn gegeven in 1.05 Tijdsbepaling in deel 1.

51 02 21 TIJDSHEMA VOOR MAAIEN WATERGANGEN

- 01 De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen dienen te voldoen aan de eisen welke zijn omschreven in de keur van het schouwvoerende lichaam, incl. het schoonmaken van de uitmondingen van rioleringen, duikers, afvoeren etc.

51 02 22 FLORA EN FAUNA

- 01 De aannemer schouwt voorafgaand aan het maaiwerk de bermen, watergangen en oevers op beschermde flora en fauna in het bijzijn van de directie. De directie geeft dan aan of eventuele stukken perceel overgeslagen moeten worden tot een later tijdstip. Dit leidt niet tot meer werk.
- 02 Locaties met Japanse Duizendknoop, reuzen berenklaauw en overige hinderlijke "exoten" direct melden aan de opdrachtgever

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 01 UITVOERING

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.
- 02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
- 03 1 en 2 jarig opslag dient meegemaaid te worden in de werkgangen. Het is niet toegestaan om om het opslag heen te maaien.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSVOORZIENINGEN

62 0 ALGEMEEN

62 01 EISEN EN UITVOERING

62 01 01 ALGEMEEN

- 01 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 3 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie. Bij werkzaamheden langs provinciale wegen dient toestemming worden gevraagd via de opdrachtgever.
- 02 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de toezichthouder van de gemeente zijn goedgekeurd.
- 03 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 04 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 05 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

HFD PAR ART LID

- 06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 07 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.
- 08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
- 09 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 10 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 05 VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Bebording, afzettingen en verlichtingen uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; CROW publicatie 96 B.
- 02 Gedurende de nacht en bij slecht zicht afzettingen adequaat verlichten. De aannemer draagt zorg voor een regelmatige (minimaal 1x per dag) en voldoende controle op de wegbebakening, afzetting en verlichting, ook na werktijd.
- 03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 04 Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II (NEN 3381).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond worden hersteld door een door de aannemer aan te wijzen werknemer, dien in de nabijheid van het werk woonachtig is en buiten de werktijden telefonisch bereikbaar moet zijn.
- 06 Het aanvragen van de vergunningen bij de diverse wegbeheerders voor het plaatsen van de borden incl. omleidingsborden behoort tot de verplichting van de aannemer. Stagnatiekosten ten gevolge van het niet tijdig aanvragen en/of verlenen van de vergunningen worden niet vergoed. Dit behoort tot het risico van de aannemer.

62 04 RISICOVERDELING EN VERPLICHTINGEN

62 04 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 750,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

Behoort bij: L81

Maaibestek Zoeterwoude en Oegstgeest, perceel 1 Zoeterwoude

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: L81

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)
- C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: L81

Maaibestek Zoeterwoude en Oegstgeest, perceel 1 Zoeterwoude

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	PERCEEL 1; GEMEENTE ZOETERWOUDE				
11	ONDERHOUD GAZONS				
110010	Maaien grasveld.	are	16.940,00	V	
110020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	847,00	V	
110030	Maaien loof van bolgewassen.	m2	2.800,00	V	
110040	Maaien grasveld.	are	4.080,00	V	
13	ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS				
130010	Maaien bermen en taluds.	are	5.760,00	V	
130020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	5.760,00	V	
130030	Maaien bermen en taluds.	are	5.830,00	V	
130040	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -	km	63,80	V	
14	VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFAFVAL BERMEN				
140010	Verwijderen zwerfafval.	are	7.692,00	V	
15	ONDERHOUD ECOLOGISCHE ZONES				
151	MAAIEN GRASLAND EN TALUDS				
151010	Maaien bermen en taluds.	are	2.610,00	V	
151020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	2.610,00	V	
152	MAAIEN TERRASTALUD, RIETOEVERS EN POELN				
152010	Maaien rietvegetatie.	are	17,33	V	
152020	Maaien rietvegetatie Zwethof	are	100,00	V	
16	ONDERHOUD WATERGANGEN				
161	UITMAAIEN WATERGANGEN MET BESCHOEIING				
161010	Uitmaaien watergang.	m	6.380,00	V	
161020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	6.380,00	V	
162	UITMAAIEN WATERGANG MET/ ZONDER BESCHOEIING				
162010	Uitmaaien watergang.	m	4.962,00	V	
162020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	4.962,00	V	
163	UITMAAIEN WATERGANGEN ZONDER BESCHOEIING				
163010	Uitmaaien watergang.	m	75.174,00	V	
163020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	75.174,00	V	
164	UITMAAIEN WATERPARTIJ				
164010	Uitmaaien waterpartij.	are	150,90	V	
164020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	150,90	V	
17	ONDERHOUD BOS- EN HAAGPLANTSOEN				
171	UITMAAIEN BOSPLANTSOEN				
171010	Uitmaaien beplantingsvak.	are	1.102,00	V	
172	KNIPPEN VAN HAGEN				
172010	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.622,00	V	
172020	Knippen van (blok)hagen.	m2	11.560,00	V	
18	VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFAFVAL BEPLANTINGEN				
180010	Verwijderen zwerfafval.	are	1.102,00	V	
19	MAAIEN GRASBETONTEGELS GROENPARKEREN				
190010	Maaien grasbetontegels groenparkeren	are	131,20	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
20	ALGEMENE KOSTEN				
201	TER BESCHIKKING STELLEN				
201010	T.b.s. werknemer.	uur	32,00	V	
201020	Inzetten bosmaaier.	uur	32,00	V	
202	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
202010	Opstellen Flora- en faunawerkplan	EUR		N	
202020	Opstellen V&G plan	EUR		N	
202030	Opstellen diverse plannen	EUR		N	
203	VERKEERSVOORZIENINGEN				
203010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
203020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
203030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
203040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
203050	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
203060	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
203070	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				