

Prijsopgave groot onderhoud

Voertuig: Volkswagen Touran
Kenteken: J-529-FX
Chassisnummer: WVGZZZ1TZLW053155
Kilometerstand: 15.750 Km

Uit te voeren werkzaamheden

In de auto

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Instrumentenpaneel verlichting | Controleren werking |
| • Claxon | Controleren werking |
| • Airbag | Controleren |
| • Pedaalrubbers | Controleren op slijtage |
| • Kachelventilator verwarming | Controleren werking |
| • Veiligheidsgordels | Controleren |
| • Vrije slag koppelingspedaal | Controleren, afstellen |
| • Stoelbevestiging | Controleren bevestigingspunten |
| • Speling stuurinrichting (stuurwiel) | Controleren |
| • Service interval melder | Resetten, instellen |

Om de auto

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Verlichting voor | Controleren werking |
| • Verlichting achter met reflectoren | Controleren werking, controleren op breuk |
| • Buitenspiegel links/rechts | Controleren op breuk |
| • Ruitensproeiers | Controleren werking, afstellen |
| • Ruitenwissers | Controleren op slijtage |
| • Deurscharnieren links/rechts | Smeren, controleren speling op pen, controleren sluiting deur |
| • Carrosserie | Controleren op beschadigingen |
| • Bumpers | Controleren op beschadigingen |
| • Ruiten | Controleren op breuk |

Onder de motorkap

- Controlelamp niveau remvloeistof
- Remvloeistof niveau
- Koelvloeistof niveau
- Vriespunt koelvloeistof
- Stuurbekrachtigingsolie niveau
- V-riemen
- Brandstofslangen
- Radiateur, koelslangen
- Motor
- *Ruitensproeiervloeistof*
- Accu
- Motorsteunen
- Carterventilatie
- Stationair toerental

Controleren werking
Controleren niveau en vloeistofstaat
Controleren niveau en vloeistofstaat
Controleren
Controleren
Controleren op slijtage
Controleren op lekkage en bevestiging
Controleren op lekkage
Controleren op lekkage
Controleer niveau
Controleren zuurgraad, corrosie op polen en bevestiging
Controleren bevestiging
Controleren werking
Controleren

Auto half omhoog

- Bandenspanning
- Reserveband
- Bandprofiel links voor
- Bandprofiel rechts voor
- Bandprofiel links achter
- Bandprofiel rechts achter
- Aandrijf-as hoezen
- Fuseekogels
- Stuurkogels
- Stuurhuishoezen
- Stuurhuis
- Schokdempers voor
- Veren voor
- Schokdempers achter
- Veren achter
- Remmen
- Schijfdikte remmen voor
- Blokdikte remmen voor
- Schijfdikte remmen achter
- Blokdikte remmen achter
- Remslangen en leidingen
- Handrem

Bijvullen, controleren
Bijvullen, controleren
Controleren
Controleren
Controleren
Controleren
Controleren op beschadigingen
Controleren speling en gangbaarheid
Controleren gangbaarheid en speling
Controleren op beschadigingen
Controleren speling
Controleren op lekkage en slijtage
Controleren op breuk
Controleren op lekkage en slijtage
Controleren op breuk
Demonteren, controleren en schoonmaken
Controleren op slijtage
Controleren op slijtage
Controleren op slijtage
Controleren op slijtage
Controleren
Controleren op gangbaarheid en afstelling

Onder de auto

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • Ophangpunten uitlaatsysteem | Controleren montage materiaal |
| • Uitlaatsysteem | Controleren op lekkage |
| • Versnellingsbakolie | Controleren <i>niveau / interval</i> |
| • Olielekkage versnellingsbak | Controleren afdichting |
| • Schakelmechanisme | Controleren werking |
| • Stabilisatorstang | Controleren rubbers |
| • Draagarmrubbers voor/achter | Controleren rubbers en speling |
| • Cardanolie | Controleren niveau |
| • Brandstoftank | Controleren op lekkage |
| • Brandstofslangen | Controleren op lekkage |
| • Wagenbodem | Controleren |

Onderhoud

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| • Oliefilter | Vervangen |
| • Motorolie | Vervangen |
| • Distributieriem | Interval controle |
| • Brandstoffilter | Vervangen |
| • Luchtfilter | Vervangen |
| • Interieurfilter | Vervangen |
| • Bougies(benzine) | Vervangen |
| • Renvloeistof | Controleren (<i>staat/interval</i>) |
| • Ad-blue | Bijvullen |

Overig

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • Foutcode geheugen ECU | Uitlezen / <i>wissen</i> |
| • Checken software updates | |
| • Checken terugroep acties | |
| • Controle werking airco | |

*Niet alle genoemde punten hoeven betrekking te hebben op het genoemde voertuig.
Deze kunt u als niet van toepassing beschouwen.*