

Prijsopgave groot onderhoud

Voertuig: Mercedes-Benz Vito Tourer
Kenteken: R-988-LR
Chassisnummer: W1V44770113980599
Kilometerstand: 15.750 Km

Uit te voeren werkzaamheden

In de auto

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Instrumentenpaneel verlichting | Controleren werking |
| • Claxon | Controleren werking |
| • Airbag | Controleren |
| • Pedaalrubbers | Controleren op slijtage |
| • Kachelventilator verwarming | Controleren werking |
| • Veiligheidsgordels | Controleren |
| • Vrije slag koppelingspedaal | Controleren, afstellen |
| • Stoelbevestiging | Controleren bevestigingspunten |
| • Speling stuurinrichting (stuurwiel) | Controleren |
| • Service interval melder | Resetten, instellen |

Om de auto

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Verlichting voor | Controleren werking |
| • Verlichting achter met reflectoren | Controleren werking, controleren op breuk |
| • Buitenspiegel links/rechts | Controleren op breuk |
| • Ruitensproeiers | Controleren werking, afstellen |
| • Ruitenwissers | Controleren op slijtage |
| • Deurscharnieren links/rechts | Smeren, controleren speling op pen, controleren sluiting deur |
| • Carrosserie | Controleren op beschadigingen |
| • Bumpers | Controleren op beschadigingen |
| • Ruiten | Controleren op breuk |

Onder de motorkap

- Controlelamp niveau remvloeistof
- Remvloeistof niveau
- Koelvloeistof niveau
- Vriespunt koelvloeistof
- Stuurbekrachtigingsolie niveau
- V-riemen
- Brandstofslangen
- Radiateur, koelslangen
- Motor
- *Ruitensproeiervloeistof*
- Accu
- Motorsteunen
- Carterventilatie
- Stationair toerental

Controleren werking

Controleren niveau en vloeistofstaat

Controleren niveau en vloeistofstaat

Controleren

Controleren

Controleren op slijtage

Controleren op lekkage en bevestiging

Controleren op lekkage

Controleren op lekkage

Controleer niveau

Controleren zuurgraad, corrosie op polen en bevestiging

Controleren bevestiging

Controleren werking

Controleren

Auto half omhoog

- Bandenspanning
- Reserveband
- Bandprofiel links voor
- Bandprofiel rechts voor
- Bandprofiel links achter
- Bandprofiel rechts achter
- Aandrijf-as hoezen
- Fuseekogels
- Stuurkogels
- Stuurhuishoezen
- Stuurhuis
- Schokdempers voor
- Veren voor
- Schokdempers achter
- Veren achter
- Remmen
- Schijfdikte remmen voor
- Blokdikte remmen voor
- Schijfdikte remmen achter
- Blokdikte remmen achter
- Remslangen en leidingen
- Handrem

Bijvullen, controleren

Bijvullen, controleren

Controleren

Controleren

Controleren

Controleren

Controleren op beschadigingen

Controleren speling en gangbaarheid

Controleren gangbaarheid en speling

Controleren op beschadigingen

Controleren speling

Controleren op lekkage en slijtage

Controleren op breuk

Controleren op lekkage en slijtage

Controleren op breuk

Demonteren, controleren en schoonmaken

Controleren op slijtage

Controleren op slijtage

Controleren op slijtage

Controleren op slijtage

Controleren

Controleren op gangbaarheid en afstelling

Onder de auto

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • Ophangpunten uitlaatsysteem | Controleren montage materiaal |
| • Uitlaatsysteem | Controleren op lekkage |
| • Versnellingsbakolie | Controleren <i>niveau / interval</i> |
| • Olielekkage versnellingsbak | Controleren afdichting |
| • Schakelmechanisme | Controleren werking |
| • Stabilisatorstang | Controleren rubbers |
| • Draagarmrubbers voor/achter | Controleren rubbers en speling |
| • Cardanolie | Controleren niveau |
| • Brandstoftank | Controleren op lekkage |
| • Brandstofslangen | Controleren op lekkage |
| • Wagenbodem | Controleren |

Onderhoud

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| • Oliefilter | Vervangen |
| • Motorolie | Vervangen |
| • Distributieriem | Interval controle |
| • Brandstoffilter | Vervangen |
| • LuchtfILTER | Vervangen |
| • Interieurfilter | Vervangen |
| • Bougies(benzine) | Vervangen |
| • Remvloeistof | Controleren (<i>staat/interval</i>) |
| • Ad-blue | Bijvullen |

Overig

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • Foutcode geheugen ECU | Uitlezen / <i>wissen</i> |
| • Checken software updates | |
| • Checken terugroep acties | |
| • Controle werking airco | |

*Niet alle genoemde punten hoeven betrekking te hebben op het genoemde voertuig.
Deze kunt u als niet van toepassing beschouwen.*